

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 100820174

Stavba: OTV Praha Horní Počernice- oprava přístřešku pro montážní vůz

JKSO:

Místo: Praha - Horní Počernice

CC-CZ:

Datum: 26.9.2017

Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

RAILSTAV, s.r.o., Šeříková 107, 330 02 Dýšina-Nová Hut'

IČ:

26370891

DIČ:

CZ26370891

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	3 465 789,85
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH **3 465 789,85**

DPH základní	21,00%	ze	3 465 789,85	727 815,87
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 4 193 605,72

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 100820174

Stavba: OTV Praha Horní Počernice- oprava přístřešku pro montážní vůz

Místo: Praha - Horní Počernice

Datum: ##

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: RAILSTAV, s.r.o., Šeříková 107, 330 02 Dýšina-Nová Huť

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		3 465 789,85	4 193 605,72
1008201 74	OTV Praha Horní Počernice- oprava přístřešku pro montážní vůz	3 465 789,85	4 193 605,72
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		3 465 789,85	4 193 605,72

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: OTV Praha Horní Počernice- oprava přístřešku pro montážní vůz

JKSO:

Místo:

Praha - Horní Počernice

CC-CZ:

Datum:

26.09.2017

Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

RAILSTAV, s.r.o., Šeříková 107, 330 02 Dýšina-Nová Hut'

IČ:

26370891

DIČ:

CZ26370891

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

3 345 789,85

Ostatní náklady

120 000,00

Cena bez DPH

3 465 789,85

DPH základní

21,00%

ze

3 465 789,85

727 815,87

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

4 193 605,72

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: OTV Praha Horní Počernice- oprava přístřešku pro montážní vůz

Místo: Praha - Horní Počernice Datum: 26.09.2017

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Projektant:
Zhotovitel: RAILSTAV, s.r.o., Šeříková 107, 330 02 Dýšina-Nc Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
-------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu 3 345 789,85

D1 - Dodávky, Elektromontáže, Přidružené výkony k elektropracím	118 182,30
D2 - Dodávky a elektromontáže k rozvaděčům	98 102,00
D3 - Demontáže	25 000,00
D5 - Ostatní náklady	25 035,00
D6 - Revize, zkoušky, měření	18 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV	690 454,60
3 - Svislé a kompletní konstrukce	401 715,99
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	207 046,73
997 - Přesun sutě	72 864,10
998 - Přesun hmot	8 827,78
PSV - Práce a dodávky PSV	2 105 233,95
741 - Elektroinstalace	4 900,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	73 557,70
764 - Konstrukce klempířské	88 750,28
765 - Krytina skládaná	47 159,69
767 - Konstrukce zámečnické	1 815 866,28
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	75 000,00
M - Práce a dodávky M	165 082,00
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	165 082,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	100 700,00
VRN3 - Zařízení staveniště	5 700,00
VRN6 - Územní vlivy	95 000,00

2) Ostatní náklady 120 000,00

Zařízení staveniště	60 000,00
Projektové práce	30 000,00
Územní vlivy	10 000,00
Provozní vlivy	20 000,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 3 465 789,85

ROZPOČET

Stavba: OTV Praha Horní Počernice- oprava přístřešku pro montážní vůz

Místo: Praha - Horní Počernice Datum: 26.09.2017

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Projektant:
Zhotovitel: RAILSTAV, s.r.o., Šeříková 107, 330 02 Dýšina-Nc Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 345 789,85

D1 - Dodávky, Elektromontáže, Přidružené výkony k elektropracím

118 182,30

1	K	101105	kabel CYKY 3x1,5	m	83,000		
2	K	101106	kabel CYKY 3x2,5	m	170,000		
3	K	101309	kabel CYKY 5x10	m	7,000		
4	K	199512	štítek kabelový 40x15mm střední	ks	25,000		
5	K	199512.1	kabel CYKY 5x6	m	90,000		
6	K	210010312	krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO97)	ks	34,000		
7	K	210100001	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm ²	ks	15,000		
8	K	210100003	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm ²	ks	4,000		
9	K	210100101	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm ²	ks	8,000		
10	K	210110041.1	spínač nástěnný vč.zapojení 1pólový/řazení 1	ks	6,000		
11	K	210111107	zásuvka/přívodka průmyslová vč.zapojení 3P+N+Z/32A	ks	6,000		
12	K	425268.1	zásuvka nástěnná 5pól/32A/400V/IP44 BALS 1124	ks	4,000		
13	K	513113	svítidlo zářivkové ESC EV1 228 2x28W/IP20	ks	24,000		
14	K	592153	zářivka lineární T5 HE pr16mm/L1149mm/G5 28W	ks	48,000		
15	K	592213	zářivka 1-paticová(G23) typ S(1 trubice) 9W	ks	48,000		
16	K	595111	startér zářivkový	ks	48,000		
17	K	595111235	kabelová lišta dodávka a montáž	m	70,000		
18	K	7491205010	Montáž svítidel základních instalačních žárovkových nebo zářivkových nástěnných stropních do 200 W, IP20 - včetně zapojení a osazení, včetně montáže žárovky nebo zářivky	ks	24,000		
19	K	7491252020	Montáž odbočné krabice s víčkem a svorkovnicí	ks	34,000		

D2 - Dodávky a elektromontáže k rozvaděčům

98 102,00

20	K	210120155	Úprava stávajícího rozvaděče, nový rozvaděč kompletní nastrojení	kpl.	1,000		
21	K	7590525145,00000	Drátový žlab, včetně konzol, závěsů a tvarových dílů	m	90,000		

D3 - Demontáže

25 000,00

22	K	210110001.1	demontáže komplet	kpl.	1,000		
----	---	-------------	-------------------	------	-------	--	--

D5 - Ostatní náklady

25 035,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	15,000		
24	K	218009003	Podružný materiál	kpl.	1,000		
25	K	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	30,000		
26	K	218009013	Mimostaveništní doprava dodávek	kpl.	1,000		

D6 - Revize, zkoušky, měření

18 000,00

27	K	21730901	vypracování zprávy VR/cena akce do 1.000.000 Kč	ks	1,000		
----	---	----------	---	----	-------	--	--

HSV - Práce a dodávky HSV

690 454,60

3 - Svislé a kompletní konstrukce

401 715,99

28	K	348121121	náhrada rozbitých sloupků vč. betonáže	kpl.	1,000		
29	K	348401130	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu	m	237,000		
30	M	313275030	pletivo FLUIDEX čtvercová oka 50 mm x 2,2 mm x 175 cm	m	260,700		
31	K	348401420.1	Osazení ostnatého drátu na kovovou konstrukci	m	521,400		
32	M	314782011	drát ostnatý D 2 mm	m	573,540		
33	M	4502100081	Žiletkový pozinkovaný drát (spirála) průměr vinutí 980 mm	m	1 339,540		
34	K	348401421.1	Osazení žiletkového drátu na kovovou konstrukci	m	1 339,540		
35	K	389381001.1	Dobetonování po obvodu haly	kpl.	1,000		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

207 046,73

36	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m	m ²	1 341,900		
37	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m ²	80 514,000		
38	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m	m ²	1 341,090		
39	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m ²	1 108,800		
40	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m ²	66 528,000		
41	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m ²	1 108,800		

997 - Přesun sutě

72 864,10

42	K	997006512	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	13,968		
43	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	13,968		
44	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	13,968		
45	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	13,968		
46	K	9970135010	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 10km (skládky Benátky nad Jizerou)	t	389,707		
47	K	997013502	Odvoz šrotu - výzisku do 1 km se složením	t	0,300		
48	K	997013822	Poplatek za uložení azbestu	t	13,968		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

998 - Přesun hmot

8 827,78

49	K	998232111	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 10 m	t	13,968		
50	K	998232121	Příplatek k přesunu hmot pro oplocení zděné za zvětšený přesun do 1000 m	t	13,968		

PSV - Práce a dodávky PSV

2 105 233,95

741 - Elektroinstalace

4 900,00

51	K	741810001	Celková prohlídka hromosvodného rozvodu a zařízení, vyhotovení revizní zprávy objem do do 100 000,- Kč	kus	1,000		
----	---	-----------	--	-----	-------	--	--

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

73 557,70

52	K	743621110	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	210,000		
53	M	354101020	Hromosvodná podpěra fasádní/ vedení PV 21 bet	kus	16,000		
54	M	354101951	drát hromosvodu AlMgSi	m	210,000		
55	K	743622100	Montáž svorka hromosvodná typ SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	115,000		
56	M	3541039001	svorka hromosvodná SS FeZn	kus	115,000		
57	M	3541039002	svorka hromosvodná křížová SK FeZn	kus	20,000		
58	K	743622101	Montáž svorka hromosvodná křížová SK se 2 šrouby	kus	20,000		
59	K	743622310	Montáž svorka hromosvodná na potrubí D do 700 mm se zhotovením	kus	6,000		
60	K	743631130	Montáž tyč jímací délky do 3 m nad konstrukci	kus	4,000		

764 - Konstrukce klempířské

88 750,28

61	K	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	74,000		
62	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	75,000		
63	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	13,600		
64	K	764212664	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	74,000		
65	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	75,000		
66	K	764511643	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 400/120 mm	kus	2,000		
67	K	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm	m	13,600		
68	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	2 500,000		

765 - Krytina skládaná

47 159,69

69	K	765131852	Demontáž vlnité vláknocementové krytiny sklonu do 30° do suti	m2	313,020		
70	K	765131853	Demontáž vlnité vláknocementového svislého opláštění objektu	m2	573,363		
71	K	998765201	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	%	900,000		

767 - Konstrukce zámečnické

1 815 866,28

72	K	767423121	Montáž fasádních kovových obkladů oplechování soklu	m	86,600		
73	K	767423122	Montáž fasádních kovových obkladů oplechování rohu	m	25,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
74	K	76742887R.1	Opláštění střech trapézovým plechem TR50, poplastovaný lakovaný včetně roštu z profilů tenkostěných pozinkovaných	m2	313,020		
75	K	76742888R.1	Opláštění stěn trapézovým plechem TR50, poplastovaný lakovaný včetně roštu z profilů tenkostěných pozinkovaných	m2	573,363		
76	K	767651806	Demontáž vjezdové brány dvoukřídlé	kus	2,000		
77	K	767651807	Demontáž vchodové branky	kus	2,000		
78	K	767651809	Demontáž vrat ocelových garážových	kus	1,000		
79	K	767652240	Montáž vrat garážových otočných do ocelové konstrukce plochy přes 13 m2 vč. jeřábových prací	kus	1,000		
80	M	553447135	<i>vrata ocelová otočná s rámem, š. 6 x 5,2 m, integrované dveře</i>	kus	1,000		
81	K	767652245	Montáž vchodové branky	kus	2,000		
82	M	553423220	<i>branka vchodová kovová š. 1 x 1,8 m</i>	kus	2,000		
83	K	767652250	Montáž vjezdové brány 6,5 x 1,8m	kus	2,000		
84	M	553423470	<i>brána kovová dvoukřídlá 6500x1800 mm</i>	kus	2,000		
85	K	767662201	Dodávka a montáž konstrukce pro ostnatý a žiletkový drát	soub.	1,000		
86	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	5 200,000		

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

75 000,00

87	K	789220000	Otryskání ocelových konstrukcí třídy I povrch jemný a střední C na Sa 2 + Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy IV 2složkového základního a mezivrstvy tl do 160 µm + Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy IV 2složkového vrchního tl do 120 µm	soubor	1,000		
----	---	-----------	--	--------	-------	--	--

M - Práce a dodávky M

165 082,00

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

165 082,00

88	K	759137010	Demontáž prvku pro EZS (čidlo, siréna, snímač)	soub.	5,000		
89	K	7597117020	Demontáž ústředny konvenční do 8 smyček	soub.	1,000		
90	K	7597115020	Montáž ústředny konvenční do 8 smyček- na určené místo, zapojení a vyvážení poplachových a ochranných smyček, připojení sítě, akumulátoru	soub.	1,000		
91	K	7597135010	Montáž prvku pro EZS (čidlo, snímač, siréna)	soub.	5,000		
92	K	7597125020	Montáž příslušenství pro EZS koncentrátoru RIO včetně připojení, seřízení a přezkoušení	ks	2,000		
93	K	7597127020	Demontáž příslušenství pro zabezpečovací zařízení koncentrátoru RIO	ks	2,000		
94	K	7597125010	Montáž příslušenství pro EZS klávesnice (tabla)- včetně připojení, seřízení a přezkoušení funkce	ks	2,000		
95	K	7597125040	Montáž příslušenství pro EZS naprogramování ústředny EZS - včetně připojení, seřízení a přezkoušení funkce	ks	1,000		
96	K	7597127010	Demontáž příslušenství pro zabezpečovací zařízení klávesnice (tabla)	ks	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
97	K	7598045020	Zařízení EZS revize zařízení v rozsahu 1 ústředny - přezkoušení funkce poplachových a ochranných smyček, jejich dovážení, přezkoušení vnější a dálkové signalizace, kontrola stavu a činnosti náhradního zdroje, silového přívodu a jeho jističů, uzemnění, vys	ks	1,000		
98	K	750961	Integrace ústředny EZS do dohledového systému DDTS (f.Intesys)	ks	1,000		
99	K	013 00-2000	Projektové práce v rozsahu základních rozpočtových nákladů do 1 mil. Kč - % 8,6 ZRN	ks	2,000		
100	M	7597100330	<i>EZS Ústředny Galaxy Dimension až 96 zón a 16 grup v krytu bez klávesnice s komunikátorem a zdrojem</i>	ks	1,000		
101	M	7597100338	<i>EZS Klávesnice pro ústředny Galaxy Dimension LCD klávesnice</i>	ks	2,000		
102	M	7597100349	<i>EZS Modul pro ústředny Galaxy Dimension Koncentrátor v kovovém krytu pro 8 zón a 4 PGM výstupy</i>	ks	1,000		
103	M	7597100359	<i>EZS Modul pro ústředny Galaxy Dimension Plošný spoj externího telefonního komunikátoru s formáty Ademco CID a SIA</i>	ks	1,000		
104	M	7590540015	<i>Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Instalační kabely SYKFY 3 x 2 x 0,5</i>	m	200,000		
105	M	7597100978	<i>EZS Rozšiřující modul pro ústřednu MaxSys Duální detektor s dosahem až 15m a odolností proti zvířatům PET</i>	ks	8,000		
106	M	7590550020	<i>Forma kabelová, drátová a doplňky vnitřní instalace Montážní lišta vkladací 20x10mm</i>	ks	75,000		

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

100 700,00

VRN3 - Zařízení staveniště

5 700,00

107	K	032103000	Náklady na mobilní WC	den	60,000		
-----	---	-----------	-----------------------	-----	--------	--	--

VRN6 - Územní vlivy

95 000,00

108	K	064002000	Práce ve zdraví škodlivém prostředí - příplatek za práci s azbestem a balení do pytlů vč. ohlášení těchto prací na příslušných úřadech	Kč	1,000		
-----	---	-----------	--	----	-------	--	--

VP - Vícepráce

0,00