

Příloha č. 1: Specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací

Stavba je projektovou dokumentací členěna na následující stavební objekty:

SO 101 – Hlavní polní cesta C1a

SO 102 – Hlavní polní cesta C1b

SO 101 – Hlavní polní cesta C5

SO 101 – Hlavní polní cesta C1a

Stávající zpevněná polní cesta (parcela KN 1441 k. ú. Podhoří na Moravě) navržená k rekonstrukci povrchu asfaltobetonem v kategorii P 4,0/30 (šířka vozovky 3,5 m asfaltobeton + 2x0,25 m krajnice (krajnice zpevněné štěrkodrtí v min. tl. 0,1 m))), délka řešeného úseku činí 345,3 m, začátek trasy v intravilánu obce – napojení na krajskou silnici III/4377, trasa pokračuje jv. směrem kolem zemědělské farmy pod dálniční most (úsek realizován v rámci stavby D 4707) a dále pokračuje jako C1b (SO 102). Střety s inženýrskými sítěmi ČEZ Distribuce, a.s. (nadzemní i podzemní), ŘSD s.p. (podzemní), SEK CETIN a.s. (podzemní), přípojka vodovodu, souběžná trasa obecní stokové sítě). Na komunikaci je navrženo 7 sjezdů. Část komunikace se nachází v ochranném pásmu dálnice.

SO 102 – Hlavní polní cesta C1b

Stávající zpevněná polní cesta (parcela KN 1466 k. ú. Podhoří na Moravě) navržená k rekonstrukci povrchu asfaltobetonem v kategorii P 4,0/30 (šířka vozovky 3,5 m asfaltobeton + 2x0,25 m krajnice (krajnice zpevněné štěrkodrtí v min. tl. 0,1 m))), délka řešeného úseku činí 273,6 m, začátek trasy za dálničním mostem (úsek realizován v rámci stavby D 4707), pokračuje jižním směrem do k.ú. Jezernice jako C5 (SO 101). Bez střetů s inženýrskými sítěmi. Na komunikaci jsou navrženy 4 sjezdy. Část komunikace se nachází v ochranném pásmu dálnice.

SO 101 – Hlavní polní cesta C5

Stávající zpevněná polní cesta (parcela KN 3445 k. ú. Jezernice) navržená k rekonstrukci povrchu asfaltobetonem v kategorii P 4,0/30 (šířka vozovky 3,5 m asfaltobeton + 2x0,25 m krajnice (krajnice zpevněné štěrkodrtí v min. tl. 0,1 m))), délka řešeného úseku činí 110 m, plynule navazuje na cestu C1b (SO 102) z k.ú. Podhoří na Moravě, napojuje se kolmo na rekonstruovanou cestu C1 (realizováno 2016 SPÚ+ŘSD). Bez střetů s inženýrskými sítěmi.

Zadavatel: SPÚ, KPÚ pro Olomoucký a Zlínský kraj
Název veřejné zakázky: Realizace společných zařízení v k.ú. Podhoří na Moravě a k.ú. Jezernice
Předpokládaný časový harmonogram výstavby

Zhotovitel: STRABAG a s
Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČ / DIČ: 60838744 / CZ60838744



Předpokládaný termín
zahájení stavebních prací:
15.08.2026

Požadovaný termín
dokončení stavebních
prací: 31.10.2026

Požadovaný termín
dokončení výsadby
zeleně: 30.11.2026

pracovní týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
počet kalendářních dní / suma	7/7	7/14	7/21	7/28	7/35	7/42	7/49	7/56	7/63	7/70	7/77	7/84	7/91	7/98	7/105	2/107
Realizace společných zařízení v k.ú. Podhoří na Moravě a k.ú. Jezernice																
Realizace společných zařízení v k.ú. Podhoří na Moravě																
Hlavní polní cesta C1a																
Vedlejší rozpočtové náklady																
Zemní práce																
Zakládání																
Vodorovné konstrukce																
Komunikace pozemní																
Ostatní konstrukce a práce, bourání																
Přesun hmot a manipulace se suti																
Doprava suti a vybouraných hmot																
Přesun hmot																
Elektroinstalace - silnoproud																
Hlavní polní cesta C1b																
Vedlejší rozpočtové náklady																
Zemní práce																
Komunikace pozemní																
Ostatní konstrukce a práce, bourání																
Přesun hmot																
Realizace společných zařízení v k.ú. Jezernice																
Hlavní polní cesta C5																
Vedlejší rozpočtové náklady																
Zemní práce																
Zakládání																
Svislé a kompletní konstrukce																
Komunikace pozemní																
Vedení trubní dálková a přípojná																
Ostatní konstrukce a práce, bourání																
Přesun hmot																
Realizace společných zařízení v k.ú. Podhoří na Moravě - náhradní výsadba																
Náhradní výsadba podél C1a																
Náhradní výsadba podél C1a - následná péče 1. rok																
Zemní práce																
Svislé a kompletní konstrukce																
Povrchové úpravy terénu																
Přesun hmot a manipulace se suti																
Náhradní výsadba podél C1a - následná péče 2. rok																
Náhradní výsadba podél C1a - následná péče 3. rok																
Realizace společných zařízení v k.ú. Jezernice - IP35																
Interakční prvek IP35																
Vedlejší rozpočtové náklady																
Zemní práce																
Svislé a kompletní konstrukce																
Přesun hmot a manipulace se suti																
Interakční prvek IP 35 - následná péče 1. rok																
Interakční prvek IP 35 - následná péče 2. rok																
Interakční prvek IP 35 - následná péče 3. rok																

Předpokládaný počet dnů potřebných pro plnění jednotlivých fází stavby (čl. V bod 4 návrhu smlouvy o dílo)

Předání a převzetí staveniště: 7 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

Zahájení stavebních prací: 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

Dokončení stavebních prací: 77 dnů

Protokolární předání a převzetí dokončeného díla: 107 dnů

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Realizace společných zařízení v k.ú. Jezernice

Objednatel:
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Místo:

Zpracoval:
Datum: 03.08.2026

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH snížená	DPH základní	Cena s DPH
29-25	Realizace společných zařízení v k.ú. Jezernice	1 145 396,36	0,00	240 533,24	1 385 929,60
SO 101	Hlavní polní cesta C5	1 145 396,36	0,00	240 533,24	1 385 929,60
SO 000	Ostatní a vedlejší náklady	129 640,44	0,00	27 224,49	156 864,93

Rozpočet s výkazem výměř

Stavba: Realizace společných zařízení v k.ú. Jezernice
Zakázka: Hlavní polní cesta C5

Objednatel:
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Místo:
Zpracoval:
Datum: 03.08.2026

Č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jednotková cena	Cena celkem	Cenová soustava
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 015 755,92	
	D	1	Zemní práce				252 554,88	
1	K	113107244	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	450,000	m2	81,26	36 567,00	CS ÚRS 2025 02
VV450								
2	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	50,000	m2	87,38	4 369,00	CS ÚRS 2025 02
VV50								
3	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3	216,800	m3	434,16	94 125,89	CS ÚRS 2025 02
VV"odkopávka zeminy"216,8								
4	K	132251104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	18,150	m3	497,61	9 031,62	CS ÚRS 2025 02
VV"rýha pro drenáž cesty"18,15								
5	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	67,200	m3	56,58	3 802,18	CS ÚRS 2025 02
VV"přesun výkopové zeminy na mezideponii pro budoucí násyp, tam a zpět"18,6*2								
VV"přesun humózní zeminy na mezideponii pro budoucí ohumusování, tam a zpět"15*2								
6	K	162451105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m	180,000	m3	84,87	15 276,60	CS ÚRS 2025 02
VV"recyklát na mezideponii, tam a zpět"90*2								
7	K	162751113	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	216,350	m3	217,68	47 095,07	CS ÚRS 2025 02
VV"odvoz na skládku vzdálenou 6km - výkopová zemina"216,35								
8	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	126,600	m3	46,38	5 871,71	CS ÚRS 2025 02
VV"výkopová zemina z mezideponie, pro násyp"18,6								
VV"recyklát z mezideponie"90								
VV"humózní zemina z mezideponie"18								
9	K	171152101	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozproštěním sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných	18,600	m3	144,96	2 696,26	CS ÚRS 2025 02
VV"násyp zeminy do komunikace"18,6								
10	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	389,430	t	11,95	4 653,69	CS ÚRS 2025 02
VV"na skládce - výkopová zemina"216,35*1,8								

Č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jednotková cena	Cena celkem	Cenová soustava
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	324,950	m3	28,99	9 420,30	CS ÚRS 2025 02
	VV		"výkopová zemina na skládku"216,35					
	VV		"výkopová zemina na mezideponii"18,6					
	VV		"recyklát na mezideponii"90					
12	K	174251101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	3,000	m3	437,48	1 312,44	CS ÚRS 2025 02
	VV		"obsyp kolem potrubí"2,5					
	VV		"lože pod potrubí"0,5					
13	M	58337331	šterkopísek frakce 0/22	4,500	t	346,24	1 558,08	CS ÚRS 2025 02
	VV		"obsyp kolem potrubí"2,5*1,8					
14	M	58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8	0,900	t	382,10	343,89	CS ÚRS 2021 01
	VV		"lože pod potrubí"0,5*1,8					
15	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	554,400	m2	16,41	9 097,70	CS ÚRS 2025 02
	VV		"pod tělesem komunikace"420*1,32					
16	K	181351003	Rozproštění a urovnnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	50,000	m2	49,53	2 476,50	CS ÚRS 2025 02
	VV		"podél cesty"50					
17	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	50,000	m2	27,82	1 391,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"podél cesty"50					
18	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	1,250	kg	157,84	197,30	CS ÚRS 2025 02
	VV		50*0,025					
19	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	55,000	m2	59,43	3 268,65	CS ÚRS 2025 02
	VV		"podél cesty"0,25*110*2					
	D	2	Zakládání				53 219,64	
20	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	176,000	m2	30,66	5 396,16	CS ÚRS 2025 02
	VV		"drenáž"1,6*110					
21	M	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	208,472	m2	16,46	3 431,45	CS ÚRS 2025 02
	VV		"drenáž"1,6*110					
	VV		176 * 1,1845 ' Přepočtené koeficientem množství					
22	K	212752402	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 150	110,000	m	377,86	41 564,60	CS ÚRS 2025 02
	VV		110					
23	K	273322611	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	0,193	m3	7 058,24	1 362,24	CS ÚRS 2025 02
	VV		"podklad pod horskou vpustí"0,193					
24	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	0,500	m2	744,78	372,39	CS ÚRS 2025 02
	VV		10*0,05					
25	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	0,500	m2	204,40	102,20	CS ÚRS 2025 02
	VV		10*0,05					
26	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	0,025	t	39 624,14	990,60	CS ÚRS 2025 02
	VV		(3,37)*0,0054*1,4					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				69 521,89	

Č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jednotková cena	Cena celkem	Cenová soustava
27	K	321321116	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a vypustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37	2,538	m3	7 868,10	19 969,24	CS ÚRS 2025 02
VV			"horská vpust" 0,87*3,87*0,25+3,87*0,25*2*0,8+0,37*0,25*2*0,8					
28	K	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a vypustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných	18,330	m2	1 778,01	32 590,92	CS ÚRS 2025 02
VV			"horská vpust" (3,87+0,87)*2*1,25+(2,87+0,37)*2*1					
29	K	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a vypustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných	18,330	m2	302,77	5 549,77	CS ÚRS 2025 02
VV			"horská vpust" (3,87+0,87)*2*1,25+(2,87+0,37)*2*1					
30	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a vypustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí	0,226	t	50 495,38	11 411,96	CS ÚRS 2025 02
VV			"horská vpust, 150/150/8" ((3,87+0,87)*2*1,25+(2,87+0,57)*2*1,25+(0,87+3,87)*2)*1,4*5,4*0,001					
	D	5	Komunikace pozemní				574 828,20	
31	K	561061121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 350 do 400 mm	554,400	m2	22,80	12 640,32	CS ÚRS 2025 02
VV			420*1,32					
32	M	58530170	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní	15,967	t	5 301,00	84 641,07	CS ÚRS 2025 02
VV			(554,4*0,4*1,8*0,04)					
33	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	537,600	m2	140,40	75 479,04	CS ÚRS 2025 02
VV			"frakce 0-63 mm"420*1,28					
34	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACP 16 S v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	445,200	m2	352,73	157 035,40	CS ÚRS 2025 02
VV			420*1,06					
35	K	567521121	Recyklace konstrukčních vrstev vozovek za studena na místě rozfrézování vrstev s promísením, rozhrnutím, reprofilací, urovnáním a zhutněním plochy přes 1 000 do 3 000 m2, tloušťky po zhutnění přes 150 do 200 mm	450,000	m2	24,70	11 115,00	CS ÚRS 2025 02
VV			"odebrání 200 mm stávající vrstvy"450					
36	K	567524221	Recyklace konstrukčních vrstev vozovek za studena na místě promísení konstrukční vrstvy s kamenivem a hydraulickým a asfaltovým pojivem RS CA (materiál ve specifikaci) s rozhrnutím, reprofilací, urovnáním, zhutněním a vlhčením plochy přes 1 000 do 3 000 m2, tloušťky po zhutnění od 150 do 200 mm	504,000	m2	67,45	33 994,80	CS ÚRS 2025 02
VV			"uložení v tloušťce 180mm"420*1,2					
37	M	58522150	cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa	6,532	t	3 377,25	22 060,20	CS ÚRS 2025 02
VV			504*0,18*0,04*1,8					
38	M	11162540	emulze asfaltová obalovací pro použití za studena	3,266	t	13 442,50	43 903,21	CS ÚRS 2025 02
VV			504*0,18*0,02*1,8					
39	K	569831111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění šterkodrtí tl. 100 mm	55,000	m2	129,88	7 143,40	CS ÚRS 2025 02
VV			110*0,25*2					
40	K	573211108	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	428,400	m2	18,70	8 011,08	CS ÚRS 2025 02
VV			420*1,02					
41	K	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 z modifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 11+ v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	420,000	m2	267,66	112 417,20	CS ÚRS 2025 02
VV			420					
42	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živичnou zálivkou	28,900	m	221,02	6 387,48	CS ÚRS 2025 02

Č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jednotková cena	Cena celkem	Cenová soustava
	VV		"napojení na stávající komunikaci, konec a začátek"9,2+19,7					
	D	8	Vedení trubní dálková a přípojná				60 563,87	
43	K	871353122	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 10 DN 200	5,600	m	272,53	1 526,17	CS ÚRS 2025 02
	VV		"potrubí z horské vpusti do stávajícího potrubí"5,6					
44	M	28612009	trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 200x6000mm SN12	5,768	m	4 188,65	24 160,13	CS ÚRS 2025 02
	VV		"potrubí z horské vpusti do stávajícího potrubí"5,6					
	VV		5,6 * 1,03 ' Přepočtené koeficientem množství					
45	K	R-01	Osazování drobných kovových předmětů do vysekaných kapes nebo připravených otvorů mříží v rámu nebo z jednotlivých tyčí	7,000	kus	1 052,82	7 369,74	
	VV		7					
46	M	59224481	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40 tun	7,000	kus	2 868,05	20 076,35	CS ÚRS 2025 02
	VV		7					
47	K	R-02	Osazení sedlové odbočky pro připojení na stávající potrubí, vč. sedlové odbočky	2,000	kus	3 715,74	7 431,48	
	VV		"zaústění potrubí z horské vpusti do stávajícího potrubí"1					
	VV		"zaústění trativodu do stávajícího potrubí"1					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 129,06	
48	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	28,900	m	73,67	2 129,06	CS ÚRS 2025 02
	VV		"napojení na stávající komunikaci, konec a začátek"9,2+19,7					
	D	998	Přesun hmot				2 938,38	
49	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	83,099	t	35,36	2 938,38	CS ÚRS 2025 02
Celkem							1 015 755,92	

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: Realizace společných zařízení v k.ú. Jezernice
Zakázka: Ostatní a vedlejší náklady

Objednatel:
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Místo:

Zpracoval:
Datum: 03.08.2026

Č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jednotková cena	Cena celkem	Cenová soustava
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				129 640,44	
1	K	00000101	Zařízení staveniště (veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště, včetně veškerých přípojek, přístupů, skládek a mezideponie)	1,000	kpl	8 964,74	8 964,74	
2	K	00000102	Geodetické vytyčení pozemků před stavbou, geodetické vytyčení stavby	1,000	kpl	11 923,10	11 923,10	
3	K	00000107	Vytyčení inženýrských sítí	1,000	kpl	1 135,53	1 135,53	
4	K	00000108	Dopravní značení na staveništi a omezení provozu při výstavbě	1,000	kpl	12 490,87	12 490,87	
5	K	00000109	Archeologický průzkum	1,000	kpl	10 160,04	10 160,04	
6	K	00000110	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	1,000	kpl	11 355,33	11 355,33	
7	K	00000111	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.	1,000	kpl	4 183,54	4 183,54	
8	K	00000114	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 paré v elektronické podobě) objednateli - pro celou stavbu	1,000	kpl	35 958,94	35 958,94	
9	K	00000115	Zkoušky a měření (únosnost pláně, atd.)	1,000	kpl	2 091,77	2 091,77	
10	K	00000116	Zajištění publicity realizované stavby - informační tabule dané velikosti, voděodolné s potiskem na podpůrné konstrukci pevně ukotvené v terénu včetně konstrukce - trvalé	1,000	kpl	10 787,57	10 787,57	
11	K	00000117	Zajištění publicity realizované stavby - informační tabule dané velikosti, voděodolné s potiskem, včetně konstrukce - dočasné	1,000	kpl	6 245,43	6 245,43	
12	K	00000118	Rozbory zemin a výkopového materiálu pro uložení na skládku	1,000	kpl	2 988,25	2 988,25	
13	K	00000124	Digitální technická mapa - zpracování a vytvoření projektu komplet v 3D programu a vložení do systému	1,000	kpl	11 355,33	11 355,33	

Celkem

129 640,44

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Realizace společných zařízení v k.ú. Podhoří na Moravě

Objednatel:
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Místo:

Zpracoval:
Datum: 03.08.2026

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH snížená	DPH základní	Cena s DPH
29-25	Realizace společných zařízení v k.ú. Podhoří na Moravě	5 726 357,49	0,00	1 202 535,07	6 928 892,56
SO 101	Hlavní polní cesta C1a	3 854 709,84	0,00	809 489,07	4 664 198,91
SO 000	Ostatní a vedlejší náklady	143 266,84	0,00	30 086,04	173 352,88
SO 102	Hlavní polní cesta C1b	1 871 647,65	0,00	393 046,01	2 264 693,66
SO 000	Ostatní a vedlejší náklady	139 292,48	0,00	29 251,42	168 543,90

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: Realizace společných zařízení v k.ú. Podhoří na Moravě
Zakázka: Hlavní polní cesta C1a

Objednatel:
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Místo:
Zpracoval:
Datum: 03.08.2026

Č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jednotková cena	Cena celkem	Cenová soustava
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				3 696 461,37	
	D	1	Zemní práce				526 480,00	
1	K	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	2,000	kus	2 782,06	5 564,12	CS ÚRS 2025 02
VV			2					
2	K	112155221	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru kmene přes 300 do 500 mm	2,000	kus	3 122,72	6 245,44	CS ÚRS 2025 02
VV			2					
3	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	2,000	kus	442,86	885,72	CS ÚRS 2025 02
VV			2					
4	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	80,000	m2	87,38	6 990,40	CS ÚRS 2025 02
VV			80					
5	K	162201412	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm	2,000	kus	334,98	669,96	CS ÚRS 2025 02
VV			2					
6	K	162201422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	2,000	kus	221,43	442,86	CS ÚRS 2025 02
VV			2					
7	K	162301972	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	10,000	kus	14,19	141,90	CS ÚRS 2025 02
VV			"pařezy-odvoz na skládku dalekou 6 km"2*5					
8	K	113107244	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	1 561,000	m2	81,26	126 846,86	CS ÚRS 2025 02
VV			1561					
9	K	122251703	Odkopávky a prokopávky pro lesnicko-technické meliorace strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	60,000	m3	262,13	15 727,80	CS ÚRS 2025 02
VV			"pročištění stávajícího příkopu"60					
10	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3	326,700	m3	434,16	141 840,07	CS ÚRS 2025 02
VV			"odkopávka zeminy"326,7					
11	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	169,400	m3	56,58	9 584,65	CS ÚRS 2025 02
VV			"přesun výkopové zeminy na mezideponii pro budoucí násyp, tam a zpět"60,7*2					
VV			"přesun humózní zeminy na mezideponii pro budoucí ohumsování, tam a zpět"24*2					

Č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jednotková cena	Cena celkem	Cenová soustava
12	K	162451105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m	625,000	m3	84,87	53 043,75	CS ÚRS 2025 02
	VV		"recyklát na mezideponii, tam a zpět"312,5*2					
13	K	162751113	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	266,000	m3	217,68	57 902,88	CS ÚRS 2025 02
	VV		"odvoz na skládku vzdálenou 6km - výkopová zemina"266					
14	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	373,200	m3	46,38	17 309,02	CS ÚRS 2025 02
	VV		"výkopová zemina z mezideponie, pro násyp"60,7					
	VV		"recyklát z mezideponie"312,5					
15	K	171152101	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozproštěním sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných	60,700	m3	144,96	8 799,07	CS ÚRS 2025 02
	VV		"násyp zeminy do komunikace"60,7					
16	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	478,800	t	11,95	5 721,66	CS ÚRS 2025 02
	VV		"na skládce - výkopová zemina"266*1,8					
17	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	663,200	m3	28,99	19 226,17	CS ÚRS 2025 02
	VV		"výkopová zemina na skládku"266					
	VV		"výkopová zemina na mezideponii"60,7					
	VV		"recyklát na mezideponii"312,5					
	VV		"humózní zemina na mezideponii"24					
18	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	1 997,160	m2	16,41	32 773,40	CS ÚRS 2025 02
	VV		"pod tělesem komunikace"1513*1,32					
19	K	181351003	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	80,000	m2	49,53	3 962,40	CS ÚRS 2025 02
	VV		"podél cesty"80					
20	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utazení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	80,000	m2	27,82	2 225,60	CS ÚRS 2025 02
	VV		"podél cesty"80					
21	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	2,000	kg	157,84	315,68	CS ÚRS 2025 02
	VV		80*0,025					
22	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	172,650	m2	59,43	10 260,59	CS ÚRS 2025 02
	VV		"podél cesty"0,25*345,3*2					
	D	2	Zakládání				145 961,42	
23	K	273322611	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	11,260	m3	7 058,24	79 475,78	CS ÚRS 2025 02
	VV		"obetonování žlabů"(0,2*15,3)+(0,2*23,5)+(0,2*17,5)					
24	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	46,960	m2	744,78	34 974,87	CS ÚRS 2025 02
	VV		"žlaby"(0,4*17,5*2+0,32*2)+(0,4*23,5*2+0,32*2)+(0,4*15,3*2+0,32*2)					
25	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	46,960	m2	204,40	9 598,62	CS ÚRS 2025 02
	VV		"žlaby"(0,4*17,5*2+0,32*2)+(0,4*23,5*2+0,32*2)+(0,4*15,3*2+0,32*2)					
26	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	0,553	t	39 624,14	21 912,15	CS ÚRS 2025 02
	VV		(1,3*15,3+1,3*23,5+1,3*17,5)*0,0054*1,4					
	D	4	Vodorovné konstrukce				38 297,07	
27	K	451317122	Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 tl. přes 100 do 150 mm	9,000	m2	1 298,66	11 687,94	CS ÚRS 2025 02

Č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jednotková cena	Cena celkem	Cenová soustava
VV			"před a za výtoky ze žlabů"3+3+3					
28	K	465511512	Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do cementové malty, s vyplněním spár a s vyspárováním cementovou maltou v ploše do 20 m2, tl. 250 mm	9,000	m2	2 956,57	26 609,13	CS ÚRS 2025 02
VV			"před a za výtoky ze žlabů"3+3+3					
	D	5	Komunikace pozemní				2 044 988,18	
29	K	561061121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 350 do 400 mm	1 997,160	m2	22,80	45 535,25	CS ÚRS 2025 02
VV			1513*1,32					
30	M	58530170	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní	57,518	t	5 301,00	304 902,92	CS ÚRS 2025 02
VV			(1997,16*0,4*1,8*0,04)					
31	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	1 936,640	m2	140,40	271 904,26	CS ÚRS 2025 02
VV			"frakce 0-63 mm" 1513*1,28					
32	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACP 16 S v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	1 603,780	m2	352,73	565 701,32	CS ÚRS 2025 02
VV			1513*1,06					
33	K	567521121	Recyklace konstrukčních vrstev vozovek za studena na místě rozfrézování vrstev s promísením, rozhrnutím, reprofilací, urovnáním a zhutněním plochy přes 1 000 do 3 000 m2, tloušťky po zhutnění přes 150 do 200 mm	1 561,000	m2	24,70	38 556,70	CS ÚRS 2025 02
VV			"odebrání 200 mm stávající vrstvy"1561					
34	K	567524221	Recyklace konstrukčních vrstev vozovek za studena na místě promísení konstrukční vrstvy s kamenivem a hydraulickým a asfaltovým pojivem RS CA (materiál ve specifikaci) s rozhrnutím, reprofilací, urovnáním, zhutněním a vlhčením plochy přes 1 000 do 3 000 m2, tloušťky po zhutnění od 150 do 200 mm	1 815,600	m2	67,45	122 462,22	CS ÚRS 2025 02
VV			"uložení v tloušťce 180mm"1513*1,2					
35	M	58522150	cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa	23,530	t	3 377,25	79 466,69	CS ÚRS 2025 02
VV			1815,6*0,18*0,04*1,8					
36	M	11162540	emulze asfaltová obalovací pro použití za studena	11,765	t	13 442,50	158 151,01	CS ÚRS 2025 02
VV			1815,6*0,18*0,02*1,8					
37	K	569831111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění šterkodrtí tl. 100 mm	172,650	m2	129,88	22 423,78	CS ÚRS 2025 02
VV			345,3*0,25*2					
38	K	573211108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	1 543,260	m2	18,70	28 858,96	CS ÚRS 2025 02
VV			1513*1,02					
39	K	577134141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 z modifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 11+ v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	1 513,000	m2	267,66	404 969,58	CS ÚRS 2025 02
VV			1513					
40	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou záplivkou	9,300	m	221,02	2 055,49	CS ÚRS 2025 02
VV			"napojení na stávající komunikaci, konec a začátek"5,4+3,9					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				841 070,38	
41	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	9,300	m	73,67	685,13	CS ÚRS 2025 02
VV			"napojení na stávající komunikaci, konec a začátek"5,4+3,9					
42	K	935113212	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem betonového šířky přes 210 mm	56,300	m	999,67	56 281,42	CS ÚRS 2025 02
VV			"betonové žlaby s mříží"15,3+23,5+17,5					
43	M	R1002	žlab odvodňovací betonový 500x500x500 mm s litinovou mříží	56,300	m	12 530,00	705 439,00	
VV			56,3					
44	K	966008112	Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub betonových nebo železobetonových DN přes 300 do 500 mm	65,900	m	1 193,70	78 664,83	CS ÚRS 2025 02

Č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jednotková cena	Cena celkem	Cenová soustava
VV			"bourání stávajících propustků"15,3+29+21,6					
	D	99	Přesun hmot a manipulace se sutí				78 858,56	
45	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	767,032	t	85,66	65 703,96	CS ÚRS 2025 02
46	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	3 835,160	t	3,43	13 154,60	CS ÚRS 2025 02
VV			767,032 * 5 ' Přepočtené koeficientem množství					
	D	997	Doprava suti a vybouraných hmot				13 301,38	
47	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	21,400	t	621,56	13 301,38	CS ÚRS 2025 02
VV			"ze stávajících propustků"21,4					
	D	998	Přesun hmot				7 504,38	
48	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	212,228	t	35,36	7 504,38	CS ÚRS 2025 02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				14 981,63	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				14 981,63	
49	K	741110313	Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených volně, vnitřní přes 90 do 133 mm	26,000	m	98,00	2 548,00	CS ÚRS 2025 02
50	M	34571098	trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE	13,650	m	490,55	6 696,01	CS ÚRS 2025 02
VV			"pro stávající cetin"13					
VV			13 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství					
51	M	34571365	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 94/110mm	13,650	m	90,04	1 229,05	CS ÚRS 2025 02
VV			"nová rezervní"13					
VV			13 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství					
52	M	R1111	Vytýčení a provedení kopaných sond pro zjištění polohy zemního kabelu	3,000	ks	1 494,12	4 482,36	
VV			3					
53	K	998741101	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	0,020	t	1 310,64	26,21	CS ÚRS 2025 02

Celkem

3 711 443,00

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: Realizace společných zařízení v k.ú. Podhoří na Moravě
Zakázka: Ostatní a vedlejší náklady

Objednatel:
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Místo:

Zpracoval:
Datum: 03.08.2026

Č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jednotková cena	Cena celkem	Cenová soustava
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				143 266,84	
1	K	00000101	Zařízení staveniště (veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště, včetně veškerých přípojek, přístupů, skládek a mezideponie)	1,000	kpl	8 964,74	8 964,74	
2	K	00000102	Geodetické vytyčení pozemků před stavbou, geodetické vytyčení stavby	1,000	kpl	25 549,50	25 549,50	
3	K	00000107	Vytyčení inženýrských sítí	1,000	kpl	1 135,53	1 135,53	
4	K	00000108	Dopravní značení na staveništi a omezení provozu při výstavbě	1,000	kpl	12 490,87	12 490,87	
5	K	00000109	Archeologický průzkum	1,000	kpl	10 160,04	10 160,04	
6	K	00000110	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	1,000	kpl	11 355,33	11 355,33	
7	K	00000111	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.	1,000	kpl	4 183,54	4 183,54	
8	K	00000114	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 paré v elektronické podobě) objednateli - pro celou stavbu	1,000	kpl	35 958,94	35 958,94	
9	K	00000115	Zkoušky a měření (únosnost pláně, atd.)	1,000	kpl	2 091,77	2 091,77	
10	K	00000116	Zajištění publicity realizované stavby - informační tabule dané velikosti, voděodolné s potiskem na podpůrné konstrukci pevně ukotvené v terénu včetně konstrukce - trvalé	1,000	kpl	10 787,57	10 787,57	
11	K	00000117	Zajištění publicity realizované stavby - informační tabule dané velikosti, voděodolné s potiskem, včetně konstrukce - dočasné	1,000	kpl	6 245,43	6 245,43	
12	K	00000118	Rozbory zemin a výkopového materiálu pro uložení na skládku	1,000	kpl	2 988,25	2 988,25	
13	K	00000124	Digitální technická mapa - zpracování a vytvoření projektu komplet v 3D programu a vložení do systému	1,000	kpl	11 355,33	11 355,33	

Celkem

143 266,84

Rozpočet s výkazem výměř

Stavba: Realizace společných zařízení v k.ú. Podhoří na Moravě
Zakázka: Hlavní poľní cesta C1b

Objednatel:
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Místo:
Zpracoval:
Datum: 03.08.2026

Č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jednotková cena	Cena celkem	Cenová soustava
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 732 355,17	
	D	1	Zemní práce				361 245,20	
1	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	60,000	m2	87,38	5 242,80	CS ÚRS 2025 02
VV			60					
2	K	113107244	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	835,000	m2	81,26	67 852,10	CS ÚRS 2025 02
VV			835					
3	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3	293,400	m3	434,16	127 382,54	CS ÚRS 2025 02
VV			"odkopávka zeminy"293,4					
4	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	122,600	m3	56,58	6 936,71	CS ÚRS 2025 02
VV			"přesun výkopové zeminy na mezideponii pro budoucí násyp, tam a zpět"43,3*2					
VV			"přesun humózní zeminy na mezideponii pro budoucí ohumusování, tam a zpět"18*2					
5	K	162451105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m	334,000	m3	84,87	28 346,58	CS ÚRS 2025 02
VV			"recyklát na mezideponii, tam a zpět"167*2					
6	K	162751113	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	250,100	m3	217,68	54 441,77	CS ÚRS 2025 02
VV			"odvoz na skládku vzdálenou 6km - výkopová zemina"250,1					
7	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	228,300	m3	46,38	10 588,55	CS ÚRS 2025 02
VV			"výkopová zemina z mezideponie, pro násyp"43,3					
VV			"humózní zemina z mezideponie na ohumusování"18					
VV			"recyklát z mezideponie"167					
8	K	171152101	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných	43,300	m3	144,96	6 276,77	CS ÚRS 2025 02
VV			"násyp zeminy do komunikace"43,3					
9	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	450,180	t	11,95	5 379,65	CS ÚRS 2025 02
VV			"na skládce - výkopová zemina"250,1*1,8					
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	478,400	m3	28,99	13 868,82	CS ÚRS 2025 02
VV			"výkopová zemina na skládku"250,1					
VV			"výkopová zemina na mezideponii"43,3					

Č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jednotková cena	Cena celkem	Cenová soustava
VV			"humózní zemina na mezideponií"18					
VV			"recyklát na mezideponií"167					
11	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	1 335,840	m2	16,41	21 921,13	CS ÚRS 2025 02
VV			"pod tělesem komunikace"1012*1,32					
12	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	60,000	m2	49,53	2 971,80	CS ÚRS 2025 02
VV			"podél cesty"60					
13	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	60,000	m2	27,82	1 669,20	CS ÚRS 2025 02
VV			"podél cesty"60					
14	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	1,500	kg	157,84	236,76	CS ÚRS 2025 02
VV			60*0,025					
15	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	136,800	m2	59,43	8 130,02	CS ÚRS 2025 02
VV			"podél cesty"0,25*273,6*2					
	D	5	Komunikace pozemní				1 366 864,98	
16	K	561061121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 350 do 400 mm	1 335,840	m2	22,80	30 457,15	CS ÚRS 2025 02
VV			1012*1,32					
17	M	58530170	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní	38,472	t	5 301,00	203 940,07	CS ÚRS 2025 02
VV			(1335,84*0,4*1,8*0,04)					
18	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	1 295,360	m2	140,40	181 868,54	CS ÚRS 2025 02
VV			"frakce 0-63 mm" 1012*1,28					
19	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACP 16 S v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	1 072,720	m2	352,73	378 380,53	CS ÚRS 2025 02
VV			1012*1,06					
20	K	567521121	Recyklace konstrukčních vrstev vozovek za studena na místě rozfrézování vrstev s promísením, rozhrnutím, reprofilací, urovnáním a zhutněním plochy přes 1 000 do 3 000 m2, tloušťky po zhutnění přes 150 do 200 mm	835,000	m2	24,70	20 624,50	CS ÚRS 2025 02
VV			"odebrání 200 mm stávající vrstvy"835					
21	K	567524221	Recyklace konstrukčních vrstev vozovek za studena na místě promísení konstrukční vrstvy s kamenivem a hydraulickým a asfaltovým pojivem RS CA (materiál ve specifikaci) s rozhrnutím, reprofilací, urovnáním, zhutněním a vlhčením plochy přes 1 000 do 3 000 m2, tloušťky po zhutnění od 150 do 200 mm	1 214,400	m2	67,45	81 911,28	CS ÚRS 2025 02
VV			"uložení v tloušťce 180mm"1012*1,2					
22	M	58522150	cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa	15,739	t	3 377,25	53 154,54	CS ÚRS 2025 02
VV			1214,4*0,18*0,04*1,8					
23	M	11162540	emulze asfaltová obalovací pro použití za studena	7,869	t	13 442,50	105 779,03	CS ÚRS 2025 02
VV			1214,4*0,18*0,02*1,8					
24	K	569831111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění šterkodrtí tl. 100 mm	136,800	m2	129,88	17 767,58	CS ÚRS 2025 02
VV			273,6*0,25*2					
25	K	573211108	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	1 032,240	m2	18,70	19 302,89	CS ÚRS 2025 02
VV			1012*1,02					
26	K	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 z modifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 11+ v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	1 012,000	m2	267,66	270 871,92	CS ÚRS 2025 02
VV			1012					
27	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou	12,700	m	221,02	2 806,95	CS ÚRS 2025 02
VV			"napojení na stávající komunikaci, konec a začátek"3,5+9,2					

Č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jednotková cena	Cena celkem	Cenová soustava
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				935,61	
28	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	12,700	m	73,67	935,61	CS ÚRS 2025 02
VV"napojení na stávající komunikaci, konec a začátek"3,5+9,2								
	D	998	Přesun hmot				3 309,38	
29	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	93,591	t	35,36	3 309,38	CS ÚRS 2025 02
Celkem							1 732 355,17	

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: Realizace společných zařízení v k.ú. Podhoří na Moravě
Zakázka: Ostatní a vedlejší náklady

Objednatel:
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Místo:

Zpracoval:
Datum: 03.08.2026

Č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jednotková cena	Cena celkem	Cenová soustava
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				139 292,48	
1	K	00000101	Zařízení staveniště (veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště, včetně veškerých přípojek, přístupů, skládek a mezideponie)	1,000	kpl	8 964,74	8 964,74	
2	K	00000102	Geodetické vytyčení pozemků před stavbou, geodetické vytyčení stavby	1,000	kpl	21 575,14	21 575,14	
3	K	00000107	Vytyčení inženýrských sítí	1,000	kpl	1 135,53	1 135,53	
4	K	00000108	Dopravní značení na staveništi a omezení provozu při výstavbě	1,000	kpl	12 490,87	12 490,87	
5	K	00000109	Archeologický průzkum	1,000	kpl	10 160,04	10 160,04	
6	K	00000110	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	1,000	kpl	11 355,33	11 355,33	
7	K	00000111	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.	1,000	kpl	4 183,54	4 183,54	
8	K	00000114	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 paré v elektronické podobě) objednateli - pro celou stavbu	1,000	kpl	35 958,94	35 958,94	
9	K	00000115	Zkoušky a měření (únosnost pláně, atd.)	1,000	kpl	2 091,77	2 091,77	
10	K	00000116	Zajištění publicity realizované stavby - informační tabule dané velikosti, voděodolné s potiskem na podpůrné konstrukci pevně ukotvené v terénu včetně konstrukce - trvalé	1,000	kpl	10 787,57	10 787,57	
11	K	00000117	Zajištění publicity realizované stavby - informační tabule dané velikosti, voděodolné s potiskem, včetně konstrukce - dočasné	1,000	kpl	6 245,43	6 245,43	
12	K	00000118	Rozbory zemin a výkopového materiálu pro uložení na skládku	1,000	kpl	2 988,25	2 988,25	
13	K	00000124	Digitální technická mapa - zpracování a vytvoření projektu komplet v 3D programu a vložení do systému	1,000	kpl	11 355,33	11 355,33	

Celkem

139 292,48

Příloha č. 3 - Doporučení na emisní limity a prašnost

Emisní limity

Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci

Staveništní technika, která bude na stavbě provozována, by měla splňovat níže uvedené parametry, je-li to možné a proveditelné.

Požadavky na nesilniční pojízdné stroje

- Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rypadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) splňující alespoň emisní Etapu IIIA (Stage IIIA). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní Etapy, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2007.
- V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni Etapy IIIA, nebo byl vyroben před 31. 12. 2007, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.

Požadavky na nákladní vozidla

- Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO V. Pokud nelze prokázat úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 2008.
- V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO V nebo bylo vyrobeno před 1. 10. 2008, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.

Prašnost

Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci.

- Staveništní technika, která bude při stavbě využívána, by měla splňovat níže uvedené parametry, je-li to možné a proveditelné.

Požadavky na nesilniční pojízdné stroje

- Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rýpadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) splňující alespoň emisní Etapu II (Stage II). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní Etapy II, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2002.
- V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni Etapy II, nebo byl vyroben před 31. 12. 2002, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.

Požadavky na nákladní vozidla

- Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO IV. Pokud nelze prokázat úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 2005.
- V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO IV nebo bylo vyrobeno před 1. 10. 2005, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.

Č.j.: SPU 300119/2026
UID: spudms00000016921477

Číslo smlouvy objednatele č. 1: 413-2026-521204
Číslo smlouvy objednatele č. 2: 03PT-006775
Číslo smlouvy zhotovitele: 841/NBWO/123/2026

PROTOKOL
O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ
ze dne



Název stavby:			
Stavební objekty:			
Smlouva o dílo			
Č. smlouvy objednatele:	, ze dne:	Č. smlouvy zhotovitele:	, ze dne:
Předávající: (objednatel)		Přebírající: (zhotovitel)	
Státní pozemkový úřad Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 IČO: 01312774 Krajský pozemkový úřad pro Pobočka			
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:		Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	
tel:		tel:	
email:		email:	
Technický dozor stavebníka:		Odpovědný stavbyvedoucí:	
tel:		tel:	
email:		email:	
Kordinátor BOZP:			
tel:		email:	
Dozor projektanta:			
tel:		email:	
Projektová dokumentace:			
Zhotovitel projektové dokumentace:			
Zodpovědný projektant PD:			
Termín zahájení stavebních prací dle SoD:			

Termín dokončení stavebních prací dle SoD:	
Termín dokončení výsadeb dle SoD (pokud je součástí SoD):	
1. Předané plochy a ostatní prostory staveniště:	
Dnešního dne bylo předáno staveniště v následujícím rozsahu:	
- objekty:	
- plochy:	
- deponie:	
- vjezdy na staveniště, dopravní trasy:	
Hranice staveniště:	
2. Směrové a výškové zajištění stavby:	
- směrové	
- výškové	
3. Vedení stávajících inženýrských sítí:	
4. Předání přípojných míst:	
Dnešního dne byla zhotoviteli předána tato přípojná místa:	
5. Likvidace odpadů, skládky	
6. Rozhodnutí o povolení záměru / stavebním povolení:	
Dnešního dne bylo zhotoviteli předáno povolení záměru / stavební povolení vydané pod č.j.:, které nabývá právní moci dnem	

7. Předání projektové dokumentace: Objednatel předal zhotoviteli ks paré výše uvedené projektové dokumentace a projektovou dokumentaci v elektronické podobě.
8. Předání dokladů souvisejících s dílem: Objednatel předal zhotoviteli tyto doklady související s dílem:
9. Kácení dřevin: (povolení ke kácení dřevin v prostoru staveniště)
10. Smlouvy s vlastníky pozemků:
11. Ostatní ujednání:
12. Prohlášení Předávající staveniště předává a prohlašuje, že staveniště je prosto nároků třetích osob a nejsou známy žádné okolnosti, které by bránily započetí prací. Přijímající prohlašuje, že od předávajícího převzal veškeré doklady potřebné k provedení díla, je seznámen s obsahem projektové dokumentace a podmínkami smlouvy o dílo a nemá žádných překážek k provedení díla dle smlouvy. Přijímající prohlašuje, že staveniště v plném rozsahu přijímá do své péče pro účel realizace výše uvedené stavby.

V Dne

Za předávajícího:

Za přijímajícího:

TDS:

Koordinátor BOZP:

PROTOKOL
O DOKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
(UCELENÝCH ČÁSTÍ)
ze dne



Název stavby:	
Dokončené stavební objekty, provozní soubory nebo jejich části:	

Objednatel:		Zhotovitel:	
Státní pozemkový úřad Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 IČO: 01312774 Krajský pozemkový úřad pro Pobočka			
Odpovědný zástupce objednatele:		Odpovědný zástupce zhotovitele:	
Smlouva o dílo			
Č. smlouvy objednatele:	, ze dne:	Č. smlouvy zhotovitele:	, ze dne:
Dodatky:	Dodatek č....., ze dne:		

Technický dozor stavebníka:			
Dozor projektanta:			
Projektová dokumentace:	Zhotovitel projektové dokumentace:		
	Zodpovědný projektant PD:		
Povolení záměru / stavební povolení:			
Odchytky od schválené projektové dokumentace a jejich důvody:			
Staveniště předáno dne:			
Termíny plnění díla dle SoD:	Zahájení stavebních prací:		
	Dokončení stavebních prací:		
	Zahájení stavebních prací:		

Termíny skutečného plnění díla:	Dokončení stavebních prací:		
Důvody pro nedodržení lhůty zahájení a dokončení stavebních prací:			
Výsadba doprovodné zeleně je součástí veřejné zakázky:	ANO / NE	Následná péče o	ANO / NE
Soupis vad a nedodělků:			
Sjednaný termín na odstranění vad a nedodělků:			
Zhodnocení jakosti provedených stavebních prací:			
Termín úplného vyklizení staveniště:			
Předávané doklady:			
Další ujednání:			
Cena stavby dle SoD (bez DPH):			
Vícepráce (bez DPH):			
Méněpráce (bez DPH):			
Cena stavby dle SoD a dodatků (bez DPH):			

Účastníci řízení	Jméno	funkce	Podpisy
Oprávnění zástupci objednatel:			
TDS:			
Oprávnění zástupci zhotovitele:			

Ostatní účastníci:			
---------------------------	--	--	--

**PROTOKOL
O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**



Datum zahájení přejímacího řízení:	
Datum ukončení přejímacího řízení:	

Název stavby:	
Předávané stavební objekty:	

Objednatel:	Zhotovitel:
Státní pozemkový úřad Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 IČO: 01312774 Krajský pozemkový úřad pro Pobočka	
Odpovědný zástupce objednatele:	Odpovědný zástupce zhotovitele:
Smlouva o dílo	
Č. smlouvy objednatele:, ze dne:	Č. smlouvy zhotovitele:, ze dne:
Dodatky: Dodatek č., ze dne:	

Technický dozor stavebníka:	
Dozor projektanta:	
Projektová dokumentace:	Zhotovitel projektové dokumentace: Zodpovědný projektant PD:
Povolení záměru / stavební povolení:	
Odchytky od schválené projektové dokumentace a jejich důvody:	
Staveniště předáno dne:	
Termíny plnění díla dle SoD:	Zahájení stavebních prací:

	Dokončení díla:		
Termíny skutečného plnění díla:	Zahájení stavebních prací:		
	Dokončení díla:		
Důvody pro nedodržení lhůty zahájení a dokončení díla:			
Výsadba doprovodné zeleně je součástí veřejné zakázky:	ANO / NE	Následná péče o výsadby je součástí veřejné	ANO (termín dokončení násl. péče) /NE
Soupis vad a nedodělků:			
Sjednaný termín na odstranění vad a nedodělků:			
Zhodnocení jakosti provedených stavebních prací:			
Staveniště vyklizeno zhotovitelem ke dni:			
Sjednaná záruční doba dle SoD:	Záruční doba:	 měsíců	
	Záruční doba končí dnem:		
Předané doklady:			
Další ujednání:			
Cena stavby dle SoD (bez DPH):			
Vícepráce (bez DPH):			
Méněpráce (bez DPH):			
Cena stavby dle SoD a dodatků (bez DPH):			
PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE Podpisem tohoto „Protokolu o předání a převzetí díla“ zhotovitel předává a objednatel přebírá provedené dílo. Tímto předáním nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z uzavřeného smluvního vztahu. Objednatel přejímá dílo s výhradami / bez výhrad.			

Účastníci řízení	Jméno	funkce	Podpisy
Oprávnění zástupci objednatele:			

TDS:			
Oprávnění zástupci zhotovitele:			
Ostatní účastníci:			

**PROTOKOL
O POČÁTKU ZIMNÍ PŘESTÁVKY**



Název stavby:			
Stavební objekty:			
Smlouva o dílo			
Č. smlouvy objednatele:	, ze den:	Č. smlouvy zhotovitele:	, ze dne:
<u>Objednatel:</u> Státní pozemkový úřad Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 IČO: 01312774 Krajský pozemkový úřad pro Pobočka		<u>Zhotovitel:</u> 	
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:		Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	
Technický dozor stavebníka:		Odpovědný stavbyvedoucí:	

Na základě výše uvedené smlouvy o dílo dle čl. V. Doba plnění, odst. 3 bylo ke dni rozhodnuto o zahájení zimní přestávky.

Odůvodnění:

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

TDS:

Dozor projektanta:

PROTOKOL
O UKONČENÍ ZIMNÍ PŘESTÁVKY



Název stavby:			
Stavební objekty:			
Smlouva o dílo			
Č. smlouvy objednatele:	, ze dne:	Č. smlouvy zhotovitele:	, ze dne:
<u>Objednatel:</u> Státní pozemkový úřad Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 IČO: 01312774 Krajský pozemkový úřad pro Pobočka		<u>Zhotovitel:</u>	
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:		Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	
Technický dozor stavebníka:		Odpovědný stavbyvedoucí:	

Na základě výše uvedené smlouvy o dílo dle čl. V. Doba plnění, odst. 3 bude ke dni ukončena zimní přestávka. Od budou práce na díle obnoveny.

O trvání běhu zimní přestávky, tj. od do, bude dodatkem č. provedeno prodloužení lhůt pro plnění díla o kalendářních dnů.

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

TDS:

Dozor projektanta:

Okomentoval(a): [JP1]: V případě, že nedojde k prodloužení termínu dokončení je možné odstavce vypustit.

**PROTOKOL
SOUPIS VAD A NEDODĚLKŮ**



Tento soupis vad a nedodělků je nedílnou součástí **Protokolu o předání a převzetí** ze dne

Objednatel: Státní pozemkový úřad Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 IČO: 01312774 Krajský pozemkový úřad pro Pobočka	Zhotovitel stavby:
---	---------------------------

Název stavby:	
Smlouva o dílo:	č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele:

Soupis vad a nedodělků:					
Popis vady nebo nedodělků	Sjednané datum pro odstranění	Datum skutečného odstranění	Podpisy zástupců potvrzující odstranění vady nebo nedodělku		
			Zhotovitel	Objednatel	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

Za objednatele:	Datum	Podpis
Odpovědný zástupce:		
TDS:		

Za zhotovitele předal:	Datum	Podpis
-------------------------------	-------	--------

Odpovědný zástupce:		

PROTOKOL
PROTOKOL O ODSTRANĚNÍ VAD A NEDODĚLKŮ



Objednatel:	Zhotovitel stavby:
Státní pozemkový úřad Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 IČO: 01312774 Krajský pozemkový úřad pro Pobočka	

Název stavby:	
Smlouva o dílo:	č. smlouvy objednatele: ze dne
	č. smlouvy zhotovitele: ze dne
Datum:	

Objednatel potvrzuje, že zhotovitel ke dni potvrzení tohoto zápisu odstranil vady a nedodělky, specifikované v soupisu ze dne

Za objednatele:

Podpis

Odpovědný zástupce:

.....

TDS:

.....

Za zhotovitele předal:

Podpis

Odpovědný zástupce:

.....