

# **Smlouva o provedení stavby**

**č. OLP/908/2016**

**"Silnice II/262 Horní Police"**

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, a vyhláškou č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

## **Liberecký kraj**

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmánem, v plné moci Markem Pieterem, náměstkem hejtmána

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 19-7964200287/0100

dále jen „objednatel“

a

## **Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným**

se sídlem Křížíkova 2393, 415 01 Teplice

IČO: 402 33 308

DIČ: CZ402 33 308

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Ing. Tomáš Hořejší, jednatel

Ing. Zdeněk Dvořák, jednatel

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu: 2563122/0800

evidence: v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578.

dále jen „zhotovitel“

takto:

### **Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek, jediné že o to požádá jedna ze smluvních stran.
2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „Silnice II/262 Horní Police“ (dále jen „veřejná zakázka“), ve které byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvhodnější.
3. Zhotovitel prohlašuje:
  - že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy,
  - že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy,
  - že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této smlouvy provedl za dohodnutou maximální cenu a v dohodnutém termínu.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění dle této smlouvy může být financováno nebo spolufinancováno z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury, a uvědomuje si, že neplnění svých povinností stanovených touto smlouvou může vést k uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně ze strany poskytovatele dotace nebo ke krácení či ztrátě dotace, a tím ke vzniku škody objednateli.
5. Pro účely této smlouvy se definují tyto pojmy takto:
  - a) objednatelem se rozumí zadavatel po uzavření této smlouvy,
  - b) zhotovitelem se rozumí dodavatel po uzavření této smlouvy,
  - c) podzhotovitelem se rozumí subdodavatel po uzavření této smlouvy,
  - d) příslušnou dokumentací se rozumí dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném vyhláškami č. 499/2006 Sb., č. 230/2012 Sb. a č. 231/2012 Sb.,
  - e) položkovým rozpočtem se rozumí zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

## **Článek I.**

### **Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu za dílo

## **Článek II.**

### **Specifikace díla**

1. Zhotovitel je povinen provést stavební práce, jejichž specifikace a rozsah jsou dány níže uvedenými podklady a které jsou uvedené v příloze této smlouvy v Souhrnném listu stavby nebo v Souhrnných listech stavby pod příslušnou částí (dále také jako „*stavební práce*“ nebo „*stavba*“).
2. Zhotovitel je dále povinen dodat veškeré doklady uvedené v Souhrnném listu stavby nebo v Souhrnných listech stavby pod příslušnou částí a veškeré doklady, které objednatel potřebuje k užívání stavby, nebo které požadují právní předpisy, stavební povolení nebo jsou nezbytné ke kolaudaci stavby (dále také jako „*doklady*“), zejména se jedná o závěrečnou zprávu zhotovitele o hodnocení jakosti provedených prací, stavební deník, fotodokumentaci z průběhu celé stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby vč. elektronické podoby, doklady k výrobkům a zařízením, doklady k revizím, atestům, protokoly o provedení a vyhodnocení zkoušek díla, garanční podmínky a prohlášení o shodě, rozhodnutí o nakládání s odpady, návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, záruční listy, seznam náhradních dílů a prohlášení o shodě, geodetické zaměření na podkladu katastrální mapy, geometrické plány potvrzené katastrálním úřadem v případě zásahu do cizích pozemků, mostní list a hlavní mostní prohlídku a provedené doplňující průzkumy či monitoringy sousedních objektů a pasporty komunikací.
3. Rozsah a specifikace stavby jsou dány těmito podklady: Projektová dokumentace, kterou zpracovala společnost SUDOP PRAHA a.s., se sídlem Praha 3 - Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 13080, IČ: 25793349, číslo zakázky 15-329.250 z 08/2015, nabídka zhotovitele s oceněným soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen "soupis prací"), který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Pokud dojde k rozdílu mezi předanou projektovou dokumentací a soupisem prací, platí soupis prací.
4. Součástí díla je také zhotovení realizační dokumentace stavby včetně srovnávacích soupisů prací (dále také jako „*RDS*“).

## **Článek III.**

### **Realizační dokumentace stavby**

1. Při vypracování RDS musí zhotovitel respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové dokumentace. Zejména musí zhotovitel dbát na to, aby při vypracování RDS nedošlo k nárůstu ceny v důsledku projektových změn. Za tímto účelem je zhotovitel povinen pravidelně předkládat objednateli výsledky projektových prací k

odsouhlasení a v dostatečném předstihu jej informovat o všech okolnostech, které by mohly mít vliv na cenu stavby. Otevřená digitální forma dokumentace je zcela rovnocenná její tištěné verzi a musí obsahovat celý text včetně všech příloh. Názvy příslušných souborů je nutné volit výstižně tak, aby byl zřejmý jejich obsah a umístění v dokumentaci. Textová část bude uložena v otevřeném formátu \*.doc - Microsoft Word 2000, obrázky \*.dwg - AutoCAD 2004, popřípadě jiné.

2. Do 30 dnů od podpisu této smlouvy je zhotovitel povinen předložit objednateli k odsouhlasení koncept RDS v počtu 2 písemných vyhotovení a jedenkrát v digitální formě. Koncept RDS musí vycházet z projektové dokumentace pro provedení stavby a její obsah se nesmí lišit v technologickém postupu stavby.
3. Objednatel do 14 dnů po předložení konceptu RDS vznese připomínky k předložené dokumentaci, u kterých zhotovitel zajistí do 7 dnů jejich zapracování a odevzdání čistopisu.

#### **Článek IV.** **Kontrola provádění stavby**

1. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění stavby objednateli, popř. dalším oprávněným osobám, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou součinnost.
2. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil okamžitou nápravu a prováděl stavbu řádným způsobem.
3. Objednatel zajistí na staveništi výkon technického dozoru investora (dále jen „TDI“), který stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDI a autorskému dozoru veškerou potřebnou součinnost a dále je povinen účastnit se kontrolních dnů v termínech určených TDI. Zhotovitel je povinen zajistit na kontrolním dnu účast stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. Z každého kontrolního dne TDI sepíše zápis.
4. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, registrace nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním stavby příslušné právní předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé.
5. Zhotovitel je povinen u všech částí stavby, které budou dalším postupem zakryty, zajistit odsouhlasení a kontrolu TDI. O provedení kontroly těchto částí stavby se provede záznam ve stavebním deníku. Teprve po prohlídce částí stavby a po písemném odsouhlasení jejich řádného provedení TDI mohou být zakryty.
6. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele nejméně tři dny předem ke kontrole části stavby, která má být v dalším postupu zakryta, nebo se jinak stanou nepřístupnou. Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele k provedení takové kontroly, zavazuje se umožnit ji objednateli na svůj náklad v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou mu

k tomu objednatel stanoví.

7. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o dodatečnou kontrolu zakrývaných částí stavby nebo částí jinak nepřístupných, i když jej zhotovitel k takové kontrole podle předchozího odstavce tohoto článku řádně vyzval. V takovém případě však náklady provedené kontroly nese objednatel, pokud se ukáže, že kontrolované části stavby nemají vady. V opačném případě nese náklady zhotovitel.

#### **Článek V.** **Zkoušky stavby**

1. Zhotovitel je povinen provést všechny zkoušky sjednané v této smlouvě nebo předepsané právními předpisy a platnými českými technickými normami, byť by nebyly obecně závazné, a to ve vhodné době odpovídající postupu provádění stavby, nejpozději však před předáním stavby objednateli. Náklady na provedení zkoušek stavby jsou zahrnuty v ceně díla.
2. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 5 pracovních dní předem, písemně pozvat objednatele k provedení zkoušek.
3. Výsledky zkoušek musí být písemně zachyceny. Stejnopis Zápisu o výsledku zkoušek je zhotovitel povinen předat bez zbytečného odkladu po provedení zkoušky objednateli.

#### **Článek VI.** **Nebezpečí škody a vlastnické právo**

1. Od předání staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na díle, na věcech určených k jeho provedení a na staveništi.
2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla. Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu. Nebezpečí škody na staveništi přechází na objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení staveniště zhotovitelem.

#### **Článek VII.** **Termíny plnění**

1. Termín pro předání a převzetí staveniště: **nejpozději do 5 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele.**
2. Termín pro zahájení stavebních prací: **nejpozději do 5 dnů od předání a převzetí staveniště.**
3. Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby: **nejpozději do 70 dnů od předání a převzetí staveniště.**
4. Termín pro předání dokladů: **nejpozději do 100 dnů od předání a převzetí staveniště. Teprve předáním dokladů v tomto termínu je dílo řádně provedeno.**

5. Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy s výjimkou vyšší moci a přerušení provádění stavby na základě pokynu objednatele.
6. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách ani těmito stranami ovlivnitelné a které svou povahou brání smluvním stranám plnit jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení, apod.), úkon vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud bude splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci. Za případ vyšší moci se rovněž považuje změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných v době uzavírání smlouvy, v důsledku kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za jakých byla smlouva uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby smlouva byla plněna. Příslušné termíny se prodlužují o dobu, kdy nebylo možno v důsledku vyšší moci plnit.
7. Zhotovitel je povinen přerušit provádění stavby na základě písemného pokynu objednatele, který mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku. Jestliže stavbu nelze provést bez přerušení vzhledem k technologickému postupu nebo potřebě součinnosti při jeho provádění s ostatními účastníky výstavby, je zhotovitel povinen provádění stavby těmito podmínkám přizpůsobit a dbát přitom pokynů objednatele, aniž by došlo ke změně sjednaného času plnění nebo ceny díla. Příslušné termíny se prodlužují o dobu, po kterou zhotovitel na základě pokynu objednatele přerušil provádění stavby.

## **Článek VIII.**

### **Předání a převzetí díla**

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo se považuje dokončená stavba a předání všech dokladů v termínech dle této smlouvy a bez vad. Za dokončenou stavbu se považuje stavba, která je způsobilá sloužit objednateli k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, zejména z podkladů specifikujících stavbu, popř. k účelu, který je pro užívání stavby obvyklý.
2. Zhotovitel alespoň 5 dnů dopředu vyzve objednatele zápisem ve stavebním deníku k předání a převzetí stavby. Zhotovitel je oprávněn dokončit stavbu a vyzvat objednatele k předání a převzetí stavby i před uplynutím sjednaného termínu pro dokončení stavby.
3. Předání a převzetí stavby zorganizuje objednatel. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí stavby TDI. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí stavby autorský dozor nebo jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele apod.).
4. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba není dokončena, prohlásí objednatel do protokolu o předání a převzetí stavby, že stavbu nepřijímá.
5. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba je řádně provedena nebo má

vady, které dle názoru objednatele nebrání užívání stavby, prohlásí objednatel, že stavbu přejímá.

6. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě strany dohodnou. Pokud k dohodě nedojde, odstraní zhotovitel vady ve lhůtě 30 dnů od dne podpisu předávacího protokolu. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel.
7. O předání a převzetí stavby se pořídí předávací protokol, který musí obsahovat prohlášení objednatele, zda stavbu přejímá nebo nepřejímá. Má-li stavba vady, musí protokol dále obsahovat jejich soupis a termíny pro jejich odstranění. V případě, že objednatel odmítá stavbu převzít, uvede v protokolu i důvody.
8. Pro opětovné předání stavby se výše uvedený postup uplatní obdobně.
9. Smluvní strany pořídí předávací protokol také o předání dokladů, který musí obsahovat soupis dokladů předaných a také dokladů, které v termínu předány nebyly. Chybějící doklady je zhotovitel povinen doplnit ve lhůtě určené objednatelem.

## **Článek IX.**

### **Práva a povinnosti smluvních stran**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podklady k veřejné zakázce, s příslušnou dokumentací, s podmínkami pravomocných územních rozhodnutí, stavebních povolení, nebo ohlášení staveb a s požadavky veřejnoprávních orgánů, a je povinen zajistit, aby dílo odpovídalo obecně platným právním předpisům ČR, ve smlouvě uvedeným dokumentům a příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní strany tímto sjednávají.
2. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost za účelem řádného provedení díla, zejména předat zhotoviteli nejpozději v den předání a převzetí staveniště příslušnou dokumentaci společně s dalšími dokumenty, které jsou nezbytné pro provedení díla; soupis předané dokumentace bude uveden v protokolu (zápisu) o předání a převzetí staveniště. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli, zůstávají vlastnictvím objednatele. Zhotovitel je může použít jen za účelem provádění díla a je povinen je objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí díla. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu plnění.
3. Před zahájením provádění díla předloží zhotovitel objednateli technologické postupy nebo předpisy pro provádění plnění, která jsou součástí díla.

4. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem a způsobem dle požadavku objednatele.
5. Dílo může zhotovitel provést prostřednictvím podzhotovitelů, odpovídá však, jako by plnil sám.
6. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, pomocí něhož prokázal část splnění kvalifikace v rámci veřejné zakázky jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový podzhotovitel musí disponovat kvalifikací ve stejném či větším rozsahu, který původní podzhotovitel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou podzhotovitele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy spolu se žádostí o souhlas.
7. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou a o vadách předaného díla.
8. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. V průběhu pracovní doby musí být trvale dostupný na staveništi. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od příslušné dokumentace, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatelem.
9. Zhotovitel zpracuje potřebná dočasná dopravní opatření a požádá příslušný úřad o stanovení přechodné úpravy dopravního značení. Za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti provozu v souvislosti s omezeními spojenými s prováděním stavby odpovídá v průběhu prací zhotovitel.
10. Jestliže jsou součástí díla technická nebo jiná zařízení nebo přístroje, je zhotovitel povinen zaškolit osoby určené objednatelem v obsluze a údržbě těchto zařízení nebo přístrojů tak, aby je takto zaškolené osoby mohly uvést do provozu. Osoby, jejichž zaškolení má zhotovitel provést, však musejí mít alespoň všeobecné znalosti o zacházení s podobnými zařízeními nebo přístroji. O zaškolení se pořídí písemný zápis.
11. Zhotovitel je povinen průběžně před zabudováním materiálu prokazatelně předkládat TDI příslušné atesty na materiály a zařízení.
12. V případě, že dojde k přerušení stavebních prací, zavazuje se zhotovitel adekvátním způsobem dle stavu rozestavenosti zabezpečit již provedenou část stavby tak, aby nedošlo ke škodě na této části.
13. Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména je povinen odpovídajícím způsobem zabezpečit místo stavby a znemožnit přístup na staveniště neoprávněným osobám.
14. Objednatel zajistí výkon koordinátora bezpečnosti ochrany zdraví při práci (dále jen

"koordinátor BOZP"), pokud tato povinnost vyplývá z právního předpisu, jinak dle svého uvážení. Zhotovitel je povinen umožnit výkon koordinátora BOZP a poskytnout mu veškerou nezbytnou součinnost. Koordinátor BOZP stanoví zásady kontrol zhotovitelem prováděných prací v oblasti bezpečnosti práce na stavbě.

15. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla sjednané pojištění odpovědnosti na krytí škody na zdraví a na majetku třetích osob způsobené činností zhotovitele, včetně škod způsobených pracovníky zhotovitele, s pojistným plněním ve výši nejméně 8.000.000,- Kč (slovy: osmmilionů korun českých) na pojistnou událost. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen předložit doklad o existenci pojištění, případně příslušnou pojistnou smlouvu, ve lhůtě stanovené objednatelem. V případě prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací je zhotovitel povinen platnost pojištění prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění stavby. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení platnosti pojištění nebo zvýšení pojistné částky před uzavřením příslušného dodatku.
16. Zhotovitel je povinen poskytnout všem oprávněným osobám nezbytnou součinnost pro výkon finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu 10 let od ukončení financování plnění této smlouvy, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky, zejména poskytnout veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy.
17. Zhotovitel se zavazuje uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy, a to po dobu 10 let.
18. Zhotovitel je povinen v průběhu plnění pořizovat fotodokumentaci prováděných prací. Po protokolárním předání stavby předá zhotovitel kompletní fotodokumentaci objednateli v elektronické podobě.

## **Článek X.**

### **Staveniště a zařízení staveniště**

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací. Objednatel prostřednictvím TDI předá staveniště zhotoviteli formou zápisu, podepsaného oběma smluvními stranami a TDI.
2. Zhotovitel je povinen řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakékoliv informační nápisy, reklamní plochy nebo jiné věci obdobného charakteru s výjimkou uvedeného označení nebo jen po předchozím písemném svolení objednatele.
3. Nejpozději při předání staveniště nebo jeho části předá objednatel zhotoviteli příslušnou dokumentaci včetně všech provedených průzkumů a podmínky správců sítí nebo vlastníků

sítí, pokud nejsou obsaženy v předané příslušné dokumentaci.

4. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště včetně jeho ochrany a ostrahy, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele, TDI, případně koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon TDI, autorského dozoru, případně koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu.
5. Zhotovitel je oprávněn prostory staveniště užívat jen pro účely související s prováděním stavby. Zhotovitel se zavazuje zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby na své náklady zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště.
6. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s výstavbou musí být zhotovitelem po skončení jeho prací zahlazeny a uvedeny do původního stavu na jeho náklady. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění stavby za pořádek a čistotu na staveništi, průběžně bude odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde jeho provozem nebo činností.
7. Materiál odstraněný při provádění stavby (např. kamenná dlažba, kamenné kvádry, frézovaný asfalt, svodidla, obrubníky a podobně) zůstává ve vlastnictví objednatele a zhotovitel je povinen tento materiál předat objednateli.
8. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů po předání a převzetí stavby. Dohodne-li se na tom s objednatelem, může na staveništi ponechat zařízení, popřípadě jiné věci, potřebné k odstranění vad uvedených v předávacím protokolu. Bez zbytečného odkladu po odstranění těchto vad pak zhotovitel odstraní ze staveniště i tato zařízení nebo jiné věci a staveniště zcela vyklidí a s objednatelem bude sepsán protokol o převzetí vyklizené a upravené plochy staveniště.

#### **Článek XI.**

##### **Cena za dílo a platební podmínky**

1. Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši:

**Cena celkem bez DPH** **5 865 043,56 Kč**

(slovy: pětmilionůsmsetšedesátpěttisícčtyřicet tři korun českých padesátšest haléřů)

DPH sazba 21 % 1 231 659,15 Kč

**Cena celkem včetně DPH** **7 096 702,71 Kč**

(slovy: sedmmilionůdevadesátšettisíc sedmset dva korun českých sedmdesát jedna haléřů)

2. Objednatel neposkytuje zálohy. Podrobný rozpis ceny díla je uveden v oceněném soupisu prací vč. souhrnného listu stavby, který tvoří přílohu této smlouvy.
3. Cena dle odst. 1 uvedená bez DPH je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a zahrnuje

veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace.

4. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem jednou měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek potvrzený TDI. Soupis provedených prací a dodávek vypracuje zhotovitel v položkovém členění a s jednotkovými cenami podle položkového rozpočtu. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu.
5. Objednatel hradí měsíční faktury až do dosažení 90 % ceny za dílo s DPH. Částka rovnající se 10 % z ceny díla slouží pro objednatele jako zádržné a bude uhrazena na základě konečné faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit po předání a převzetí stavby a dokladů. Pokud objednatel převezme stavbu s vadami nebo zhotovitel nepředá objednateli všechny doklady, je zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu až po odstranění vad stavby a doplnění chybějících dokladů. Zádržné může být nahrazeno bankovní zárukou a v takovém případě zhotovitel poskytne objednateli originál záruční listiny ve výši zádržného platné do termínu předání a převzetí stavby a dokladů, prodloužené do termínu odstranění případných vad zjištěných při předání stavby a doplnění chybějících dokladů. Finanční ústav v záruční listině potvrdí, že uhradí objednateli částku až do výše zádržného, jestliže zhotovitel nesplní své závazky spojené s dokončením díla a s odstraněním případných vad díla a nedodáním chybějících dokladů.
6. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije režim přenesené daňové povinnosti podle příslušného ustanovení zákona o DPH. Plnění dle této smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších právních předpisů.
7. Faktura je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení. Faktura bude vystavena ve třech originálních vyhotoveních.
8. Adresa pro doručování faktur je určena objednatelem takto:

**Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace**

Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou

Fakturační adresa je:

**Liberecký kraj**

se sídlem: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

IČ: 708 915 08

DIČ: CZ708 915 08

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7964200287/0100

9. Faktura musí obsahovat zejména:

- označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ (DIČ),
- označení osoby objednatele včetně uvedení sídla, IČ a DIČ,
- evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury,
- rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy),
- den uskutečnění plnění,
- označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,
- lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem,
- označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána.

10. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura obsahovat náležitosti dle příslušných právních předpisů.

11. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle příslušných právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce doručením opravené faktury.

12. Cenu za dílo uhradí objednatel na základě faktury, která obsahuje všechny náležitosti stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na účet, který zhotovitel objednateli písemně sdělí po uzavření této smlouvy.

13. V případě, že bude objednatel požadovat práce, které nejsou v předmětu díla zahrnuty (dále také jako „vícepráce“ nebo „dodatečné práce“), nebo potřeba víceprací vyvstane v důsledku skutečností, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, případně se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, které způsobí zvýšení ceny díla, postupuje se způsobem uvedeným v článku XVII. této smlouvy.

14. V případě, že bude objednatel požadovat vypustit některé práce z předmětu díla (dále také jako „méněpráce“), nebo potřeba méněprací vyvstane v důsledku skutečností, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat, případně potřeba méněprací vyvstane v důsledku toho, že se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, snižuje se cena za dílo o cenu položek, které nebyly provedeny.

## **Článek XII.**

### **Odpovědnost zhotovitele za vady**

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za

vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).

2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a převzetí, nebo kterou objednatel zjistil kdykoli během záruční doby.
3. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě strany dohodnou. Pokud k dohodě nedojde, odstraní zhotovitel vady ve lhůtě 30 dnů od dne jejich oznámení. Jde-li o vadu havarijní nebo ohrožující provoz či bezpečnost díla, je zhotovitel povinen ji odstranit ve lhůtě 24 hodin od dne oznámení takové vady.
4. O odstranění vady sepiší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
5. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na stavbu po dobu 60 měsíců. Záruční doba běží od dne předání a převzetí stavby v souladu s článkem VIII. této smlouvy. Záruční doba na dodávky strojů a zařízení, na něž třetí osoba vystavuje záruční list, se sjednává v délce poskytnuté třetí osobou.
6. Jestliže závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním, odpovídá zhotovitel za vady plnění, která při provádění díla již uskutečnil a objednatel je převzal, v rozsahu a za podmínek stanovených obdobně podle předchozích odstavců tohoto článku. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady takových plnění bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby, která počíná běžet dnem, kdy závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikl jinak než splněním.
7. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady o více jak 14 dnů, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou právnickou, nebo fyzickou osobu. V takovém případě se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré vzniklé výdaje na základě výzvy objednatele a v jím určené lhůtě.

### **Článek XIII.**

#### **Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení a náhrada škody**

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením stavby v termínu sjednaném v článku VII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s předáním dokladů v termínu sjednaném v článku VII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla ve lhůtě stanovené touto smlouvou se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení a jednotlivou vadu, nejvýše však 1.000 Kč za každou vadu a za každý započatý den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele s předložením konceptu RDS nebo se zapracováním a odevzdáním čistopisu RDS po připomínkách se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit

smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení.

5. V případě prodlení zhotovitele s předložením oznámení dle článku XVII. této smlouvy v požadovaném rozsahu se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení.
6. V případě nedodržení termínu vyklizení staveniště a uvedení do náležitého stavu dle čl. X. této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení, nejvýše však 50.000 Kč za každý započatý den prodlení.
7. Poruší-li zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění vyžadované smlouvou v článku IX. nebo nepředloží doklad o jeho existenci, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá.
8. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s úhradou výdajů dle článku XII. odst. 7 této smlouvy, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení.
9. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne zániku povinnosti, kterou utvrzuje. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele uhradit dosud vzniklou část smluvní pokuty i před zánikem utvrzené povinnosti, v takovém případě je vzniklá část smluvní pokuty splatná ve lhůtě 10 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli.
10. Smluvní pokuta je za účelem jejího započtení proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo splatná ihned po zániku utvrzené povinnosti. Úrok z prodlení vzniklý v důsledku včasného neuhrazení smluvní pokuty je za účelem jeho započtení proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo splatný ihned po jeho vzniku.
11. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý, byť jen započatý den prodlení.
12. Objednatel má právo na náhradu škody způsobené zhotovitelem porušením jakékoli jeho povinnosti vztahující se k této smlouvě. Zhotovitel je tak například povinen uhradit objednateli škodu v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě ztráty nároku na dotaci či její části, nebo je povinen uhradit škodu vzniklou v důsledku porušení zákona o veřejných zakázkách. Vznikne-li škoda v důsledku porušení povinnosti, která je utvrzena smluvní pokutou, má objednatel právo na náhradu škody, která dohodnutou smluvní pokutu převyšuje.

#### **Článek XIV.**

##### **Odstoupení od smlouvy**

1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel poruší jakoukoli svoji

povinnost vyplývající z této smlouvy, pokud zhotovitel vstoupí do likvidace nebo je proti němu zahájeno insolvenční řízení.

3. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran, je zhotovitel povinen zabezpečit stavbu po celou dobu přerušení prací.

## **Článek XV.**

### **Zástupci smluvních stran a doručování písemností**

1. Ve věcech technických je při plnění této smlouvy zástupcem a kontaktní osobou na straně objednatele:
  - Ing. Petr Kadlec – vedoucí územní technické správy ZÁPAD - Liberec, Česká Lípa – KSS LK, tel.: 702019336, e-mail: petr.kadlec@ksslk.cz
  - Externí TDI – bude upřesněn zápisem do stavebního deníku
2. Ve věcech technických je při plnění této smlouvy zástupcem a kontaktní osobou na straně zhotovitele:
  - Ing. Jindřich Pytelka CSc. autorizovaný inženýr, tel.: 602 410 152, e-mail: pytelka@vhs.cz
3. Určení zástupci smluvních stran jednají každý samostatně za smluvní strany ve všech věcech souvisejících s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání smluvních stran a předávací protokol. Určený zástupce objednatele též vykonává kontrolu zhotovitele při provádění díla, je oprávněn činit prohlášení o převzetí či nepřevzetí díla, oznamovat vady díla, jednat o stanovení lhůty pro odstranění vad díla a činit další oznámení, žádosti či jiné úkony podle této smlouvy.
4. Změna určení výše uvedených zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana, o jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně.
5. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejich zástupců uvedené v této smlouvě nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy písemně oznámily.
6. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem či elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití stejného komunikačního kanálu.

## **Článek XVI.**

### **Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství**

1. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv, která

je veřejně přístupná a která obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, výši finančního plnění a datum jejího podpisu. Zhotovitel dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla v plném rozsahu zveřejněna na webových stránkách určených objednatelem.

2. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

## **Článek XVII.**

### **Dodatečné práce**

1. V případě, že se v průběhu provádění stavby vyskytne překážka, která znemožňuje provést stavbu dohodnutým způsobem, a v jejímž důsledku bude nezbytné provést dodatečné práce, je zhotovitel povinen výskyt překážky objednateli neprodleně oznámit a provést o ní zápis do stavebního deníku.
2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění stavby pouze v té části, jejímuž provedení brání vzniklá překážka.
3. Pokud tomu nebrání zákonné, příp. jiné podmínky, kterými je objednatel vázán (např. podmínky platného zákona o veřejných zakázkách), dohodly se smluvní strany na tom, že zhotovitel je povinen dodatečné práce provést. Za tímto účelem je zhotovitel povinen uzavřít s objednatelem dodatek k této smlouvě. Zhotovitel je povinen dodatečné práce provést v co nejkratším možném čase, je při tom povinen dbát toho, aby byla stavba dokončena v termínu sjednaném v článku VII. této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
4. Za účelem uzavření dodatku o provedení dodatečných prací je zhotovitel povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne výskytu překážky předložit objednateli oznámení, které bude obsahovat:
  - a) rozsah potřebných dodatečných prací včetně zdůvodnění jejich vzniku a účelnosti jejich provedení;
  - b) oceněný položkový soupis dodatečných prací s výkazy výměr (dále jen „soupis dodatečných prací“), který je zhotovitel povinen ocenit jednotkovými cenami uvedenými ve stávajícím položkovém soupisu prací, dodávek a služeb sloužící pro provádění díla s tím, že pokud jednotlivé položky tvořící dodatečné práce nejsou obsaženy ve stávajícím položkovém soupisu prací, dodávek a služeb, použije zhotovitel ceny do maximální výše jednotkových cen odpovídajících expertním směrným cenám (SFDI OTSKP SPK - pokud je soupis prací v ASPE, jinak ÚRS) v poslední aktuální cenové úrovni;
  - c) informace o dopadu dodatečných prací na termín pro dokončení stavby sjednaný v článku VII. této smlouvy.

5. Pokud v důsledku rozsahu dodatečných prací není objektivně možné ve výše uvedené lhůtě předložit oznámení v požadovaném rozsahu, je zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů ode dne výskytu překážky začít jednat s TDI a poskytnout mu účinnou součinnost pro stanovení jiné lhůty, zejména mu poskytnout všechny nezbytné podklady. Délku lhůty s ohledem na rozsah dodatečných prací stanoví TDI. Lhůtou, kterou určí TDI, je zhotovitel vázán.
6. Neprodleně po předložení oznámení v požadovaném rozsahu se objednatel zavazuje se zhotovitelem jednat o obsahu dodatku k této smlouvě. O obsahu dodatku se zavazují smluvní strany jednat bez zbytečných průtahů a objektivně posuzovat všechny okolnosti daného případu.
7. Zhotovitel je povinen o provádění dodatečných stavebních prací vést ve stavebním deníku oddělenou evidenci.

### **Článek XVIII.** **Ostatní ustanovení**

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu objednatele žádnou pohledávku, kterou vůči němu má a která vyplývá z této smlouvy.
2. Zhotovitel na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského zákoníku.
3. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský zákoník.

**Článek XIX.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků a to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy.
2. Pro účely interpretace smluvních podmínek je prioritou dokumentů následující:
  - a) tato smlouva,
  - b) zadávací podmínky.
3. V případě, že nelze vedle sebe aplikovat ustanovení této smlouvy a její přílohu tak, aby mohly být užity vedle sebe, pak mají přednost ustanovení této smlouvy.
4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: Soupis prací, dodávek a služeb vč. souhrnného listu stavby
5. Tato smlouva je vyhotovena v pěti vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy. Smlouva byla schválena usnesením Rady Libereckého kraje č. 894/16/RK ze dne 17.5.2016.

V Liberci dne

V Teplicích dne

.....  
Marek Pieter, náměstek hejtmána

.....  
Ing. Tomáš Hořejší, jednatel

.....  
Ing. Zdeněk Dvořák, jednatel

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ



|                           |                                                                                 |        |            |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| Název akce:               | II/262 Horní Police                                                             | CÚ:    | 2015       |
| Název podakce:            | ---                                                                             |        |            |
| Číslo stavby:             |                                                                                 | Datum: | 23.11.2015 |
| Investor (objednatel):    | Liberecký kraj, Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace |        |            |
| Projektant (zpracovatel): | SUDOP PRAHA a.s.                                                                |        |            |
| Zhotovitel stavby:        |                                                                                 |        |            |

| Název souhrnných částí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               | Cena (Kč)           |                     | Poznámky                          |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|
| A Stavební část stavby (stavební a inženýrské objekty)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               | Cena bez DPH (Kč)   | Cena s DPH (Kč)     | Dělení nákladů<br>cena s DPH (Kč) |                     |
| Číslo objektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Název objektu                 | Cena bez DPH (Kč)   | Cena s DPH (Kč)     | Uznatelné náklady                 | Neuznatelné náklady |
| 000 VPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Všeobecné a přípravné položky | 30 000,00           | 36 300,00           | 36 300,00                         | 0,00                |
| SO 101.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Výměna krytových vrstev       | 4 335 130,83        | 5 245 508,30        | 5 245 508,30                      | 0,00                |
| SO 101.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lokální sanace                | 734 875,67          | 889 199,56          | 889 199,56                        | 0,00                |
| SO 101.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | oprava odvodnění              | 448 037,06          | 542 124,84          | 542 124,84                        | 0,00                |
| SO 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dopravné inženýrské opatření  | 61 000,00           | 73 810,00           | 73 810,00                         | 0,00                |
| <b>STAVEBNÍ ČÁST STAVBY - CELKEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               | <b>5 609 043,56</b> | <b>6 786 942,71</b> | <b>6 786 942,71</b>               | <b>0,00</b>         |
| B Technologická část stavby (provozní soubory)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               | Cena bez DPH (Kč)   | Cena s DPH (Kč)     | Dělení nákladů<br>cena s DPH (Kč) |                     |
| Číslo souboru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Název souboru                 | Cena bez DPH (Kč)   | Cena s DPH (Kč)     | Uznatelné náklady                 | Neuznatelné náklady |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               | nepožaduje se       |                     | nepožaduje se                     |                     |
| <b>TECHNOLOGICKÁ ČÁST STAVBY - CELKEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| C Projektová dokumentace pro realizaci stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               | Cena bez DPH (Kč)   | Cena s DPH (Kč)     | Dělení nákladů<br>cena s DPH (Kč) |                     |
| Název dokumentace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               | Cena bez DPH (Kč)   | Cena s DPH (Kč)     | Uznatelné náklady                 | Neuznatelné náklady |
| Realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) dle kap. 11 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS PK) (2/2007), vč. dodatku č. 1 (12/2009) – Prováděcí dokumentace zhotovovacích prací dle čl. 11.4.2.1 SDS PK v rozsahu dle kap. 6 Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (TKP-D) (8/2006), příloha č. 5. Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě a předání 1 x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.). | Kč                            | 70 000,00           | 84 700,00           | 84 700,00                         | 0,00                |
| Dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního zákona, dle kap. 12 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS PK) (2/2007), vč. dodatku č. 1 (12/2009) v rozsahu dle kap. 6 Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (TKP-D) (8/2006), příloha č. 6. Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě a předání 1 x v digitální podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).                                    | Kč                            | 12 000,00           | 14 520,00           | 14 520,00                         | 0,00                |
| Mostní listy včetně 1. mostní prohlídky (dle ČSN 73 6220 a 73 6221). Včetně zápisu do BMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kč                            | nepožaduje se       |                     | nepožaduje se                     |                     |
| <b>PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY - CELKEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               | <b>82 000,00</b>    | <b>99 220,00</b>    | <b>99 220,00</b>                  | <b>0,00</b>         |
| D Zeměměřická měření                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               | Cena bez DPH (Kč)   | Cena s DPH (Kč)     | Dělení nákladů<br>cena s DPH (Kč) |                     |
| Činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               | Cena bez DPH (Kč)   | Cena s DPH (Kč)     | Uznatelné náklady                 | Neuznatelné náklady |
| Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele stavby) včetně vytyčení stavby a skutečného zjištění průběhu inženýrských sítí. Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kč                            | 30 000,00           | 36 300,00           | 36 300,00                         | 0,00                |
| Geodetické zaměření skutečného provedení stavby vložené na podkladu katastrální mapy, v případě zásahu do cizích pozemků Geometrický plán potvrzený katastrálním úřadem. (Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských sítí a geometrických plánů věcných břemen v požadovaném formátu s hranicemi pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na katastrálním úřadu. Tato dokumentace bude potvrzena příslušným katastrálním úřadem a předána v 6 ti vyhotovení v termínu dle potřeb investora).                     | Kč                            | 45 000,00           | 54 450,00           | 54 450,00                         | 0,00                |
| <b>ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ - CELKEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               | <b>75 000,00</b>    | <b>90 750,00</b>    | <b>90 750,00</b>                  | <b>0,00</b>         |
| E Náklady na umístění stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               | Cena bez DPH (Kč)   | Cena s DPH (Kč)     | Dělení nákladů<br>cena s DPH (Kč) |                     |
| Činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               | Cena bez DPH (Kč)   | Cena s DPH (Kč)     | Uznatelné náklady                 | Neuznatelné náklady |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |               |                     |                     |                                |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| <b>Náklady na umístění stavby:</b><br>Technická specifikace: Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných povolení a rozhodnutí.<br>Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště, staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených nákladů s odstávkou a zabezpečení stávajících IS proti poškození, kancelářské plochy pro potřeby zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a prostor pro potřeby stavby. Komplexní ostrahu a zabezpečení staveniště. Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava). Poplatky a náklady spojené se záborem veřejného prostranství a s tím související dopravní značení a zabezpečení pracoviště. Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla. Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, včetně případné zimní údržby.                                               |                 | Kč            | 90 000,00           | 108 900,00          | 108 900,00                     | 0,00                |
| <b>NAKLADY NA UMÍSTĚNÍ STAVBY - CELKEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |               | <b>90 000,00</b>    | <b>108 900,00</b>   | <b>108 900,00</b>              | <b>0,00</b>         |
| F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ostatní náklady |               | Cena bez DPH (Kč)   | Cena s DPH (Kč)     | Dělení nákladů cena s DPH (Kč) |                     |
| Činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |               | Cena bez DPH (Kč)   | Cena s DPH (Kč)     | Uznatelné náklady              | Neuznatelné náklady |
| <b>Publicita během stavby:</b><br>informační tabule (billboard) - <b>1kus</b> , specifikace : Dodávka, montáž a následná demontáž včetně odvozu informační tabule (bilboardu) o min. rozměrech 5,10 x 2,40 m. Jedná se o kompletní provedení, včetně údržby po celou dobu stavby. Tabule bude upevněna na nosiče z příhradové kce. a dostatečně ukotvena do terénu, aby splňovala podmínky na tuhost a deformaci. Místo umístění a způsob následného odstranění bude dohodnut s investorem stavby před zahájením realizace stavebních prací. Vzhled tabule a obsah textů upřesní investor vítěznému uchazeči před zahájením realizace stavby. Dodavatel si zajistí veškerá potřebná povolení k umístění informační tabule.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | Kč            | nepožaduje se       |                     | nepožaduje se                  |                     |
| <b>Publicita po dokončení stavby:</b><br>trvalá pamětní deska - <b>1kus</b> , specifikace : Dodávka a montáž trvalé pamětních desky o rozměrech min.300 x 400mm - plastová deska. Jedná se o kompletní provedení pamětní desky včetně dodání a osazení do kamene větších rozměrů (cca 1x0,5x0,5 m). Tvar, vzhled a velikost upřesní investor stavby vítěznému uchazeči během realizace stavby. Místo umístění bude dohodnuto s investorem stavby při realizaci stavebních prací. Pamětní deska na kameni bude umístěna na viditelném místě v blízkosti silnice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | Kč            | nepožaduje se       |                     | nepožaduje se                  |                     |
| <b>Náklady na průzkumy v rámci realizace stavby:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |               |                     |                     |                                |                     |
| - pasport a monitoring dotčených objektů před a po stavbě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kč              | nepožaduje se |                     | nepožaduje se       |                                |                     |
| - pasport a monitoring dotčených komunikací před a po stavbě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kč              | nepožaduje se |                     | nepožaduje se       |                                |                     |
| - monitoring vodních zdrojů (studny, atd.) před a po stavbě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kč              | nepožaduje se |                     | nepožaduje se       |                                |                     |
| <b>- archeologický dohled (<u>provizorní cena - položka bude fakturována dle skutečnosti na základě Zhotovitelem předložených faktur vystavených oprávněnou institucí provádějící archeologický dohled</u>)</b><br>(v rámci položky je Zhotovitel stavby povinen respektovat zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a provést oznámení o zahájení výkopových prací a to v dostatečném předstihu před prováděním zemních prací. Dále je Zhotovitel povinen strpět na staveništi archeologický dohled v průběhu provádění stavebních prací. Oznámení musí být adresováno na příslušnou instituci oprávněnou k provádění archeologického dohledu a výzkumu, se kterou bude formou smlouvy o archeologickém dohledu zajištěn archeologický dohled. Dojde-li při provádění zemních prací k archeologickým nálezům, je Zhotovitel povinen veškeré stavební práce okamžitě zastavit a tyto skutečnosti neprodleně oznámit TDI, zástupci investora a příslušnému archeologickému pracovišti provádějící archeologický dohled. Činnost za archeologický dohled bude fakturována dle skutečnosti na základě Zhotovitelem předložených faktur od oprávněné instituce provádějící archeologický dohled.) |                 | Kč            | nepožaduje se       |                     | nepožaduje se                  |                     |
| <b>- záchranný archeologický průzkum (<u>provizorní cena - položka bude fakturována dle skutečnosti na základě Zhotovitelem předložených faktur vystavených oprávněnou institucí provádějící archeologický průzkum</u>)</b><br>(položka bude použita na přímý příkaz TDI a investora v případě, že při provádění zemních prací a při provádění archeologického dohledu dojde k archeologickým nálezům. V rámci položky bude uzavřena smlouva o provedení archeologického průzkumu s příslušnou institucí oprávněnou k provádění archeologického průzkumu. Dále je Zhotovitel povinen strpět na staveništi archeologický průzkum v průběhu provádění stavebních prací. Činnost za archeologický průzkum bude fakturována dle skutečnosti na základě Zhotovitelem předložených faktur od oprávněné instituce provádějící archeologický průzkum.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | Kč            | nepožaduje se       |                     | nepožaduje se                  |                     |
| - měření hlukových emisí metodou CPX před realizací a po realizaci stavby, včetně závěrečného vyhodnocení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kč              | 2 500,00      | 3 025,00            | 3 025,00            | 0,00                           |                     |
| - Kontrolní zkoušky nezávislou laboratoří na základě podnětu/požadavku objednatele mimo rámec KZP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kč              | 6 500,00      | 7 865,00            | 7 865,00            | 0,00                           |                     |
| poplatky za výluky a omezení provozu na dráze, v autobusové dopravě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | Kč            | nepožaduje se       |                     | nepožaduje se                  |                     |
| <b>OSTATNÍ NÁKLADY - CELKEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |               | <b>9 000,00</b>     | <b>10 890,00</b>    | <b>10 890,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| <b>NÁKLADY CELKEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |               | <b>5 865 043,56</b> | <b>7 096 702,71</b> | <b>7 096 702,71</b>            | <b>0,00</b>         |

---

**POZNÁMKA:** Součástí ceny díla je účast při kolaudaci stavby a odevzdání stavby do užívání a předání příslušné průvodní dokumentace (atesty, technické parametry, garanční podmínky, prohlášení o shodě, atd.).

## Soupis objektů s DPH

Stavba: 15-329.250 - II/262 Horní Police - Snížení hlukových emisí z dopravy

Varianta: var. 02 - DSP\_PDPS

Odbytová cena: 5 609 043,56  
OC+DPH: 6 786 942,77Sazba 1 0  
Sazba 2 15  
Sazba 3 21

| Objekt   | Popis                         | OC           | DPH        | OC+DPH       |
|----------|-------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 000 VPP  | Všeobecné a přípravné položky | 30 000,00    | 6 300,00   | 36 300,00    |
| SO 101.1 | Výměna krytových vrstev       | 4 335 130,83 | 910 377,49 | 5 245 508,32 |
| SO 101.2 | lokální sanace                | 734 875,67   | 154 323,92 | 889 199,59   |
| SO 101.3 | oprava odvodnění              | 448 037,06   | 94 087,80  | 542 124,86   |
| SO 102   | Dopravně inženýrské opatření  | 61 000,00    | 12 810,00  | 73 810,00    |

## ASPE 9

Firma: SUDOP Praha

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

15-329.250

II/262 Horní Police - Snížení hlukových emisí z dopravy

číslo a název SO:

000 VPP

Všeobecné a přípravné položky

číslo a název rozpočtu:

000 VPP

Všeobecné a přípravné položky

| Poř.<br>č.polož.                        | cenová<br>soustava | Kód<br>položky | Varianta<br>položky | Název položky                                                                                                                                                                          | jednotka | Počet<br>jednotek | CENA       |           |
|-----------------------------------------|--------------------|----------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|------------|-----------|
|                                         |                    |                |                     |                                                                                                                                                                                        |          |                   | jednotková | celkem    |
| 1                                       | 2                  | 3              | 4                   | 5                                                                                                                                                                                      | 6        | 7                 | 8          | 9         |
| 0                                       |                    |                |                     | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                           |          |                   |            | 10        |
| 1                                       | 2013_OTSKP         | 02730          |                     | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ<br>zajištění a ochrana veškerých sítí v místě stavby<br>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními | KPL      | 2.000             | 15 000,00  | 30 000,00 |
| 0                                       |                    |                |                     | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                           |          |                   |            | 30 000,00 |
|                                         |                    |                |                     | C e l k e m                                                                                                                                                                            |          |                   |            | 30 000,00 |
| Ostatní ve výkazu nespecifikované práce |                    |                |                     | Vicepráce                                                                                                                                                                              |          |                   |            |           |
|                                         |                    |                |                     | Vicepráce celkem                                                                                                                                                                       |          |                   |            | 0,00      |
|                                         |                    |                |                     | Méněpráce                                                                                                                                                                              |          |                   |            |           |
|                                         |                    |                |                     | Méněpráce celkem                                                                                                                                                                       |          |                   |            | 0,00      |
|                                         |                    |                |                     | Celkem                                                                                                                                                                                 |          |                   |            | 0,00      |
|                                         |                    |                |                     | Celkem                                                                                                                                                                                 |          |                   |            | 30 000,00 |

## ASPE 9

Firma: SUDOP Praha

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

15-329.250

II/262 Horní Police - Snížení hlukových emisí z dopravy

číslo a název SO:

SO 101.1

Výměna krytových vrstev

číslo a název rozpočtu:

SO 101.1

Výměna krytových vrstev

| Poř. č.položky | cenová soustava | Kód položky | Varianta položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | jednotka | Počet jednotek | CENA       |                  |
|----------------|-----------------|-------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|------------|------------------|
|                |                 |             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                | jednotková | celkem           |
| 1              | 2               | 3           | 4                | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6        | 7              | 8          | 9                |
| 0              |                 |             |                  | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                |            |                  |
| 1              | 2013_OTSKP      | 14111       |                  | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)<br>demoliční materiál - stavební suť (kámen, beton, železobeton)<br>pol. 11352 obrubníky včetně lože<br>884*0,3*0,4=106.080 [A]<br>pol. 113488 poškozená dlažba za obrubníky<br>11,25=11.250 [B]<br>pol. 113328 ŠD za obrubníky pod stávající dlažbou<br>53,04=53.040 [C]<br>pol. 915402 přídlažba<br>2,5*0,1=0,250 [D]<br>Celkem: A+B+C+D=170.620 [E]<br><br>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M3       | 170,620        | 120,00     | 20 474,40        |
| 64             | 2013_OTSKP      | 014121      |                  | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)<br>zemina<br>pol. 12930 čišťení příkopů<br>75,6=75.600 [A]<br>pol. 12920 čišťení krajnic<br>63,3=63.300 [B]<br>Celkem: A+B=138.900 [C]<br><br>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M3       | 138,900        | 36,00      | 5 000,40         |
| 65             | 2013_OTSKP      | 014131      |                  | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)<br>pol. 113138 asf. chodník<br>1,8=1.800 [A]<br><br>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M3       | 1,800          | 880,00     | 1 584,00         |
| 0              |                 |             |                  | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                |            | <b>27 058,80</b> |
| 1              |                 |             |                  | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                |            |                  |
| 106            | 2013_OTSKP      | 113138      |                  | ODSTRANĚNÍ KRYTŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM<br>, včetně odvozu a uložení na trvalou skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014131<br><br>obnova chodníkové konstrukce za výměnou sil. obrubníků v km 0,920-1,040<br>120*0,5*0,03=1.800 [A]<br><br>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutfí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).                                                                                                                                                                                                                                                       | M3       | 1,800          | 384,00     | 691,20           |
| 103            | 2013_OTSKP      | 113328      |                  | ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL., ODVOZ DO 20KM<br>, včetně odvozu a uložení na trvalou skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014111<br><br>C.1.1 Technická zpráva<br>výměna poškozené chodníkové konstrukce v rámci výměny silničních obrubníků<br>vpravo<br>0,160-0,340<br>(80+<br>0,350-0,550<br>50+<br>0,560-1,040<br>480+<br>vlevo<br>0,230-0,450<br>60+<br>0,580-0,610<br>20+<br>0,640-0,800<br>100+<br>0,870-0,940<br>70+<br>podél nástupiště autobusové zastávky<br>2*12*0,3*0,2=53.040 [A]<br><br>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutfí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). | M3       | 53,040         | 246,00     | 13 047,84        |
| 99             | 2013_OTSKP      | 113488      |                  | ODSTRANĚNÍ KRYTŮ CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, ODVOZ DO 20KM<br>, včetně odvozu a uložení na trvalou skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014111<br><br>C.1.1 Technická zpráva<br>výměna poškozené chodníkové konstrukce v rámci výměny silničních obrubníků<br>vpravo<br>0,160-0,340<br>20+<br>0,350-0,550<br>10+<br>0,560-1,040<br>50=80.000 [A]<br>vlevo<br>0,230-0,450<br>10+<br>0,580-0,610<br>5+<br>0,640-0,800<br>15+<br>0,870-0,940<br>15=45.000 [B]<br>Celkem: (A+B)*0,3*0,3=11.250 [C]<br><br>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutfí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).                 | M3       | 11,250         | 590,00     | 6 637,50         |
| 75             | 2013_OTSKP      | 11352       |                  | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH<br>včetně odvozu a uložení na trvalou skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M        | 884,000        | 48,00      | 42 432,00        |

C.1.1 Technická zpráva  
výměna poškozených sil. obrubníků podél silnice II/262  
včetně bet. lože  
vpravo  
0,160-0,340  
80+  
0,350-0,550  
50+  
0,560-1,040  
480=610.000 [A]  
vlevo  
0,230-0,450  
60+  
0,580-0,610  
20+  
0,640-0,800  
100+  
0,870-0,940  
70=250.000 [B]  
podél nástupiště autobusové zastávky  
2\*12=24.000 [C]  
Celkem: A+B+C=884.000 [D]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141\*\* (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

|    |            |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |        |            |
|----|------------|-------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|
| 91 | 2013_OTSKP | 11372 |  | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH odstranění stávajících živičných vrstev vč. zazubení stávajících vrstev v místě napojení. Část materiálu bude použita do položky č. 44, zbylý materiál je včetně odvozu a uložení na místo určené investorem (bez poplatku za skládku)<br>C.1.8. situace výměr<br>0,000-0,600 konstrukce A<br>4242*0,1=424.200 [A]<br><br>0,600-1,040 konstrukce B<br>3133*0,05=156.650 [B]<br><br>vjezdy, křižovatky<br>ZU<br>(15+<br>vpravo<br>0,110 vjezd<br>23+<br>0,340 vjezd<br>16+<br>0,550 vjezd<br>5,5+<br>vlevo<br>0,140 vjezd<br>15+<br>0,220 vjezd<br>22+<br>0,615 vjezd<br>10+<br>0,630 vjezd<br>16+<br>0,860-0,880 křižovatka<br>55+<br>0,940-1,000 křižovatka<br>130)*0,05=15.375 [C]<br>Celkem: A+B+C=596.225 [D] | M3 | 596,225 | 450,00 | 268 301,25 |
|----|------------|-------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|

C.1.8. situace výměr  
0,000-0,600 konstrukce A  
4242\*0,1=424.200 [A]  
  
0,600-1,040 konstrukce B  
3133\*0,05=156.650 [B]

vjezdy, křižovatky  
ZU  
(15+  
vpravo  
0,110 vjezd  
23+  
0,340 vjezd  
16+  
0,550 vjezd  
5,5+  
vlevo  
0,140 vjezd  
15+  
0,220 vjezd  
22+  
0,615 vjezd  
10+  
0,630 vjezd  
16+  
0,860-0,880 křižovatka  
55+  
0,940-1,000 křižovatka  
130)\*0,05=15.375 [C]  
Celkem: A+B+C=596.225 [D]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141\*\* (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

|    |            |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |        |           |
|----|------------|-------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|
| 81 | 2013_OTSKP | 12920 |  | ČIŠTĚNÍ KRAJINIC OD NÁNOSU , včetně odvozu a uložení na trvalou skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014121<br>C.1.8 situace výměr<br>0,000-0,140<br>(154+<br>0,000-0,100<br>83+<br>0,140-0,240<br>77+<br>0,460-0,580<br>108)*0,15=63.300 [A]<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku) | M3 | 63,300 | 255,00 | 16 141,50 |
|----|------------|-------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|

C.1.8 situace výměr  
0,000-0,140  
(154+  
0,000-0,100  
83+  
0,140-0,240  
77+  
0,460-0,580  
108)\*0,15=63.300 [A]  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

|    |            |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |        |           |
|----|------------|-------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|
| 76 | 2013_OTSKP | 12930 |  | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU OD NÁNOSU reprofilace příkopu, včetně odvozu a uložení na trvalou skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014121<br>C.1.8 situace výměr<br>0,000-0,100<br>(83+<br>0,000-0,140<br>110+<br>0,140-0,240<br>77+<br>0,460-580<br>108)*0,2=75.600 [A]<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku) | M3 | 75,600 | 255,00 | 19 278,00 |
|----|------------|-------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|

C.1.8 situace výměr  
0,000-0,100  
(83+  
0,000-0,140  
110+  
0,140-0,240  
77+  
0,460-580  
108)\*0,2=75.600 [A]  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

|     |            |       |  |                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |      |          |
|-----|------------|-------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|----------|
| 108 | 2013_OTSKP | 18110 |  | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I. lokální sanace celé konstrukce v km 0,350-0,660 šíře 1,5m (podél opěrné zdi)<br>319=319.000 [A]<br>položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. | M2 | 319,000 | 8,00 | 2 552,00 |
|-----|------------|-------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|----------|

|    |            |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |      |          |
|----|------------|-------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|----------|
| 97 | 2013_OTSKP | 18130 |  | ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ<br>C.1.1 Technická zpráva<br>předláždění chodníkové konstrukce šíře 0,5m v rámci výměny silničních obrubníků<br>vpravo<br>0,160-0,340<br>80+<br>0,350-0,550<br>50+<br>0,560-1,040<br>480=610.000 [A]<br>vlevo<br>0,230-0,450<br>60+<br>0,580-0,610<br>20+<br>0,640-0,800<br>100+<br>0,870-0,940<br>70=250.000 [B]<br>podél nástupiště autobusové zastávky<br>2*12=24.000 [C]<br>Celkem: (A+B+C)*0,5=442.000 [D]<br>položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů | M2 | 442,000 | 6,00 | 2 652,00 |
|----|------------|-------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|----------|

ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ  
C.1.1 Technická zpráva  
předláždění chodníkové konstrukce šíře 0,5m v rámci výměny silničních obrubníků  
vpravo  
0,160-0,340  
80+  
0,350-0,550  
50+  
0,560-1,040  
480=610.000 [A]  
vlevo  
0,230-0,450  
60+  
0,580-0,610  
20+  
0,640-0,800  
100+  
0,870-0,940  
70=250.000 [B]  
podél nástupiště autobusové zastávky  
2\*12=24.000 [C]  
Celkem: (A+B+C)\*0,5=442.000 [D]  
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů

|   |  |  |  |                    |  |  |  |                   |
|---|--|--|--|--------------------|--|--|--|-------------------|
| 1 |  |  |  | <b>Zemní práce</b> |  |  |  | <b>371 733,29</b> |
|---|--|--|--|--------------------|--|--|--|-------------------|

|    |            |       |   |                                |    |        |        |           |
|----|------------|-------|---|--------------------------------|----|--------|--------|-----------|
| 5  |            |       |   | <b>Komunikace</b>              |    |        |        |           |
| 41 | 2013_OTSKP | 56330 | 1 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI | M3 | 54,420 | 758,00 | 41 250,36 |

obnova chodníkové konstrukce šíře 0,5m v rámci výměny silničních obrubníků

C.1.1 Technická zpráva

vpravo

0,160-0,340

(80+

0,350-0,550

50+

0,560-1,040

480+

vlevo

0,230-0,450

60+

0,580-0,610

20+

0,640-0,800

100+

0,870-0,940

70+

podél nástupiště autobusové zastávky

2\*12\*0,3\*0,2=53,040 [A]

výměna přípojek C.1.8 situace výměr

0,290 UV6

(6+

0,420 UV 12

6+

0,620 UV 19

6+

0,660 UV 23

5)\*0,3\*0,2=1.380 [B]

Celkem: A+B=54.420 [C]

- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného

technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a

spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

|    |            |       |                                                                                                                                                                 |    |        |        |          |
|----|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 43 | 2013_OTSKP | 56360 | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU<br>- R-mat 50mm<br>- výškové dopojení stávajících nebezpečných sjezdů na novou niveletu<br>- včetně dodání materiálu | M3 | 11,000 | 252,00 | 2 772,00 |
|----|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|

C.1.8. situace výměr

11=11.000 [A]

- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného

technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a

spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

|    |            |       |                                                                                                                                                                                     |    |        |        |           |
|----|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|
| 44 | 2013_OTSKP | 56960 | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU<br>- Zpevnění krajnic vyzískaným frézovaným materiálem ze stavby (v případě nedostatku<br>koupeným)<br>- Krajnice budou zhuťněny deskou. | M3 | 63,300 | 235,00 | 14 875,50 |
|----|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|

C.1.8 situace výměr

frézink R materiál

0,000-0,140

(154+

0,000-0,100

83+

0,140-0,240

77+

0,460-0,580

108)\*0,15=63.300 [A]

- dodání recyklatu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhuťnění vrstvy v

předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a

spojů

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

|     |            |        |                                        |    |         |       |          |
|-----|------------|--------|----------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 109 | 2013_OTSKP | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 307,500 | 12,00 | 3 690,00 |
|-----|------------|--------|----------------------------------------|----|---------|-------|----------|

vjezdy, křižovatky

ZU

15+

vpravo

0,110 vjezd

23+

0,340 vjezd

16+

0,550 vjezd

5,5+

vlevo

0,140 vjezd

15+

0,220 vjezd

22+

0,615 vjezd

10+

0,630 vjezd

16+

0,860-0,880 křižovatka

55+

0,940-1,000 křižovatka

130=307.500 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

|    |            |        |                                                                    |    |            |       |            |
|----|------------|--------|--------------------------------------------------------------------|----|------------|-------|------------|
| 45 | 2013_OTSKP | 572214 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2<br>PS-EP 0,45 kg/m2 | M2 | 18 992,000 | 14,00 | 265 888,00 |
|----|------------|--------|--------------------------------------------------------------------|----|------------|-------|------------|

C.1.4 Vzorové příčné řezy

kce A

4242\*3 (po odřezování, na SAL, na ACL)=12 726.000 [A]

kce B

3133\*2 (po odřezování, na SAL)=6 266.000 [B]

Celkem: A+B=18 992.000 [C]

- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného

technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a

spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

|     |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |          |            |
|-----|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|------------|
| 93  | 2013_OTSKP | 574A21 | <p>ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 30MM<br/>asfaltový chodník tl. 30 mm</p> <p>obnova chodníkové konstrukce za výměnou sil. obrubníků v km 0,920-1,040<br/>120*0,5=60.000 [A]<br/>- dodání směsi v požadované kvalitě<br/>- očištění podkladu<br/>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br/>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br/>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br/>- nezahmujie postřiky, nátěry<br/>- nezahmujie těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p>                                                                                                                                                                                           | M2 | 60,000    | 138,00   | 8 280,00   |
| 92  | 2013_OTSKP | 574A43 | <p>ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM</p> <p>C.1.8. situace výměr<br/>vjezdy,<br/>ZU<br/>15+<br/>vpravo<br/>0,110 vjezd<br/>23+<br/>0,340 vjezd<br/>16+<br/>0,550 vjezd<br/>5,5+<br/>vlevo<br/>0,140 vjezd<br/>15+<br/>0,220 vjezd<br/>22+<br/>0,615 vjezd<br/>10+<br/>0,630 vjezd<br/>16=122.500 [A]<br/>- dodání směsi v požadované kvalitě<br/>- očištění podkladu<br/>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br/>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br/>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br/>- nezahmujie postřiky, nátěry<br/>- nezahmujie těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p>                                                                | M2 | 122,500   | 193,00   | 23 642,50  |
| 49  | 2013_OTSKP | 574D56 | <p>ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM<br/>ložní vrstva ACL 16+ CRmB 45/80-55</p> <p>C.1.4 Vzorové příčné řezy<br/>0,000-0,600 konstrukce A<br/>4242=4 242.000 [A]<br/>- dodání směsi v požadované kvalitě<br/>- očištění podkladu<br/>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br/>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br/>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br/>- nezahmujie postřiky, nátěry<br/>- nezahmujie těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p>                                                                                                                                                                                        | M2 | 4 242,000 | 225,00   | 954 450,00 |
| 101 | 2013_OTSKP | 574H02 | <p>ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ MODIFIK BBTM 8+, 8S<br/>Vyrovnávací vrstva SAL 8 CRmB 25/55-60 25-35mm</p> <p>Asfaltový beton se zvýšenou odolností proti trhlínám ze směsi modifikované pryžovým granulátem<br/>C.1.8. situace výměr<br/>0,000-0,600 konstrukce A<br/>4242=4 242.000 [A]<br/><br/>0,600-1,040 konstrukce B<br/>3133=3 133.000 [B]<br/>Celkem: (A+B)*0,03=221.250 [C]<br/>- dodání směsi v požadované kvalitě<br/>- očištění podkladu<br/>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br/>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br/>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br/>- nezahmujie postřiky, nátěry<br/>- nezahmujie těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p> | M3 | 221,250   | 4 280,00 | 946 950,00 |
| 48  | 2013_OTSKP | 574H30 | <p>ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ MODIFIK BBTM 5 TL. 30MM<br/>Obrusná vrstva BBTM 5A CRmB 25/55-60</p> <p>asfaltový beton pro velmi tenké vrstvy ze směsi modifikované pryžovým granulátem<br/>C.1.8. situace výměr<br/>0,000-0,600 konstrukce A<br/>4242=4 242.000 [A]<br/><br/>0,600-1,040 konstrukce B<br/>3133=3 133.000 [B]<br/>Celkem: A+B=7 375.000 [C]<br/>- dodání směsi v požadované kvalitě<br/>- očištění podkladu<br/>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br/>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br/>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br/>- nezahmujie postřiky, nátěry<br/>- nezahmujie těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p>                          | M2 | 7 375,000 | 133,00   | 980 875,00 |
| 100 | 2013_OTSKP | 582611 | <p>KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM<br/>lože z drtě 4/8, 2x vyspárování pískem</p> <p>výměna poškozené chodníkové konstrukce v rámci výměny silničních obrubníků<br/>C.1.1 Technická zpráva<br/>vpravo<br/>0,160-0,340<br/>20+<br/>0,350-0,550<br/>10+<br/>0,560-1,040<br/>50=80.000 [A]<br/>vlevo<br/>0,230-0,450<br/>10+<br/>0,580-0,610<br/>5+<br/>0,640-0,800<br/>15+<br/>0,870-0,940<br/>15=45.000 [B]<br/>Celkem: (A+B)*0,5=62.500 [C]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M2 | 62,500    | 330,00   | 20 625,00  |

|    |            |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |         |          |            |
|----|------------|--------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|----------|------------|
|    |            |        |   | - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar<br>- očištění podkladu<br>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |         |          |            |
| 96 | 2013_OTSKP | 587206 |   | PŘEDLAŽDĚNÍ KRYTŮ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM<br>předlaždění chodníkové konstrukce, lože z drtě 4/8, 2x vyspárování pískem<br>C.1.1 Technická zpráva<br>předlaždění chodníkové konstrukce šíře 0,5m v rámci výměny silničních obrubníků<br>vpravo<br>0,160-0,340<br>80+<br>0,350-0,550<br>50+<br>0,560-1,040<br>480=610.000 [A]<br>vlevo<br>0,230-0,450<br>60+<br>0,580-0,610<br>20+<br>0,640-0,800<br>100+<br>0,870-0,940<br>70=250.000 [B]<br>podél nástupišť autobusové zastávky<br>2*12=24.000 [C]<br>Celkem: (A+B+C)*0,5-62,5 nová kce=379.500 [D]<br><br>- pod pojmem "předlaždění" se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)<br>- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)<br>- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar<br>- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582 | M2           | 379,500 | 270,00   | 102 465,00 |
| 51 | 2013_OTSKP | 58910  |   | VÝPLŇ SPAR ASFALTEM<br>těsnění spáry záhlvkou za studena<br><br>obnova chodníkové konstrukce z asfaltobetonu za výměnou sil. obrubníků v km 0,920-1,040<br>120=120.000 [A]<br><br>položka zahrnuje:<br>- dodávku předepsaného materiálu<br>- vyčištění a výplň spar tímto materiálem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M            | 120,000 | 45,00    | 5 400,00   |
| 94 | 2013_OTSKP | 58920  |   | VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM<br>těsnění spáry záhlvkou za horka dle ČSN14188-1 Typ N1, adhezni nátěr PBH<br>C.1.8. situace výměr<br>studená spára po polovině<br>0,860-1,040<br>180+<br>vjezdy, křižovatky<br>ZU<br>6+<br>vpravo<br>0,110 vjezd<br>10+<br>0,340 vjezd<br>8+<br>0,550 vjezd<br>10+<br>vlevo<br>0,140 vjezd<br>5+<br>0,220 vjezd<br>10+<br>0,615 vjezd<br>5+<br>0,630 vjezd<br>6+<br>0,860-0,880 křižovatka<br>22+<br>0,940-1,000 křižovatka<br>70=332.000 [A]<br>položka zahrnuje:<br>- dodávku předepsaného materiálu<br>- vyčištění a výplň spar tímto materiálem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M            | 332,000 | 51,00    | 16 932,00  |
| 5  |            |        |   | Komunikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 388 095,36 |         |          |            |
| 8  |            |        |   | Potrubí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |         |          |            |
| 86 | 2013_OTSKP | 89913  |   | KRYCÍ HRNCE SAMOSTATNĚ<br>výměna poškozených vodovodních krycích hmců,<br>C.1.8 situace výměr<br>domovní přípojky<br>2+2+2+1+4+6+6+6+5=34.000 [A]<br>Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané hrnce mříže včetně rámu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KUS          | 34,000  | 756,00   | 25 704,00  |
| 79 | 2013_OTSKP | 89921  |   | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPU<br>C.1.8 situace výměr<br>kanalizační šachta<br>5=5.000 [A]<br>- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KUS          | 5,000   | 1 100,00 | 5 500,00   |
| 85 | 2013_OTSKP | 89922  |   | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ<br>mříže UV<br>stávající UV<br>47-18=29.000 [A]<br>- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KUS          | 29,000  | 1 100,00 | 31 900,00  |
| 8  |            |        |   | Potrubí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 63 104,00    |         |          |            |
| 9  |            |        |   | Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |         |          |            |
| 1  | 2013_OTSKP | 91228  | a | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU<br>- sloupky Z11a/Z11b<br>C.1.6 situace dopravního značení<br>10=10.000 [A]<br>položka zahrnuje:<br>- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací<br>- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava<br>- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | KUS          | 10,000  | 380,00   | 3 800,00   |
| 2  | 2013_OTSKP | 91228  | b | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU<br>- sloupky Z11g pro označení účelových komunikací<br>C.1.6 situace dopravního značení<br>6=6.000 [A]<br>položka zahrnuje:<br>- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací<br>- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava<br>- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KUS          | 6,000   | 380,00   | 2 280,00   |
| 3  | 2013_OTSKP | 914113 |   | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ<br>- odstranění stávajících SDZ , včetně odvozu na místo určené investorem - předpoklad do 20 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | KUS          | 4,000   | 87,00    | 348,00     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |        |                                                                                                                               |     |         |          |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|------------|
| C.1.6 situace dopravního značení<br>IJ4a<br>2+<br>IP6<br>2=4.000 [A]<br>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |        |                                                                                                                               |     |         |          |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2013_OTSKP | 914131 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ<br>- nové značky                                     | KUS | 4,000   | 1 620,00 | 6 480,00   |
| C.1.6 situace dopravního značení<br>IJ4a<br>2+<br>IP6<br>2=4.000 [A]<br>položka zahrnuje:<br>- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení<br>- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí                                                                                                                                                                                                                                                           |            |        |                                                                                                                               |     |         |          |            |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2013_OTSKP | 914911 | SLOUPKY A STÓJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCELI TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ                                         | KUS | 4,000   | 920,00   | 3 680,00   |
| IJ4a<br>2+<br>IP6<br>2=4.000 [A]<br>položka zahrnuje:<br>- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)<br>- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí                                                                                                                                                                                                                                                              |            |        |                                                                                                                               |     |         |          |            |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2013_OTSKP | 914913 | SLOUPKY A STÓJKY DZ Z OCELI TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ - včetně odvozu sloupků na místo určené investorem, předpokládá do 20 km  | KUS | 4,000   | 100,00   | 400,00     |
| IJ4a<br>2+<br>IP6<br>2=4.000 [A]<br>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |        |                                                                                                                               |     |         |          |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2013_OTSKP | 915221 | a VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA VDZ typ II. bílá barva s retroreflexní úpravou             | M2  | 400,576 | 380,00   | 152 218,88 |
| C.1.6 situace dopravního značení<br>V1a 0,125<br>(218+35+35+163+194+33+91+42)*0,125=101.375 [A]<br>V2b 0,125/1,5/1,5<br>(29+10+45+13+59+11+7+10+10+11+7+25+25+40+16)*0,125*0,33=13.118 [B]<br>V4 0,125<br>(74+215+10+100+37+15+66+150+35+203+151+354+215+103)*0,125=216.000 [C]<br>V13a 0,5/1,5<br>37/3=12.333 [D]<br>V4 0,25<br>(47+106)*0,25=38.250 [E]<br>V7 0,5/3<br>(6+7)*0,5*3=19.500 [F]<br>Celkem: A+B+C+D+E+F=400.576 [G]<br>položka zahrnuje:<br>- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)<br>- předznačení a reflexní úpravu |            |        |                                                                                                                               |     |         |          |            |
| 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2013_OTSKP | 915221 | b VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA VDZ typ II. žlutá barva s retroreflexní úpravou            | M2  | 7,500   | 410,00   | 3 075,00   |
| C.1.6 situace dopravního značení<br>autobusová zastávka V11a<br>30*0,125*2=7.500 [A]<br>položka zahrnuje:<br>- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)<br>- předznačení a reflexní úpravu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |        |                                                                                                                               |     |         |          |            |
| 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2013_OTSKP | 915401 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA A POKLÁDKA betonová silniční přídlažba 25/500/10 včetně bet. lože C20/25 | M2  | 2,500   | 233,00   | 582,50     |
| výměna poškozené stávající přídlažby<br>20*0,5*0,25=2.500 [A]<br>zahrnuje dodávku betonových prefabrikátů a jejich osazení do předepsaného lože                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |        |                                                                                                                               |     |         |          |            |
| 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2013_OTSKP | 915402 | VODOR DOPRAV ZNAČ BETON PREFABRIK - ODSTRANĚNÍ betonová silniční přídlažba 25/500/10 včetně lože na trvalou skládku           | M2  | 2,500   | 54,00    | 135,00     |
| výměna poškozené stávající přídlažby<br>20*0,5*0,25=2.500 [A]<br>zahrnuje odstranění a odklizení vybouraného materiálu s odvozem na skládku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |        |                                                                                                                               |     |         |          |            |
| 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 09-1 OTSKP | 91552  | VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA VDZ typ II. žlutá barva s retroreflexní úpravou                                                   | KUS | 6,000   | 980,00   | 5 880,00   |
| V11a "BUS"<br>3*0,5*4=6.000 [A]<br>- veškeré práce jsou obsaženy v textu položky,<br>- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |        |                                                                                                                               |     |         |          |            |
| 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2013_OTSKP | 91722  | a CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ silniční betonový obrubník 150/250/1000 přímý, bet. lože C16/20 XF3 lože s opěrou  | M   | 860,000 | 285,00   | 245 100,00 |
| vpravo<br>0,160-0,340<br>80+<br>0,350-0,550<br>50+<br>0,560-1,040<br>480=610.000 [A]<br>vlevo<br>0,230-0,450<br>60+<br>0,580-0,610<br>20+<br>0,640-0,800<br>100+<br>0,870-0,940<br>70=250.000 [B]<br>Celkem: A+B=860.000 [C]<br><br>Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrkou.                                                               |            |        |                                                                                                                               |     |         |          |            |
| 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2013_OTSKP | 91722  | b CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ silniční betonový obrubník 150/300/1000 přímý, bet. lože C16/20 XF3 lože s opěrou  | M   | 24,000  | 330,00   | 7 920,00   |
| podél nástupišť autobusové zastávky<br>2*12=24.000 [A]<br><br>Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrkou.                                                                                                                                                                                                                                     |            |        |                                                                                                                               |     |         |          |            |
| 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2013_OTSKP | 919111 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM obnova chodníkové konstrukce za výměnou sil. obrubníků v km 0,920-1,040           | M   | 120,000 | 55,00    | 6 600,00   |
| 120=120.000 [A]<br>položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |        |                                                                                                                               |     |         |          |            |
| 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2013_OTSKP | 919112 | 1 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM                                                                                | M   | 332,000 | 70,00    | 23 240,00  |

C.1.8. situace výměr  
studená spára po polovině  
0,860-1,040  
180+  
vjezdy, křižovatky  
ZU  
6+  
vpravo  
0,110 vjezd  
10+  
0,340 vjezd  
8+  
0,550 vjezd  
10+  
vlevo  
0,140 vjezd  
5+  
0,220 vjezd  
10+  
0,615 vjezd  
5+  
0,630 vjezd  
6+  
0,860-0,880 křižovatka  
22+  
0,940-1,000 křižovatka  
70=332.000 [A]  
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

|    |            |       |                                                                                                         |   |        |        |           |
|----|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|
| 68 | 2013_OTSKP | 95324 | BEZPEČNOST ZNAČKY RETROREFLEX SAMOLEPIČÍ VÝSTRAŽNÁ PÁSKA<br>vodící pásy místa pro přecházení v km 0,990 | M | 78,000 | 300,00 | 23 400,00 |
|----|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|

C.1.6 situace dopravního značení  
13\*2\*3=78.000 [A]

Součástí značky jsou i nosné prvky, připevňovací prvky a potřebný spojovací materiál.

|   |  |                            |            |
|---|--|----------------------------|------------|
| 9 |  | Ostatní konstrukce a práce | 485 139,38 |
|---|--|----------------------------|------------|

|             |  |              |
|-------------|--|--------------|
| C e l k e m |  | 4 335 130,83 |
|-------------|--|--------------|

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

|                  |      |
|------------------|------|
| Vicepráce        |      |
| Vicepráce celkem | 0,00 |
| Méněpráce        |      |
| Méněpráce celkem | 0,00 |
| Celkem           | 0,00 |

|        |  |              |
|--------|--|--------------|
| Celkem |  | 4 335 130,83 |
|--------|--|--------------|

**ASPE 9** Firma: SUDOP Praha  
**Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**

Stavba : **15-329.250** **II/262 Horní Police - Snížení hlukových emisí z dopravy**  
 číslo a název SO: **SO 101.2** **lokální sanace**  
 číslo a název rozpočtu: **SO 101.2** **lokální sanace**

| Poř. č.pol. | cenová soustava | Kód položky | Varianta položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | jednotka | Počet jednotek | CENA       |                  |
|-------------|-----------------|-------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|------------|------------------|
|             |                 |             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                | jednotková | celkem           |
| 1           | 2               | 3           | 4                | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6        | 7              | 8          | 9                |
| <b>0</b>    |                 |             |                  | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                |            | <b>10</b>        |
| 1           | 2013_OTSKP      | 014111      |                  | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)<br>demoliční materiál - stavební suť (kámen, beton, železobeton)<br>pol. 113328 pol. ochranná vrstva ŠD<br>64,7=64.700 [A]<br>pol. 113338 asfaltová vozovka<br>31,015=31.015 [B]<br>pol. 113336 podkladní vrstva ACP<br>29,4=29.400 [C]<br>Celkem: A+B+C=125.115 [D]<br>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M3       | 125,115        | 120,00     | 15 013,80        |
| 64          | 2013_OTSKP      | 014121      |                  | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)<br>zemina<br>pol. 17120 výměna AZ<br>157,5=157.500 [A]<br>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M3       | 157,500        | 36,00      | 5 670,00         |
| <b>0</b>    |                 |             |                  | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                |            | <b>20 683,80</b> |
| <b>1</b>    |                 |             |                  | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                |            |                  |
| 103         | 2013_OTSKP      | 113328      |                  | ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM<br>, včetně odvozu a uložení na trvalou skládku, poplatek za skládku uveden v položce č. 1 - 014111<br>C.1.1 Technická zpráva<br>lokální sanace celé konstrukce v km 0,350-0,660 šíře 1,5m (podél opěrné zdi)<br>ochranná vrstva ze ŠD<br>(560-350)*(1,5)*0,2=63.000 [A]<br>pol. 87615 chráničky přisvětlení přechodů<br>17*0,5*0,2=1.700 [B]<br>Celkem: A+B=64.700 [C]<br>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutf a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M3       | 64,700         | 246,00     | 15 916,20        |
| 115         | 2013_OTSKP      | 113338      |                  | ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM<br>, včetně odvozu a uložení na trvalou skládku, poplatek za skládku uveden v položce č. 1 - 014111<br>C.1.1 Technická zpráva<br>lokální sanace celé konstrukce v km 0,350-0,660 šíře 1,5m (podél opěrné zdi)<br>odstranění podkladní vrstvy<br>(560-350)*(1,5+0,25*2) (včetně odstupňování) *0,07=29.400 [A]<br>pol. 87615 chráničky přisvětlení přechodů<br>17*(0,5+0,5)*0,06+17*0,5*0,07=1.615 [B]<br>Celkem: A+B=31.015 [C]<br>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutf a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M3       | 31,015         | 384,00     | 11 909,76        |
| 112         | 2013_OTSKP      | 11372       |                  | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH<br>včetně odvozu na místo určené investorem, odvoz do 20 km<br>kce B1 lokální sanace ložní vrstvy:<br>podél výměry sil, obrubníků<br>884*0,5*0,06=26.520 [A]<br>0,350-0,660 podél opěrné zdi<br>(560-350)*(1,5+0,5*2) (včetně odstupňování) *0,06=31.500 [B]<br>0,600-1,040 5% v ploše kce. B<br>3133*0,05*0,06=9.399 [C]<br>Celkem: A+B+C=67.419 [D]<br>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutf a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M3       | 67,419         | 470,00     | 31 686,93        |
| 110         | 2013_OTSKP      | 113761      |                  | FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 100MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE<br>POLOŽKA BUDE POUŽITA POUZE NA PŘÍMÝ PŘÍKAZ TDI A INVESTORA.<br>- opravy trhlin die TP 115 po provedení odfrézování, předpoklad 5% plochy vozovky o rozsahu rozhodne TDI při místním šetření<br>C.1.8. situace výměr<br>0,000-0,600 konstrukce A<br>4242=4 242.000 [A]<br>0,600-1,040 konstrukce B<br>3133=3 133.000 [B]<br>Celkem: (A+B)*0,05=368.750 [C]<br>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutf a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M        | 368,750        | 18,00      | 6 637,50         |
| 120         | 2013_OTSKP      | 132738      |                  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I. NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM - poplatek za skládku uveden v položce č. 2 - 014121<br>výměna AZ tl. 500mm<br>lokální sanace celé konstrukce v km 0,350-0,560 šíře 1,5m (podél opěrné zdi)<br>(560-350)*1,5*0,5=157.500 [A]<br>pol. 87615 chráničky přisvětlení přechodů<br>17*0,3*0,3=1.530 [B]<br>Celkem: A+B=159.030 [C]<br>položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztlížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stisných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepvost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční výkopky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování (výjma štetových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do náspyu) ani poplatky za skládku, vykazuje se v položce č.0141** | M3       | 159,030        | 428,00     | 68 064,84        |

|     |            |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |           |        |           |
|-----|------------|--------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|-----------|
| 116 | 2013_OTSKP | 17120  |   | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br>odvoz a uložení na trvalou skládku, poplatek za skládku uveden v položce č. 2 - 014121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M3         | 159,030   | 8,00   | 1 272,24  |
|     |            |        |   | 132738 hloubení rýhy<br>159,03=159,030 [A]<br><br>položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- zřízení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů<br>- svahování, uzavírání povrchů svahů<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |           |        |           |
| 20  | 2013_OTSKP | 17180  |   | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>výměna AZ tl. 500mm, Nenamrzavý nesoudržný materiál povahy štěrku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M3         | 157,500   | 416,00 | 65 520,00 |
|     |            |        |   | lokální sanace celé konstrukce v km 0,350-0,560 šíře 1,5m (podél opěrné zdi)<br>(560-350)*1,5*0,5=157,500 [A]<br><br>položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce (náspového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace<br>- úprava ukládaného materiálu vřícením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností<br>- hutnění i různé míry hutnění<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží<br>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží<br>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů<br>- zřízení lavic na svazích<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) |            |           |        |           |
| 114 | 2013_OTSKP | 18110  |   | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2         | 635,100   | 8,00   | 5 080,80  |
|     |            |        |   | lokální sanace celé konstrukce v km 0,350-0,560 šíře 1,5m (podél opěrné zdi)<br>úprava parapláně<br>(560-350)*1,5=315,000 [A]<br>úprava pláně Edef=45MPa<br>(560-350)*1,5=315,000 [B]<br>pol. 87615 chráničky přisvětlení přechodů<br>17*0,3=5,100 [C]<br>Celkem: A+B+C=635,100 [D]<br>položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |           |        |           |
| 1   |            |        |   | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 206 088,27 |           |        |           |
| 5   |            |        |   | Komunikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |           |        |           |
| 41  | 2013_OTSKP | 56330  | 1 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI<br>ochranná vrstva - štěrkokort (Edef,2=80Mpa) ŠDA 0-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M3         | 64,020    | 758,00 | 48 527,16 |
|     |            |        |   | lokální sanace celé konstrukce v km 0,350-0,560 šíře 1,5m (podél opěrné zdi)<br>(560-350)*1,5*0,2=63,000 [A]<br>pol. 87615 chráničky přisvětlení přechodů<br>17*0,3*0,2=1,020 [B]<br>Celkem: A+B=64,020 [C]<br><br>- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy<br>- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručnicků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak<br>- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů<br>- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |           |        |           |
| 107 | 2013_OTSKP | 572123 |   | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M2         | 428,500   | 17,00  | 7 284,50  |
|     |            |        |   | PI-E 0,6 kg/m2<br>lokální sanace celé konstrukce v km 0,350-0,660 šíře 1,5m (podél opěrné zdi)<br>(560-350)*(1,5+0,25*2)(včetně odstupňování)=420,000 [A]<br>pol. 87615 chráničky přisvětlení přechodů<br>17*0,5=8,500 [B]<br>Celkem: A+B=428,500 [C]<br><br>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství<br>- provedení dle předepsaného technologického předpisu<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |           |        |           |
| 45  | 2013_OTSKP | 572214 |   | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2<br>PS-EP 0,45 kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M2         | 1 140,650 | 12,00  | 13 687,80 |
|     |            |        |   | C.1.4 Vzorové příčné řezy<br>na vrstvu ACP 16+<br>podél výměny sil. obručníků<br>884*0,5=442,000 [A]<br>0,350-0,660 podél opěrné zdi<br>(560-350)*(1,5+0,5*2) (včetně odstupňování)=525,000 [B]<br>0,600-1,040 lokální sanace ložní vrstvy 5% v ploše kce. B<br>3133*0,05=156,650 [C]<br>pol. 87615 chráničky přisvětlení přechodů<br>17*(0,5+0,5)=17,000 [D]<br>Celkem: A+B+C+D=1 140,650 [E]<br><br>- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy<br>- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručnicků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak<br>- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů<br>- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |        |           |
| 117 | 2013_OTSKP | 572224 |   | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M2         | 165,150   | 18,00  | 2 972,70  |
|     |            |        |   | 0,600-1,040 lokální sanace ložní vrstvy 5% v ploše kce. B<br>3133*0,05=156,650 [A]<br>pol. 87615 chráničky přisvětlení přechodů<br>17*0,5=8,500 [B]<br>Celkem: A+B=165,150 [C]<br><br>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství<br>- provedení dle předepsaného technologického předpisu<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |        |           |
| 110 | 2013_OTSKP | 572753 | N | DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z EMULZE DO 6,0KG/M2<br>SAMÍ CRmB 25/55-60, 3,0 kg/m2, HDK 8/11 6,0 kg/m2, TP 147, TP 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M2         | 165,150   | 60,00  | 9 909,00  |

|     |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |          |                   |
|-----|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|-------------------|
|     |            |        | Asfaltová membrána, (vrstva SAMI – Stress Absorbing Membrane Interlayer)<br>0,600-1,040 lokální sanace ložní vrstvy 5% v ploše kce. B<br>3133*0,05=156.650 [A]<br>pol. 87615 chráničky přisvětlení přechodů<br>17*0,5=8.500 [B]<br>Celkem: A+B=165.150 [C]<br>- dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství<br>- provedení dle předepsaného technologického předpisu<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |          |                   |
| 111 | 2013_OTSKP | 574D56 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM<br>ACL 16+ CRmB 45/80-55<br>lokální sanace ložní vrstvy:<br>podél výměny sil. obrubníků<br>884*0,5=442.000 [A]<br>0,350-0,660 podél opěrné zdi<br>(560-350)*(1,5+0,5*2) (včetně odstupňování)=525.000 [B]<br>0,600-1,040 5% v ploše kce. B<br>3133*0,05=156.650 [C]<br>pol. 87615 chráničky přisvětlení přechodů<br>17*(0,5+0,5)=17.000 [D]<br>Celkem: A+B+C+D=1 140.650 [E]<br>- dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M2 | 1 140,650 | 248,00   | 282 881,20        |
| 113 | 2013_OTSKP | 574E66 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM<br>ACP 16 + 50/70<br>asfaltový beton pro podkladní vrstvy<br>lokální sanace celé konstrukce v km 0,350-0,660 šíře 1,5m (podél opěrné zdi)<br>(560-350)*(1,5+0,25*2)(včetně odstupňování)=420.000 [A]<br>pol. 87615 chráničky přisvětlení přechodů<br>17*0,5=8.500 [B]<br>Celkem: A+B=428.500 [C]<br>- dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M2 | 428,500   | 261,00   | 111 838,50        |
| 5   |            |        | <b>Komunikace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |          | <b>477 100,86</b> |
| 8   |            |        | <b>Potrubí</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |          |                   |
| 118 | 2013_OTSKP | 87615  | CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 50MM<br>chráničky přisvětlení přechodů pro chodce<br>km 0,300 přechod pro chodce<br>9+<br>km 0,915 přechod pro chodce<br>8=17.000 [A]<br>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon<br>zahrnuje:<br>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)<br>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav<br>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr<br>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu<br>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.<br>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí<br>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky<br>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček<br>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M  | 17,000    | 141,00   | 2 397,00          |
| 119 | 2013_OTSKP | 899523 | OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20)<br>pol. 87615 chráničky přisvětlení přechodů<br>17*0,3*0,3=1.530 [A]<br>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užítí potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů | M3 | 1,530     | 2 458,00 | 3 760,74          |
| 8   |            |        | <b>Potrubí</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |          | <b>6 157,74</b>   |
| 9   |            |        | <b>Ostatní konstrukce a práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |          |                   |
| 121 | 09-1 OTSKP | 919113 | ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTÝ VOZOVEK TL DO 150MM<br>km 0,300 přechod pro chodce<br>(9+<br>km 0,915 přechod pro chodce<br>8)*2=34.000 [A]<br>veškeré práce jsou obsaženy v textu položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M  | 34,000    | 80,00    | 2 720,00          |
| 109 | 2013_OTSKP | 931321 | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRŮR DO 100MM2<br>POLOŽKA BUDE POUŽITA POUZE NA PŘÍMÝ PŘÍKAZ TDI A INVESTORA.<br>- opravy trhlin dle TP 115 po provedení odřezování, předpoklad 5% plochy vozovky o rozsahu rozhodne TDI při místním šetření                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M  | 368,750   | 60,00    | 22 125,00         |

C.1.8. situace výměr  
0,000-0,600 konstrukce A  
4242=4 242.000 [A]  
  
0,600-1,040 konstrukce B  
3133=3 133.000 [B]  
Celkem: (A+B)\*0,05=368.750 [C]  
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před  
úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

|                                         |                            |            |
|-----------------------------------------|----------------------------|------------|
| 9                                       | Ostatní konstrukce a práce | 24 845,00  |
|                                         | C e l k e m                | 734 875,67 |
| Ostatní ve výkazu nespecifikované práce |                            |            |
|                                         | Vícepráce                  |            |
|                                         | Vícepráce celkem           | 0,00       |
|                                         | Méněpráce                  |            |
|                                         | Méněpráce celkem           | 0,00       |
|                                         | Celkem                     | 0,00       |
|                                         | Celkem                     | 734 875,67 |

## ASPE 9

Firma: SUDOP Praha

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

15-329.250

II/262 Horní Police - Snížení hlukových emisí z dopravy

číslo a název SO:

SO 101.3

oprava odvodnění

číslo a název rozpočtu:

SO 101.3

oprava odvodnění

| Poř. č.pol. | cenová soustava | Kód položky | Varianta položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | jednotka | Počet jednotek | CENA       |           |
|-------------|-----------------|-------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|------------|-----------|
|             |                 |             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                | jednotková | celkem    |
| 1           | 2               | 3           | 4                | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6        | 7              | 8          | 9         |
| 0           |                 |             |                  | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                |            |           |
| 1           | 2013_OTSKP      | 014111      |                  | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)<br>demoliční materiál - stavební suť (kámen, beton, železobeton)<br>pol. 96687 UV<br>18*0,8*0,8*2=23.040 [A]<br>pol. 969234 přípojky<br>41*0,2*0,3=2.460 [B]<br>pol. 96653 odv. žlab<br>2,64=2.640 [C]<br>pol.113338 asfaltová vozovka<br>4,475=4.475 [D]<br>pol. 113328 štěrkodrt'<br>5=5.000 [E]<br>Celkem: A+B+C+D+E=37.615 [F]<br><br>zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M3       | 37.615         | 120,00     | 4 513,80  |
| 64          | 2013_OTSKP      | 014121      |                  | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)<br>zemina<br><br>pol. 12980 čištění UV<br>29*0,5*0,5*1=7.250 [A]<br>pol. 12970 čištění šachet<br>11*0,8*0,8*0,5=3.520 [B]<br>pol. 12993 čištění přípojeky UV DN 200<br>92*0,15=13.800 [C]<br>pol.12993 čištění potrubí stoky DN 400<br>130*0,15=19.500 [D]<br>pol. 132738 rýhy přípojek<br>41=41.000 [E]<br>Celkem: A+B+C+D+E=85.070 [F]<br><br>zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M3       | 85.070         | 36,00      | 3 062,52  |
| 0           |                 |             |                  | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                |            |           |
| 1           |                 |             |                  | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                |            |           |
| 103         | 2013_OTSKP      | 113328      |                  | ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM<br>, včetně odvozu a uložení na trvalou skládku, poplatek za skládku uveden v položce č. 1 - 014111<br><br>výměna přípojek C.1.8 situace výměr<br>0,290 UV6<br>(6+<br>0,420 UV 12<br>6+<br>0,620 UV 19<br>6+<br>0,660 UV 23<br>5)*1*(0,06+0,07)=2.300 [A]<br>sanace podél výměny UV<br>18*1,5*0,5*(0,2)=2.700 [B]<br>Celkem: A+B=5.000 [C]<br><br>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). | M3       | 5,000          | 246,00     | 1 230,00  |
| 110         | 2013_OTSKP      | 113338      |                  | ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM<br>, včetně odvozu a uložení na trvalou skládku, poplatek za skládku uveden v položce č. 1 - 014111<br><br>výměna přípojek C.1.8 situace výměr<br>0,290 UV6<br>(6+<br>0,420 UV 12<br>6+<br>0,620 UV 19<br>6+<br>0,660 UV 23<br>5)*1*(0,06+0,07)=2.990 [A]<br>sanace podél výměny UV<br>18*1,5*0,5*(0,06+0,07)=1.755 [B]<br>Celkem: A+B=4.745 [C]<br><br>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). | M3       | 4,745          | 384,00     | 1 822,08  |
| 88          | 2013_OTSKP      | 12970       |                  | ČIŠTĚNÍ KANALIZAČNÍCH ŠACHET<br>, včetně odvozu a uložení na trvalou skládku, poplatek za skládku uveden v položce č. 64 - 014121<br><br>stávající kanalizační šachty<br>11=11.000 [A]<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KUS      | 11,000         | 500,00     | 5 500,00  |
| 87          | 2013_OTSKP      | 12980       |                  | ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ<br>, včetně odvozu a uložení na trvalou skládku, poplatek za skládku uveden v položce č. 64 - 014121<br><br>stávající UV<br>47-18=29.000 [A]<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | KUS      | 29,000         | 390,00     | 11 310,00 |
| 89          | 2013_OTSKP      | 12993       |                  | ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM<br>PVC přípojky UV, včetně odvozu a uložení na trvalou skládku, poplatek za skládku uveden v položce č. 64 - 014121<br><br>C.1.1 Technická zpráva<br>UV 6<br>20+<br>UV 12<br>22+<br>UV 19<br>20+<br>UV 23<br>20+<br>žlab<br>10 =92.000 [A]<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M        | 92,000         | 37,00      | 3 404,00  |
| 90          | 2013_OTSKP      | 129946      |                  | ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM<br>kanalizační stoka DN 400, včetně odvozu a uložení na trvalou skládku, poplatek za skládku uveden v položce č. 64 - 014121<br><br>C.1.1 Technická zpráva<br>0,230 Š1<br>70+<br>0,360 Š5<br>15+<br>0,390 Š7<br>30+<br>0,580 Š8<br>15=130.000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M        | 130,000        | 220,00     | 28 600,00 |

|     |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |        |           |
|-----|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|
|     |            |        | - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |        |           |
| 111 | 2013_OTSKP | 132738 | HLBOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM - poplatek za skládku uveden v položce č. 64 - 014121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M3 | 41,000 | 428,00 | 17 548,00 |
|     |            |        | <p>výměna přípojek C.1.8 situace výměr</p> <p>0,290 UV6</p> <p>(6+</p> <p>0,420 UV 12</p> <p>6+</p> <p>0,620 UV 19</p> <p>6+</p> <p>0,660 UV 23</p> <p>5)*0,5*2,0=23.000 [A]</p> <p>napojení výměny UV</p> <p>18*1*0,5*2=18.000 [B]</p> <p>Celkem: A+B=41.000 [C]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení výkopky nezapážené i zapážené</li> <li>- ošetření výkopisté po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztlížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepidlost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni</li> <li>- znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzeptění a rozeptění vč. přepážování (výjma štětových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopisté a ve výkopisti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li> </ul> |    |        |        |           |
| 114 | 2013_OTSKP | 17120  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ odvozu a uložení na trvalou skládku, poplatek za skládku uveden v položce č. 64 - 014121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M3 | 41,000 | 8,00   | 328,00    |
|     |            |        | <p>pol. 132738 rýhy přípojek UV</p> <p>41=41.000 [A]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztlížení provádění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztlížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů</li> <li>- svahování, uzavírání povrchů svahů</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |        |           |
| 113 | 2013_OTSKP | 17411  | ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM hutněno po vrstvách 0,3m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M3 | 30,750 | 58,00  | 1 783,50  |
|     |            |        | <p>výměna přípojek C.1.8 situace výměr</p> <p>0,290 UV6</p> <p>(6+</p> <p>0,420 UV 12</p> <p>6+</p> <p>0,620 UV 19</p> <p>6+</p> <p>0,660 UV 23</p> <p>5)*0,5*1,5=17.250 [A]</p> <p>napojení výměny UV</p> <p>18*1*0,5*1,5=13.500 [B]</p> <p>Celkem: A+B=30.750 [C]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztlížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční hutnění</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |        |           |
| 112 | 2013_OTSKP | 17581  | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ pískový obsyp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M3 | 10,250 | 548,00 | 5 617,00  |
|     |            |        | <p>přípojk</p> <p>0,290 UV6</p> <p>(6+</p> <p>0,420 UV 12</p> <p>6+</p> <p>0,620 UV 19</p> <p>6+</p> <p>0,660 UV 23</p> <p>5)*0,5*0,5=5.750 [A]</p> <p>napojení výměny UV</p> <p>18*1*0,5*0,5=4.500 [B]</p> <p>Celkem: A+B=10.250 [C]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztlížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li> <li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li> <li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li> <li>- ztlížení lavic na svazích</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |        |           |

| 1   |            | Zemní práce          |   | 77 142,58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |        |          |
|-----|------------|----------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 4   |            | Vodorovné konstrukce |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |        |          |
| 38  | 11-1 OTSKP | 45152                |   | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO<br>lože pod nové UV<br>- ŠD 0/32<br>18*0,8*0,8*0,1=1.152 [A]<br><br>Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M3 | 1,152  | 728,00 | 838,66   |
| 4   |            | Vodorovné konstrukce |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |        | 838,66   |
| 5   |            | Komunikace           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |        |          |
| 41  | 2013_OTSKP | 56330                | 1 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI<br>ochranná vrstva - štěrkodrt (Edel,2=80Mpa) ŠDA 0-32<br>výměna přípojek C.1.8 situace výměr<br>0,290 UV6<br>(6+<br>0,420 UV 12<br>6+<br>0,620 UV 19<br>6+<br>0,660 UV 23<br>5)*0,5*0,2=2.300 [A]<br>sanace podél výměny UV<br>18*1,5*0,5*0,2=2.700 [B]<br>Celkem: A+B=5.000 [C]<br><br>- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy<br>- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak<br>- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů<br>- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy              | M3 | 5,000  | 758,00 | 3 790,00 |
| 107 | 2013_OTSKP | 572123               |   | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2<br>výměna přípojek C.1.8 situace výměr<br>0,290 UV6<br>(6+<br>0,420 UV 12<br>6+<br>0,620 UV 19<br>6+<br>0,660 UV 23<br>5)*0,5=11.500 [A]<br>sanace podél výměny UV<br>18*1,5*0,5=13.500 [B]<br>Celkem: A+B=25.000 [C]<br><br>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství<br>- provedení dle předepsaného technologického předpisu<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M2 | 25,000 | 18,00  | 450,00   |
| 45  | 2013_OTSKP | 572214               |   | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2<br>PS-EP 0,45 kg/m2<br>na vrstvu ACP 16+<br>výměna přípojek C.1.8 situace výměr<br>0,290 UV6<br>(6+<br>0,420 UV 12<br>6+<br>0,620 UV 19<br>6+<br>0,660 UV 23<br>5)*(0,5+0,5)=23.000 [A]<br>sanace podél výměny UV<br>18*1,5*0,5*(0,5+0,5)=13.500 [B]<br>Celkem: A+B=36.500 [C]<br><br>- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy<br>- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak<br>- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů<br>- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy | M2 | 36,500 | 13,00  | 474,50   |
| 111 | 2013_OTSKP | 574D56               |   | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM<br>ACL 16+ CRmB 45/80-55<br>ložní vrstva:<br>výměna přípojek C.1.8 situace výměr<br>0,290 UV6<br>(6+<br>0,420 UV 12<br>6+<br>0,620 UV 19<br>6+<br>0,660 UV 23<br>5)*(0,5+0,5)=23.000 [A]<br>sanace podél výměny UV<br>18*1,5*0,5=13.500 [B]<br>Celkem: A+B=36.500 [C]<br><br>- dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.                                                              | M2 | 36,500 | 254,00 | 9 271,00 |
| 113 | 2013_OTSKP | 574E66               |   | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM<br>ACP 16 +, 50/70<br>podkladní vrstva<br>výměna přípojek C.1.8 situace výměr<br>0,290 UV6<br>(6+<br>0,420 UV 12<br>6+<br>0,620 UV 19<br>6+<br>0,660 UV 23<br>5)*0,5=11.500 [A]<br>sanace podél výměny UV<br>18*1,5*0,5=13.500 [B]<br>Celkem: A+B=25.000 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M2 | 25,000 | 269,00 | 6 725,00 |

|          |            |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |        |          |            |
|----------|------------|--------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------|------------|
|          |            |        |  | - dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |        |          |            |
| <b>5</b> |            |        |  | <b>Komunikace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>20 710,50</b>  |        |          |            |
| <b>8</b> |            |        |  | <b>Potrubí</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |        |          |            |
| 72       | 2013_OTSKP | 87434  |  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM<br>výměna poškozených přípojek<br>0,290 UV6<br>6+<br>0,420 UV 12<br>6+<br>0,620 UV 19<br>6+<br>0,660 UV 23<br>5=23.000 [A]<br>napojení výměny UV<br>18*1=18.000 [B]<br>Celkem: A+B=41.000 [C]<br>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon<br>zahrnuje:<br>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)<br>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav<br>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr<br>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu<br>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.<br>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí<br>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky<br>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí<br>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapáženém a i v kolektorech, chráničkách<br>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody<br>nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku | M                 | 41,000 | 366,00   | 15 006,00  |
| 71       | 2013_OTSKP | 89712  |  | VYPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DILCŮ<br>výměna poškozených stávajících UV, rám s ocelovou mříží pro zatížení D400, rozměry 500 x 500, kalovým košem s odkalištěm, v=1500mm dle MD VL. 2 234.01<br>C.1.1. Technická zpráva<br>0,290 UV 6<br>1+<br>0,320 UV 8<br>1+<br>0,360 UV 11<br>1+<br>0,420 UV 14<br>1+<br>0,460 UV 16<br>1+<br>0,580 UV 17<br>1+<br>0,600 UV 18<br>1+<br>0,620 UV 21<br>1+<br>0,670 UV 24+25<br>2+<br>0,700 UV 26+27<br>2+<br>0,740 UV 28+29<br>2+<br>0,770 UV 30+31<br>2+<br>0,790 UV 32+33<br>2=18.000 [A]<br>položka zahrnuje:<br>- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů.<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KUS               | 18,000 | 8 750,00 | 157 500,00 |
| 69       | 2013_OTSKP | 897523 |  | VPUŠT ODVOD ŽLABU Z BETON DILCŮ SV. ŠÍŘKY DO 200MM<br>betonový odvodňovací žlab šířky 200mm s litinovou mříží pro zatížení D400. osazený do bet. lože C20/25 s boční opěrou<br>C.1.7. detaily konstrukcí<br>0,920-0,940<br>1=1.000 [A]<br>položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže<br>nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KUS               | 1,000  | 5 600,00 | 5 600,00   |
| 73       | 2013_OTSKP | 899642 |  | ZKOUSKA VODOTESNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM<br>pol. 87434<br>23=23.000 [A]<br>- příslun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M                 | 23,000 | 17,00    | 391,00     |
| <b>8</b> |            |        |  | <b>Potrubí</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>178 497,00</b> |        |          |            |
| <b>9</b> |            |        |  | <b>Ostatní konstrukce a práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |        |          |            |
| 121      | 09-1 OTSKP | 919113 |  | ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM<br>výměna přípojek C.1.8 situace výměr<br>0,290 UV6<br>(6+<br>0,420 UV 12<br>6+<br>0,620 UV 19<br>6+<br>0,660 UV 23<br>5)=2=46.000 [A]<br>podeř žlabu<br>22=22.000 [B]<br>Celkem: A+B=68.000 [C]<br>veškeré práce jsou obsaženy v textu položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M                 | 68,000 | 80,00    | 5 440,00   |
| 70       | 2013_OTSKP | 93553  |  | ŽLABY Z DILCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČETNĚ MŘÍŽI<br>betonový odvodňovací žlab šířky 200mm s litinovou mříží pro zatížení D400. osazený do bet. lože C20/25 s boční opěrou<br>C.1.7. detaily konstrukcí<br>0,920-0,940<br>21,5=21.500 [A]<br>položka zahrnuje:<br>-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže<br>- spárování, úpravy vtoku a výtoku<br>- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování<br>- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M                 | 21,500 | 5 880,00 | 126 420,00 |
| 102      | 2013_OTSKP | 96653  |  | ODSTRANĚNÍ ŽLABU Z DILCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 200MM<br>včetně odvozu a uložení na trvalou skládku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M                 | 2,640  | 300,00   | 792,00     |

C.1.7. detaily konstrukcí  
0,920-0,940  
22\*0,3\*0,4=2.640 [A]  
- zahrnuje vybourání žlabů včetně podkladních vrstev a eventuelních mříží  
- zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku  
- nezahrnuje poplatek za skládku, vykáže se v samostatné položce 014\*\* (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

|    |            |       |                                                                                     |     |        |          |           |
|----|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
| 74 | 2013_OTSKP | 96687 | VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH<br>včetně odvozu a uložení na trvalou skládku | KUS | 18,000 | 1 200,00 | 21 600,00 |
|----|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|

C.1.1. Technická zpráva  
0,290 UV 6  
1+  
0,320 UV 8  
1+  
0,360 UV 11  
1+  
0,420 UV 14  
1+  
0,460 UV 16  
1+  
0,580 UV 17  
1+  
0,600 UV 18  
1+  
0,620 UV 21  
1+  
0,670 UV 24+25  
2+  
0,700 UV 26+27  
2+  
0,740 UV 28+29  
2+  
0,770 UV 30+31  
2+  
0,790 UV 32+33  
2=18.000 [A]  
- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141\*\* (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

|    |            |        |                                                                                                             |   |        |        |          |
|----|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|
| 78 | 2013_OTSKP | 969234 | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ<br>včetně odvozu a uložení na trvalou skládku a poplatku za skládku | M | 41,000 | 220,00 | 9 020,00 |
|----|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|

0,290 UV6  
6+  
0,420 UV 12  
6+  
0,620 UV 19  
6+  
0,660 UV 23  
5=23.000 [A]  
napojení výměny UV  
18\*1=18.000 [B]  
Celkem: A+B=41.000 [C]  
- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141\*\* (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

|   |                            |  |  |  |  |            |  |
|---|----------------------------|--|--|--|--|------------|--|
| 9 | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  |  | 163 272,00 |  |
|---|----------------------------|--|--|--|--|------------|--|

|             |  |  |  |  |  |            |  |
|-------------|--|--|--|--|--|------------|--|
| C e l k e m |  |  |  |  |  | 448 037,06 |  |
|-------------|--|--|--|--|--|------------|--|

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

|                  |  |  |            |
|------------------|--|--|------------|
| Vicepráce        |  |  |            |
| Vicepráce celkem |  |  | 0,00       |
| Méněpráce        |  |  |            |
| Méněpráce celkem |  |  | 0,00       |
| Celkem           |  |  | 0,00       |
| Celkem           |  |  | 448 037,06 |

ASPE 9

Firma: SUDOP Praha  
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 15-329.250 II/262 Horní Police - Snížení hlukových emisí z dopravy  
číslo a název SO: SO 102 Dopravné inženýrské opatření  
číslo a název rozpočtu: SO 102 Dopravné inženýrské opatření

| Poř. č. pol.                            | cenová soustava | Kód položky | Varianta položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | jednotka | Počet jednotek | CENA       |           |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|------------|-----------|
|                                         |                 |             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                | jednotková | celkem    |
| 1                                       | 2               | 3           | 4                | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6        | 7              | 8          | 9         |
| 0                                       |                 |             |                  | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                |            |           |
| 10                                      | 2013_OTSKP      | 02720       |                  | POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY<br>dopravné inženýrské opatření v průběhu celé stavby (dle schváleného plánu ZOV a vyjádření DI PČR, který si zpracuje a zajistí zhotovitel stavby), zahrnuje osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení. Zahrnuje dočasné dopravní značení, semaforey, dopravní zařízení (např. citybloky, provizorní betonová a ocelová svodidla, ochranná zábradlí, světelné výstražné zařízení atd.) oplocení a všechny související práce po dobu trvání stavby. Součástí položky je i údržba a péče o dopravné inženýrské opatření v průběhu celé stavby a zpracování plánu ZOV vč. jeho projednání.<br>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednáním požadovaných zařízení | KPL      | 1,000          | 61 000,00  | 61 000,00 |
| 0                                       |                 |             |                  | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                |            |           |
|                                         |                 |             |                  | C e l k e m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                |            |           |
| Ostatní ve výkazu nespecifikované práce |                 |             |                  | Vicepráce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                |            |           |
|                                         |                 |             |                  | Vicepráce celkem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                |            |           |
|                                         |                 |             |                  | Méněpráce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                |            |           |
|                                         |                 |             |                  | Méněpráce celkem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                |            |           |
|                                         |                 |             |                  | Celkem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                |            |           |
|                                         |                 |             |                  | Celkem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                |            |           |