



MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (PODPAIS)		
03998	2017	KŽ

Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MS/2017/00084

uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s ustanovením § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v platném znění

Vlastník sítě elektronických komunikací:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov
IČ: 04084063
DIČ: CZ04084063
Ing. Petrem Gazdou, ředitelem, Přístupová síť na základě
pověření ze dne 9.2.2017
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 2019160003/6000

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 20623
(dále jen „CETIN“)


a

Stavebník žádající o překládku sítě elektronických komunikací:

Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen:
prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje
IČ: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 170181-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



Zástupci pro administraci projektu, kontaktní osoby vůči řídicím a kontrolním orgánům:



Pověření k zastupování ve věcech zajištění investorsko-inženýrské činnosti při realizaci a po dokončení stavby:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková
organizace, Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, IČ 00095711

(dále jen „Stavebník“)

uzavírají tuto smlouvu:

Definice pojmů

Překládkou sítě elektronických komunikací (dále jen „SEK“) se rozumí stavba spočívající ve změně trasy vedení veřejné komunikační sítě nebo přemístění zařízení veřejné komunikační sítě.

Čl. 1

Úvodní ustanovení

- 1.1 Společnost CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této smlouvy.
- 1.2 Stavebník ve smyslu Vyjádření o existenci SEK a Všeobecných podmínek ochrany SEK vydaného pod č. 591555/15 vyvolává ve smyslu § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., překládku dotčeného úseku SEK.
- 1.3 Překládka SEK dle této smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „VPIC Sil. II/478 prodl.ul. Mostní SO 461.“.
- 1.4 Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v hlavičce této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

Čl. 2

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je požadavek Stavebníka na překládku SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, závazek společnosti CETIN zajistit si překládku SEK a s ní související záležitosti v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a závazek Stavebníka, jež překládku SEK vyvolal, uhradit všechny nezbytné náklady, které společnosti CETIN v souvislosti se zajištěním překládky SEK vzniknou.

Čl. 3

Překládka SEK, podmínky překládky SEK

- 3.1 Překládka SEK dle této smlouvy bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech dle předložené projektové dokumentace zpracované v listopadu 2015 společností SHB, akciová společnost, se sídlem Masná 1493/8, 702 00 Moravská Ostrava, IČ: 25324365, číslo zakázky 5/15037 pro stavbu Silnice II/478 – PRODLOŽENÁ UL. MOSTNÍ I. ETAPA SO 461 Přeložky sdělovacích vedení Telefonica O2 a Cenového a technického návrhu překládky SEK VPIC Sil.II/478 prodl.ul.Mostní SO 461, který je Přílohou č. 1 této smlouvy (dále jen „Překládka“).
- 3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
 - zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu (Překládka); CETIN bere na vědomí, že Stavebník disponuje Územním rozhodnutím č. 56/08 – rozhodnutí o umístění stavby „Silnice II/478 Ostrava – Prodloužená ulice Mostní I. etapa, ze dne 2. 5. 2008 které vydal Magistrát města Ostravy pod č.j.: Správ/ÚSŘ/3515/07/Ko (dále jen „Územní rozhodnutí“), na základě kterého je předpoklad pro realizaci Překládky uvedený v této odrážce splněn,
 - zajištění práv k užívání překládkou dotčených nemovitostí, tzn. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky nemovitostí dotčených překládkou SEK nebo vyvlastnění takového práva.(to vše dále jen „Předpoklady pro realizaci překládky SEK“).

- 3.3 Bez zajištění Předpokladů pro realizaci překládky SEK nebude Překládka realizována.
- 3.4 Vlastníkem přeložené SEK zůstává společnost CETIN.
- 3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Při realizaci Překládky jinou osobou nese společnost CETIN odpovědnost, jako by Překládku realizovala sama.

Čl. 4 Závazky spojené s překládkou SEK

- 4.1 V souvislosti s realizací Překládky se CETIN zavazuje:
- před realizací Překládky:
 - pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.
 - po realizaci Překládky:
 - zajistit dokumentaci skutečného provedení Překládky.
- 4.2 V souvislosti s provedením překládky se Stavebník zavazuje:
- před realizací Překládky:
 - písemně oznámit společnosti CETIN, nejpozději 30 dnů před zahájením realizace Překládky, stavební připravenost a vyzvat CETIN k realizaci Překládky.

Stavebník ke dni uzavření této smlouvy převádí na společnost CETIN některá práva a povinnosti z Územního rozhodnutí č. 56/08 – rozhodnutí o umístění stavby „Silnice II/478 Ostrava – Prodloužená ulice Mostní I.etapa, Spisová ZN: Správ/ÚSŘ/3515/07/Ko ze dne 2.5.2008, a to toliko práva k umístění resp. přeložení veřejné komunikační sítě společnosti CETIN za podmínek v tomto územním rozhodnutí stanovených, a dále související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v tomto Územním rozhodnutí stanoveny. CETIN tato převáděná práva ke dni uzavření této smlouvy přijímá. Územní rozhodnutí tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

- 4.3 CETIN se zavazuje, že zajistí realizaci Překládky **do 2 měsíců od doručení písemné výzvy Stavebníka** dle předchozího odstavce a to za předpokladu, že ke dni doručení písemné výzvy stavebníka dle předchozího odstavce jsou zajištěny ve prospěch společnosti CETIN všechny Předpoklady pro realizaci překládky SEK uvedené v Čl. 3 bodu 3.2 této smlouvy a ze strany Stavebníka splněny povinnosti uvedené v Čl. 4. bodu 4.2 této smlouvy vyjma ustanovení o stavební připravenosti, jinak nejpozději do 2 měsíců od jejich zajištění ve prospěch CETIN.
- 4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společnostmi CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 zákona č. 127/2005 Sb., k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti event. zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení takových služebností, které společnost CETIN vlastníkům dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb. povinen

uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou, stejně tak v případě nákladů společnosti CETIN za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do Katastru nemovitostí event. případně nákladů vzniklých společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.

- 4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smlouvy o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
- 4.6 Sjednaná lhůta realizace Překládky dle Čl. 4 bodu 4.3 této smlouvy se prodlužuje o tolik dnů, o kolik dnů byly práce k jejímu provedení přerušeny nebo nemohly být případně zahájeny z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN.
- 4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy nebo adresu elektronické pošty uvedenou v Čl. 8 této smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky.

Čl. 5

Náklady spojené s překládkou SEK

- 5.1 Stavebník je na základě zákona č. 127/2005 Sb. § 104 odst. 17 povinen nést náklady překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které mu v souvislosti s překládkou SEK vzniknou, a které by mu nevznikly, kdyby k překládce nedošlo.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě Cenového a technického návrhu ke dni uzavření této smlouvy činí **1.085.925,-Kč** (bez DPH). Překládka na základě zákona č. 127/2005 Sb., je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.3 Specifikace nákladů Překládky je uvedena v Příloze č. 2 této smlouvy.
- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v Čl. 5 bod 5.2 této smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit.
Může se jednat například o:
- náklady na náhrady za omezení vlastnického práva zřízením služebnosti vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti, případně dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím (blíže specifikovány v Čl. 4 bodu 4.4. této smlouvy),
 - náklady vzniklé v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle předchozího odstavce a dle čl. 4 bodu 4.4 této smlouvy,
 - náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vázaností na nemovitostech dotčených původní, překládanou, trasou SEK) z Katastru nemovitostí,
 - náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
 - hydrogeologický, geologický, dendrologický posudek a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
 - náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
 - náklady na identifikaci parcel,

- náklady na správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění, které vzniknou zhotoviteli v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- náklady, související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky předmětného díla podle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění,
- náklady, související se zvláštním užíváním komunikace ve smyslu usnesení § 25 zákona č. 13/1997 Sb.,
- náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- náklady, související se záchranným archeologickým výzkumem.

Stavebník se zavazuje Náklady Překládky stanovené na základě cenového a technického návrhu dle odst. 5.2 tohoto článku smlouvy a další nezbytné náklady na Překládku vymezené v odst. 5.4 tohoto článku, které nejsou součástí nákladů dle odst. 5.2 tohoto článku smlouvy, uhradit společnosti CETIN na základě dodatku k této smlouvě, přičemž smluvní strany se zavazují takový dodatek uzavřít před provedením prací nebo vznikem takových nákladů souvisejících s překládkou SEK a to do 30 dnů ode dne doručení výzvy, k jeho uzavření Stavebníkovi. Nezbytným předpokladem uzavření takového dodatku je jeho soulad se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Pokud k uzavření takového dodatku v uvedené lhůtě nedojde, uhradí Stavebník tyto náklady společnosti CETIN na základě jejich uplatnění.

Čl. 6 Platební podmínky

- 6.1 Náklady na Překládku ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle Čl. 5 bod 5.2 této smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě faktury vystavené společností CETIN po realizaci Překládky, a to do 30 dnů ode dne jejího doručení Stavebníkovi.
- 6.2 Faktura dle Čl. 6 bod 6.1 bude vystavena do 15 dnů od ukončení realizace Překládky ve smyslu čl. 4 bod. 4.7 této smlouvy a Stavebník je povinen uhradit ji ve lhůtě splatnosti.
- 6.3 Faktura bude Stavebníkovi zasílána na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy.
- 6.4 Faktura bude mít náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat:
 - číslo smlouvy Stavebníka,
 - název projektu „Silnice II/478 prodloužená Mostní I. etapa“ a reg.č. projektu,
 - označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v hlavičce této smlouvy, je CETIN povinen o této skutečnosti v souladu s Čl. 1 bod 1.4 této smlouvy informovat stavebníka),
 - předmět smlouvy, tj. text „VPIC Sil.II/478 prodl.ul.Mostní SO 461“,
 - lhůtu splatnosti faktury,
 - označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

- 6.5 Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Stavebníkovi.
- 6.6 Případné náklady společnosti CETIN uvedené v Čl. 5 bod 5.4 této smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných faktur vystavených společností CETIN a Stavebník je povinen uhradit je ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne vystavení každé jednotlivé faktury. Součástí faktury bude soupis těchto nákladů.
- 6.7 Náklady dle této Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce této smlouvy, pokud nebude na faktuře vystavené společností CETIN uvedeno jinak. Dnem úhrady faktury (zaplacením fakturovaných nákladů) se rozumí den připsání účtované (fakturované) částky na účet společnosti CETIN.

Čl. 7 Sankce

- 7.1 Smluvní strany této smlouvy si sjednávají pro případ prodlení Stavebníka s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle této smlouvy povinen, povinnost Stavebníka zaplatit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 7.2 Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru druhé straně doručena.
- 7.3 Povinností zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodech 7.1 a 7.2 tohoto článku, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.
- 7.4 Povinnost zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodech 7.1 až 7.3. tohoto článku, trvá i po skončení trvání této smlouvy, jakož i poté, co dojde k odstoupení od ní některou ze stran či oběma stranami.

Čl. 8 Kontaktní osoby

a) Za CETIN:

ve věcech smluvních:

[REDACTED]

ve věcech technických:

[REDACTED]

b) Za stavebníka:

ve věcech realizace stavby:

[REDACTED]



Čl. 9

Rozvazovací podmínka

- 9.1 Realizace Překládky musí být zahájena nejpozději do dvou let od uzavření této smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou této smlouvy ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku, v platném znění.
- 9.2 Tato smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou let od uzavření této smlouvy, aniž by realizace Překládky byla zahájena. Zánikem smlouvy touto rozvazovací podmínkou není dotčeno právo společnosti CETIN na zaplacení smluvní pokuty dle Čl. 7 bodů 7.1.až 7.4. této smlouvy, a tomu odpovídající povinnost Stavebníka tuto pokutu zaplatit. Právo na náhradu škody zůstává zachováno. V případě, že dojde k zániku smlouvy touto rozvazovací podmínkou je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady již vzniklé v souvislosti s plněním z této smlouvy.

Čl. 10

Závěrečná ustanovení

- 10.1 Předmět této smlouvy je součástí projektu „Silnice II/478 prodloužená Mostní I. etapa“, reg. č. CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0005454 (dále jen „projekt“). Předpokládá se, že tento projekt bude spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále jen „EFRR“), v rámci Integrovaného regionálního operačního programu po období 2014 – 2020 (dále jen „IROP“), Specifický cíl 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T. CETIN bere na vědomí, že předmětem smlouvy jsou aktivity, výstupy a kontroly, které budou tvořit součást projektu spolufinancovaného Evropskou unií v rámci z Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále jen „EFRR“), v rámci Integrovaného regionálního operačního programu po období 2014 – 2020 (dále jen „IROP“), Specifický cíl 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.
- 10.2 V případě, že bude předmět smlouvy spolufinancován dle odst. 10.1. tohoto článku smlouvy, zavazuje se CETIN uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu deseti let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň po dobu tří let od ukončení programu dle čl. 88 a násl. Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, veškeré originály účetních dokladů, smlouvu včetně jejích dodatků a další originály dokumentů, vztahujících se k projektu.
- 10.3 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá podmínkám a omezením dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „Zákon“). Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle Zákona. Stavebník se zavazuje nejpozději do 24 dnů po uzavření této smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění této smlouvy dle Zákona vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení.

- 10.4 Nebude-li tato smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem do tří měsíců po jejím uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění této smlouvy (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi dnů od doručení výzvy společností CETIN druhé smluvní straně.
- 10.5 Vztahy, které nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
- 10.6 Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být smluvní stranou postoupena jinému subjektu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
- 10.7 Započtení na pohledávky vzniklé z této smlouvy se nepřipouští.
- 10.8 Tato smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
- 10.9 Veškerá korespondence mezi smluvními stranami bude zasílána doporučeně na adresy uvedené v hlavičce této smlouvy nebo na adresy elektronické pošty uvedené v Čl. 8 této smlouvy, ustanovení § 573 občanského zákoníku se neuplatní.
- 10.10 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 10.11 Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1805 odst. 2 občanského zákoníku na tuto smlouvu,
- 10.12 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
- 10.13 Odpověď smluvní strany této smlouvě, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
- 10.14 Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.
- 10.15 Smluvní strany potvrzují, že uzavření této smlouvy je výsledkem jednání smluvních stran a každá ze smluvních stran měla příležitost ovlivnit obsah této smlouvy
- 10.16 Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž jedno obdrží CETIN a dvě Stavebník.

10.17 Smluvní strany se tímto dohodly, že ke dni uzavření této smlouvy skončí platnost a účinnost Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MS/2016/00024 uzavřené mezi smluvními stranami dne 8. 4. 2016 (dále jen „Původní smlouva“). Ke dni uzavření této smlouvy dojde rovněž k zániku všech práv a povinností Původní smlouvou založených, pokud není v Původní smlouvě výslovně uvedeno jinak. Smluvní strany prohlašují, že ke dni ukončení Původní smlouvy jsou vyrovnány všechny jejich vzájemné nároky, závazky a pohledávky plynoucí z Původní smlouvy jakož i vráceny veškeré písemnosti a dokumenty navzájem Smluvními stranami poskytnuté.

10.18 Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření této smlouvy má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 20/1784 ze dne 12.9.2017

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy :

1. Cenový a technický návrh Překládky
2. Specifikace nákladů
3. Územní rozhodnutí č. 56/08 – rozhodnutí o umístění stavby „Silnice II/478 Ostrava – Prodloužená ulice Mostní I. etapa, ze dne 2. 5. 2008 které vydal Magistrát města Ostravy pod č.j.: Správ/ÚSŘ/3515/07/Ko4
4. Pověření pro Ing. Petra Gazdu

V Praze dne 2. 10 -08- 2017



Česká telekomunikační infrastruktura a.s.:
Ing. Petr Gazda
ředitel, Přístupová síť


V Ostravě dne 10. 10. 2017



Stavebník: Moravskoslezský kraj

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Opatovská 2681/6
120 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
231



Česká telekomunikační infrastruktura a.s. region Morava

Technické řešení I.

INVESTIČNÍ AKCE

Kategorie AN – Přístupová síť
Podkategorie VPI - metalické kabelové přístupové sítě
Číslo SAP
Číslo interní
Schvalování akce 2-kolové schvalování
Název

CaTN-VPI Sil.II-478 prodl.ul.Mostní SO461

Budoucí uživatel CETIN Moravskoslezsko
Stavebník Správa silnic Moravskoslezského
kraje,p.o.
Úprkova 1,702 23 Ostrava-Privoz

Zpracovatel Vegacom a.s.

Předkladatel Vedoucí:
Manažer:

Schvaluje



Obsah:**1 Souhrnná zpráva**

1.1 Základní údaje

1.2 Účel stavby

2 Technická zpráva

2.1 Vstupní podklady

2.2 Navrhované řešení

2.3 Popis tras

2.4 Použitá technologie

2.5 Použité předpisy

2.6 Koordinace

2.7 Ostatní

3 Podmiňující a související stavby**1. Souhrnná zpráva****1.1 Základní údaje****Identifikační údaje**

Název: CaTN-VPI Sil.II-478 prodl.ul.Mostní SO461

Kategorie: AN - Přístupová síť

Podkategorie: VPI - Metal. A optická kab přístupová síť

Typ investice:

Důvod I:

Číslo interní:

Prvek SPP:

ABC:

HOST:

ATÚ: RSU Ostrava

Kapacitní údaje

Průměrný náklad na:

100800_Délka HDPE trubek pro OK-nové	0.104 km
100200_Délka metalických kabelů	0.732 km
100700_Délka nadzemní tratě	0,299 km
100100_Délka párů v metalických kabelech	39,032 km
100300_Délka výkopů vč.podvrtů a přechodů	0.450 km
Páry vyvedené na hlavní rozvaděč ústř.	0 pár
100400_Páry zakončené v účast. rozvaděčích	50 pár
100900_Počet bytových domů	1 BD
101100_Počet bytových jednotek v bytových domech	0 bj
100500_Počet rodinných domů	0 RD
100600_Počet bytových jednotek v rodinných domech	0 bj

Požadavky:

Název polygonu: CaTN-VPI Sil.II-478 prodl.ul.Mostní SO461

K akci nejsou evidovány žádné požadavky**Termíny:**

Platnost ÚR od:	ÚR vydáno 23.4.2008
Nabytí právní moci ÚR:	5.6.2008
Plánované zahájení přípravy:	2016
Plánované ukončení přípravy:	2016
Plánované zahájení realizace:	předpoklad –2016 bude upřesněno investorem – dle zahájení

Plánované ukončení realizace: a průběhu stavby
 Nabídka k přejímce (Plán): Dle požadavku investora

Rekapitulace nákladů:

Příprava:	0,0 tis. Kč
Materiál - přímá dodávka TCZ:	0 tis. Kč
Materiál zhotovitele-vykazovaný:	0 tis. Kč
Materiál zhotovitele-nevykazovaný:	0 tis. Kč
Montáž:	0 tis. Kč
Zemní práce:	0 tis. Kč
GOZ:	0 tis. Kč
Poplatky:	0 tis. Kč
Ostatní:	0 tis. Kč
Provozní práce:	0 tis. Kč
VBŘ příprava + realizace:	0 tis. Kč
NPV:	
OPEX:	0 tis. Kč
Celkové investiční náklady včetně přípravy:	0 tis. Kč
Celkové realizační náklady:	0 tis. Kč

1.2 Účel stavby:

„ CaTN-VPI SiI.II-478 prodl.ul.Mostní SO461“

Předmětem stavby je vynucená přeložka a ochrana podzemního vedení sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – metalických a optických kabelů z důvodu výstavby ilnice II/478 Ostrava-prodloužená ul.Mostní I.etapa.

Projektová dokumentace stavby „II/478 – Prodloužená ulice Mostní“ řeší stavbu nové komunikace v Ostravě Hrabové, kdy dojde k propojení stávajících komunikací a to ulice Mostní v místě křižovatky s ulicí Paskovskou a ulice Místecké. Výstavbou této komunikace dojde k dotčení několika úseků podzemních i nadzemních telekomunikačních kabelů místní telefonní sítě a rovněž přenosové optické sítě DOK majetku CETIN a.s.

Jelikož překládka trasy optických trubek na křižovatce ulic Mostní a Paskovská v místě plánovaného kruhového objezdu se dotýká optické trubky HD-PE40/33 oranžová s bílým pruhem obsazené dvěma optickými kabely - 24vláken /SAMSUNG 24f LT MC CU - (748 011) a novějším kabelem (748 014)144vláken/ OFS 144f 12x12RB+2Cu, je nutné na základě jednání se zástupci CETIN před překládkou a pofukováním kabelu provést převedení provozu z kabelu (748 011) na kabel (748 014).

V rámci této PD je navrženo a požadováno pro provedení navržené přeložky optických trubek převedení provozu z kabelu SAMSUNG 24f LT MC CU - (748 011) na kabel OFS 144f 12x12RB+2Cu (748 014).

2 Technická zpráva

2.1 Vstupní podklady:

Objednávka CETIN a.s., projednání na místním šetření, podklady TEDO CETIN a.s.

2.2 Navrhované řešení:

2.2.1 Technické údaje – stávající stav

V rámci této stavby dojde k dotčení místních telefonních kabelů ve třech lokalitách.

První místo dotčení je v místě budoucího kruhového objezdu, křižovatky silnic Mostní a Paskovská, kdy podél silnice Paskovské vedou u krajnice dva telefonní kabely místní sítě. Jedná se o síťový kabel TCEPKPFLE 100XN0,4 vedoucí do SR1 a dále o kabel TCEPKPFLE 35XN0,4 vedoucí do dělicí spojky, ze které vede kabel TCEPKPFLE 25XN0,4 do sloupového účastnického rozvaděče UR2/2, jenž je zrovna ve zmíněné křižovatce a dále pokračuje z dělicí spojky podél ulice Mostní kabel TCEPKPFLE 10XN0,4. Ze sloupového účastnického rozvaděče UR2/2 odchází nadzemní sdělovací samonosné kabely. Celkem vychází z rozvaděče pět samonosných kabelů průřezy kabelů jsou patrné ze schématických plánů.

Souběžně s metalickými kabely vedou v trase čtyři optické trubky a to:

HD-PE40/33 oranžová s optickým kabelem III. síťové úrovně 48vláken/SAMSUNG 48f LT+AL I.CL (748 081 02) DOK OS67DUBINA-VRATIMOV-H.DATYŇ

HD-PE40/33 oranžová s bílým pruhem obsazená dvěma optickými kabely kabelem - 24vláken /SAMSUNG 24f LT MC CU - (748 011) - DOK OS67 DUBINA-HAVÍŘOV 68 II

a novějším kabelem, který byl dofouknut později - kabel: 748 014 - HAVI68 - HAPET- OS 67 - 144vláken/OFS 144f 12x12RB+2Cu

HD-PE40/33 černá s optickým kabelem II. síťové úrovně 24vláken/SAMSUNG 24f LT CU II.CL (795 012) - DOK OS67 DUBINA-OS62 SLEZSKÁ II

HDPE32-zelená prázdná ukončená v místě sloupového rozvaděče UR2/2

Druhé místo dotčení je při křížení plánované komunikace a místního potůčku Ščučí a ulice Krašická. V tomto místě bude postaven nový most přes potůček Ščučí. Opěrné pilíře mostu zasahují do trasy stávajícího telefonního vedení, které směřuje k účastnickým rozvaděčům UR3/1 a UR3/2. V kraji nové komunikace je dle situačního plánu rovněž dělicí spojka č. 14 spojka.

Třetí místo dotčení je u ulice Místecké, kde v místě napojení na kruhový objezd vede stávající kabel z SR3 do UR 3/12. Stávající kabel TCEPKPFLE10XN0,4 křížuje příčně novou napojovací komunikaci a dále vede v blízkosti nosného sloupu nového mostu.

2.2.2 Popis montážních prací

a) Popis přeložek kabelových rozvodů - metalické kabely

První místo překládky metalické sítě sdělovacích kabelů je nový kruhový objezd na ulici Paskovská-Mostní. Jelikož plánovaný kruhový objezd značně rozšiřuje zpevněné plochy budoucích komunikací, které křížuje stávající trasa telekomunikačních rozvodů. Je nutné provést položení stávajících rozvodů do nové trasy mimo zpevněné plochy. U metalických kabelů je nutné přerušení provozu. Síťový kabel TCEPKPFLE100XN0,4 je nutno přeložit o cca 6m oproti stávající trase do travnaté plochy. V nové trase dojde ke zkrácení kabelové délky o cca 5m. Přeložka kabelu bude provedena kabelovou vložkou nového kabelu TCEPKPFLE100XN0,4 v délce cca 120m. Kabel bude naspojován na začátku a konci přeložky ve spojkách č. 1 a č.9 typ SCX 75/15-300. Souběžně s kabelem bude přes cestu veden druhý prostup, do kterého budou zataženy dvě optické trubky HDPE40-oranžová,černá, které budou ukončeny koncovkami PLASSON KP40 označených v situaci č. 3, 4, 10, 11.

Uložení kabelů bude v celém průběhu trasy do polyetylenových chrániček HGR110. Křížení komunikace bude řešeno prostupem ve výkrese označeném 3-3', kdy budou do výkopu s krytím 100cm uloženy trubky PE110, jež budou uloženy v betonovém loži tř. C12/15-XO s kari sítí KH 20 150/150/6. Dle výstavby nové komunikace bude řešen překop po polovinách nebo v případě uzávěry v kuse.

Celková délka kabelové podzemní trasy je cca 220m.

V křižovatce se rovněž nachází sloupový rozvaděč UR2/2 s rozvodnicí BOX I, ze které jsou napojeny nadzemním vedením rodinné domky. Přívodní kabel do rozvaděče je PPFL 25XN0,4 a je napojený z dělicí spojky před rozvaděčem. Druhý kabel z dělicí spojky 10XN0,4 pokračuje podél ulice Mostní do UR2/1 na ulici U Řeky. Nový sloupový rozvaděč UR2/2 bude přeložen do polohy mimo zpevněné plochy. Přeložka bude provedena postavením nového sloupu Dp2, na který bude osazena rozvodnice MRS200. Nová dělicí spojka SCX75/15-300 č.2 bude přesunuta na začátek přeložky, kde na stávající kabel 35XN0,4 bude napojen nový kabel TCEPKPFLE25XN0,4 do UR2/2 a TCEPKPFLE10XN0,4 ukončený na konci přeložky v ulici Místní rovnou spojkou č. 5 - SCX43/8-130 na stávající kabelové trase.

Na nový sloupový rozvaděč bude postupně přepojováno stávající nadzemní vedení. Kabeláž vychází do čtyř směrů

a celkem vychází z rozvaděče pět kabelů . Připojky k RD par.č.1716 a par.č.1104 budou zrušeny bez náhrady, jelikož domy budou zdemolovány. Většina překládaných kabelů bude nahrazena v úseku od rozvaděče po dělicí spojku HSU, nebo od dělicí spojky k RD. Jeden kabel bude napojen novou spojkou HSU umístěnou na stávajícím betonovém sloupu ČEZ. Jedná se o spojku č. 18. Průběh stávajícího nadzemního vedení a převěšení je zakresleno v situačním plánu a příslušných schématických plánech. V současnosti jsou kabely zavěšeny na betonových sloupech energetiky a po přeložení či demontáži stávajících betonových sloupů NN bude provedeno přeložení na nové sloupky energetiky. Nadzemní vedení je řešeno samonosnými kabely v dimenzi 1XN0,6 - 10XN0,6. Dimenze kabelů byly určeny vizuální kontrolou na místě.

Druhé místo plánované překládky metalické sítě sdělovacích kabelů je při křížení nové komunikace a místního potůčku Ščučí a ulice Krašická. V místě nového mostu přes potůček zasahují opěrný pilíř mostu do trasy stávajícího telefonního vedení 50XN0,4, které směřuje k účastnickým rozvaděčům UR3/1 a UR3/2. V kraji mostu je dle situačního rovněž dělicí spojka č.14, ze které jsou napojeny kabely 2x25XN0,4 ke zmíněným rozvaděčům . Nová dělicí spojka SCX75/15-300 bude na stávajícím kabelu 50XN0,4 u zahrádkářské osady v situaci označeno spojkou č. 12. Ze spojky budou napojeny dva kabely TCEPKPFLE25XN0,4. Poté bude proveden prostup pod komunikací označený 4-4', kdy budou ve výkopu obetonovány chráničky PE110 v betonovém loži tř. C12/15-XO s kari sítí KH 20 150/150/6. Komunikace bude řešena formou násypu. Konce trubek budou vycházet u paty násypu s krytím 60cm. Na opačné straně prostupu budou umístěny rovné spojky spojka č.13 a č.14 - SCX 43/85-300, na které budou napojeny stávající kabely k UR3/1 a UR3/2 - 2xTCEPKPFLE 25XN0,4. Kabel 25XN0,4 K UR3/2 bude od stávající děličky č. 14 odkopán a přeložen k nové spojce č. 14. Délka přeložky je cca 65m.

Třetí místo dotčení metalické sítě sdělovacích kabelů je u ulice Místecké, kde v místě napojení na kruhový objezd vede stávající kabel k UR 3/12. Stávající kabel TCEPKPFLE10XN0,4 křížuje příčně novou napojovací komunikaci a dále vede v blízkosti nosného sloupu nového mostu. Proto bude provedena přeložka vřezáním nového kabelu stejné dimenze spojkami SCX 43/8-130 č.15 a č.16. Přeložená trasa je delší než stávající, proto není možná stranová přeložka.

Délka přeložky je cca 55m.

Po ukončení přeložek budou na kabelech provedena veškerá předepsaná měření elektrických parametrů. Po dokončení přeložky bude provedena přejímka kabelů s tím, že dodavatel přeložek tohoto objektu dodá měřicí protokoly správci vedení. Přeložkou místních telefonních kabelů nesmí dojít ke zhoršení elektrických parametrů a přenosových vlastností kabelů.

Pokládání kabelů se bude řídit TPP 2001-1(TP69a)Výstavba přístupových sítí č.I-IV a ČSN736005.

Kabelové spojky a konce chrániček se ve výkopu označí markery.

Po ukončení zemních prací budou uvedeny terénní úpravy do původního stavu nebo bude terén alespoň po udusání provizorně upraven pro budoucí definitivní terénní úpravy, které budou součástí stavby.

Trasa je zakreslena v situačním plánu , kde jsou uvedeny jednotlivé řezy zemních prací , průběh stávajících inženýrských sítí a průběh nových inženýrských sítí.

Kabelové soubory odpovídají typům a dimenzi kabelů.

Vytýčení jednotlivých rozvodů inženýrských sítí je prováděno pracovníky příslušné správy a u nově budovaných sítí bude trasa koordinována s hlavním dodavatelem stavby, přičemž vytýčení jednotlivých úseků bude vždy potvrzeno do stavebního deníku.

b)Popis přeložek kabelových rozvodů - optické kabely

Dotčení optické sdělovací sítě dojde, jak již bylo popsáno v kapitole „Popis stávajícího stavu“ v místě budoucího kruhového objezdu, křižovatky silnic Mostní a Paskovská, kdy podél silnice Paskovské vedou u krajnice dva metalické telefonní kabely místní sítě a v souběhu s nimi tři optické trubky HDPE 40. Trasa trubek se stáčí do ulice Mostní na rozdíl od kabelu 100XN, který pokračuje po ulici Paskovské.

Plánovaný kruhový objezd zasahuje do stávající trasy rozvodů vedených těsně podél krajnice komunikace.

Přeložením stávající trasy optických trubek do nové trasy podél kruhového objezdu dojde ke zkrácení délky stávajících optických trubek o cca 11m. Ve stávající trase jsou dle podkladů z technické dokumentace CETIN čtyři optické trubky, přičemž jedna rezervní prázdná končí u UR2/2 a další tři jsou obsazeny optickými kabely.

HD-PE40/33 oranžová s optickým kabelem III.síťové úrovně 48vláken/SAMSUNG 48f LT+AL I.CL (748 081 02) DOK OS67DUBINA-VRATIMOV-H.DATYŇ

HD-PE40/33 oranžová s bílým pruhem obsazená dvěma optickými kabely kabelem - 24vláken /SAMSUNG 24f LT MC CU - (748 011) - DOK OS67 DUBINA-HAVÍŘOV 68 II a novějším kabelem, který byl dofouknut později - kabel: 748 014 - HAVI68 - HAPET- OS 67 - 144vláken/OFS 144f 12x12RB+2Cu

HD-PE40/33 černá s optickým kabelem II. síťové úrovně 24vláken/SAMSUNG 24f LT CU II.CL (795 012) - DOK

OS67 DUBINA-OS62 SLEZSKÁ II

HDPE32-zelená prázdná ukončená v místě sloupového rozvaděče UR2/2

Přeložku optických trubek je nutné provést bez přerušení provozu optických kabelů. V rámci překládky je nutné změřit přesnou délku trasy stávajících trubek a nové trasy trubek v překládaném úseku. Poté budou u všech tří optických trubek v potřebné délce (cca 11m) provedeno vyříznutí a podélné rozpárání-rozřezání nadbytečné délky tak, aby aniž by byl narušen optický kabel. Pak budou trubky postupně přeloženy do nového výkopu a přebytek délky optického kabelu bude zafouknut do nejbližší optické spojky.

Rozpojení a zkrácení optických trubek bude provedeno v místě stávajících spojek na optických trubkách TS275, TS276, TS277. Po zkrácení optických trubek bude provedeno pofouknutí přebytečné kabelové rezervy k nejbližší optické spojce a po té bude provedeno opět naspojování stávající rozebíratelnou spojkou PLASSON 40 nebo v případě poškození spojkou -zámek HD-PE D40mm SITEL.

V případě, kde jsou trubky a kabely před domem par.č. 1719/2 uloženy ještě do chrániček 3xPE110, bude nutné provést rozřezání těchto chrániček v místě ohybu a vyvedení HDPE trubek a kabelů do zeleného pásu s tím, že optické trubky i kabely budou v místě křížení v chodníku uloženy do půlené chráničky kohalf 06110/2.

Dle požadavku CETIN budou k novým metalickým kabelům pokračujícím podél ulice

Paskovská směr k SR1 připoloženy dvě nové HDPE 40 oranžová a černá.

Zafouknutí přebytečné délky optického kabelu:

HD-PE40/33 oranžová s optickým kabelem III.síťové úrovně 48vláken (748 081 02) DOK OS67DUBINA-VRATIMOV-H.DATYŇ - dofouknutí kabelové rezervy cca 11m do optické spojky SOR 03 z místa přeložky bodu D277(ulice Mostní) vzdálenost cca 391m

HD-PE40/33 černá s optickým kabelem II. síťové úrovně 24vláken (795 012) - DOK OS67 DUBINA-OS62 SLEZSKÁ II - dofouknutí kabelové rezervy cca 11m do optické spojky OS01a vzdálenost cca 1068m.

Jelikož je optická trubka HD-PE40/33 oranžová s bílým pruhem obsazena dvěma optickými kabely starším kabelem 24f. (748 011) a novějším kabelem 144f. (748 014) a pofouknutí dvou kabelů není možné, bude nutné před zahájením překládky optických kabelů zajistit u firmy CETIN převedení provozu z optického kabelu 748011/24f do optického kabelu 478014/144f viz popis kapitola 3.1.

Poté mohou být prováděny práce na přeložce, kdy bude provedeno uvolnění stávající optické trubky HDPE40 - oranžová s bílým pruhem v úseku překládky optických trubek tak, že stávající optický kabel 24f. (748 011) bude vyfouknut v úseku mezi stávající optickou spojkou OS02 - OS03 v délce 3339m a dále bude kabel vyfouknut v úseku od spojky OS02 směrem ke spojce OS01 v délce cca 335m, tedy k místu spojky OS01 na kabelu (748014). Pro vyfouknutí optického kabelu je nutné vykopat montážní jámy cca šxdxh-1x2x1,2m v trase v místě stávajících spojek a zámků na optických trubkách, jejichž vzdálenost je cca 10m-300m. Počet šachet je počítán v průměru po 200m. V místě vyfukování či pofukování optického kabelu bude přerušena optická spojka v délce cca 0,5m a po ukončení pofukování kabelů bude přerušeno místo opraveno dvěma zámkami optických trubek HDPE40 a cca 0,5m HDPE40 opravné půlené chráničky. Stávající kabel 748011/24f postupně vyfukován a vytahován. Vyfouknutím kabelu dojde k jeho degradaci a není možné jej už dále využít. Poté bude provedeno pofouknutí přebytečné kabelové délky 144f. (748 014) cca 11m k optické spojce OS01 z místa překládky- bodu D276 - vzdálenost cca 1570m. Na závěr bude provedeno popsané opravení rozpojených míst pomocí optických spojek-zámků a opravné půlené trubky HDPE40.

Na metalických a optických kabelech bude po ukončení montážních prací provedeno závěrečné měření elektrických parametrů.

Přeložkou nesmí dojít ke zhoršení elektrických ani optický parametrů dotčených kabelu CETIN.

- zaměření nové trasy v souřadnicovém systému a kótování dle směrnice pro tvorbu dokumentace liniových stavek BD400.TD000002.
- veškeré výkopové práce v blízkosti sdělovacího vedení provádět za dozoru pracovníků CETIN.
- přeložka musí být provedena dle platných technologických předpisů.

Trasu je nutné zkoordinovat vzhledem k ochranným pásmům ostatních inženýrských sítí a projednat se všemi dotčenými správci včetně odsouhlasení ostatních inženýrských sítí.

Ke stavbě je nutné právoplatné územní rozhodnutí.

Trasa přeložek je vedena v parcelách :

Přeložka č.1-parc.č.2584/3,1717/3,1717/9,1717/7,2586/1,1716,1715/1,2584/6, v kat.území Hrabová.

Přeložka č.2-parc.č.656/44,615/2,614,613/3,613/2 v kat.území Hrabová

Přeložka č.3-parc.č.3014/20,705/7,705/4,3014/23 v kat.území Hrabová

Před realizací stavby budou uzavřeny smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VBŘ (SUZ) s vlastníky dotčených nemovitostí, po realizaci stavby pak bude provedeno geodetické zaměření skutečného stavu podle platných předpisů, bude vyhotoven geometrický plán, uzavřeny konečné smlouvy o VBŘ a zavkládáno VBŘ do KN

2.3 Popis tras

viz polohopis
VVN: ne
El. trakce: ano
Vodní toky: ne

2.4 Použitá technologie:

Kabely: TCEPKPFLE

Kabelové soubory spojky XAGA a přechody přes komunikace budou označeny Minimarkery 3M, typ 1255. Po instalaci kabelu bude provedeno závěrečné měření dle předpisu TPP2001-4 a TI 14 - měření K 1 a stínění kabelu proti zemi a kontinuity stínění proti provoznímu páru.

2.5 Použité předpisy:

Při provádění zemních prací je nutné respektovat veškeré požadavky jednotlivých správců dotčených inženýrských sítí daných při projednávání jednotlivých stupňů PD, respektovat ČSN pro vzájemný souběh a křížení.

Při přeložce a ochraně stávajícího vedení je nutné dodržovat

Vyjádření správce sítě a vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací CETIN, ČSN 73 60 05 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“

ČSN 73 60 06 „Označení podzemních vedení výstražnými fóliemi.“

TPP 2002(TP117) Výstavba přístupových sítí, Optické kabely,

TPP 2001-1(TP69a)Výstavba přístupových sítí č.I

TPP 2001-2(TP69b)Výstavba přístupových sítí č.II

TPP 2001-3(TP69c)Výstavba přístupových sítí č.III

TPP 2001-4(TP69d)Výstavba přístupových sítí č.IV

Zákon č. 247/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb o elektronických komunikacích

TA 10 (I,-III) - Stavba nadzemních sítí

ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 33405 - Podzemní sdělovací vedení

ČSN 341100 - Křížovatky a souběhy vedení

POS 65-2001

Po ukončení stavby je nutno provést závěrečné měření dle TPP 2001 - 4 a TI 14. (měření K1).

Dokumentace skutečného provedení bude zpracována dle směrnice TD000002 v aktuální verzi včetně geodetického zaměření.

2.6 Koordinace:

Navrhovaná trasa přeložky metalických a optických kabelů bude koordinována s výstavbou „Silnice II/478

Ostrava-prodloužená ul.Mostní I.etapa „ a výstavbou přeložek ostatních inženýrských sítí

Je třeba zohlednit stávající inženýrské sítě,aby nedošlo k jejich poškození včetně dodržení jejich ochranných pásem.

2.7 Ostatní:

Kontakty:

Projektový koordinátor TCZ:

Zpracovatel CaTN – Vegacon

Zástupce objednatele :

Při provádění prací je třeba dodržovat zákon č. 251/2005 o inspekci práce, směrnici BOZP č. 595 a stavební zákon č. 183/2006 a jeho prováděcí předpisy.

3. Podmiňující, související a navazující stavby:


Podmiňující akce - vložené: stavbu je nutno koordinovat s jinou stavbou.

Při realizaci je třeba zohlednit stávající inženýrské sítě,aby nedošlo k jejich poškození včetně dodržení jejich ochranných pásem.

Interní číslo	SAP	Název projektu:	Stav:
---------------	-----	-----------------	-------

Navazující akce - vložené:


Interní číslo	SAP	Název projektu:	Stav:
---------------	-----	-----------------	-------



SITUAČNÍ PLÁN PŘELOŽEK Č.2


REZ
1-1'

PRŮSTUP 80x120cm
VLAVNÍ TĚŽENÍ




REZ
2-2'

VÝSTUP 80x120cm
VLAVNÍ TĚŽENÍ




REZ
3-3'

PRŮSTUP 10x120cm
VLAVNÍ TĚŽENÍ




REZ
4-4'

PRŮSTUP 10x120cm
VLAVNÍ TĚŽENÍ




REZ
5-5'

VLAVNÍ TĚŽENÍ
VLAVNÍ TĚŽENÍ




REZ
6-6'

VLAVNÍ TĚŽENÍ
VLAVNÍ TĚŽENÍ



REZ
7-7'

PRŮSTUP 10x120cm
VLAVNÍ TĚŽENÍ





D2

SO 461

SILNICE III/478 OSTRAVA - PRODLOUŽENÁ UL. MOSTNÍ I. ETAPA

INVESTOR	Správa silnic Moravskoslezského kraje glašnická organizace Číslova 1. 702 23 OSTRAVA - Přívoz
PROJEKTANT	SHB, akciová společnost HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ING. JOSEFKA TRČOVÁ
ZODPOVĚDNÝ	ING. JOSEFKA TRČOVÁ

VÝKRES	VÝKRES
VÝKRES	VÝKRES
VÝKRES	VÝKRES
VÝKRES	VÝKRES
VÝKRES	VÝKRES



VÝKRES	VÝKRES
VÝKRES	VÝKRES
VÝKRES	VÝKRES
VÝKRES	VÝKRES
VÝKRES	VÝKRES
VÝKRES	VÝKRES
VÝKRES	VÝKRES
VÝKRES	VÝKRES

VÝKRES	VÝKRES
VÝKRES	VÝKRES
VÝKRES	VÝKRES

VÝKRES	VÝKRES
VÝKRES	VÝKRES
VÝKRES	VÝKRES

VÝKRES	VÝKRES
VÝKRES	VÝKRES
VÝKRES	VÝKRES

VÝKRES	VÝKRES
VÝKRES	VÝKRES
VÝKRES	VÝKRES

VÝKRES	VÝKRES
VÝKRES	VÝKRES
VÝKRES	VÝKRES

VÝKRES	VÝKRES
VÝKRES	VÝKRES
VÝKRES	VÝKRES
VÝKRES	VÝKRES
VÝKRES	VÝKRES
VÝKRES	VÝKRES
VÝKRES	VÝKRES
VÝKRES	VÝKRES


VÝKRES	VÝKRES
VÝKRES	VÝKRES
VÝKRES	VÝKRES

VÝKRES	VÝKRES
VÝKRES	VÝKRES
VÝKRES	VÝKRES

VÝKRES	VÝKRES
VÝKRES	VÝKRES
VÝKRES	VÝKRES

VÝKRES	VÝKRES
VÝKRES	VÝKRES
VÝKRES	VÝKRES

VÝKRES	VÝKRES
VÝKRES	VÝKRES
VÝKRES	VÝKRES



20

1946

SILNICE II/478 OSTRAVA - PRODLOUŽENÁ UL. MOSTNÍ I. ETAPA

	MINISTERSTVO VYCHOVY A VĚDY ČESKÉ REPUBLIKY	Č. j. 100/1997 V Praze 1. srpna 1997	PŘ. 001 PŘ. 002 PŘ. 003 PŘ. 004 PŘ. 005 PŘ. 006 PŘ. 007 PŘ. 008 PŘ. 009 PŘ. 010 PŘ. 011 PŘ. 012 PŘ. 013 PŘ. 014 PŘ. 015 PŘ. 016 PŘ. 017 PŘ. 018 PŘ. 019 PŘ. 020 PŘ. 021 PŘ. 022 PŘ. 023 PŘ. 024 PŘ. 025 PŘ. 026 PŘ. 027 PŘ. 028 PŘ. 029 PŘ. 030 PŘ. 031 PŘ. 032 PŘ. 033 PŘ. 034 PŘ. 035 PŘ. 036 PŘ. 037 PŘ. 038 PŘ. 039 PŘ. 040 PŘ. 041 PŘ. 042 PŘ. 043 PŘ. 044 PŘ. 045 PŘ. 046 PŘ. 047 PŘ. 048 PŘ. 049 PŘ. 050 PŘ. 051 PŘ. 052 PŘ. 053 PŘ. 054 PŘ. 055 PŘ. 056 PŘ. 057 PŘ. 058 PŘ. 059 PŘ. 060 PŘ. 061 PŘ. 062 PŘ. 063 PŘ. 064 PŘ. 065 PŘ. 066 PŘ. 067 PŘ. 068 PŘ. 069 PŘ. 070 PŘ. 071 PŘ. 072 PŘ. 073 PŘ. 074 PŘ. 075 PŘ. 076 PŘ. 077 PŘ. 078 PŘ. 079 PŘ. 080 PŘ. 081 PŘ. 082 PŘ. 083 PŘ. 084 PŘ. 085 PŘ. 086 PŘ. 087 PŘ. 088 PŘ. 089 PŘ. 090 PŘ. 091 PŘ. 092 PŘ. 093 PŘ. 094 PŘ. 095 PŘ. 096 PŘ. 097 PŘ. 098 PŘ. 099 PŘ. 100 PŘ. 101 PŘ. 102 PŘ. 103 PŘ. 104 PŘ. 105 PŘ. 106 PŘ. 107 PŘ. 108 PŘ. 109 PŘ. 110 PŘ. 111 PŘ. 112 PŘ. 113 PŘ. 114 PŘ. 115 PŘ. 116 PŘ. 117 PŘ. 118 PŘ. 119 PŘ. 120 PŘ. 121 PŘ. 122 PŘ. 123 PŘ. 124 PŘ. 125 PŘ. 126 PŘ. 127 PŘ. 128 PŘ. 129 PŘ. 130 PŘ. 131 PŘ. 132 PŘ. 133 PŘ. 134 PŘ. 135 PŘ. 136 PŘ. 137 PŘ. 138 PŘ. 139 PŘ. 140 PŘ. 141 PŘ. 142 PŘ. 143 PŘ. 144 PŘ. 145 PŘ. 146 PŘ. 147 PŘ. 148 PŘ. 149 PŘ. 150 PŘ. 151 PŘ. 152 PŘ. 153 PŘ. 154 PŘ. 155 PŘ. 156 PŘ. 157 PŘ. 158 PŘ. 159 PŘ. 160 PŘ. 161 PŘ. 162 PŘ. 163 PŘ. 164 PŘ. 165 PŘ. 166 PŘ. 167 PŘ. 168 PŘ. 169 PŘ. 170 PŘ. 171 PŘ. 172 PŘ. 173 PŘ. 174 PŘ. 175 PŘ. 176 PŘ. 177 PŘ. 178 PŘ. 179 PŘ. 180 PŘ. 181 PŘ. 182 PŘ. 183 PŘ. 184 PŘ. 185 PŘ. 186 PŘ. 187 PŘ. 188 PŘ. 189 PŘ. 190 PŘ. 191 PŘ. 192 PŘ. 193 PŘ. 194 PŘ. 195 PŘ. 196 PŘ. 197 PŘ. 198 PŘ. 199 PŘ. 200 PŘ. 201 PŘ. 202 PŘ. 203 PŘ. 204 PŘ. 205 PŘ. 206 PŘ. 207 PŘ. 208 PŘ. 209 PŘ. 210 PŘ. 211 PŘ. 212 PŘ. 213 PŘ. 214 PŘ. 215 PŘ. 216 PŘ. 217 PŘ. 218 PŘ. 219 PŘ. 220 PŘ. 221 PŘ. 222 PŘ. 223 PŘ. 224 PŘ. 225 PŘ. 226 PŘ. 227 PŘ. 228 PŘ. 229 PŘ. 230 PŘ. 231 PŘ. 232 PŘ. 233 PŘ. 234 PŘ. 235 PŘ. 236 PŘ. 237 PŘ. 238 PŘ. 239 PŘ. 240 PŘ. 241 PŘ. 242 PŘ. 243 PŘ. 244 PŘ. 245 PŘ. 246 PŘ. 247 PŘ. 248 PŘ. 249 PŘ. 250 PŘ. 251 PŘ. 252 PŘ. 253 PŘ. 254 PŘ. 255 PŘ. 256 PŘ. 257 PŘ. 258 PŘ. 259 PŘ. 260 PŘ. 261 PŘ. 262 PŘ. 263 PŘ. 264 PŘ. 265 PŘ. 266 PŘ. 267 PŘ. 268 PŘ. 269 PŘ. 270 PŘ. 271 PŘ. 272 PŘ. 273 PŘ. 274 PŘ. 275 PŘ. 276 PŘ. 277 PŘ. 278 PŘ. 279 PŘ. 280 PŘ. 281 PŘ. 282 PŘ. 283 PŘ. 284 PŘ. 285 PŘ. 286 PŘ. 287 PŘ. 288 PŘ. 289 PŘ. 290 PŘ. 291 PŘ. 292 PŘ. 293 PŘ. 294 PŘ. 295 PŘ. 296 PŘ. 297 PŘ. 298 PŘ. 299 PŘ. 300 PŘ. 301 PŘ. 302 PŘ. 303 PŘ. 304 PŘ. 305 PŘ. 306 PŘ. 307 PŘ. 308 PŘ. 309 PŘ. 310 PŘ. 311 PŘ. 312 PŘ. 313 PŘ. 314 PŘ. 315 PŘ. 316 PŘ. 317 PŘ. 318 PŘ. 319 PŘ. 320 PŘ. 321 PŘ. 322 PŘ. 323 PŘ. 324 PŘ. 325 PŘ. 326 PŘ. 327 PŘ. 328 PŘ. 329 PŘ. 330 PŘ. 331 PŘ. 332 PŘ. 333 PŘ. 334 PŘ. 335 PŘ. 336 PŘ. 337 PŘ. 338 PŘ. 339 PŘ. 340 PŘ. 341 PŘ. 342 PŘ. 343 PŘ. 344 PŘ. 345 PŘ. 346 PŘ. 347 PŘ. 348 PŘ. 349 PŘ. 350 PŘ. 351 PŘ. 352 PŘ. 353 PŘ. 354
---	---	---	--

2014-01-01
 2014-01-01
 2014-01-01
 2014-01-01
 2014-01-01

RECEIVED: 1997 JAN 15 10:51 AM EST

510.25.0034 320.142 40

Received 27/03/2009; Accepted 10/04/2009

721467000-2-2009M 154M245131 1200220006 1251000005

02


SS 461

SILNICE III/478 OSTRAVA - PRODLOUŽENÁ UL. MOSTNÍ I. ETAPA

	SEKRET	PROSTOR PROSTOR	SEKRET	SEKRET
SEKRET	SEKRET	SEKRET	SEKRET	SEKRET
SEKRET	SEKRET	SEKRET	SEKRET	SEKRET
SEKRET	SEKRET	SEKRET	SEKRET	SEKRET
SEKRET	SEKRET	SEKRET	SEKRET	SEKRET

SCHEMATICKÝ PLÁN PŘELOŽEK č.2

SCHEMA PODZEMNÍHO SDĚL. VEDENÍ PRO
SITUAČNÍ PLÁN PŘELOŽEK Č.2



SCHEMA PODZEMNÍHO SDĚL. VEDENÍ PRO
SITUAČNÍ PLÁN PŘELOŽEK Č.3



2D

SO 461





SILNICE II/478 OSTRAVA - PRODLOUŽENÁ UL. MOSTNÍ I. ETAPA

INVESTOR: Správa silnic Moravskoslezského kraje příspěvková organizace Úprkova 1, 702 23 OSTRAVA - Přívoz	PROJEKTANT: SHB, akciová společnost HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. ZDENĚKA TROŠČKA		SHB Stavby Strojní a Mechanizace Ing. Zdeněk Troška Jiřská 10, 702 00 Ostrava	Č. ZAKÁZKY 515 037	INC. MILAN ČERNÝ RESIDUÁ 1042 708 00 OSTRAVA-PORBÚHA mlan.cerny@yandex.cz	DATUM ZÁŘÍ 2015 FORMÁT A4 MEŘITKO ÚČEL DPS Č. ZAKÁZKY 515 037 ARCHIVNÍ Č.	DATUM ZÁŘÍ 2015 FORMÁT A4 MEŘITKO ÚČEL DPS Č. ZAKÁZKY 515 037 ARCHIVNÍ Č.	ČÍS. SOUPRAVY ČÍS. VÝKRESU	INVESTOR: Správa silnic Moravskoslezského kraje příspěvková organizace Úprkova 1, 702 23 OSTRAVA - Přívoz	PROJEKTANT: SHB, akciová společnost HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. ZDENĚKA TROŠČKA		Č. ZAKÁZKY 515 037	INC. MILAN ČERNÝ RESIDUÁ 1042 708 00 OSTRAVA-PORBÚHA mlan.cerny@yandex.cz	DATUM ZÁŘÍ 2015 FORMÁT A4 MEŘITKO ÚČEL DPS Č. ZAKÁZKY 515 037 ARCHIVNÍ Č.	ČÍS. SOUPRAVY ČÍS. VÝKRESU	09
--	---	---	---	----------------------------------	---	---	---	--	--	---	---	----------------------------------	---	---	--	------------------



ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

SEALING 88478 OSTERMAN - PERRY, GUYTON & L. ET AL.

[illegible]








1640S

SILNICE II/478 OSTRAVA - PRODLOUŽENÁ UL. MOSTNÍ I. ETAPA

9.









Specifikace nákladů -Příloha č. 2

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP - Morava - VEG - STAND. - 2017.05

Položková : 2017.05

Název stavby: VPIC Sil.II/478 prodl.ul.Mostní SO 461

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD:

KPO: Moravskoslezsko

HOST: Ostrava

VUI: Ostrav

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	12 341,78 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	339 418,34 Kč
MONTÁŽ	425 359,68 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	23 372,93 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	9 257,25 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	118 915,70 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	136 659,07 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	20 600,00 Kč

Celkové náklady: 1 085 924,75 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 924 810,02 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 161 114,73 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958084		Návrh cenový a technický	1.00 ks	10 386,64 Kč
958470		Zpracování cenové kalkulace	1.00 ks	1 955,14 Kč
ZEMNÍ PRÁCE				
954970 S		Pokládka PE nebo vrapované chráničky	401.00 m	5 942,82 Kč
955265 S		Práce zemní pro podzemní tratě síťové	34720.00 JV	34 720,00 Kč
		obetonování trub ve výkopu beton C12 10m3		
955550 S		Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.10cm	163.00 m	9 980,49 Kč
951549 S		Přesun lávky přechodové z ocelové desky	8.00 ks	237,04 Kč
955577 S		Rýha v chodníku 35/50-70	40.00 m	17 260,80 Kč
952346 S		Rýha v chodníku l.asf.35/50-70rozš.o10cm	314.00 m	57 207,66 Kč
954951 S		Rýha v chodníku litý asfalt 35/50-70	124.00 m	77 812,48 Kč
955578 S		Rýha v chodníku rozšíření o10cm	80.00 m	9 874,40 Kč
952345 S		Rýha v trávě 35/70-100	97.00 m	26 819,53 Kč
954958 S		Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm	80.00 m	6 320,00 Kč

952355 S	Rýha v trávě 50/110	174.00 m	63 572,64 Kč
954952 S	Rýha ve vozovce litý asfalt 50/130	21.00 m	26 568,36 Kč
955054 S	Vytyčení trasy podél silnice,železnice	274.00 m	2 707,12 Kč
951349 S	Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky	4.00 ks	395,00 Kč
MONTÁŽ			
955017 S	Demontáž jednoduch. patkovaného stožáru	1.00 ks	1 579,91 Kč
955091 S	Demontáž rozvaděče sloupového	1.00 ks	740,58 Kč
955015 S	Demontáž samonos. kabelů do 5 XN	299.00 m	6 497,27 Kč
958306 S	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba	144.00 m	480,96 Kč
958310 S	Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm) - st	432.00 ks	146 901,60 Kč
958314 S	Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) - sta	432.00 ks	30 395,52 Kč
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	11.00 ks	1 412,07 Kč
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	203.00 ks	6 014,89 Kč
952644 S	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	188.00 ks	3 713,00 Kč
952643 S	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	7.00 ks	483,91 Kč
952647 S	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	7.00 ks	898,59 Kč
954998 S	Montáž jedné čtyřky bez číslování	49.00 ks	484,12 Kč
954999 S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	280.00 ks	5 530,00 Kč
955000 S	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	85.00 ks	2 098,65 Kč
955255 S	Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent	4.00 ks	129,36 Kč
955267 S	Montáž nadzemní tratě síťové	9865.44 JV	9 865,44 Kč
Inženýrská činnost			
955268 S	Montáž podzemní tratě síťové metalické	10413.52 JV	10 413,52 Kč
Koodinační práce se stavbou			
955269 S	Montáž podzemní tratě síťové optické	24800.00 JV	24 800,00 Kč
Převedení provozu z optického kabelu			
955296 S	Montáž rozvaděče sloupového	1.00 ks	851,18 Kč
954981 S	Montáž samonosných kabelů do 5 XN	158.00 m	4 213,86 Kč
954982 S	Montáž samonosných kabelů nad 5 XN	141.00 m	4 874,37 Kč
955285 S	Montáž spojky hrncové	4.00 ks	1 560,16 Kč
955282 S	Montáž spojky smrštiteľné nad 50 čtyřek	4.00 ks	5 529,68 Kč
955281 S	Montáž spojky smrštiteľné do 50 čtyřek	5.00 ks	4 690,35 Kč
955284 S	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	8.00 ks	344,64 Kč
955266 S	Montáž trubky ochranné	4960.00 JV	4 960,00 Kč
Odborný dozor			
952602 S	Montáž trubky úložné	144.00 m	1 546,56 Kč
954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	145.00 m	2 434,55 Kč
954992 S	Montáž úložných kabelů do 300 XN	120.00 m	3 555,60 Kč
954991 S	Montáž úložných kabelů do 50 XN	168.00 m	3 484,32 Kč
955303 S	Montáž uzemnění venkovního rozvaděče	1.00 ks	900,55 Kč
958325 S	Pofukování OK do 144 vl. do HDPE trubky	3029.00 m	39 286,13 Kč
954980 S	Překládka trubky úložné	312.00 m	4 467,84 Kč
955298 S	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	53.00 ks	1 046,75 Kč
955259 S	Ukončení kabelu v rozvaděči	5.00 ks	1 431,80 Kč
958469 S	Uvedení stavby do provozu	1.00 ks	3 720,00 Kč
955630 S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	6.00 ks	5 284,80 Kč
954988 S	Vystrojení dvojitého patkovaného stožáru	1.00 ks	3 253,62 Kč
954989 S	Vystrojení na stávajících podpěrách	4.00 ks	1 556,24 Kč
958336 S	Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do HDPE trubky	3674.00 m	58 049,20 Kč
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	2 221,74 Kč

958338 S	Zprovoznění poškozené HDPE trubky do 3m	2.00 ks	12 441,76 Kč
955083 S	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	5.00 ks	592,50 Kč
955097 S	Zrušení uzemnění venkovního rozvaděče	1.00 ks	622,09 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

955198 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	5.00 ks	12 898,45 Kč
956286 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	274.00 m	5 784,14 Kč
956285 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná čá	1.00 ks	4 690,34 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA

955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	5.00 ks	9 257,25 Kč
--------	--------------------------	---------	-------------

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene - náhrada za VBŘ odhadovaná	5.00 ks	100 000,00 Kč
--------	---	---------	---------------

Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí.

955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	5.00 ks	10 553,30 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	5.00 ks	8 362,40 Kč

POPLATKY

955367	Poplatky k podzemním tratím síť.metalic. Poplatky za skládku zemina 36t a asf.směs 13t Limitka materiálu	20600.00 JV	20 600,00 Kč
--------	--	-------------	--------------

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
306577 S	Bleskojistka třípólová 230V 10A/10kA		50.00 ks	2 563,50 Kč
303918 S	Deska krycí plast. 300x1000 mm		333.00 ks	12 201,12 Kč
305789 S	Drát ocelový pozink. D 4,0 mm		0.60 kg	34,94 Kč
303394 S	Držák svorky SH1 na betonový stožár		4.00 ks	1 308,36 Kč
303795 S	Fólie výstražná 220mm PE oranžová		300.00 m	1 113,00 Kč
303813 S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová		333.00 m	1 418,58 Kč
303777 S	Fólie výstražná 80mm PE červenobílá		526.00 m	1 157,20 Kč
315633 S	Hmoždina sloupová 16x16x30 cm		3.00 ks	700,95 Kč
300110 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 100x4x0,4		120.00 m	20 308,80 Kč
300106 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,4		145.00 m	3 522,05 Kč
300108 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,4		168.00 m	8 316,00 Kč
300174 S	Kabel samonosný TCEKFLES 1x4x0,6		40.00 m	749,60 Kč
300175 S	Kabel samonosný TCEKFLES 3x4x0,6		87.00 m	2 388,15 Kč
300176 S	Kabel samonosný TCEKFLES 5x4x0,6		31.00 m	1 322,77 Kč
300177 S	Kabel samonosný TCEKFLES 10x4x0,6		141.00 m	9 165,00 Kč
302788 S	Koncovka trubky 40 mm Plasson		2.00 ks	259,06 Kč
302814 S	Koncovka trubky 40 mm s ventilkem Plass.		2.00 ks	434,38 Kč
302532 S	Mini Marker 1255 80-6102-2191-5		14.00 ks	3 755,08 Kč
312425 S	Modul konektor. 9700-10P		63.00 ks	1 399,86 Kč
306701 S	Napínač šroubový oko-hák M 16		1.00 ks	90,28 Kč
303174 S	Objímka stožár. D 140 mm rozvodná		1.00 ks	126,52 Kč
309698 S	Očnice kovová FeZn pro lano 10mm		1.00 ks	92,90 Kč
309931 S	Pásek uzemňovací 30x4 mm FeZn 1kg=1,05m		20.00 kg	832,20 Kč
305506 S	Patka stožárová EZP 16x20x290 cm		2.00 ks	3 108,66 Kč
310698 S	Propojka uzem. 10114-00125		1.00 ks	105,71 Kč
306364 S	Skříň rozvaděče MRS 200-QT 200p-na sloup		1.00 ks	13 176,48 Kč
301339 S	Sloup dřevěný 7m-impregnace Korasit CK		2.00 ks	3 208,10 Kč

21

320312 S	Souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-75/15	2.00 ks	298,38 Kč
314750 S	Spojka kabelová HSU univerzální hrncová	4.00 ks	3 710,52 Kč
312889 S	Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE	4.00 ks	2 922,92 Kč
303501 S	Spojka plastová 110/94 mm	24.00 ks	804,00 Kč
320296 S	Spojka smršťovací XAGA 550 43/8-350	5.00 ks	3 759,70 Kč
303003 S	Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	8.00 ks	1 664,24 Kč
307033 S	Svorka lanová D 9-12 mm	2.00 ks	31,28 Kč
309974 S	Svorka zemnicí SR 02 pro pásek 30x4 mm	1.00 ks	43,83 Kč
309380 S	Svorkovnice zář. rozp.SID-C 79103-53400	15.00 ks	1 829,55 Kč
306824 S	Svorník M 20x370x90x25	2.00 ks	81,00 Kč
306843 S	Svorník M 20x410x90x25	7.00 ks	319,62 Kč
316090 S	Trubka HDPE 110/1000mm opravná půlená	3.00 ks	1 416,96 Kč
300023 S	Trubka HDPE 40/33 černá	72.00 m	1 902,96 Kč
300030 S	Trubka HDPE 40/33 oranžová	72.00 m	1 902,96 Kč
302655 S	Trubka PE 110/3,5/6000mm	25.00 ks	12 364,00 Kč
302423 S	Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	200.00 m	7 878,00 Kč
302381 S	Trubka vrapovaná 63/51 s lankem	55.00 m	1 252,35 Kč
302885 S	Vodič propoj.autokonektor C4 10114-C4L50	1.00 ks	101,46 Kč
306188 S	Zámek skříně 1370 L2 Morava-42113	1.00 ks	107,29 Kč
302289 S	Zásobník blesk. SID-C 3 pól. 79126-51000	5.00 ks	1 408,80 Kč

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný

401646 S	Matice šestihránná M 16,0 ČSN 021601	2.00 ks	0,00 Kč
401706 S	Matice šestihránná M 20,0 ČSN 021601	18.00 ks	0,00 Kč
404063 S	Podložka D 17 mm ČSN 021702	2.00 ks	0,00 Kč
404231 S	Podložka pro dřev.kon.D22mm FeZn pro M20	18.00 ks	0,00 Kč
408324 S	Šroub s šestihr.hl. M16x180 ČSN021301	2.00 ks	0,00 Kč
314473 S	Vodič silový H07V-U 10,00 zel-žl (CY)	10.00 m	0,00 Kč
402871 S	Vrut s šestihr.hl. 10x80 mm ČSN021810	4.00 ks	0,00 Kč

MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY

odbor stavebně správní

Prokešovo náměstí 8
729 30 Ostrava

SPISOVÁ ZN.: Správ/ÚSR/3515/07/Ko

VYKIZUJE:

TEL:

FAX:

E-MAIL:

VYHOTOVENO: 23.4.2008

VYPRAVENO: - 2 květen 2008

Ole rozdělovníku

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 56/08

Výroková část:

Magistrát města Ostravy, odbor stavebně správní, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), a ustanovení § 139 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby, kterou dne 20.12.2007 podala právnická osoba Správa silnic Moravskoslezského kraje, IČ 00095711, Úprkova 1, 702 23 Ostrava (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

"Silnice III/478 Ostrava - Prodloužená ulice Mostní I. etapa"

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 613, 614, 615/1, 615/2, 616/1, 653/1, 653/3, 654, 656/3, 657, 658, 671/1, 678, 681, 684/5, 688/1, 695/1, 695/10, 696, 697, 701/7, 705/1, 705/4, 705/5, 716/5, 1095, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107/1, 1107/2, 1107/3, 1108, 1117, 1118, 1119/1, 1120/1, 1121/1, 1714, 1715/1, 1716, 1717/1, 1717/3, 1717/4, 1722/1, 1722/11, 2584/3, 2584/4, 2584/5, 2584/6, 2584/8, 2586, 2588/1, 3014/4, 3014/17, 3138/1, 3138/2, 3139/1, 3140/1, 3140/2, 3140/3 v katastrálním území Hrabová.

Popis stavby:


Předmetná dokumentace řeší umístění nové komunikace propojující ulici Místeckou (silnice I/56) a ul. Paskovskou v Ostravě - Hrabové. Řešený úsek začíná napojením v místě okružní křižovatky na ulici Místecké, a dále prochází územím jižně od centra městského obvodu Hrabová a ústí v nové navrhované okružní křižovatce na ul. Paskovské (III/4705) s napojením na ul. Mostní. Trasa komunikace vede od místa napojení na malou křižovatku (u ul. Místecké) volným terénem směrem k Šídloveckému potoku, který kříží a dále pokračuje směrem k ul. Dubravova, ul. Domovská, ul. Ve Stromoví a dále kříží potok Ščučí a pokračuje k ul. Mezipolní, ul. Jeřábka a končí přes nově navrženou okružní křižovatku (ul. Paskovská a Mostní) napojením na ul. Mostní. Součástí stavby jsou také komunikace pro pěší a cyklisty, most přes Šídlovecký potok, most přes ul. Domovskou, most přes potok Ščučí, silniční kanalizace, úpravy meliorací, přeložka vodovodu v ul. Paskovské, přeložky vedení VN a NN, přeložky NTL, plynovodů, přeložky sdělovacích kabelů, veřejné osvětlení, protihlukové opatření a vegetační úpravy.



Stavba zahrnuje následující stavební objekty:

- **Silnice II/478 – ul. prodloužená Mostní** – ulice prodloužená Mostní je navržena v délce 108 m. Napojení začíná v místě již realizované malé okružní křižovatky v prostoru MÚK na ul. Mostní. Trasa je třetím ramenem zmínované křižovatky a začíná přímým úsekem délky 54 m a pokračuje směrem k Šidloveckému potoku. V místě mostu přes Šidlovecký potok se trasa stáčí jihovýchodním pravostranným směrovým obloukem poloměru $R=250$ m se symetrickými přechodnicemi délky $L=12$ m. V dalším průběhu směřuje trasa komunikace k zastavěnému území v Hrabové, překonává mostními objekty ul. Domovskou a potok Ščuči a pokračuje až do nově navržené malé okružní křižovatky silnic II/478 a III/4705 (ul. Mostní a Paskovská). Silnice II/478 prodloužená ul. Mostní je navržena jako dvoupruhová obousměrná místní sběrná komunikace kategorie MS2 12,5/8,5/60 s návrhovou rychlostí $v_n=60$ km/h. Šířka prostoru místní komunikace je 12,5 m z toho šířka hlavního dopravního prostoru je 8,5 m a šířka přidruženého dopravního prostoru 4,0 m. Komunikace je navržena v intravilánové úpravě se silniční obrubou výšky 0,12 m. Komunikace je navržena k umístění na násypu o výšce od 1,0 až 3,5 m v téměř celém úseku. Niveleta je přizpůsobena rovinatému charakteru území, výškové vedení je ovlivněno především funkcí odvodnění komunikace. Součástí tohoto stavebního objektu je úrovňová styková křižovatka v km 0,639 s ul. Ve Stromovi. Křižovatka je umístěna na vnější straně směrového oblouku poloměru $R=250$ m hlavní trasy a je vybavena odbočovacím pruhem pro odbočení vlevo šířky 3,25 m na hlavní trase komunikace. Křižovatka je navržena jako neřízená bez světelného signalizačního zařízení. Na hlavní trase prodloužené ul. Mostní jsou také navrženy hospodářské sjezdy k nemovitostem v km: 0,455 vpravo, 0,955 vpravo, 1,135 vlevo. Povrch komunikace je asfaltový koberec mastixový (modifikovaný asf.). U hospodářských sjezdů je povrch asfaltový beton střednězrný.
- **Okružní křižovatka silnic II/478 a III/4705 (ul. Mostní a Paskovská)** – malá okružní křižovatka je navržena o průměru 36 m se čtyřmi rameny. Šířka jízdního pruhu na okružku je 6 m, šířka prstence 2,5 m. Zelený středový ostrov poloměru 9,5 m. Poloměry vjezdů 12 – 15 m, poloměry výjezdů 20 m. Šířky vjezdů 4 m (mezi obrubami), šířky výjezdů 5 m (mezi obrubami). Ramena okružní křižovatky jsou lemována silniční obrubou výšky 0,12 m a v místech souběžných chodníků zeleným pásem š. 1,50 m. Přechod pro chodce je veden přes ochranný ostrůvek na rameni prodloužené ul. Mostní. Přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty je veden přes ochranný ostrůvek na rameni Paskovské ulice.
- **Napojení ulice Ve Stromovi** – napojení ulice Ve Stromovi je navrženo v délce 108 m, jako rameno stykové křižovatky na trase prodloužená ul. Mostní. Šířka hlavního dopravního prostoru je 6,5 m. Napojení ulice Ve Stromovi je navrženo jako dvoupruhová obousměrná místní obslužná komunikace kategorie MO2k-6,5/30 s návrhovou rychlostí $v_n=30$ km/h. Povrch vozovky je asfaltový beton střednězrný.
- **Komunikace pro pěší a cyklisty – ul. prodloužená Mostní** – chodník pro pěší a cyklisty je souběžný s prodlouženou ul. Mostní a je v prvních dvou třetinách trasy veden odděleně od silnice v patě násypu silničního tělesa vlevo. V poslední třetině trasy počínaje mostem přes potok Ščuči je pak chodník veden v přidruženém dopravním prostoru, oddělený zeleným pásem šířky 1,50 m. Trasa začíná odpojením ze stávající obslužné komunikace (poštní cesty) ul. Nebeského a je vedena po terénu v patě násypu tělesa silnice. V dalším průběhu trasa kříží ul. Dubraviovu a ul. Domovskou. Trasa dále pokračuje podél zahrádek a stoupá na most přes potok Ščuči, a pokračuje až k napojení na komunikaci pro pěší a cyklisty v okružní křižovatce u ul. Paskovské.
- **Komunikace pro pěší a cyklisty – okružní křižovatka silnic II/478 a III/4705** – nemotoristické komunikace (chodníky) jsou navrženy ve všech kvadrantech okružní křižovatky Paskovská x Mostní. V jihozápadním kvadrantu křižovatky je navržen chodník pro pěší š. 2,25 m a š. 2,00 m, oddělený od komunikace zeleným pásem š. 1,50 m, je navržen v délce 29,50 m. Chodník navazuje na stávající chodník podél ul. Paskovské. V severozápadním kvadrantu křižovatky je navržen chodník pro pěší š. 2,00 m a š. 2,25 m se souběžnou obousměrnou cyklistickou stezkou š. 2,50 m oddělenou hmatným pásem. Délka chodníku a cyklistické stezky je 54,00 m. V severovýchodním kvadrantu křižovatky je navržen chodník pro pěší š. 2,00 m a komunikace pro pěší a cyklisty š. 3,00 m. Chodník navazuje na stávající chodník podél ul. Paskovské a na ul. Mostní je ukončen nájezdem pro cyklisty. Délka chodníku je 67,50 m. Povrch chodníků je navržen ze zámkové dlažby.

- **Most přes Šídlovecký potok** – most převádí nově budovanou sil. II/478 přes chodník ul. Nebeského, obslužnou komunikaci (obsluha měrného objektu vyústění z retenčních nádrží v průmyslové zóně Hrabová), Šídlovecký potok a přístupovou komunikaci k obsluze pozemků v blízkosti silnice. Délka přemostění je 94,00 m, délka mostu 106,00 m. Kolmý most je tvořen dodatečně předepjatým čtyřpolovým spojitým nosníkem. Příčný řez tvoří rám s vyloženými konzolami, který je na krajních podpěrách zakončen příčником. Výška nosné konstrukce činí 1,40 m. Šířka mostu je proměnná 9,100 – 11,700, výška mostu je 8,500 m. Plocha mostu je 842,80 m².
- **Most přes ul. Domovskou** – most převádí sil. II/478 přes ul. Domovskou, po které je vedena i cyklotrasa. Délka přemostění je 10,00 m, délka mostu 30,50 m. Kolmý most tvoří jednopólový, železobetonový, přímo pojižděný rám. Nosná konstrukce je navržena jako monolitická. Vybavení mostu tvoří železobetonové římsy š. 1,80 m a ocelové svodidlo. Přejechod ve vozovce mezi mostem a silničním tělesem je zajištěn mostními závěry. Do levé římsy mostu je kotvena protihluková stěna.
- **Most přes potok Ščučí** – most převádí silnici II/478 a souběžný chodník s cyklostezkou přes potok Ščučí. Délka přemostění je 10,00 m, délka mostu 26,15 m. Šikmý most tvoří jednopólový, železobetonový, přímo pojižděný rám. Nosná konstrukce je navržena monolitická. Stěny jsou do základu vetknuté. Vybavení mostu tvoří železobetonové římsy šířky 5,70 m a 1,80 m, dále ocelové svodidlo, jehož sloupky jsou kotveny do říms přes patní desky. Přejechod ve vozovce mezi mostem a silničním tělesem je zajištěn mostními závěry. Do levé i pravé římsy mostu je kotvena protihluková stěna.
- **Silniční kanalizace v km 0,000 – 0,800** – v úseku od začátku úpravy po ul. Domovskou (od napojení na ul. Místeckou, km 0,000- 0,800) jsou dešťové vody svedeny přes uliční vpusti do kanalizace, která bude umístěna v silničním tělese. Kanalizace – stoka „A“ je navržena z PP potrubí DN 400 (délka 495,00 m) v min. spádu se zaústěním do Šídloveckého potoka. Šachty jsou navrženy prefabrikované průměru 1000 mm, popř. 1500 mm v úseku s akumulací. Uliční vpusti budou rovněž prefabrikované průměru 500 mm opatřeny kalovým košem. Na základě posouzení odtokových poměrů v zájmovém území je navržen akumulační prostor dešťových vod. Prostor bude vytvořen potrubím DN 1200 v délce 180 m. Na odtoku bude před zaústěním do recipientu umístěna prohlubeň pro zachycení nečistot, dále bude na délku 2,0 m osazeno potrubí DN 100 jako škrťací regulace odtoku. Celková délka kanalizace je 675 m.
- **Silniční kanalizace v km 0,800 – 0,970** – v úseku od ul. Domovské až po vodoteč jsou dešťové vody svedeny přes vpusti do kanalizace, která bude umístěna v silničním tělese. Kanalizace – stoka „B“ je navržena z PP potrubí DN 400 (délka 70,00 m) v min. spádu se zaústěním do potoka Ščučí. Šachty jsou navrženy prefabrikované průměru 1000 mm, popř. 1500 mm v úseku s akumulací. Uliční vpusti budou rovněž prefabrikované průměru 500 mm opatřeny kalovým košem. Akumulační prostor bude vytvořen potrubím DN 1200 v min. délce 100 m. Na odtoku bude před zaústěním do recipientu umístěna prohlubeň pro zachycení nečistot, dále bude na délku 2,0 m osazeno potrubí DN 100 jako škrťací regulace odtoku a pro možnost čištění bude osazen tabulový uzávěr. Celková délka kanalizace je 170 m.
- **Silniční kanalizace v km 0,970 – 1,300** – v úseku od toku Ščučí až po konec úpravy včetně kruhové křižovatky jsou dešťové vody svedeny přes vpusti do kanalizace, které bude umístěna pod cyklistickou stezkou přilehlou k tělesu komunikace. Kanalizace – stoka „C“ je navržena z PP potrubí DN 300. Šachty jsou navrženy prefabrikované průměru 1000 mm. Uliční vpusti budou rovněž prefabrikované průměru 500 mm opatřeny kalovým košem. Délka kanalizace je 420 m. Zaústění vod z této kanalizace je do lomové šachty v ul. Mostní na odlehčení do řeky Ostravice. Toto řešení předpokládá nahrazení stávajícího betonového potrubí DN 300 betonovým DN 600 v úseku 6,00 m. Pro napojení horské vpusti na stávající příkop v křižovatce ul. Mostní x Paskovská je navržena kanalizace – stoka „D“ z PP potrubí DN 300 v délce 56 m.
- **Přeložka vodovodu ul. Paskovská** – v konci úpravy v místě křižovatky ulice Paskovské a Mostní se nachází stávající litinový vodovod DN 200, který je v kolizi s navrhovanou kruhovou křižovatkou. Z důvodu vymístění vodovodu mimo křižovátku je navržena přeložka v délce 110,00 m.



11

- **Úpravy meliorací** – nová komunikace bude protínat stávající meliorovanou plochu (přelozka Šidloveckého potoka až do km 0,430) přibližně středem, čímž ji dělí na dvě části. Západní část bude odvodněna novými svodnými drény ve vzdálenosti cca 10 m od paty svahu podél komunikace. Nové svody se napojí podchodem pod silničním tělesem na stávající systém s následným vyústěním do potoka Ščučí. Způsob odvedení vod z východní plochy zůstane stávající.
- **Veřejné osvětlení – komunikace pro pěší a cyklisty** – v rámci tohoto stavebního objektu je navrženo osvětlení cyklostezky a chodníku. Osvětlení bude provedeno svítidly SAFIRI/50W/B1. Nadzemní výška svítidel – 5,0 m. Osvětlovací soustava bude jednostranná. Stožáry VO budou ocelové, bez výložníku a umístí se do travnatého pásu v prostoru mezi vozovkou a cyklostezkou. Napojení veřejného osvětlení bude provedeno z nového 6ti- vývodového rozvaděče RVO 687, který se umístí v místě stávajícího demontovaného rozvaděče RVO. Rozvaděč RVO 687 bude napojen z rozvaděče NN stožárové trafostanice ČEZ Distribuce – DTS 8435 Ščučí.
- **Veřejné osvětlení – okružní křižovatka** – tento stavební objekt řeší přelozku veřejného osvětlení v okružní křižovatce ul. Mostní a ul. Paskovská, dále osvětlení křižovatky a osvětlení přechodů pro chodce. V současné době je stávající křižovatka ul. Mostní a Paskovská osvětlena výbojkovými svítidly THORN RIVIERA/100W umístěnými na výložnicích uchycených ke stožárům rozvodu NN. Nová křižovatka bude osvětlena se svítidly stejného typu jako stávající VO. Pro nové osvětlení křižovatky budou použity 4 ks stávajících svítidel, které se přemístí z demontovaných stožárů distribučního rozvodu – 2 ks svítidel budou přemístěny na nové stožáry ČEZ, 2 ks svítidel na nové stožáry VO. Ostatní svítidla – 5 ks budou použita nová a budou stejného typu. Svítidla budou rozmístěna na stožárech VO ve výšce 10 m s výložníky délky 1,5 m. Přechody pro chodce budou osvětleny svítidly ZEBRA, které se umístí na samostatných stožárech před přechody. Tato svítidla budou umístěna ve výšce 6 m.
- **Protihluková opatření** – z důvodu hlukové zátěže vznikající provozem navrhované silnice II/478 byla navržena protihluková opatření. Protihluková bariéra (stěna) bude situována co nejbližší ke zdroji hluku. Navrženy jsou stěny v těchto úsecích:
 - Km 0,471 – 0,964 levostranná – délka 485 m, výška 3,5 m
 - Km 0,963 – 1,135 levostranná – délka 170 m, výška 3,5 m
 - Km 1,142 – 1,300 levostranná – délka 170 m, výška 3,5 m
 - Km 0,962 – 1,291 pravostranná – délka 328 m, výška 3,5 m
 - Km 0,250 – 0,432 levostranná – délka 185 m, výška 1,5 m
 - Km 0,750 – 0,947 pravostranná – délka 201 m, výška 1,5 m.

Součástí stavby jsou také přelozky inženýrských sítí a to: **přelozka venkovního vedení VN ČEZ Distribuce a.s.** – stávající vedení 22kV č. 75 křížuje v km 1,05 novou silnici ul. Mostní, **přelozka vedení NN ČEZ Distribuce a.s. ul. Paskovská** (prostor křižovatky ul. Mostní a ul. Paskovská) náhrada nadzemních vedení rozvodů v prostoru křižovatky podzemním kabelovým vedením. **Přelozka, venkovního vedení NN ČEZ Distribuce a.s. ul. Dubraviova** – v km 0,446 (umístěny budou dva nové stožáry). **Přelozky sdělovacích vedení** – přelozka místních telefonních kabelů v prostoru křižovatky ul. Mostní a Paskovská, v prostoru potoka Ščučí a ul. Kralická, a u ul. Místecké. **Přelozky NTL plynovodů ul. Paskovská** – z prostoru nově navrhované křižovatky ul. Mostní a Paskovská budou přeloženy NTL plynovody DN 300 a DN 100, které jsou v kolizi s touto křižovatkou. Přelozky budou provedeny z PE potrubí DN 100 v délce 60,20 m, a DN 300 v délce 93,30 m. Propoj těchto potrubí bude potrubím DN 150 v délce 9,00 m. Součástí stavby jsou také vegetační úpravy a izolační zeleně. Těleso komunikace bude po obou stranách lemováno pásy zeleně širokými 10 m a to od Šidloveckého potoka až k ulici Domovské, vpravo bude pás zeleně pokračovat až k potoku Ščučí.

Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba se umísťuje na pozemcích parc. č. 613, 614, 615/1, 615/2, 616/1, 653/1, 653/3, 654, 656/3, 657, 658, 671/1, 678, 681, 684/5, 688/1, 695/1, 695/10, 696, 697, 701/7, 705/1, 705/4, 705/5, 716/5, 1095, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107/1, 1107/2, 1107/3, 1108, 1117, 1118, 1119/1,

1120/1, 1121/1, 1714, 1715/1, 1716, 1717/1, 1717/3, 1717/4, 1722/1, 1722/11, 2584/3, 2584/4, 2584/5, 2584/6, 2584/8, 2586, 2588/1, 3014/4, 3014/17, 3138/1, 3138/2, 3139/1, 3140/1, 3140/2, 3140/3 v katastrálním území Hrabová. Výškové a polohové umístění stavby, odstupy od hranic pozemků a sousedních staveb jsou patrné z ověřené dokumentace – výkres č. 4 – podélný profil 1 : 1000/100, výkres č. 2.1 – situace stavby v katastrální mapě v měřítku 1 : 1000, výkres č. 3.2 – koordinační situace stavby okružní křižovatka v měřítku 1 : 500, vypracované autorizovaným inženýrem [redacted]

2. Stavební pozemek se určuje o celkové výměře 63 831 m² z těchto pozemků : p.č. 695/1 (8075 m²), p.č. 2588/1 (191 m²), 695/10 (5365 m²), p.č. 1717/3 (49 m²), p.č. 1100 (15 m²), p.č. 1101 (200 m²), p.č. 1107/3 (126 m²), p.č. 1104 (428 m²), p.č. 1105 (528 m²), p.č. 1106 (2011 m²), p.č. 681 (3045 m²), p.č. 684/5 (334 m²), p.č. 613 (6595 m²), p.č. 614 (168 m²), p.č. 615/1 (584 m²), p.č. 615/2 (878 m²), p.č. 616/1 (2012 m²), p.č. 1102 (220 m²), p.č. 1103 (643 m²), p.č. 657 (273 m²), p.č. 658 (72 m²), p.č. 1118 (174 m²), p.č. 1119/1 (308 m²), p.č. 1120/1 (957 m²), p.č. 653/3 (6365 m²), p.č. 653/1 (7383 m²), p.č. 1095 (169 m²), p.č. 1107/2 (1010 m²), p.č. 1107/1 (19 m²), p.č. 1717/1 (694 m²), p.č. 671/1 (245 m²), p.č. 1717/4 (9 m²), p.č. 1121/1 (263 m²), p.č. 696 (162 m²), p.č. 697 (415 m²), p.č. 3014/4 (331 m²), p.č. 3014/7 (2 m²), p.č. 3138/1 (3 m²), p.č. 3139/1 (66 m²), 3140/2 (20 m²), p.č. 3140/3 (2 m²), p.č. 701/7 (376 m²), p.č. 2584/3 (92 m²), p.č. 2584/4 (188 m²), p.č. 2584/8 (59 m²), p.č. 3138/2 (21 m²), p.č. 3140/1 (72 m²), p.č. 688/1 (180 m²), p.č. 705/1 (22 m²), p.č. 705/4 (63 m²), p.č. 705/5 (124 m²), p.č. 716/5 (1315 m²), p.č. 2586 (907 m²), p.č. 2584/5 (379 m²), p.č. 2584/6 (299 m²), p.č. 654 (2766 m²), p.č. 678 (2314 m²), p.č. 1117 (2861 m²), p.č. 1714 (14 m²), p.č. 1716 (694 m²), p.č. 1715/1 (301 m²), p.č. 656/3 (72 m²), p.č. 1108 (83 m²), p.č. 1722/1 (14 m²), p.č. 1722/11 (4 m²).
3. Projekt ke stavebnímu řízení musí obsahovat:
 - a. situaci s vyznačením stávajících podzemních vedení inženýrských sítí, procházejících místem stavby, a způsob jejich ochrany při provádění stavby, který musí být v souladu s podmínkami vyjádření správce sítí k této stavbě (Ostravská vodárna a kanalizace a.s. ze dne 25.10.2006 zn. 6.3/8085/12060/06/Kr., ČEZ Distribuce a.s. ze dne 13.11.2006 zn. 1008473683, Telefónica (C) Czech Republic, a.s. ze dne 3.12.2007 zn. O-NO-D-A-MS1/0412/07, Ostravské komunikace, a.s. ze dne 31.10.2006 zn. TSÚ/4992/DM/06, Severomoravská plynárenská, a.s. ze dne 1.11.2006 zn. 32S/06-Va)
 - b. výkres, prokazující dodržení ČSN 75 6005 (prostorové uspořádání) v místech křížení a souběhu navržených inženýrských sítí se stávajícími podzemními vedeními
 - c. návrh konkrétního řešení protihlukových stěn (typ jednotlivých prvků stěn, architektonické řešení)
 - d. údaje o nakládání s odpady, vznikajícími během stavby (druhy odpadů, přibližné množství, způsob likvidace)
 - e. návrh opatření zaručující zachování stávajícího melioračního systému
 - f. seznam dřevin vhodných pro vegetační úpravy, který bude sestaven z geograficky původních druhů
 - g. druhy stromového + keřového + bylinného patra, které budou vysazeny podél protihlukové stěny, a to v celém úseku trasy mezi ulicemi Domovskou a Paskovskou po levé straně komunikace (ve směru Z-V)
 - h. druhy stromového + keřového + bylinného patra, které budou vysazeny podél protihlukové stěny, a to v celém úseku přemostění přes Štůči po ulici Paskovskou po pravé straně komunikace (ve směru Z-V)
 - i. projekt sadových úprav pro 5-leté období
 - j. opatření k odhlučnění kruhového objezdu směrem k Paskovu, Vratimovu a Štřelci
 - k. časové vymezení stavebních prací v průběhu dne
 - l. doplňková protihluková opatření, která budou doplňena na objektech, v jejichž vnitřním prostoru prokáží kontrolní měření hluku během výstavby a v rámci zkušebního provozu nedodržení hygienických limitů
 - m. akustizovaná hluková studie vyhodnocující účinnost dvou protihlukových stěn (protihluková stěna v km 0,250 – 0,432 vlevo a v km 0,750 – 0,947 vpravo)



- n. návrh opatření, kterými nedojde k dotčení koryta vodních toků Šídlovecký potok a potok Ščučí při realizaci stavby (práce pro zřízení paték pilířů budou probíhat vně jejich břehových hran, rovněž zřízením dočasného přejezdu Šídloveckého potoka po dobu výstavby pro staveništní dopravu nesmí dojít k dotčení koryta tohoto vodního toku)
- o. program organizace výstavby s vyznačením dopravních tras a dopravním značením, odsouhlaseným orgány dopravy
- p. podrobný inženýrsko-geologický průzkum pro upřesnění geotechnických poměrů ve vztahu ke konkrétnímu způsobu a hloubce založení mostních objektů a také k vedení nivelety budoucí komunikace (případná realizace násypu, úprav pláň apod.).
4. Pro účel stavby dojde k odnětí zemědělské půdy u pozemků p.č.695/1, 695/10, 1101, 1107/3, 1105, 1106, 681, 684/5, 613, 616/1, 1103, 658, 1120/1, 653/3, 653/1, 1095, 1107/2, 1107/1, 1717/1, 1121/1, 697, 654, 678, 1117, 1715/1, 656/3 v k.ú.Hrahová, které jsou součástí zemědělského půdního fondu. Odnímaná plocha o výměře 5,2323 ha nesmí být překročena. V souladu s předběžnou bilancí kulturních vrstev zemědělské půdy, bude provedena skrývka ornice v mocnosti 0,25 m. Hospodaření se skrývkou (orniční vrstvou) bude provedeno v souladu s navrženým využitím tj. zpěvné využití pro biologickou rekultivaci, ohumusování vysadů okoloních ploch a svažů tělesa silnice. O činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, uložením a následným využitím kulturních vrstev zemin, bude vedena evidence (protokol), kde budou uvedeny všechny skutečnosti rozhodné pro posuzování správnosti, úplnosti a účelnosti využití těchto zemin, a to v souladu s ust. § 10 odst. 2 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění.Sejmutá ornice bude uložena do figury a zajištěna proti zeizení a znehodnocení.
5. Dojde-li vlivem realizace stavby k nepříznivému ovlivnění okoloních pozemků, nebo zařízení na nich vybudovaných, zajistí žadatel na svůj náklad provedení nápravných opatření.
6. Před zahájením prací bude vytyčena snímaná plocha (plocha dotčených pozemků) tak, aby nedocházelo k neoprávněnému záboru ZPF.
7. V projektu pro stavební řízení bude orientačně posouzeno riziko vlivů vibrací na okolní zástavbu (jak v období výstavby tak i při provozu silnice) a v případě prokázání tohoto rizika bude zpracován podrobný posudek s návrhem potřebných technických opatření k eliminaci těchto vlivů.
8. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude projednávána s těmito dotčenými orgány, organizacemi, účastníky řízení a správci inženýrských sítí:
1. Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.
 2. Povodí Odry, státní podnik
 3. Magistrát města Ostravy - odbor dopravy
 4. Magistrát města Ostravy - odbor ochrany životního prostředí
 5. Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Odry, pracoviště Ostrava

Účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, na něhož se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Správa silnic Moravskoslezského kraje, Úprkova 1, 702 23 Ostrava

Odůvodnění:

Dne 20.12.2007 podala Správa silnic Moravskoslezského kraje, IČ 00095711, Úprkova 1, 702 23 Ostrava (dále jen "žadatel") žádost o vydání rozhodnutí o umístění výš uvedené stavby. Tímto dnem bylo zahájeno územní řízení.

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 29.12.2007 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 3.2.2008.

Stavební úřad oznámil opatřením zn.Správ/ISR/3515/07/Ko ze dne 5.2.2008 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil na den 13.3.2008 konání veřejného ústního jednání v místnosti č. 406 Magistrátu města Ostravy. Zároveň stanovil že závazná stanoviska dotčených orgánů, námítky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při tomto veřejném ústním jednání, jinak k nim nebude přihlíženo. O výsledku byl sepsán protokol, který je součástí spisu.

Protože je pro dané území vydán územní plán, bylo oznámení o zahájení územního řízení oznamováno účastníkům řízení podle §85 odst.1 stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě a účastníkům řízení podle §85 odst.2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou, vyvěšenou po dobu 15 dnů na úředních deskách Magistrátu města Ostravy a SMO Městského obvodu Hrabová. Za den doručení byl považován patnáctý den po vyvěšení oznámení na úřední desce Magistrátu města Ostravy.

Okruh účastníků řízení byl vymezen následovně:

podle §85 odst.1 stavebního zákona

a) žadatel


Správa silnic Moravskoslezského kraje, Úprkova 1, 702 23 Ostrava


b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn

SMO Městský obvod Hrabová, Bažanova 4, 720 00 Ostrava

podle §85 odst.2 stavebního zákona

a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě





b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno;

vlastníci pozemků a staveb podél ul. Joštová, Mezípolí, Krašická, Důmovská, Dubraviova, Ve Stromoví. Okruh účastníků řízení je zřejmý z přiložené situace v měřítku 1 : 5000.

c) osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis

ARNIKA Ostrava, Bohumínská 63, 710 00 Ostrava

Žadatel splnil informační povinnost, vyplývající z ust. § 87 odst.2 stavebního zákona. Zajistil, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o územní rozhodnutí včetně grafického vyjádření záměru, byla bezodkladně vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě u pozemků na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Doklad o splnění informační povinnosti žadatele je součástí spisu.

Návrh byl doložen dokumentací vypracovanou oprávněnou osobou, doklady, prokazujícími vlastnické nebo jiné právo provést stavbu a těmito stanovisky dotčených orgánů, správci inženýrských sítí a účastníků řízení:

- Magistrát města Ostravy útvar hlavního architekta, zn. ÚHA/2916/06/Hod ze dne 17.7.2007, ze dne 18.10.2006, zn. ÚHA/1558/07/Ču/Ze ze dne 12.3.2007
- MMO odbor dopravy, zn. OD/4330/06/Pro ze dne 6.12.2006
- MMO odbor životního prostředí, zn. ŽP/1927/07/DP ze dne 7.2.2007
- MMO odbor ochrany vod a půdy, zn. OVP/11837,11786/06/Ba/11 ze dne 11.12.2006
- SMO Městský obvod Hrabová, zn. 310/2007/Fai ze dne 19.2.2007, zn. 3349/2007/Fai ze dne 14.1.2008
- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, zn. Prev-46/KR-2007 ze dne 31.1.2007
- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, zn. HOK/OV-11205/215.5.1/07 ze dne 7.1.2008
- Vojenská ahytovací a stavební správa Olomouc, zn. 2650/2007-5110 ze dne 12.12.2007
- Policie ČR, Správa SM kraje, dopravní inspektorát Ostrava, zn. 7/2798/DI-2006 ze dne 20.12.2006
- Policie ČR, Správa SM kraje, odbor informačních a komunikačních technologií, zn. PSM-1517/OIKT-2005 ze dne 2.1.2006
- Správa silnic Moravskoslezského kraje, p. o., zn. Ova/1482/06/Hr ze dne 13.11.2006
- Ostravské komunikace, a.s., zn. TSÚ/4992/DM/06 ze dne 31.10.2006, TSÚ/5145/Pr ze dne 5.12.2006, zn. TSÚ/787/DM ze dne 23.2.2007
- Ostravské vodárny a kanalizace a.s., zn. 6.3/8085/12060/06/Kr ze dne 25.10.2006, zn. 6.3/8085/8079/06/Kr ze dne 24.7.2006
- Povodí Odry, s.p., zn. 90/923/821.07/2006 ze dne 3.1.2007, zn. 12431/923/2/821.07/2006 ze dne 2.11.2006, zn. 11485/923/2/821.07/2006 ze dne 18.10.2006, zn. 21303/916.5/9.18/07-Hn ze dne 19.12.2007
- Zemědělská výrobohospodářská správa, zn. OpO/OV/2163/06-Lo ze dne 2.11.2006, zn. OpO/OV/1889/06-Lo ze dne 12.9.2006
- ČEZ Distribuce, a.s., zn. 100847363 ze dne 13.11.2006 (prodlouženo do 14.6.2008)

- Severomoravská plynárenská a.s., zn.325/06-Va ze dne 1.11.2006, zn. 2246/2005 ze dne 22.12.2005
- OKD, a.s. Informační technologie, zn. IT161/2007 ze dne 28.2.2007, ENERGETIKA zn. EGV178/2007 ze dne 3.3.2007 (prodlouženo do 4.6.2008)
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s., zn.O-NO-D-A-MSI/0412/07 ze dne 3.12.2007, zn. 119214/06/MOV/V00 ze dne 14.8.2006 (prodlouženo do 14.8.2008, zn.
- UPC Česká republika, a.s., zn. Ka4269 ze dne 6.3.2007
- SITEL, spol. s r.o., zn.953-07 ze dne 22.2.2007
- GTS NOVERA a.s., vyjádření ze dne 27.2.2007
- Karneval Média, s.r.o., zn. R0617/2007 ze dne 23.2.2007
- OVANET a.s., zn.07-131 ze dne 13.3.2007
- Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených v ČR, zn. KS/1313/06/Mac ze dne 19.10.2006
- Statutární město Ostravy – odbor organizační- zn. Org./95/2008 ze dne 31.1.2008

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – závazné stanovisko – souhlas k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu podle § 9 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, zn. ŽPZ/5144/2008/Mač ze dne 5.2.2008. Souhlas k trvalému odnětí v rozsahu 5,2323 ha zemědělské půdy zahrnuje tyto pozemky p.č.695/1, 695/10, 1101, 1107/3, 1105, 1106, 681, 684/5, 613, 616/1, 1103, 658, 1120/1, 653/3, 653/1, 1095, 1107/2, 1107/1, 1717/1, 1121/1, 697, 654, 678, 1117, 1715/1, 656/3 v k.ú. Hrabová. Podmínky souhlasu byly zpracovány do podmínek tohoto rozhodnutí a to podmínkami č. 4, 5, 6.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – závazné stanovisko k umístění stavby v chráněném ložiskovém území ve smyslu ust. § 19 zákona č. 14/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), v platném znění, ze dne 17.9.2007 pod zn. ŽPZ/16077/2007/Svo. Ze stanoviska vyplývá, že stavba je umísťována do plochy „C2“ chráněného ložiskového území, a že umístění stavby v této ploše, nevyžaduje provedení zvláštních opatření proti účinkům poddolování.

Magistrát města Ostravy odbor ochrany životního prostředí – závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku (dále jen VKP) a stanovisko k zásahu do krajinného rázu zn. OŽP/145/08/SP/6 ze dne 4.2.2008. Jedná se o VKP : registrovaný VKP - č. 036 „Na rybnícičkách (O.-Hrabová)“, ze zákona - „vodní tok Šídlovecký potok“, ze zákona - „vodní tok Ščučí“. Podmínky závazného stanoviska byly zpracovány do závazné části tohoto rozhodnutí a to podmínkou č. 3 písm. n). Ze stanoviska vyplývá, že umístěním předmětné stavby nedojde k trvalému negativnímu ovlivnění krajinného rázu v dotčené lokalitě.

Součástí dokumentace pro územní řízení byly také „**Hluková studie a návrh opatření**“ (Ing. Jarmila Pacínková – EPRO, Selská 43, 736 01 Havířov- březen 2007) a „**Kozmoplyiová studie**“ (Ing. Petr Fiedler, Háj ve Slezsku- červen 2006). **Hluková studie** modeluje vlivy hlučnosti z provozu komunikace u okolní nejbližší obytné zástavby ve výhledu pro rok 2010 a 2035. V dotčené lokalitě bylo vybráno celkem 23 referenčních bodů, situovaných od navrhované trasy komunikace: v km cca 0,4 -0,7 východně, v km 0,7 - 1,1 severně, a v km 1,1 – 1,3 severně a jižně. Z hlukové studie vyplývá, že ekvivalentní hladina hluku z provozu nové trasy silnice II/478 Prodloužená ulice Mostní 1. etapa, bude v prostoru s chráněnými objekty a v chráněném venkovním prostoru dodržena za předpokladu realizace navržených protihlukových opatření – protihlukových stěn, které jsou navrženy v předmětné dokumentaci pro územní řízení. V kozmoplyiové studii je zhodnocen vliv silniční dopravy v rámci posuzovaného záměru na kvalitu ovzduší v lokalitě. Z výpočtového modelu vyplývá, že imisní limity pro NO₂, benzen a benzo(a)pyren ze sledovaného zdroje = hodnocené silniční dopravy v r. 2010, budou splněny. Obě studie byly součástí projednávané dokumentace o posuzování vlivů na ŽP.

Navržená stavba byla posouzena podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění. Ze závěru zjišťovacího řízení, které vydal Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor životního prostředí a zemědělství pod čj. ŽPZ/14596/2007/Zem ze dne 5.6.2007 vyplynuly podmínky a), b), c), d), e), f), g), h), i). Podmínky tohoto stanoviska vztahující se k přípravě stavby a dopracování dalšího studie



projektové dokumentace, byly zapracovány do závazné části tohoto rozhodnutí a to podmínkou č.3 písm. d), e), f), g), h), i), j), k) . l).

Ze závěru zjišťovacího řízení dále vyplývá, že stavba nebude dále posuzována ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Stavební úřad zajišťoval vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení a podmínky stanovisek zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

Veřejnost se k projednávané stavbě nevyjádřila.

Z hledisek, uvedených v §90 stavebního zákona posoudil stavební úřad záměr žadatele takto:

Umísťovaná stavba je v souladu:

se schválenou územně plánovací dokumentací - Územním plánem města Ostravy, schváleným zastupitelstvem města dne 5.10.1994 s platností od 15.11.1994, včetně jeho pozdějších změn a úprav a v souladu s Obecně závaznou vyhláškou Moravskoslezského kraje č.5/2006 ze dne 21.12.2006, kterou se vyhláškou závazná část územního plánu velkého územního celku Ostrava - Karviná. Protože jde o stavbu veřejně prospěšnou, obsaženou v závazné části Územního plánu města Ostravy a rovněž v příloze OZV č.5/2006, obsahující veřejně prospěšné stavby, vyplývá, že "Silnice II/478 Ostrava - Prodloužená ulice Mostní I. etapa" je stavbou veřejně prospěšnou. Vzhledem k této skutečnosti bylo tedy možné, ve smyslu ust. § 86 odst. 3 stavebního zákona, vydat územní rozhodnutí bez souhlasu vlastníků pozemků, neboť je možné pro navrhovaný účel pozemky vyvlastnit.

s požadavky podle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů - žádost obsahuje veškeré náležitosti, které upravuje § 86 stavebního zákona, § 3 vyhlášky č. 503/2006Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, dokumentace stavby je v souladu s přílohou č.4 k této vyhlášce: Umístění stavby vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu podle ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen OTP), neboť respektuje omezení vyplývající z platných právních předpisů, chránících veřejné zájmy, a přepokládá rozvoj území, vyjádřený v územně plánovací dokumentaci. Navržené technické i stavební řešení je v souladu s požadavky OTP. Navržená stavba komunikace řeší přiměřeným způsobem umístění silnice II/478 jako liniové trasy s ohledem na okolní objekty, dopravní charakteristiky území, navazující dopravní trasy a inženýrské sítě vedené předmětným územím. Technické řešení je koncipováno účelně s optimalizací využití doprovodných ploch a estetických a dopravních požadavků. Umístění stavby je také v souladu s vyhláškou č.369/2001Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

s požadavky podle zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů - k umístění staveb byla vydána kladná stanoviska všech dotčených orgánů, hájících zájmy chráněné zvláštními právními předpisy. Podmínky stanovisek, které se týkaly umístění stavby byly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí, s výjimkou těch, které již byly zapracovány do dokumentace k územnímu řízení. Jedná se o podmínky odboru dopravy Magistrátu města Ostravy ze stanoviska ze dne 6.12.2006 a to podmínky č.2 a č. 3, podmínka č. 6 byla zapracována do podmínek tohoto územního rozhodnutí, podmínky č.1, 4 a 5 se týkají realizace stavby. Podmínky odboru ochrany vod a půdy MMO (nyní odbor ochrany životního prostředí) ze dne 11.12.2006 a to podmínka č. 8 byla zapracována do podmínek tohoto rozhodnutí, podmínky č. 3, 4, 5, 6, 7 vyplývají ze zákona a podmínky č.1, 2 se týkají realizace stavby. Do podmínek územního rozhodnutí také nebyly zakotveny ty podmínky, které se týkají provádění a užívání stavby, neboť ty může stavební úřad ve smyslu ust. § 115 stavebního zákona zahrnout až do podmínek stavebního povolení. Proto je nutné, aby dotčené orgány, účastníci řízení a správci dotčených inženýrských sítí tyto své podmínky uplatnily ve stavebním řízení.

Do podmínek územního rozhodnutí nebyly zahrnuty rovněž ty podmínky, kde povinnost jejich plnění vyplývá přímo z platných právních předpisů.

Před vydáním rozhodnutí dal stavební úřad účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, ve smyslu ust. § 36 odst. 3 správního řádu. Tato možnost, o níž byli účastníci vyrozuměni opatřením za. Správ/ÚSR/3515/07/Ko současně s oznámením o zahájení řízení ze dne 5.2.2008, žádný z účastníků nevyužil.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování, stavebního řádu a památkové péče a to do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním, adresovaným odboru stavebně správnímu Magistrátu města Ostravy. Za den doručení je považován patnáctý den po vyvěšení územního rozhodnutí na úřední desce Magistrátu města Ostravy.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebylo-li započato s využitím území pro stanovený účel, nebo bylo-li stavební nebo jiné povolení řízení zastaveno a nebo byla-li podaná žádost zrušena po lhůtě platnosti územního rozhodnutí.

Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje. To neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

Ing. Jarmila Horáková, Ph.D. v. r.
vedoucí odboru stavebně správního

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce a po sejmutí vrácena potvrzená zpět odboru stavebně správnímu Magistrátu města Ostravy.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmuto písemnosti.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměňuje.

Příloha:

ověřená dokumentace

Rozdělovník

Účastníci řízení:

podle § 85 odst. 1 stavebního zákona (doručuje se jednotlivě)

a) žadatel


1. Správa silnic Moravskoslezského kraje, Úprkova 1, 702 23 Ostrava

b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn

2. SMO Městský obvod Hrabová, Bažanova 4, 720 03 Ostrava Hrabová

podle § 85 odst. 2 stavebního zákona (doručuje se veřejnou vyhláškou)

a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě:



b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno:

vlastníci pozemků a staveb podél ul. Joštova, Mezípoli, Krašická, Domovská, Dubraviova, Ve Stromovi.
Okruh účastníků řízení je zřejmý z přiložené situace v měřítku 1 : 5000

c) osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis

Na vědomí

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava

MMO - odbor dopravy, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

MMO - odbor ochrany životního prostředí, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

MMO úřad hlavního architekta, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava

SMO ÚMOB Hrabová, silniční správní úřad pro místní komunikace

Zemědělská vodohospodářská správa, oblast povodí Odry, pracoviště Ostrava, Libušina 8, 702 99 Ostrava



pro 4 m.

d. 11



POVĚŘENÍ

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00, IČ 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 20623 (dále jen „Společnost“), tímto pověřuje

svého zaměstnance pana



k tomu, aby za Společnost:

- činil jednání týkající se zřizování a provozování veřejné komunikační sítě ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, jednal s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, s orgány činnými v trestním řízení, s pojišťovnami a likvidátory škod, stavebními úřady a s vlastníky nemovitostí dotčených výstavbou a provozem veřejné telekomunikační sítě, případně majetkovými správci či uživateli těchto nemovitostí, zastupoval Společnost v souvisejících správních řízeních,
- uzavíral smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene dle ustanovení § 1785 a násl. občanského zákoníku a smlouvy o zřízení (nebo zániku) práv odpovídajících věcnému břemenu dle ustanovení § 1257 a násl. občanského zákoníku v návaznosti na ustanovení § 104 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb.,
- podepisoval a podával návrhy na vklad (nebo výmaz) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí dle § 6 a násl. zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a následně Společnost zastupoval v řízení o povolení vkladu (nebo výmazu) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí,
- podepisoval a podával návrhy na zahájení řízení o omezení vlastnického práva k pozemkům a stavbám zřízením věcného břemene rozhodnutím stavebního úřadu ve smyslu § 104 ods.4 zákona č.127/2005 Sb., a § 18 a násl. zákona č. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění a následně Společnost v těchto řízeních a zřízení věcného břemene zastupoval,
- uzavíral smlouvy o umístění zařízení veřejné komunikační sítě a smlouvy nájemní a podnájemní,
- uzavíral smlouvy o nájmu prostor za účelem umístění komunikačního vedení a zařízení ve vlastnictví Společnosti, např. rozvaděč typu ÚR+SR a kabelové lávky nebo žlaby,
- projednával a uzavíral smlouvy kupní, jejichž předmětem je koupě či prodej veřejné komunikační sítě,

IČO: 04084063, DIČ: CZ04084063

Bankovní spojení: PPF banka, Evropská 2690/17, Praha 6, č. ú 2019160003/6000

Česká telekomunikační infrastruktura a. s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00, reg. u Městského soudu v Praze spis. zn. B 20623

www.ctin.cz

11

- uzavíral smlouvy o realizaci, jejichž předmětem je provedení překládky veřejné komunikační sítě ve smyslu ustanovení § 104 odst. 17 zák. č.127/2005 (dále jen „Překládka“) Společnosti pro stavebníka bez limitu,
- projednával jiné smlouvy, jejichž předmětem je zajištění všech zákonných předpokladů pro provedení Překládky a dále zajištění práv a zájmů Společnosti, jako vlastníka překládané veřejné komunikační sítě, v souvislosti s provedením Překládky pro stavebníka třetí osobou,
- projednával smlouvy o pronájmu komunikačních vedení v prostorách a majetku jiných subjektů,
- projednával smlouvy o využití podpěr ve vlastnictví třetích osob pro nadzemní komunikační síť Společnosti,
- zastupoval Společnost ve správních řízeních, včetně veškerých rozhodnutích ve věci odvolacího řízení, souvisejících se zajišťováním sítě, poskytováním služeb a provozováním přístrojů elektronických komunikací,
- jednal a uzavíral smlouvy o nájmu nebo nákupu sítí elektronických komunikací od jiných osob,
- uzavíral nájemní nebo podnájemní smlouvy na užívání anténních stožárů nebo nosičů (konstrukcí) veřejné komunikační sítě náležející Společnosti za účelem umístění technologických prvků třetí osoby bez možnosti přístupu k síti nebo službám elektronických komunikací Společnosti,

a to vše včetně jednání, která mají za následek změnu nebo ukončení shora uvedených právních vztahů.

Pan Petr Gazda je ve výše uvedených záležitostech oprávněn Společnost zavazovat. Maximální hodnota závazku, který může pověřený za Společnost převzít, činí v každém případě částku **5.000.000,- Kč** (slovy: pět milionů korun českých).

Finanční limit se posuzuje dle následujících kritérií:

- a) dle konkrétní částky uvedené ve smlouvě, kterou má dle smlouvy jednorázově uhradit Společnost nebo
- b) dle souhrnné částky, kterou se Společnost zavazuje hradit po dobu, po kterou má smlouva trvat nebo po níž smlouvu nelze vypovědět anebo
- c) dle nejvyšší částky připadající na období jakéhokoli 1 roku v průběhu předpokládané platnosti smlouvy.

V případě možnosti rozdílných výkladů se smlouva vždy posuzuje podle výkladu, jehož výsledkem je vyšší částka. Pro účely změn uvedených právních vztahů se za částku pro výpočet finančního limitu dle bodů a), b) a c) považuje částka odpovídající závazku přijatému či novým způsobem upravenému v dodatku ke smlouvě za dobu trvání závazku počínaje účinností dodatku. Pro účely ukončení smluv se za částku pro výpočet finančního limitu dle bodů a), b) a c) považuje částka odpovídající závazku, z něhož v důsledku ukončení smlouvy sešlo.

Dále je oprávněn v této souvislosti činit úkony, včetně přijímání písemností, nezbytné k zabezpečení práv a povinností Společnosti a to na území České republiky.


Toto pověření je platné do 9.2.2018. Jeho platnost rovněž končí ukončením pracovního poměru.

V Praze dne 9.2.2017

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Představenstvo



Ing. Martin Vlček
předseda představenstva



Ing. Petr Slováček
místopředseda představenstva

Ověření – legalizace

Běžné číslo ověřovací knihy: 02/299/324/2017

Ověřuji, že:

Ing. Martin Vlček, nar. 2.10.1977-----

bydlištěm Korunní 962/85, Praha 3-----


Ing. Petr Slováček, nar. 15.5.1959-----

bydlištěm K Potokům 205, Řitka-----


před notářem vlastnoručně podepsali tuto listinu-----

Totožnost byla prokázána platnými úředními průkazy.-----

V Praze dne 9.2.2017-----



notářská úřednice
Mgr. Radim Hlaváč, Notářský úřad
působící v Praze, se sídlem
Praha 1, Kaprova 6.



1. Name: [Redacted]
2. Address: [Redacted]
3. City: [Redacted]
4. State: [Redacted]
5. Zip: [Redacted]
6. Date: [Redacted]
7. Time: [Redacted]
8. Location: [Redacted]
9. Description: [Redacted]
10. Remarks: [Redacted]



1. Name: [Redacted]
2. Address: [Redacted]
3. City: [Redacted]
4. State: [Redacted]
5. Zip: [Redacted]
6. Date: [Redacted]
7. Time: [Redacted]
8. Location: [Redacted]
9. Description: [Redacted]
10. Remarks: [Redacted]

Handwritten signature or initials.

Handwritten mark or signature.