

SMLOUVA O DÍLO

č. 10-VZoz-2017

uzavřená podle dle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

1. SMLUVNÍ STRANY

- A) Objednatel: Město Jilemnice
Se sídlem: Masarykovo náměstí 82
514 01 Jilemnice
IČO: 00275808
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zastoupené: Ing. Janou Cechovou - starostka
Tel. a fax: [REDAKCE]

A

- B) Zhotovitel: Ludmila Němcová – stavba a rekonstrukce silnic
Se sídlem: Pernerova 168
530 02 Pardubice
IČO: 13228382
DIČ: CZ495915005
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo běžného účtu: [REDAKCE]
Zastoupený: Ludmilou Němcovou
Kontakt: [REDAKCE]

Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

NÁZEV AKCE: „Realizace mlatové cesty k dětskému hřišti, zámecký park Jilemnice“

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- A) Předmětem zakázky se rozumí provedení nové mlatové cesty k dětskému hřišti (cesty s nestmeleným povrchem z mechanicky zpevněného kameniva) místo stávající nebezpečné pěšiny. Bude provedeno odstranění zeminy do hloubky 300 mm, zhutnění pláňe, provedení podkladu z drceného kameniva frakce 0-63 mm v tloušťce 100 mm, další vrstvy z drceného kameniva frakce 8-16mm v tloušťce 50 mm, položení separační vrstvy a provedení povrchu z MZK z vápence tloušťky 150 mm (MZK vyrobené dle ČSN 736126-1 a ČSN EN 132 85, odzkoušené dle ČSN 721015 – požadavek prohlášení o shodě), osazení obrubníků z ocelové pásoviny a související práce. Technická specifikace díla a cena za dílo jsou určeny soupisem prací a cenovou nabídkou zhotovitele a zjednodušenou zadávací dokumentací a návrhem ochranných opatření vzrostlých stromů a jejich kořenových systémů při stavební činnosti (to vše dále jen „dílo“).
- B) Technická specifikace díla a cena za dílo jsou určeny následujícími doklady:
- Nabídka zhotovitele ze dne 26.6.2017
 - Zjednodušená zadávací dokumentace (přílohy výzvy):
 - výkresy DPS „Obnova mlatových cest v zámeckém parku v Jilemnici označené: D1. 4 Půdorys napojení cesty dětského hřiště a západní cesty - změna č. 1 – trasování (příloha č. 2) a C.3.B – koordinační situace (příloha č. 3)
 - Zámecký park – celková situace (příloha č. 4)
 - Řez a skladba povrchu SKL.01 (příloha č.5)
 - Technická zpráva (příloha č. 6)

- Výkaz výměr (soupis prací) oceněný zhotovitelem dle nabídky (příloha č. 7)
 - Návrh ochranných opatření vzrostlých stromů a jejich kořenových systémů při stavební činnosti (příloha č. 8).
- C) Dílem se rozumí také provedení dalších prací a činností souvisejících s plněním předmětu zakázky a nezbytných pro řádné dokončení díla, a to: vytyčení podzemních sítí a písemné předání dotčených sítí správcům těchto sítí. Zajištění prostoru stavby a staveniště, vybudování zařízení staveniště, případně prostoru pro skládku materiálu a stavební techniky. Koordinace při odvozu zeminy. Zajištění bezpečnosti při provádění díla včetně zajištění bezpečnosti uživatelů zámeckého parku a cest v rámci zámeckého parku. Zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí včetně úklidu po stavebních pracích. Likvidace odpadů a hmot souvisejících s prováděním díla a předložení dokladů o uložení odpadů.
- D) Dílem se dále rozumí provedení ochranných opatření vzrostlých stromů a jejich kořenových systémů dotčených stavbou. V chráněné kořenové zóně nesmí být kmeny stromu během stavby mechanicky poškozeny. Výkop zeminy bude v úseku vymezeném průmětem korun dotčených stromů proveden ručně (předpokládá se ochrana 3 ks vzrostlých stromů). Kořeny do průměru 30 mm budou přerušeny čistým řezem, v případě výskytu kořenů nad 30 mm bude provedeno jejich posouzení biologickým dozorem stavby – městskou zahradnicí a rozhodnuto na místě o jejich ponechání nebo přerušení. Přerušení kořenů řezem nebo poranění kořenů bude ihned po vzniku přerušení nebo poranění začištěno hladkým řezem a zatřeno stromovým balzámem. Kořeny nad 50 mm nesmí být přerušeny a budou ochráněny jutovou bandáží. Pokud budou kořeny nad 50 mm procházet přes lože mlatové cesty je zapotřebí je ochránit jutovou bandáží, ke které se přidá směs písku a kompostu. Tímto se kořen překryje a následně bude ještě ochráněn plastovou chráničkou např. husím krkem. Obnažené kořeny budou během stavby chráněny před vysycháním, budou pravidelně vlhčeny a překryty geotextilií. V místech kořenových systémů nebude obruba ze žulových odseků osazována do betonu, obruba z ocelové pásoviny nebude v místech kořenových systémů osazována vůbec, bude přerušena. V průběhu stavby požadujeme respektovat normu ČSN 83 9061 - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, zejména: Ochrana stromu před mechanickým poškozením. V místě chráněné kořenové zóny nesmí být skladován stavební ani jiný materiál, nebude provedena žádná navážka.

3. ČAS PLNĚNÍ

- A) Dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, bude zhotovitelem provedeno v termínu:

Zahájení plnění se předpokládá: **od 15. 09. 2017**
Ukončení plnění se požaduje nejdéle: **do 31. 10. 2017**

Přesný termín zahájení a ukončení stavebních prací bude upřesněn v harmonogramu prací předloženém zhotovitelem, který bude jako příloha nedílnou součástí této smlouvy.

- B) V případě prodloužení objednatele se splněním všech jeho povinností dle této smlouvy z důvodu neležících na straně zhotovitele, posouvá se termín plnění zhotovitele uvedený v čl.3, bod A o dobu prodloužení objednatele se splněním jeho povinností.
- C) Termín řádného dokončení díla bude prodloužen:
- jestliže překážky v práci zavinil objednatel,
 - jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí (například požáry, záplavy, zemětřesení, kroupy, spady popílku, kyselých dešťů, kosmického odpadu a podobně), kdy nelze provádět plánované práce
- D) Dojde-li k zastavení prací z důvodu překážek uvedených v předcházejícím bodě C, musí zhotovitel učinit vše, aby umožnil pokračování prací a zabránil případným škodám a ekonomické újmě, které by mohly vzniknout objednateli. Po odstranění překážek je zhotovitel povinen okamžitě zahájit práce a před jejich zahájením uvědomit objednatele. Prodloužení lhůty výstavby se propočte podle délky trvání překážky s přihlédnutím k nutné době na obnovení prací a posunu do nepříznivých klimatických podmínek, za kterých nelze provádět plánované práce.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY – FAKTURACE

- A) Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Platby budou probíhat etapově dle skutečně provedených stavebních prací. Poté může být vystavena faktura – daňový doklad. Doba splatnosti daňových dokladů je 14 kalendářních dnů ode dne písemného převzetí daňového dokladu. **Platba bude výhradně v CZK.**

5. CENA ZA DÍLO

- A) Ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na smluvní maximální ceně za zhotovené dílo stanovené dle oceněného výkazu výměr, kterou se objednatel zavazuje zaplatit.

Cena za dílo CELKEM:	bez DPH	168 558,- Kč
	DPH 21%	35 397,- Kč
	S DPH	203 955,- Kč

6. PŘEDÁNÍ MÍSTA PLNĚNÍ

- A) Objednatel předá zhotoviteli místo plnění po předchozí telefonické dohodě obou smluvních stran.
B) Z předání místa plnění bude vyhotoven předávací protokol.
C) Místem plnění je zámecký park v Jilemnici na pozemku: pozemková parcela č. 57 v k.ú. Jilemnice, okres Semily, Liberecký kraj.

7. ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- A) O odevzdání a převzetí díla pořídí zápis zástupci pro technická jednání obou smluvních stran. Zápis se sepisuje i v případech, kdy objednatel převzetí díla odmítne. Zápis musí obsahovat všechny identifikační údaje přejímaného díla, termíny skutečného zahájení a ukončení díla, případně též soupis vad a nedodělků s dohodnutými lhůtami jejich odstranění a dále prohlášení objednatele, zda dílo přejímá.
B) Objednatel může převzít dílo v případech, kdy dílo vykazuje drobné a nepodstatné vady a nedodělky nebrání bezpečnému a spolehlivému užívání. Nedokončené dílo není objednatel povinen převzít.
C) Zhotovitel vyklidí místo plnění do 1 pracovního dne po předání a převzetí zhotoveného díla objednatel.
D) Zhotovitel splní svoji povinnost provést celé dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli v místě provádění díla bez vad

8. ZÁRUKA

- A) Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené stavební práce záruku 60 měsíců.
B) Záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli.
C) Záruka se nevztahuje na případy záměrného mechanického poškození díla třetí osobou.
D) Reklamacce všech vad v záruční době uplatní objednatel písemně doporučeným dopisem na adresu zhotovitele.

9. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

- A) Zhotovitel přejímá na sebe zodpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu realizace stavebních prací, tj. až do celkového převzetí díla objednatel, stejně tak za škody způsobené stavební činnostmi třetí osobě.
B) Veškeré odpady budou zlikvidovány v souladu se zákonem nebo budou přetříděny, vše bude protokolárně doloženo. Práce budou dále provedeny dle platných ČSN a EN.
C) Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s předmětem zakázky a do cenové nabídky zahrnul veškeré náklady nutné k provedení prací.

10. SMLUVNÍ POKUTY

- A) V případě, nesplnění termínu dokončení díla je objednatel oprávněn účtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla za každý započatý den. O tuto částku bude snížena úhrada konečné faktury.
- B) Zhotovitel případně jeho smluvní zástupce, nastoupí na základě písemné výzvy objednatele k odstranění vady v záruční lhůtě 7 dní.
- C) Smluvní strany se dohodly, že za nedodržení termínu nástupu k odstranění řádně reklamované vady, vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení se splatností na účet objednatele do 10 kalendářních dnů.
- D) **Při poškození nebo úhynu stromů vlivem stavby uhradí zhotovitel vzniklou škodu v plné výši, výše škody bude stanovena oceněním poškozeného nebo uhynulého stromu dle metodiky AOPK 2013 (Agentura ochrany přírody a krajiny).**

11. TECHNICKÉ PODMÍNKY

- A) Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Práva a povinnosti zhotovitele a objednatele při vedení stavebního deníku upravuje prováděcí vyhláška ke stavebnímu zákonu v platném znění.
- B) Na stavbě budou prováděny pravidelné kontrolní dny, min. jednou za 7 dní nebo dle aktuální potřeby.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- A) Zabezpečení díla bude provedeno standardním způsobem, ohrazením mobilním oplocením okolí staveniště a vyhrazených prostor pro uložení stavebních materiálů a nutných technologií v souladu se zákonem o BOZP č. 309/2006 Sb. v platném znění.
- B) Smluvní strany se dohodly na písemné formě této smlouvy. Jakákoliv ujednání smlouvu pozměňující, doplňující či rušící, zavazují smluvní strany, jsou-li učiněna písemnými číslovanými smluvními dodatky podepsanými statutárními zástupci smluvních stran dle čl. I této smlouvy. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu vyhotovení jako tato smlouva.
- C) Práva a povinnosti smluvních stran přecházejí v případě jejich zániku na jejich právní nástupce.
- D) Pokud tato smlouva nemá jiná výslovná ustanovení oproti obchodnímu zákoníku, řídí se vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- E) **Položkový rozpočet (výkaz výměr) je nedílnou součástí smlouvy o dílo.**
- F) **Harmonogram realizace stavby (tabulka uchazeče) je nedílnou součástí smlouvy o dílo.**
- G) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Po uzavření smlouvy náleží každé smluvní straně dvě vyhotovení.
- H) Zhotovitel uděluje svůj výslovný souhlas se zveřejněním smluvních podmínek v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím).
- I) Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50 000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněny.
- J) Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V Jilemnici dne 02-08-2017

14.9.2017

za objednatele

Ing. Jana Čechová
Starostka města Jilemnice

za zhotovitele

Ludmila Němcová

Poř.č. Pol.	Číslo položky v ceníku	Zkrácený popis	Měrná Jedn.	Množství	Cena v Kč			Dodávka celkem	Hmotnost	
					Jednotk.cen a	Jednotk.cena dodávky	Montáž celkem		Jednotka (t)	Celkem (t)

VI. CESTA K DĚTSKÉMU HRÍŠTI 81,5m2 (41 mb) - kombinace žulové dlažby a mechanicky zpevněného kameniva										
822-1	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ – ODSTRAŇOVANÉ KONSTRUKCE									
156	11310-7163	odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého o tl.vrstvy od 200 do 300 mm s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3m nebo naložením na dopravní prostředek	M2	81,5	82	0,00 Kč	6 683,00 Kč	0,00 Kč		
157	99722-1551	vodorovné přemístění suti bez naložení se složením ze sypkých materiálů na vzdál. Do 1 km(81,5 x 0,3=24,5m3, x1,9t =46,55t	T	46,55	45	0,00 Kč	2 094,75 Kč	0,00 Kč		
158	99722-1559	Vodorovné přemístění suti bedalší z naložení se složením ze sypkých materiálů – Příplatek kcenám za každý započatý km (vzd.15 km)	Tkm	651,7	15	0,00 Kč	9 775,50 Kč	0,00 Kč		
159	99722-1561	vodorovné přemístění suti bez naložení se složením z kusových materiálů na vzdál. Do 1 km	T	1	500	0,00 Kč	500,00 Kč	0,00 Kč		
160	99722-1569	Vodorovné přemístění suti bez naložení se složením z kusových materiálů – Příplatek kcenám za každý započatý km(vzd.15km)	Tkm	14	15	0,00 Kč	210,00 Kč	0,00 Kč		
822 – 1	NOVÉ KONSTRUKCE									
161	18195-1102	Úprava pláňe se zhuťněním v homině tř. 1.až 4.	M2	81,5	15	0,00 Kč	1 222,50 Kč	0,00 Kč		
162	91972-6124	Geotextilie 500g/m2 – náklady na položení a dodání (2x81,5 m2)	M2	163	85	0,00 Kč	13 855,00 Kč	0,00 Kč	0,00102	0,166280
163	56473-1111	zřízení podkladu nebo podsypu z hrubého drceného kameniva fr 32/63 (0 63 Ge) rozprostřením a zhuťněním tl 100 mm (plochy komunikace 81,5 + návaznosti 2,5m2)	M2	84	80	0,00 Kč	7 560,00 Kč	0,00 Kč	0,19696	16,544640
164	56480-1112	zřízení podkladu nebo podsypu kladecí vrstvy ze štěrkodrti fr 4/8 rozprostřením a zhuťněním tl 40 mm (návaznosti 2,5m2)	M2	2,5	75	0,00 Kč	250,00 Kč	0,00 Kč	0,08003	0,200075
165	56481-1111	zřízení podkladu nebo podsypu ze štěrkodrti fr. 8/16 rozprostřením a zhuťněním tl 50 mm	M2	84	52,5	0,00 Kč	4 410,00 Kč	0,00 Kč	0,09820	8,248800
166	56495-2111	zřízení podkladu nebo krytu z MZK rozprostřením a postupným zhuťněním tl 150 mm (plocha 81,5m2)	M2	81,5	150	0,00 Kč	12 225,00 Kč	0,00 Kč	0,37190	30,309850
167	91699-1121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř.C12/15 (2,5m2 x hl 0,45=1,2 m3)	M3	1,2	1750	0,00 Kč	2 100,00 Kč	0,00 Kč	2,25636	2,707632
168	91611-1113	Osazení obruby z lomového kamene s vyplněním spár do beton. lože (nepřevídný lomový kámen) návaznosti 2+2m2	bm	4	310	0,00 Kč	1 240,00 Kč	0,00 Kč	0,10988	0,439520
169	59481-1111	Dlažba nebo předdlažba z lomového kamene tl do 200mm bez vyplnění spár s provedením lože 50mm ze štěrkopřisku- návaznosti	M2	2,5	450	0,00 Kč	1 125,00 Kč	0,00 Kč	0,58020	1,450500
170	R	Osazení obruby z ocelové pásnice 140/8 stabilizované v terénu ocelovými tyčemi (roxory) dl 50mm kotvenými v bet. Patkách tř.C 12/15. (2x41=82 km tl 20014x8=84 bm - patky po 5 m tl 18 ks)	bm	82	85	0,00 Kč	6 970,00 Kč	0,00 Kč	0,01100	0,902000
171	59943-2111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene kamenivem těžším	M2	0	0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,10354	0,000000
172	99822-3011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 200m	T	60,969277	80	0,00 Kč	4 877,54 Kč	0,00 Kč		
173	800-1 21590-1101	Zhuťnění podloží z rostlé zeminy tř1. Až 4 (postupné hutnění krytu MZK) 4x hutnění plochy 81,5m2 =326	M2	326	15	0,00 Kč	4 890,00 Kč	0,00 Kč		

823 - 1		ZALOŽENÍ TRAVNATÝCH PLOCH podél komunikací								
174	18115-1332	plošná úprava terénu hl od 150 do 200 mm v rovině do svahu do 1:5 (podél komunikace o šíři 0,5m, tj 2 x 41mb= 82 mb x 0,5m= 41 m2)	M2	41	41	0,00 Kč	1 681,00 Kč	0,00 Kč	0,00000	
175	18130-5111	Převrstvení ornice na podomlčkových vrstvách tl 10 cm (50 cm podél komunikace tj 41 m2 , 41 x 0,1=4,1m3.)	M3	4,1	25	0,00 Kč	102,50 Kč	0,00 Kč	1,40000	5,740000
176	183 40-3153	obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 (v šíři 2 m podél komunikace tj délka 41mb x 4m= 164m2)	m2	164	35	0,00 Kč	5 740,00 Kč	0,00 Kč	0,00000	
177	18141-1131	založení trávníku parkového výsevem vč utužení v rovině do svahu 1 : 5	m2	164	30	0,00 Kč	4 920,00 Kč	0,00 Kč	0,00000	
178	18111-1111	plošná úprava terénu při nerovnostech 50-100mm do 500m2 v rovině do 1:5 (podél kom. O šíři 1m, tj 82m2)	m2	82	28	0,00 Kč	2 296,00 Kč	0,00 Kč	0,03000	
179	99823-1311	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. účely do 5000m	T	5,740000	55	0,00 Kč	315,70 Kč	0,00 Kč	0,00000	
SPECIFIKACE MATERIÁLŮ										
180	Předb.cena	Geotextilie 500g/m2 – náklady na položení a dodání (započtené v montáži)	M2							
181	Předb.cena	Ocelová pásnice 140/8 (po obou stranách komunikace, tj 2x41m, tj 14 x 6mb=84mb)	bm	84	0	135,00 Kč		11 340,00 Kč	0,00950	0,798000
182	Předb.cena	Hrubé drcené kamenivo fr 32/63 (0-63 Ge) ČSNEN13285 (plochy 81 + návaznosti 2,5 =84m2, tj 84xhl0,1=8,4m3)	M3	8,4	0	450,00 Kč	0,00 Kč	3 780,00 Kč	1,97000	16,548000
183	Předb.cena	Drcené kamenivo fr 8/16 ČSNEN13285 (81,5 m2 x tl0,05= 4,1m3)	M3	4,1	0	950,00 Kč	0,00 Kč	3 895,00 Kč	2,51000	10,291000
184	Předb.cena	MZK mech.zpevněné kamenivo (ČSN 736126-1 nestmelené vrstvy š.1)81,5m2x tl 0,15=12,3m3	M3	12,3	0	550,00 Kč	0,00 Kč	6 765,00 Kč	2,47900	30,491700
185	Předb.cena	Drcené kamenivo fr 0/16 vrchní posyp MZK (81,5m2 x tl 0,005=0,4m3)	M3	0,4	0	350,00 Kč	0,00 Kč	140,00 Kč	2,20000	0,880000
186	Předb.cena	beton tř.C 12/15 (patky 18 ks 0,2x0,2x0,3 =0,22m3, lože pod obruby 4 mb x0,3x0,3= 0,4m3)	M3	0,62	0	1 650,00 Kč	0,00 Kč	1 147,00 Kč	2,49220	1,545164
	Předb.cena	ocelová tyčovina (roxory) prům 10mm (18 patek x1bm=18bm)	mb	18	0	130,00 Kč	0,00 Kč	2 340,00 Kč	0,00084	0,011520
187	Předb.cena	lomová žula světlá drobnozrná na obruby (světlá až lehce do žlutohněda, rozměry 15x20x30 až 15x30x35)(4mbx 0,3x0,3x0,2)	M3	0,1	0	21 000,00 Kč	0,00 Kč	2 100,00 Kč	2,75000	0,275000
188	Předb.cena	lomová žula světlá drobnozrná odseky (světlá až lehce do žlutohněda) návaznosti 2,5m5 x0,15=0,4m3	M3	0,4	0	18 000,00 Kč	0,00 Kč	7 200,00 Kč	2,78000	1,112000
189	Předb.cena	Travní osivo parková směs (164m2 x 35g=5,75kg)	kg	5,75	0	110,00 Kč	0,00 Kč	632,50 Kč	0,00100	0,005750
170	Předb.cena	Ornice (doplnění 4,1m3 a rekonstrukce trávníku 4,1m3)	M3	8,2	0	250,00 Kč	0,00 Kč	2 070,00 Kč	1,40000	11,480000
171	99822-3094	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým na vzdálenost do 5000m	T	73,438134	80	0,00 Kč	5 875,05 Kč	0,00 Kč		
172	99822-3095	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým na vzdálenost za každých započarých 5000m přes 5000m(vzdal.100km)	T	1395,324546	15	0,00 Kč	20 929,87 Kč	0,00 Kč		
173		ochrana kořenových zón vzrostlých stromů	kpl	1	4500	0,00 Kč	4 500,00 Kč	0,00 Kč		
174		CESTA K DĚTSKÉMU HRÍŠTI CELKEM					126 348,41 Kč	42 209,50 Kč		
							168 557,91 Kč			

L.N.

LUDMILA NĚMCOVÁ - stavba a rekonstrukce silnic

Pernerova 168, 530 02 Pardubice

☐ ☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Harmonogram prací.

Akce: Realizace mlatové cesty k dětskému hřišti v zámeckém parku v Jilemnici.


Zahájení prací : 15.9. 2017 výtýčení sítí

25.9. zemní práce

2.10. podklady

15.10. dlažby

Ukončení prací: 30. 10. 2017


Němcová Ludmila
