		A6-989	3.10.2016

Město Kopřivnice

Oprava místník komunikací - více práce 3.

č.pol.	název položky	m.j.	množství	cena m.j.	celkem
objekt 1	***Mniší směr Měrkovice***				
12220-2201	Odkopávky pro silnice hor 3 do 100 m3	m3	6,00	600,00	3 600,00
97908-2213	Vodorovná doprava suti do 1 km	t	11,40	28,00	319,20
97908-2219	Příplatek za další 1 km - 14 km	t	159,60	6,00	957,60
97908-8212	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	11,40	34,00	387,60
97908-1191	Poplatek za skládku - zemina a sutě	t	11,40	200,00	2 280,00
56488-1111	Podklad ze štěrkodrti tl. 30 cm	m2	15,00	300,00	4 500,00
56517-6111_1	ACP 22 (OKH) tl. 10 cm do 3m	m2	15,00	394,00	5 910,00
89943-1111	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	ks	8,00	850,00	6 800,00
PC	Dodání hrnce šoupáku	ks	1,00	800,00	800,00
57271-3112	Vyrovnávka z ACP 16 (OKS) - spodní část	t	15,00	1 290,00	19 350,00
564R	Pokládka asfaltového recyklátu - ručně	t	13,00	1 500,00	19 500,00
	CELKEM : objekt 1 : Mniší směr Měrkovice				**64 404,40**

č.pol.	název položky	m.j.	množství	cena m.j.	celkem
objekt 2	***Sokolovská***				
57275-3111	Vyrovnávka z ACO 11 (ABS)	t	42,12	1 600,00	67 392,00
	CELKEM : objekt 2 : Sokolovská				**67 392,00**

č.pol.	název položky	m.j.	množství	cena m.j.	celkem
objekt 3	***Mniší - nová komunikace***				
93890-9311	Očištění povrchu živičného krytu	m2	72,00	2,00	144,00
57323-1111	Postřik živičný spojovací emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	72,00	15,00	1 080,00
57714-4121	ACO 11 (ABS) tl. 5 cm nad 3m	m2	72,00	159,00	11 448,00
91973-5112	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	6,00	58,00	348,00
91973-1121	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm	m	6,00	38,00	228,00
91912-2131	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 50 mm s těsnicím profilem	m	6,00	65,00	390,00
	CELKEM : objekt 3 : Mniší - nová komunikace				**13 638,00**

č.pol.	název položky	m.j.	množství	cena m.j.	celkem
přesuny	***Kopřivnice - více práce***				
PC	Přesun strojů (finišer, válec, kropička)	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
	CELKEM : přesuny : Kopřivnice - více práce				**10 000,00**

	CELKEM				**155 434,40**
	Vedlejší rozpočtové náklady	%			0,00
	Celkový součet bez daně				155 434,40
	Zaokrouhleno				**155 434 Kč**
	Daň z přidané hodnoty	%		**21,00%**	32 641,20 Kč
	CELKEM S DANÍ				**188 076 Kč**