



Drobné opravy ČS PHM - EuroOil Čepro, a.s. Praha
technicko oceňovací podklad
č. smlouvy: 38128

Objekt: 206-F17-40 Třebíz

Výzva- dílčí smlouva o dílo

čerpací stanice:

dne:

číslo Č.S.:

Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem
-------------	----------------	----	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

104	oprava poškozených vnitřních omítek , mechanické odstranění poškozených omítek na zdravé jádro, očištění povrchu, vihčení, penetrace, nová omítka systémovým materiálem, začištění, nad 3 m2	m2	5,000
-----	--	----	-------

8 Trubní vedení

892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	3,000
-----------	-------------------------------------	---	-------

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	31,000
962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	0,500
974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	6,000

997 Přesun sutě

997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,800
997013501	složením	t	2,800
997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t/km	38,000
997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,800
997241621	Naložení a složení vybouraných hmot nebo konstrukcí	t	2,800

PSV Práce a dodávky PSV

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

722176112	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 20 mm	m	3,000
286151330	trubka tlaková PPR řada PN 16 20 x 2,8 x 4000 mm	m	3,000
722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soubor	1,000
722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm	m	3,000
722220211	Koleno přechodové 90° PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem	kus	3,000
722220221	T-kus PPR PN 20 D 20 x G 1/2 x D 20 s kovovým vnitřním závitem	kus	1,000
722220231	Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem	kus	2,000
722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	1,000
722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	3,000
998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,002
998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,002

732 Ústřední vytápění - strojovny

732199100	Montáž orientačních štítků	soubor	6,000
-----------	----------------------------	--------	-------

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

735000-R	Montáž přímotopu na stěnu	kus	1,000
735002-R	Demontáž přímotopu na stěně	kus	3,000
541122100	těleso nástěnné přímotopné AG, 500x500, nad 1500 W	kus	1,000

722176112	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 20 mm	m	3,000
740 Elektromontáže - zkoušky a revize			
740991100	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000
743 Elektromontáže - hrubá montáž			
743312170	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 250 mm s víčkem	m	19,000
345718210	lišta elektroinstalační hranatá LH 60 x 40	kus	19,000
743411111	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125	kus	10,000
345715630	rozvodka krabicová z PH KR 97/5	kus	10,000
3456269-R	svorka WAGO	kus	28,000
743414322	Montáž rozvodka nástěnná plast čtyřhranná ACIDUR vodič D do 6mm ²	kus	6,000
345714050	rozvodka krabicová do vlhka 7116 C 96x96 mm 4vývody	kus	6,000
743414510	Montáž rozvodka lištová plastová jednoduchá 2789, LK80/3	kus	4,000
345715150	krabice přístrojová instalační KP 64/21 do dutých stěn	kus	4,000
R	Vyhnutí lišty elektroinstalační L70	m	1,000
744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných			
136	oprava elektroinstalace , vyfrézování drážek, doplnění rozvodů EL nastavením, zapravení kabelů a drážek	bm	32,000
744431100	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený volně	m	15,000
341095150	kabel silový s Cu jádrem, oválný CYKYLo 3x1,5 mm ²	m	15,000
744431300	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 1,00 kg uložený volně	m	52,000
341095170	kabel silový s Cu jádrem, oválný CYKYLo 3x2,5 mm ²	m	52,000
744431300-D	Demontáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 1,00 kg uložený volně	m	20,000
3411031R	přívod prodlužovací 3x2P+Z 1,5m	ks	1,000
744731584	Montáž kabel Cu sdělovací sk.5 - TCEPKPFLEZE čtyřkový 10-15x4x0,8 mm volně	m	60,000
341262120	kabel sdělovací Cu TCEPKPFLEZE 5x4x0,4 č.výrobku 1374005	m	60,000
747231150	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříní	kus	3,000
358221310	jistič 1+Npólový-charakteristika B LPN (LSN) 25B/1+N	kus	3,000
3543602961	spojka kabelová 625 SV-T-V-K	kus	4,000
7415511154	Montáž spojů kabelových	kus	4,000
747 Elektromontáže - kompletace rozvodů			
135	oprava elektroinstalace – výměna zásuvek a vypínačů na standart investora - do 30 ks	kus	10,000
748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla			
137	výměna svítidel dle standartu investora - do 10 ks	kus	7,000
748	Zářivka LED	kus	28,000
748121118-D	Demontáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 4 zdroje s krytem	kus	7,000
766 Konstrukce truhlářské			
766660722	Montáž dveřního kování - zámku	kus	1,000
549146220	klika včetně štítu a montážního materiálu Jana BB 72 matný nikl	kus	1,000
766663917	Úprava dveřních křidel dřevěných	kus	1,000
766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m ²	kus	1,000
998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,018
998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,018
611601920	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové bílé 80x197 cm KLASIK	kus	1,000
549260430	zámek stavební zadlabací vložkový 24026 s převodem L HB	kus	1,000
771 Podlahy z dlaždic			
108	výměna vnitřních dlažeb (prasklé nebo provrtané dlaždičky), opatrné odřiznutí špatných dlaždiček rozbíjevačkou a jejich odstranění, očištění podkladu, penetrace a nalepení nových dlaždiček podobné barvy určené investorem, zaspárování- do 3 m ²	m ²	3,000

722176112	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 20 mm	m	3,000
-----------	--	---	-------

783 Dokončovací práce - nátěry

111	nové nátěry zárubní dveří , opálení nebo odstranění odstranovačem starých nátěrů, přetmelení a nové nátěry - do 5 ks	ks	2,000
301	obnova nátěru ocelové konstrukce a drobných kovových prvků vč.prvotního umytí a očištění, odřezání a odmaštění, do 20 m2	m2	2,000

784 Dokončovací práce - malby a tapety

115	nová malba stěn a stropů v prodejní místnosti, vč.oškrábání a opravy podkladu a následného úklidu do 90 m2	m2	58,000
116	nová malba stěn a stropů v sociálním zázemí a skladech, vč.oškrábání a opravy podkladu a následného úklidu do 50 m2	m2	14,000

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

VRN8 Přesun stavebních kapacit

145	Řemeslné i drobné práce při opravách typu "Příjemno - facelift kiosku" - vystěhování a následné nastěhování vybavení ČS, výpomoc apod.	hod	17,000
-----	--	-----	--------

Celkem

113 980,19 Kč

