



Drobné opravy ČS PHM - EuroOil Čespro, a.s. Praha
technicko oceňovací podklad
č. smlouvy: 38128

Objekt: 206-F17-43 Hulín

Výzva- dílčí smlouva o dílo

čerpací stanice:

dne:

číslo Č.S.:

Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem
HSV Práce a dodávky HSV			
4 Vodorovné konstrukce			
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			
102	spára – prasklá vnitřní omítka a povrchově prasklá zděná stěna (vada estetická, ne statická), proškrabnutí spáry na zdravé jádro, očištění povrchu, vlhčení, penetrace, oprava systémovou maltou a začištění nad 10bm	bm	21,000
104	oprava poškozených vnitřních omítek , mechanické odstranění poškozených omítek na zdravé jádro, očištění povrchu, vlhčení, penetrace, nová omítka systémovým materiálem, začištění, nad 3 m2	m2	6,000
8 Trubní vedení			
892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	16,000
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání			
952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	42,000
962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	1,600
974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	16,000
997 Přesun sutě			
997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	3,500
997013501	složením	t	3,500
997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t/km	53,000
997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,500
997241621	Naložení a složení vybouraných hmot nebo konstrukcí	t	3,500
PSV Práce a dodávky PSV			
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod			
722176112	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 20 mm	m	16,000
286151330	trubka tlaková PPR řada PN 16 20 x 2,8 x 4000 mm	m	16,000
722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soubor	1,000
722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm	m	16,000
722220211	Koleno přechodové 90° PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem	kus	7,000
722220221	T-kus PPR PN 20 D 20 x G 1/2 x D 20 s kovovým vnitřním závitem	kus	4,000
722220231	Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem	kus	1,000
722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	1,000
722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	16,000
998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	1,035
998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	1,035
735 Ústřední vytápění - otopná tělesa			
735000-R	Montáž přímotopu na stěnu	kus	10,000

PSV Práce a dodávky PSV

735002-R	Demontáž přímotopu na stěně	kus	3,000
5411221002	těleso nástěnné přímotopné AG, 500x500, do 1000 W	kus	2,000
541122100	těleso nástěnné přímotopné AG, 500x500, nad 1500 W	kus	1,000
735411109	Konvektor stropní	soubor	6,000

740 Elektromontáže - zkoušky a revize

740991100	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000
-----------	---	-----	-------

742 Elektromontáže - rozvodný systém

742996100	Oživení rozváděče se složitou výstrojí, repase rozvaděče	kus	1,000
-----------	--	-----	-------

743 Elektromontáže - hrubá montáž

743312170	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 250 mm s víčkem	m	25,000
345718210	lišta elektroinstalační hranatá LH 60 x 40	kus	25,000
743411111	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125	kus	6,000
345715630	rozvodka krabicová z PH KR 97/5	kus	6,000
3456269-R	svorka WAGO	kus	32,000
743412111	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plast kruh KP, KU68/2-1901	kus	8,000
743414322	Montáž rozvodka nástěnná plast čtyřhranná ACIDUR vodič D do 6mm2	kus	1,000
345714050	rozvodka krabicová do vlhka 7116 C 96x96 mm 4vývody	kus	1,000
743414510	Montáž rozvodka lištová plastová jednoduchá 2789, LK80/3	kus	24,000
345715150	krabice přístrojová instalační KP 64/21 do dutých stěn	kus	24,000
R	Vyhnutí lišty elektroinstalační L70	m	1,000

744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

136	oprava elektroinstalace , vyfrézování drážek, doplnění rozvodů EL nastavením, zapravení kabelů a drážek, do 10 bm	bm	39,500
286163360	termostat programový prostorový Control (230 V)- REHAU	kus	1,000
744431100	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený volně	m	23,000
341095150	kabel silový s Cu jádrem, oválný CYKYLo 3x1,5 mm2	m	23,000
744431300	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 1,00 kg uložený volně	m	152,000
341095170	kabel silový s Cu jádrem, oválný CYKYLo 3x2,5 mm2	m	152,000
744431300-D	Demontáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 1,00 kg uložený volně	m	20,000
3411031R	přívod prodlužovací 3x2P+Z 1,5m	ks	1,000
7415511154	Montáž spojů kabelových	kus	5,000
3543602961	spojka kabelová 625 SV-T-V-K	kus	5,000
419991001	Propojení trubek pro elektroinstalaci	kus	9,000
345713580	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09160	m	9,000
734221459R	Montáž ovládací hlavice + spínací kontakt	kus	1,000
551281278R	Ovládací hlavice + spínací kontakt	kus	1,000
747311127	Montáž stykač stejnosměrný vestavný dvou/třípólový do 250 A	kus	1,000
358211100	stykač ZR-S	kus	1,000

746 Elektromontáže - soubory pro vodiče

746211140	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	8,000
-----------	--	-----	-------

747 Elektromontáže - kompletace rozvodů

135	oprava elektroinstalace – výměna zásuvek a vypínačů na standart investora - do 30 ks	kus	36,000
747231150	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříní	kus	5,000
358221310	jistič 1+Npólový-charakteristika B LPN (LSN) 25B/1+N	kus	5,000

748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

137	výměna svítidel dle standartu investora - do 10 ks	kus	8,000
-----	--	-----	-------

PSV Práce a dodávky PSV

748	Zářivka LED	kus	32,000
748121118-D	Demontáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 4 zdroje s krytem	kus	12,000

763 Konstrukce suché výstavby

121	výměna plnoplošného sádkartonového podhledu za nový, tl.12,5 mm, s novou parozábranou, novým systémovým roštem a novou tepelnou izolací - běžný nebo zelený, do 90 m2	m2	42,000
763132978	Vyspravení SDK plochy do 1 m2	kus	1,000

766 Konstrukce truhlářské

766660722	Montáž dveřního kování - zámků	kus	2,000
549146220	<i>klíka včetně štítu a montážního materiálu Jana BB 72 matný nikl</i>	kus	2,000
766663917	Úprava dveřních křidel dřevěných	kus	2,000
766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	2,000
998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,035
998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,035
611601920	<i>dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové bílé 80x197 cm KLASIK</i>	kus	2,000
549260430	<i>zámek stavební zadlabací vložkový 24026 s převodem L HB</i>	kus	2,000

771 Podlahy z dlaždic

110	výměna vnitřních dlažeb (prasklé nebo provrtané dlaždičky), opatrné odříznutí špatných dlaždiček rozbrušovačkou a jejich odstranění, očištění podkladu, penetrace a nalepení nových dlaždiček podobné barvy určené investorem, zaspárování- nad 5 m2	m2	44,800
-----	--	----	--------

783 Dokončovací práce - nátěry

111	nové nátěry zárubní dveří, opálení nebo odstranění odstranovačem starých nátěrů, přetmelení a nové nátěry - do 5 ks	ks	2,000
783601815	Odstranění nátěrů z dřevěných stěn oškrábáním s obroušením	m2	8,700
783783403	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním barva dražší lazurovací	m2	8,700

784 Dokončovací práce - malby a tapety

115	nová malba stěn a stropů v prodejní místnosti, vč.oškrábání a opravy podkladu a následného úklidu do 90 m2	m2	83,000
116	nová malba stěn a stropů v sociálním zázemí a skladech, vč.oškrábání a opravy podkladu a následného úklidu do 50 m2	m2	14,640

VRN Vedlejší rozpočtové náklady**VRN8 Přesun stavebních kapacit**

145	Řemeslné i drobné práce při opravách typu "Přijemno - facelift kiosku" - vystěhování a následné nastěhování vybavení ČS, výpomoc apod.	hod	19,000
-----	--	-----	--------

Celkem**272 183,66 Kč**