

Stavba :	0	DDM Rumburk - výměna kotle na tuhá paliva	
Objekt :	001	Výměna kotle	JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **001**
DDM Rumburk - výměna kotle na tuhá paliva

Rekapitulace soupisů

Soupis		Cena (Kč)
4	Přípočty - elektro	11 608,00
	Celkem soupis 001	11 608,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	9062-01/16	DDM Rumburk - výměna kotle na tuhá paliva
O:	001	Výměna kotle
R:	4	Vícepráce elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
Díl:	M21	Elektromontáže				11 608,00
1	210010105R00	Mtž.lišta elektroinstalační, materiál PVC, šířky do 40 mm, uložená pevně šroubováním	m	60,00000	62,20	3 732,00
2	210010333R00	Krabice odbočná lištová, čtvercová, rozměr 82x82 mm, hloubka 24,5 mm, s víčkem a svorkovnicí, se zapojením	kus	3,00000	163,50	490,50
3	210110021R00	Spínač nástěnný pro prostředí venkovní a mokré včetně zapojení, jednopólový , řazení 1	kus	1,00000	142,00	142,00
4	210111031RT2	Zásuvka domovní v krabici včetně zapojení, provedení 2P+PE, venkovní, včetně dodávky zásuvky jednonásobné, s ochranným kolkem, s víčkem	kus	1,00000	248,50	248,50
5	210200091R00	Mtž.svítilno žárovkové, 60 W, průmyslové stropní	kus	2,00000	291,50	583,00
6	210810045RT1	Kabel CYKY 3C x 1,5, včetně dodávky kabelu	m	20,00000	47,90	958,00
7	210810046RT3	Kabel CYKY 3C x 2,5, včetně dodávky kabelu	m	25,00000	54,90	1 372,50
8	210810361R00	Kabel 2A x 1, včetně dodávky kabelu	m	20,00000	42,20	844,00
9	ELE 00-0.003	Elektromontážní práce vč.materiálu-úprava rozvaděče-jistič 1f 16A-2x,1f 10A-1x,proud.chránič	soubor	1,00000	1 300,00	1 300,00
10	ELE 000.04	Dílčí revize elektro	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
11	34572105R	lišta elektroinstalační vkládací; PVC samozhášivé; 18x18	m	45,00000	12,90	580,50
12	34572109R	lišta elektroinstalační vkládací; PVC samozhášivé; 20x25	m	15,00000	23,80	357,00
Celkem přípočty						11 608,00

Popis prací

V souvislosti s opravou omítek bylo nutno demontovat stávající rozvody silové elektroinstalace na stěnách a stropu kotelny. Po demontáži bylo zjištěno, že jsou pro opětovné využití nevyhovující z hlediska bezpečnosti. Z tohoto důvodu bylo nutno tyto rozvody vyměnit vč.koncových prvků

Tento návrh dílčí změny je nedílnou součástí změnového listu č.1 DDM Rumburk - výměna kotle na tuhá paliva