

OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
----------	-------	----------	------	-----------	------------

Stavba: 2017 - Příprava rozpočtů

Objekt: Údržba a opravy -

Etapa: 05 - říjen 2017

Podetapa: 02 - MS Zíka

1/Z - Most v km 8,860 Holečkov na tr.: Dívčice - Netolice

HSV - SO 1 Práce a dodávky HSV (Mostní objekty a tunely)

4 - Vodorovné konstrukce

001	421941321	Oprava podlah z plechů montáž bez výztuh Poznámka k položce: Fólie hydroizolační druh 803 tl 2,0 mm šíře 1300 mm, spojovací materiál. Bez materiálu podlah.plechů. 6,5m x 1,0m = 6,5m2 0,3m x 6,5m x 2 strany = 3,9m2 Celkem = 10,4m2	10,4000	M2	
002	421941521	Demontáž podlahových plechů bez výztuh Poznámka k položce: Řezivo (stavební prkna).	10,4000	M2	

Součet za 4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

001	521271911	Údržba mostnicových šroubů odizolování se zalitím asfaltem a překrytím PVC Poznámka k položce: Tmel asfaltový, deska z PVC, hřebík stavební. Zahrnuje: vyjmutí šroubu, prodlábnutí otvoru, opětovnou montáž šroubu, zalití hlavy asfaltem a překrytí PVC.	12,0000	KUS	
002	521271921	Údržba mostnicových šroubů dotažení po dosednutí vlivem provozu	12,0000	KUS	
003	521272215	Demontáž mostnic s odsunem hmot mimo objekt mostu se zřízením pomocné montážní lávky Poznámka k položce: Řezivo (stavební prkna).	6,0000	KUS	
004	521273123	Mostnice na železničních mostech z tvrdého dřeva s plošným uložením výroba s převýšením přes 75 m Poznámka k položce: Fermez napouštěcí, vrut ocelový se šestihrannou hlavou ZB D 12 x 120 mm, hřebík stavební, spona protištěpná, řezivo. Zahrnuje: náklady na opracování dřeva, opáskování, protištěpné spony, impregnaci opracovaných ploch a spojovací prostředky. Bez dodávky dřeva mostnic.	6,0000	KUS	
005	521273223	Mostnice na železničních mostech z tvrdého dřeva s plošným uložením montáž s převýšením přes 75 m Poznámka k položce: Tmel asfaltový, deska z PVC, spojovací materiál (šrouby mostnicové, matice, podložky). Zahrnuje: vrtání otvorů pro šrouby, osazení a izolování šroubů, tmelení a krytkování otvorů pro šrouby, provedení dílbů pro nýtové hlavy a výškové vyrovnání pro kolej. Bez dodávky mostnic (výroba, nákup).	6,0000	KUS	
006	521281111	Pozednice na železničních mostech z tvrdého dřeva s plošným uložením výroba Poznámka k položce: Fermez napouštěcí, hřebík stavební, spona protištěpná. Bez dodávky dřeva pozednic.	2,0000	KUS	
007	521281211	Pozednice na železničních mostech z tvrdého dřeva s plošným uložením montáž Poznámka k položce: Tmel asfaltový, deska z PVC, spojovací materiál (šrouby mostnicové, matice, podložky).	2,0000	KUS	

OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
008	521283221 Bez dodávky dřeva pozednic. Demontáž pozednic s odstraněním šterku Poznámka k položce: Řezivo (stavební prkna).	2,0000	KUS		
015	521371111 Zřízení koleje stykované na ocelových mostech z kolejnic tvaru S 49 s normálním rozchodem bez průbě Poznámka k položce: Olej konzervační, asfalt obyčejný, spojovací materiál, podkladnice žebrová, spojky, svěrky.	6,5000	M		
010	525070011 Rozebrání koleje stykované a bezstykové na ocelových mostech jakékoliv soustavy a jakéhokoliv rozdě	6,5000	M		
011	525079093 Rozebrání koleje stykované a bezstykové na ocelových mostech Příplatek k ceně za ztížení práce při př	6,5000	M		
013	608153500 Mostnice dřevěné, impregnované impregnované olejem dubové 24 x 24 cm délka 250 cm - 0,144 m3	1,1520	m3		
	Mostnice = 6ks Pozednice = 2ks Celkem = 8ks x 0,144m3 = 1,152m3				
014	608153500.R Klín dřevěný impregnovaný olejem DB. Klín = 0,2m x 0,24m x 0,5m = 0,024m3 x 12ks = 0,288m3	0,2880	m3		
Součet za 5 - Komunikace pozemní					-----
997 - Přesun sutě					
001	997013822 Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) s oleji nebo ropnými látkami na skládce (mostnice Mostnice = 1,152m3 + 0,288m3 = 1,44m3 = 1,5T	1,5000	T		
002	997211612 Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hr	1,5000	T		
003	997241621 Doprava vybouraných hmot, konstrukcí a suti naložení a složení vybouraných hmot nebo konstrukcí	1,5000	T		
Součet za 997 - Přesun sutě					
Celkem	HSV - SO 1 Práce a dodávky HSV (Mostní objekty a tunely)				
	HSV - SO 2 Práce a dodávky HSV (Železniční svršek, spodek...)				
	5 - Komunikace pozemní				
002	5907015040 Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: V cenách jsou započteny 2 x 18,5m = 37m	37,0000	M		
003	5908005130 Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. S49. Poznámka: V cenách jsou započteny náklady i na Poznámka k položce: SR103/2	4,0000	KUS		
004	5908005230 Oprava kolejnicového styku montáž spojek tv. S49. Poznámka: V cenách jsou započteny náklady i na v Poznámka k položce: SR103/2	4,0000	KUS		
005	5909010020 Ojedinelé ruční podbití pražců nebo podpor příčných dřevěných. Poznámka: V cenách jsou započteny n 2 x 5 pražců = 10ks	10,0000	KUS		

OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
----------	-------	----------	------	-----------	------------

Součet za	5 - Komunikace pozemní				
-----------	------------------------	--	--	--	--

Celkem	HSV - SO 2 Práce a dodávky HSV (Železniční svršek, spodek...)				
--------	---	--	--	--	--

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady jsou stanoveny pevnou % sazbou, jednotlivé položky se uplatňují dle místních podmínek a po odsouhlasení zadavatelem

1	012002000	Geodetické práce	0,5000	PROC	
2	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	1,5000	PROC	
3	030001000	Zařízení staveniště	5,0000	PROC	
4	040001000	Inženýrská činnost	6,0000	PROC	
5	060001000	Územní vlivy	5,0000	PROC	
6	070001000	Provozní vlivy	3,0000	PROC	

Součet za	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady jsou stanoveny pevnou % sazbou, jednotlivé položky se uplatňují dle místních podmínek a po odsouhlasení zadavatelem				
-----------	---	--	--	--	--

CELKEM	1/Z - Most v km 8,860 Holečkov na tr.: Dívčice - Netolice				
--------	---	--	--	--	--