

**Výkaz výměr**  
**PN Horní Beřkovice - pořízení náhradního zdroje elektrické energie - motorgenerátoru**

Položka	MJ	počet MJ	Cena v Kč / MJ	Cena v Kč
<b>Dieselagregát</b>				
DA o výkonu min. 425 kVA v režimu STANDBY s motorem splňující emisní limity STAGE II. (min. proudové zatížení 600 A)	ks	1		771300
Elektronická regulace otáček	ks	1		v ceně DA
Odhlučňená kapota	ks	1		v ceně DA
Rezidenční tlumič výfuku	ks	1		v ceně DA
Rozvaděč ATS	ks	1		v ceně DA
Retenční vana	ks	1		v ceně DA
Doprava a manipulace v objektu	kpl	1		13770
Montáž	kpl	1		36950
Revize	kpl	1		3230
Zaškolení obsluhy	h	2		2640
<b>Kabeláž k NN rozvaděči</b>				
Výkopové práce - hloubení nezapažených jam v hor.1 do 100 m3	m3	3		10500
Zednické práce - oprava omítek malých ploch stěn do 0,25 m2 s použitím suché maltové směsi	ks	4		6000
Prostupy - vybourání otv. zeď cihel. do pl.4 m2, tl.30 cm, MVC	m3	0,2		6300
Kabelová trasa DA-ATS	bm	10		23000
Kabelová trasa ATS-zál. Rozvaděč	bm	10		44400
<b>Úprava rozvaděče NN</b>				
Dodávka a montáž stykačové kombinace	kpl	1		34000
<b>Ostatní</b>				
Pomocný montážní materiál	kpl	1		2210
<b>Celkem (bez DPH)</b>				<b>954300</b>

**poznámka :**

V ceně DA je záruka na 10 let a v ceně montáže je uvedení do provozu s provozní zkouškou DA 1 hodinu.

1. kpl - komplet
2. všechny ceny musí být uvedeny bez DPH

.....  
podpis a razítko uchazeče  
(podepsáno, orazítkováno)