

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava LC Motyčonka
Objekt:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel: R+M stavební s.r.o.
Místo: Jablunkov

Zpracoval:
Datum: 4.8.2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 496 923,27

5 Komunikace pozemní 339 570,00

1	221	564841013	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 140 mm	m2	1 470,000	231,00	339 570,00
420*3,5					1 470,000		

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 114 800,00

2	221	938902112	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu přes 0,15 do 0,30 m3/m	m	1 400,000	82,00	114 800,00
---	-----	-----------	---	---	-----------	-------	------------

998 Přesun hmot 42 553,27

3	221	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	473,340	81,00	38 340,54
4	221	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	473,340	8,90	4 212,73

Celkem 496 923,27