

SÓUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna oken VB Horní Police

Místo: Horní Police

Datum: 14.09.2017

Zadavatel: SŽDC

Projektant: xxx

Uchazeč: Jan Konejš, U Lip 197, Turnov 51101

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

197 472,44

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		3	Svislé a kompletní konstrukce					
1	K	349231811	Přízdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm- vyrovnání po vyb oknech	m2				
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
2	K	612335302	Cementová štuková omítka ostění nebo nadpraží- po vyb oknech	m2				
3	K	632451431	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 30 mm- parapety po vyb oknech	m2				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
4	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m- dotčené prostory	m2				
5	K	968062356	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2				
D		997	Přesun sutě					
27	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t				
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením	t				
9	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t				
10	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu ze skla na skládce (skládkovné)	t				
11	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t				
D		998	Přesun hmot					

PČ*	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				164 023,90	
	D	764	Konstrukce klempířské					
29	K	764226443	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 250 mm					
31	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m					
	D	766	Konstrukce truhlářské					
13	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m					
14	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m					
15	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 oteviravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva					
16	M	611400340R	okno plastové jednokřídlé otvíravé a vyklápěcí 86x86 cm - profil REHAU Brillant weiss Euro 7- 5 komorový, izolační trojsklo, kování ROTO NT					
17	M	611400341R	okno plastové dvojkřídlé otvíravé a vyklápěcí 115x142 cm - profil REHAU Brillant weiss Euro 7- 5 komorový, izolační trojsklo, kování ROTO NT					
18	M	611400342R	okno plastové dvojkřídlé otvíravé a vyklápěcí 205x142 cm - profil REHAU Brillant weiss Euro 7- 5 komorový, izolační trojsklo, kování ROTO NT					
22	K	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m					
23	M	607941030	deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,3 x 1 m, nebo plast					
24	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					
25	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m- špalety					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN6	Územní vlivy					
26	K	065002000	Mímostaveništní doprava materiálů					
	D	VRN8	Přesun stavebních kapacit					
30	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště					