

REKAPITULACE STAVBY

Kód:KK\_005-2026

Stavba:Frýdlant nad Ostravicí - Horská služba

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:KAREL KRAMOLIŠ, OSTRAVSKÁ 964, 756 61 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

|              |            |             |           |            |
|--------------|------------|-------------|-----------|------------|
| Cena bez DPH |            |             |           | 384 673,56 |
| DPH základní | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |            |
|              | 21,00%     | 384 673,56  | 80 781,45 |            |
| snížená      | 12,00%     | 0,00        | 0,00      |            |
| Cena s DPH   |            | v           | CZK       | 465 455,01 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:KK\_005-2026

Stavba:Frýdlant nad Ostravicí - Horská služba

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód                | Popis            | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů |                  | 384 673,56         | 465 455,01       |
| A                  | Koupelna         | 131 450,66         | 159 055,30       |
| A                  | Pokoj            | 32 078,17          | 38 814,59        |
| B                  | Koupelna         | 127 561,00         | 154 348,81       |
| B                  | Pokoj            | 40 233,73          | 48 682,81        |
| E                  | Elektroinstalace | 28 650,00          | 34 666,50        |
| K                  | Kanalizace       | 24 700,00          | 29 887,00        |

Strana 1 z 15



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Frýdlant nad Ostravicí - Horská služba  
Objekt:  
A - Koupelna

KSO:  
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

|                         |                    |                  |                   |
|-------------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| Cena bez DPH            |                    |                  | 131 450,66        |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně        | Sazba daně       | Výše daně         |
|                         | 131 450,66<br>0,00 | 21,00%<br>12,00% | 27 604,64<br>0,00 |
| Cena s DPH              |                    |                  | v CZK 159 055,30  |

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Projektant      |         | Zpracovatel     |         |
| <div></div>     |         | <div></div>     |         |
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
| Objednavatel    |         | Zhotovitel      |         |
| <div></div>     |         | <div></div>     |         |
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Frýdlant nad Ostravicí - Horská služba  
Objekt:  
A - Koupelna

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis                               | Cena celkem [CZK] |
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>                | <b>131 450,66</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                      | 14 327,82         |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce              | 4 018,56          |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 1 018,99          |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání        | 527,44            |
| 997 - Doprava suti a vybouraných hmot          | 8 762,83          |
| PSV - Práce a dodávky PSV                      | 117 122,84        |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům    | 2 534,08          |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace      | 5 776,79          |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty     | 28 769,00         |
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa        | 4 852,00          |
| 771 - Podlahy z dlaždic                        | 10 759,78         |
| 781 - Dokončovací práce - obklady              | 63 164,32         |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety       | 1 266,87          |
|                                                |                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| <div> <div>SOUPIS PRACÍ</div> <div> <div>Stavba:</div> <div>Frýdlant nad Ostravicí - Horská služba</div> </div> <div> <div>Objekt:</div> <div>A - Koupelna</div> </div> <div> <div>Místo:</div> <div></div> </div> <div> <div>Datum:</div> <div></div> </div> <div> <div>Zadavatel:</div> <div></div> </div> <div> <div>Projektant:</div> <div></div> </div> <div> <div>Zhotovitel:</div> <div></div> </div> <div>Zpracovatel:</div> </div> |     |           |                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |
| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                 | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| <b>Náklady soupisu celkem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |                                                                                                                                                       |     |          |              | <b>131 450,66</b> |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | HSV |           | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                   |     |          |              | 14 327,82         |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3   |           | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                                         |     |          |              | 4 018,56          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K   | 311272030 | Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm                                                   | m2  | 3,588    | 1 120,00     | 4 018,56          |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6   |           | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                                                                                            |     |          |              | 1 018,99          |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K   | 612142001 | Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu                                                                                                 | m2  | 3,588    | 284,00       | 1 018,99          |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9   |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                   |     |          |              | 527,44            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K   | 962031133 | Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených plných tl přes 100 do 150 mm                                                                           | m2  | 3,588    | 147,00       | 527,44            |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 997 |           | Doprava suti a vybouraných hmot                                                                                                                       |     |          |              | 8 762,83          |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K   | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                                                                         | t   | 2,045    | 278,00       | 568,51            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K   | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                                                              | t   | 204,500  | 16,00        | 3 272,00          |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K   | 997013609 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 | t   | 2,045    | 2 407,00     | 4 922,32          |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PSV |           | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                   |     |          |              | 117 122,84        |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 711 |           | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům                                                                                                                 |     |          |              | 2 534,08          |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K   | 711199101 | Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo styčné spáry podlaha - stěna                                                                         | m   | 13,580   | 90,00        | 1 222,20          |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M   | 28355021  | páska pružná těsnící hydroizolační š do 100mm                                                                                                         | m   | 14,938   | 63,00        | 941,09            |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K   | 711199102 | Provedení těsnícího koutu pro vnější nebo vnitřní roh spáry podlaha - stěna                                                                           | kus | 2,000    | 42,00        | 84,00             |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M   | 59054242  | páska pružná těsnící hydroizolační -kout                                                                                                              | kus | 2,000    | 139,00       | 278,00            |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | K   | 998711101 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m                                                                    | t   | 0,007    | 1 255,00     | 8,79              |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 721 |           | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace                                                                                                                   |     |          |              | 5 776,79          |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | K   | 721212124 | Odtokový sprchový žlab délky 850 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou                                                                            | kus | 1,000    | 5 770,00     | 5 770,00          |

|    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 |        |        |           |           |
|----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-----------|
| 13 | K | 998721101                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v do 6 m                                                 | t      | 0,008  | 849,00    | 6,79      |
| D  |   | 725                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zdravotechnika - zařizovací předměty                                                                            |        |        | 28 769,00 |           |
| 14 | K | 725210821                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur                                                                        | soubor | 1,000  | 156,00    | 156,00    |
| 15 | K | 725211603                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby                              | soubor | 1,000  | 4 209,00  | 4 209,00  |
| 16 | K | 725226212                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Zástěna vanová skleněná tl 6 mm dvoudílná s jedním posuvným dílem do niky/čelní v do 1500 mm na vanu dl 1500 mm | soubor | 1,000  | 15 140,00 | 15 140,00 |
| 17 | K | 725822631                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Baterie umyvadlová stojánková klasická s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 150 mm                         | soubor | 1,000  | 968,00    | 968,00    |
| 18 | K | 725849412                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Montáž baterie sprchové nástěnné s pevnou výškou sprchy                                                         | kus    | 1,000  | 795,00    | 795,00    |
| 19 | M | 6000110190                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Systém sprchový Novaservis SET040/96,0 chrom                                                                    | kus    | 1,000  | 2 503,00  | 2 503,00  |
| P  |   | Poznámka k položce:<br>rozteč: 150 mm , kód výrobce: SET040/96,0 , série: SET040 , montáž:<br>na stěnu , rozměr sprchy: 200 mm<br>součástí je nástěnná páková baterie s přepínačem, hlavová sprcha s 1 proudem, ruční sprcha s 1 proudem, posuvný držák s nastavitelnou výškou, hadice 1 500 mm |                                                                                                                 |        |        |           |           |
| 20 | K | R1                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Úprava rozvodů ZTI                                                                                              | kpl    | 1,000  | 4 998,00  | 4 998,00  |
| D  |   | 735                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ústřední vytápění - otopná tělesa                                                                               |        |        | 4 852,00  |           |
| 21 | K | 735160102                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Otopné těleso trubkové teplovodní výška/délka 700/500 mm                                                        | kus    | 1,000  | 2 436,00  | 2 436,00  |
| 22 | K | 735161811                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Demontáž otopného tělesa trubkového s hliníkovými lamelami dl do 1500 mm                                        | kus    | 1,000  | 187,00    | 187,00    |
| 23 | K | R2                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Úprava rozvodů ÚT                                                                                               | kpl    | 1,000  | 2 229,00  | 2 229,00  |
| D  |   | 771                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Podlahy z dlaždic                                                                                               |        |        | 10 759,78 |           |
| 24 | K | 771111011                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vysátí podkladu podlah před pokládkou dlažby                                                                    | m2     | 4,402  | 21,00     | 92,44     |
| 25 | K | 771121011                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nátěr penetrační na podlahu                                                                                     | m2     | 4,402  | 72,00     | 316,94    |
| 26 | K | 771151012                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm                                                   | m2     | 4,402  | 495,00    | 2 178,99  |
| 27 | K | 771573810                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených                                                                  | m2     | 4,402  | 114,00    | 501,83    |
| 28 | K | 771574414                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2                   | m2     | 4,402  | 937,00    | 4 124,67  |
| 29 | M | 59761107                                                                                                                                                                                                                                                                                        | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2                      | m2     | 5,062  | 668,00    | 3 381,42  |
| 30 | K | 998771101                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m                                                  | t      | 0,186  | 879,00    | 163,49    |
| D  |   | 781                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dokončovací práce - obklady                                                                                     |        |        | 63 164,32 |           |
| 31 | K | 781111011                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu                                                                  | m2     | 23,800 | 3,00      | 71,40     |
| 32 | K | 781121011                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nátěr penetrační na stěnu                                                                                       | m2     | 23,800 | 71,00     | 1 689,80  |
| 33 | K | 781131112                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách                                                        | m2     | 23,800 | 477,00    | 11 352,60 |
| 34 | K | 781151031                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm                                                                   | m2     | 23,800 | 242,00    | 5 759,60  |
| 35 | K | 781472214                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2                  | m2     | 23,800 | 914,00    | 21 753,20 |
| 36 | M | 59761717                                                                                                                                                                                                                                                                                        | obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2                                 | m2     | 26,180 | 618,00    | 16 179,24 |
| 37 | K | 781473810                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených                                                              | m2     | 23,800 | 92,00     | 2 189,60  |
| 38 | K | 781491011                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku                                   | m2     | 0,250  | 732,00    | 183,00    |
| 39 | M | 55441017                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zrcadlo lepené leštěný nerez 400x600mm                                                                          | kus    | 1,000  | 1 580,00  | 1 580,00  |
| 40 | K | 781495115                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Spárování vnitřních obkladů silikonem                                                                           | m      | 27,900 | 62,00     | 1 729,80  |
| 41 | K | 998781101                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m                                                  | t      | 0,869  | 778,00    | 676,08    |
| D  |   | 784                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dokončovací práce - malby a tapety                                                                              |        |        | 1 266,87  |           |
| 42 | K | 784111001                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m                                                          | m2     | 7,140  | 12,00     | 85,68     |
| 43 | K | 784171101                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí                                                              | m2     | 4,402  | 12,00     | 52,82     |
| 44 | M | 58124844                                                                                                                                                                                                                                                                                        | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m                                                                | m2     | 4,842  | 3,00      | 14,53     |
| 45 | K | 784181121                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m                                    | m2     | 7,140  | 47,00     | 335,58    |
| 46 | K | 784211101                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m                       | m2     | 7,140  | 109,00    | 778,26    |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Frýdlant nad Ostravicí - Horská služba  
Objekt:  
**A - Pokoj**

|              |             |
|--------------|-------------|
| KSO:         | CC-CZ:      |
| Místo:       | Datum:      |
| Zadavatel:   | IČ:<br>DIČ: |
| Zhotovitel:  | IČ:<br>DIČ: |
| Projektant:  | IČ:<br>DIČ: |
| Zpracovatel: | IČ:<br>DIČ: |
| Poznámka:    |             |

|              |             |            |           |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH |             |            | 32 078,17 |
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 32 078,17   | 21,00%     | 6 736,42  |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |
| Cena s DPH   |             |            | 38 814,59 |
| v CZK        |             |            |           |

|                   |  |                    |  |
|-------------------|--|--------------------|--|
| <b>Projektant</b> |  | <b>Zpracovatel</b> |  |
|                   |  |                    |  |
|                   |  |                    |  |
|                   |  |                    |  |
| Datum a podpis:   |  | Datum a podpis:    |  |
| Razítko           |  | Razítko            |  |

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Objednavatel    |         | Zhotovitel      |         |
|                 |         |                 |         |
|                 |         |                 |         |
|                 |         |                 |         |
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Frýdlant nad Ostravicí - Horská služba  
Objekt: **A - Pokoj**

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis                      | Cena celkem [CZK] |
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>       | <b>32 078,17</b>  |
| HSV - Práce a dodávky HSV             | 153,30            |
| 997 - Doprava suti a vybouraných hmot | 153,30            |
| PSV - Práce a dodávky PSV             | 31 924,87         |
| 775 - Podlahy skládané                | 28 285,57         |
| 776 - Podlahy povlakové               | 3 639,30          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           |                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| <b>SOUPIS PRACÍ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |
| <div> <div>Stavba:</div> <div>Frýdlant nad Ostravicí - Horská služba</div> </div> <div> <div>Objekt:</div> <div>A - Pokoj</div> </div> <div> <div>Místo:</div> <div></div> </div> <div> <div>Zadavatel:</div> <div></div> </div> <div> <div>Zhotovitel:</div> <div></div> </div> <div> <div>Datum:</div> <div></div> </div> <div> <div>Projektant:</div> <div></div> </div> <div> <div>Zpracovatel:</div> <div></div> </div> |     |           |                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |
| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                 | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| <b>Náklady soupisu celkem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                                                       |    |          |              | <b>32 078,17</b>  |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | HSV       | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                   |    |          |              |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           |                                                                                                                                                       |    |          |              | 153,30            |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 997       | Doprava suti a vybouraných hmot                                                                                                                       |    |          |              |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           |                                                                                                                                                       |    |          |              | 153,30            |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | K   | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                                                                         | t  | 0,037    | 278,00       | 10,29             |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | K   | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                                                              | t  | 3,700    | 15,00        | 55,50             |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | K   | 997013609 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 | t  | 0,037    | 2 365,00     | 87,51             |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | PSV       | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                   |    |          |              |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           |                                                                                                                                                       |    |          |              | 31 924,87         |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 775       | Podlahy skládané                                                                                                                                      |    |          |              |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           |                                                                                                                                                       |    |          |              | 28 285,57         |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | K   | 775111115 | Broušení podkladu skládaných podlah před litím stěrky                                                                                                 | m2 | 13,214   | 27,00        | 356,78            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | K   | 775111311 | Vysátí podkladu skládaných podlah                                                                                                                     | m2 | 13,214   | 24,00        | 317,14            |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | K   | 775121111 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu skládaných podlah                                                                                           | m2 | 13,214   | 38,00        | 502,13            |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | K   | 775141112 | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu skládaných podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm                                                 | m2 | 13,214   | 268,00       | 3 541,35          |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | K   | 775411317 | Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové připevněné zaklapnutím                                                                                 | m  | 14,600   | 66,00        | 963,60            |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M   | 61418113  | lišta podlahová dřevěná dub 7x43mm                                                                                                                    | m  | 15,768   | 86,00        | 1 356,05          |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K   | 775541323 | Montáž podlah z vinylových dílců bez zámkového spoje celoplošně lepených šířky dílce přes 150 do 200 mm                                               | m2 | 13,214   | 314,00       | 4 149,20          |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M   | 28411042  | dílec vinylový homogenní elektrostatický třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl-s1, odpor krytiny <=10^6 tl 2mm                                            | m2 | 14,271   | 1 184,00     | 16 896,86         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K   | 998775101 | Přesun hmot tonážní pro podlahy a obklady skládané v objektech v do 6 m                                                                               | t  | 0,144    | 1 406,00     | 202,46            |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 776       | Podlahy povlakové                                                                                                                                     |    |          |              |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           |                                                                                                                                                       |    |          |              | 3 639,30          |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K   | 776201811 | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně                                                                                               | m2 | 13,214   | 66,00        | 872,12            |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K   | 776410811 | Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových                                                                                                   | m  | 14,600   | 23,00        | 335,80            |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K   | 776991821 | Odstranění lepidla ručně z podlah                                                                                                                     | m2 | 13,214   | 184,00       | 2 431,38          |



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Frýdlant nad Ostravicí - Horská služba  
Objekt:  
B - Koupelna

KSO:  
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

|                         |                    |                  |                   |
|-------------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| Cena bez DPH            |                    |                  | 127 561,00        |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně        | Sazba daně       | Výše daně         |
|                         | 127 561,00<br>0,00 | 21,00%<br>12,00% | 26 787,81<br>0,00 |
| Cena s DPH              |                    | v CZK            | 154 348,81        |

|                 |  |                 |  |
|-----------------|--|-----------------|--|
| Projektant      |  | Zpracovatel     |  |
| <div></div>     |  | <div></div>     |  |
| Datum a podpis: |  | Datum a podpis: |  |
| Razítko         |  | Razítko         |  |
| Objednavatel    |  | Zhotovitel      |  |
| <div></div>     |  | <div></div>     |  |
| Datum a podpis: |  | Datum a podpis: |  |
| Razítko         |  | Razítko         |  |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Frýdlant nad Ostravicí - Horská služba  
Objekt:  
B - Koupelna

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis                            | Cena celkem [CZK] |
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>             | <b>127 561,00</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                   | 3 903,64          |
| 997 - Doprava suti a vybouraných hmot       | 3 903,64          |
| <b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>            | <b>123 657,36</b> |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 2 647,09          |
| 721 - Zdravotecnika - vnitřní kanalizace    | 5 773,40          |
| 725 - Zdravotecnika - zařizovací předměty   | 28 769,00         |
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa     | 4 852,00          |
| 771 - Podlahy z dlaždic                     | 11 999,43         |
| 781 - Dokončovací práce - obklady           | 68 239,94         |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety    | 1 376,50          |
|                                             |                   |

|                                                |     |                                       |                                                                                                                                                       |              |          |              |                   |
|------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|-------------------|
| <b>SOUPIS PRACÍ</b>                            |     |                                       |                                                                                                                                                       |              |          |              |                   |
| Stavba: Frýdlant nad Ostravicí - Horská služba |     |                                       |                                                                                                                                                       |              |          |              |                   |
| Objekt: <b>B - Koupelna</b>                    |     |                                       |                                                                                                                                                       |              |          |              |                   |
| Místo:                                         |     |                                       |                                                                                                                                                       | Datum:       |          |              |                   |
| Zadavatel:                                     |     |                                       |                                                                                                                                                       | Projektant:  |          |              |                   |
| Zhotovitel:                                    |     |                                       |                                                                                                                                                       | Zpracovatel: |          |              |                   |
| PČ                                             | Typ | Kód                                   | Popis                                                                                                                                                 | MJ           | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| <b>Náklady soupisu celkem</b>                  |     |                                       |                                                                                                                                                       |              |          |              |                   |
|                                                |     |                                       |                                                                                                                                                       |              |          |              |                   |
| D                                              | HSV | Práce a dodávky HSV                   |                                                                                                                                                       |              |          |              | 3 903,64          |
| D                                              | 997 | Doprava suti a vybouraných hmot       |                                                                                                                                                       |              |          |              | 3 903,64          |
| 1                                              | K   | 997013501                             | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                                                                         | t            | 0,911    | 278,00       | 253,26            |
| 2                                              | K   | 997013509                             | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                                                              | t            | 91,100   | 16,00        | 1 457,60          |
| 3                                              | K   | 997013609                             | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 | t            | 0,911    | 2 407,00     | 2 192,78          |
|                                                |     |                                       |                                                                                                                                                       |              |          |              |                   |
| D                                              | PSV | Práce a dodávky PSV                   |                                                                                                                                                       |              |          |              | 123 657,36        |
| D                                              | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |                                                                                                                                                       |              |          |              | 2 647,09          |
| 4                                              | K   | 711199101                             | Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo styčné spáry podlaha - stěna                                                                         | m            | 12,520   | 90,00        | 1 126,80          |
| 5                                              | M   | 28355021                              | páska pružná těsnící hydroizolační š do 100mm                                                                                                         | m            | 12,520   | 63,00        | 788,76            |
| 6                                              | K   | 711199102                             | Provedení těsnícího koutu pro vnější nebo vnitřní roh spáry podlaha - stěna                                                                           | kus          | 4,000    | 42,00        | 168,00            |
| 7                                              | M   | 59054242                              | páska pružná těsnící hydroizolační -kout                                                                                                              | kus          | 4,000    | 139,00       | 556,00            |
| 8                                              | K   | 998711101                             | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m                                                                    | t            | 0,006    | 1 255,00     | 7,53              |
| D                                              | 721 | Zdravotecnika - vnitřní kanalizace    |                                                                                                                                                       |              |          |              | 5 773,40          |
| 9                                              | K   | 721212124                             | Odtokový sprchový žlab délky 850 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou                                                                            | kus          | 1,000    | 5 770,00     | 5 770,00          |
| 10                                             | K   | 998721101                             | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v do 6 m                                                                                       | t            | 0,004    | 849,00       | 3,40              |
| D                                              | 725 | Zdravotecnika - zařizovací předměty   |                                                                                                                                                       |              |          |              | 28 769,00         |
| 11                                             | K   | 725210821                             | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur                                                                                                              | soubor       | 1,000    | 156,00       | 156,00            |
| 12                                             | K   | 725211603                             | Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby                                                                    | soubor       | 1,000    | 4 209,00     | 4 209,00          |
| 13                                             | K   | 725226212                             | Zástěna vanová skleněná tl 6 mm dvoudílná s jedním posuvným dílem do niky/čelní v do 1500 mm na vanu dl 1500 mm                                       | soubor       | 1,000    | 15 140,00    | 15 140,00         |
| 14                                             | K   | 725822631                             | Baterie umyvadlová stojánková klasická s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 150 mm                                                               | soubor       | 1,000    | 968,00       | 968,00            |
| 15                                             | K   | 725849412                             | Montáž baterie sprchové nástěnné s pevnou výškou sprchy                                                                                               | kus          | 1,000    | 795,00       | 795,00            |
| 16                                             | M   | 6000110190                            | Systém sprchový Novaservis SET040/96,0 chrom                                                                                                          | kus          | 1,000    | 2 503,00     | 2 503,00          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |           |                                                                                                |     |        |          |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
| <div> <div>P</div> <div> Poznámka k položce:<br/> rozeč: 150 mm , kód výrobce: SET040/96,0 , série: SET040 , montáž:<br/> na stěnu , rozměr sprchy: 200 mm<br/> součástí je nástěnná páková baterie s přepínačem, hlavová sprcha s 1 proudem, ruční sprcha s 1 proudem, posuvný držák s nastavitelnou výškou, hadice 1 500 mm </div> </div> |   |           |                                                                                                |     |        |          |           |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | K | R1        | Úprava rozvodů ZTI                                                                             | kpl | 1,000  | 4 998,00 | 4 998,00  |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   | 735       | Ústřední vytápění - otopná tělesa                                                              |     |        |          | 4 852,00  |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | K | 735160102 | Otopné těleso trubkové teplovodní výška/délka 700/500 mm                                       | kus | 1,000  | 2 436,00 | 2 436,00  |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | K | 735161811 | Demontáž otopného tělesa trubkového s hliníkovými lamelami dl do 1500 mm                       | kus | 1,000  | 187,00   | 187,00    |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | K | R2        | Úprava rozvodů ÚT                                                                              | kpl | 1,000  | 2 229,00 | 2 229,00  |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   | 771       | Podlahy z dlaždic                                                                              |     |        |          | 11 999,43 |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | K | 771111011 | Vysátí podkladu podlah před pokládkou dlažby                                                   | m2  | 4,979  | 21,00    | 104,56    |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | K | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu                                                                    | m2  | 4,979  | 72,00    | 358,49    |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | K | 771151012 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm                                  | m2  | 4,979  | 495,00   | 2 464,61  |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | K | 771573810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených                                                 | m2  | 4,979  | 114,00   | 567,61    |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | K | 771574414 | Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2  | m2  | 4,979  | 937,00   | 4 665,32  |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M | 59761107  | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2     | m2  | 5,477  | 668,00   | 3 658,64  |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | K | 998771101 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m                                 | t   | 0,205  | 879,00   | 180,20    |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   | 781       | Dokončovací práce - obklady                                                                    |     |        |          | 68 239,94 |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | K | 781111011 | Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu                                                 | m2  | 25,800 | 3,00     | 77,40     |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | K | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu                                                                      | m2  | 25,800 | 71,00    | 1 831,80  |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | K | 781131112 | Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách                                       | m2  | 25,800 | 477,00   | 12 306,60 |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | K | 781151031 | Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm                                                  | m2  | 25,800 | 242,00   | 6 243,60  |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | K | 781472214 | Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2 | m2  | 25,800 | 914,00   | 23 581,20 |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M | 59761717  | obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2                | m2  | 28,380 | 618,00   | 17 538,84 |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | K | 781473810 | Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených                                             | m2  | 25,800 | 92,00    | 2 373,60  |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | K | 781491011 | Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku                  | m2  | 0,250  | 732,00   | 183,00    |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M | 55441017  | zrcadlo lepené leštěný nerez 400x600mm                                                         | kus | 1,000  | 1 580,00 | 1 580,00  |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | K | 781495115 | Spárování vnitřních obkladů silikonem                                                          | m   | 28,900 | 62,00    | 1 791,80  |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | K | 998781101 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m                                 | t   | 0,941  | 778,00   | 732,10    |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   | 784       | Dokončovací práce - malby a tapety                                                             |     |        |          | 1 376,50  |
| 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | K | 784111001 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m                                         | m2  | 7,740  | 12,00    | 92,88     |
| 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | K | 784171101 | Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí                                             | m2  | 4,979  | 12,00    | 59,75     |
| 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M | 58124844  | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m                                               | m2  | 5,477  | 3,00     | 16,43     |
| 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | K | 784181121 | Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m                   | m2  | 7,740  | 47,00    | 363,78    |
| 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | K | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m      | m2  | 7,740  | 109,00   | 843,66    |



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Frýdlant nad Ostravicí - Horská služba  
Objekt:  
B - Pokoj

KSO:  
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

|                         |                   |                  |                  |
|-------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Cena bez DPH            |                   | 40 233,73        |                  |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně       | Sazba daně       | Výše daně        |
|                         | 40 233,73<br>0,00 | 21,00%<br>12,00% | 8 449,08<br>0,00 |
| Cena s DPH              |                   | v CZK            | 48 682,81        |

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Projektant      |         | Zpracovatel     |         |
| <div></div>     |         | <div></div>     |         |
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
| Objednavatel    |         | Zhotovitel      |         |
| <div></div>     |         | <div></div>     |         |
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Frýdlant nad Ostravicí - Horská služba  
Objekt:  
B - Pokoj

Místo:  
Zadavatel:  
Zhotovitel:

Datum:  
Projektant:  
Zpracovatel:

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis                      | Cena celkem [CZK] |
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>       | <b>40 233,73</b>  |
| HSV - Práce a dodávky HSV             | 186,44            |
| 997 - Doprava suti a vybouraných hmot | 186,44            |
| PSV - Práce a dodávky PSV             | 40 047,29         |
| 775 - Podlahy skládané                | 35 626,99         |
| 776 - Podlahy povlakové               | 4 420,30          |
|                                       |                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                 |                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| <b>SOUPIS PRACÍ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                 |                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |
| <div> <div>Stavba:</div> <div>Frýdlant nad Ostravicí - Horská služba</div> </div> <div> <div>Objekt:</div> <div>B - Pokoj</div> </div> <div> <div>Místo:</div> <div></div> </div> <div> <div>Zadavatel:</div> <div></div> </div> <div> <div>Zhotovitel:</div> <div></div> </div> <div> <div>Datum:</div> <div></div> </div> <div> <div>Projektant:</div> <div></div> </div> <div> <div>Zpracovatel:</div> <div></div> </div> |     |                                 |                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |
| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Typ | Kód                             | Popis                                                                                                                                                 | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| <b>Náklady soupisu celkem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                 |                                                                                                                                                       |    |          |              | <b>40 233,73</b>  |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | HSV | Práce a dodávky HSV             |                                                                                                                                                       |    |          |              | 186,44            |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 997 | Doprava suti a vybouraných hmot |                                                                                                                                                       |    |          |              | 186,44            |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | K   | 997013501                       | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                                                                         | t  | 0,045    | 278,00       | 12,51             |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | K   | 997013509                       | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                                                              | t  | 4,500    | 15,00        | 67,50             |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | K   | 997013609                       | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 | t  | 0,045    | 2 365,00     | 106,43            |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PSV | Práce a dodávky PSV             |                                                                                                                                                       |    |          |              | 40 047,29         |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 775 | Podlahy skládané                |                                                                                                                                                       |    |          |              | 35 626,99         |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | K   | 775111115                       | Broušení podkladu skládaných podlah před litím stěrky                                                                                                 | m2 | 16,200   | 27,00        | 437,40            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | K   | 775111311                       | Vysátí podkladu skládaných podlah                                                                                                                     | m2 | 16,200   | 24,00        | 388,80            |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | K   | 775121111                       | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu skládaných podlah                                                                                           | m2 | 16,200   | 38,00        | 615,60            |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | K   | 775141112                       | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu skládaných podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm                                                 | m2 | 16,200   | 268,00       | 4 341,60          |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | K   | 775411317                       | Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové připevněné zaklapnutím                                                                                 | m  | 16,100   | 66,00        | 1 062,60          |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M   | 61418113                        | lišta podlahová dřevěná dub 7x43mm                                                                                                                    | m  | 16,100   | 86,00        | 1 384,60          |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K   | 775541323                       | Montáž podlah z vinylových dílců bez zámkového spoje celoplošně lepených šířky dílce přes 150 do 200 mm                                               | m2 | 16,200   | 314,00       | 5 086,80          |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M   | 28411042                        | dílec vinylový homogenní elektrostatický třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl-s1, odpor krytiny <=10^6 tl 2mm                                            | m2 | 18,630   | 1 184,00     | 22 057,92         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K   | 998775101                       | Přesun hmot tonážní pro podlahy a obklady skládané v objektech v do 6 m                                                                               | t  | 0,179    | 1 406,00     | 251,67            |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 776 | Podlahy povlakové               |                                                                                                                                                       |    |          |              | 4 420,30          |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K   | 776201811                       | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně                                                                                               | m2 | 16,200   | 66,00        | 1 069,20          |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K   | 776410811                       | Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových                                                                                                   | m  | 16,100   | 23,00        | 370,30            |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K   | 776991821                       | Odstranění lepidla ručně z podlah                                                                                                                     | m2 | 16,200   | 184,00       | 2 980,80          |





## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Frýdlant nad Ostravicí - Horská služba  
Objekt:  
**K - Kanalizace**

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| KSO:         | CC-CZ:            |
| Místo:       | Datum: 00.01.1900 |
| Zadavatel:   | IČ:<br>DIČ:       |
| Zhotovitel:  | IČ:<br>DIČ:       |
| Projektant:  | IČ:<br>DIČ:       |
| Zpracovatel: | IČ:<br>DIČ:       |
| Poznámka:    |                   |

|              |             |            |           |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH |             |            | 24 700,00 |
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 24 700,00   | 21,00%     | 5 187,00  |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |
| Cena s DPH   |             |            | 29 887,00 |
| v CZK        |             |            |           |

|                                                                                                              |                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Projektant</b>                                                                                            | <b>Zpracovatel</b>                                                                                           |
| Datum a podpis: <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 30px; margin-left: 100px;"></div> | Datum a podpis: <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 30px; margin-left: 100px;"></div> |

| Objednavatel    |         | Zhotovitel      |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Frýdlant nad Ostravicí - Horská služba  
Objekt: **K - Kanalizace**

|             |              |            |
|-------------|--------------|------------|
| Misto:      | Datum:       | 00.01.1900 |
| Zadavatel:  | Projektant:  |            |
| Zhotovitel: | Zpracovatel: |            |

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis                | Cena celkem [CZK] |
| <b>Náklady ze soupisu prací</b> | <b>24 700,00</b>  |

|                                                |     |     |                           |                   |          |                  |                   |
|------------------------------------------------|-----|-----|---------------------------|-------------------|----------|------------------|-------------------|
| <b>SOUPIS PRACÍ</b>                            |     |     |                           |                   |          |                  |                   |
| Stavba: Frýdlant nad Ostravicí - Horská služba |     |     |                           |                   |          |                  |                   |
| Objekt: <b>K - Kanalizace</b>                  |     |     |                           |                   |          |                  |                   |
| Místo:                                         |     |     |                           | Datum: 00.01.1900 |          |                  |                   |
| Zadavatel:                                     |     |     |                           | Projektant:       |          |                  |                   |
| Zhotovitel:                                    |     |     |                           | Zpracovatel:      |          |                  |                   |
| PČ                                             | Typ | Kód | Popis                     | MJ                | Množství | J.cena [CZK]     | Cena celkem [CZK] |
| <b>Náklady soupisu celkem</b>                  |     |     |                           |                   |          | <b>24 700,00</b> |                   |
| 1                                              | K   | K1  | Úprava rozvodů kanalizace | kpl               | 1,000    | 24 700,00        | 24 700,00         |