

Smlouva o dílo

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v Hustopečích dle § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění mezi smluvními stranami:

1. H a S t, spol. s r.o.

se sídlem: Havlíčkova 28, 693 01 Hustopeče
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně
IČ 25325043 DIČ: CZ25325043
bankovní spojení: UniCredit Bank [redacted]
jednající Romanem Stehlíkem, jednatelem
jednání ve věcech technických: Romanem Stehlíkem
dále jen **zhotovitel**

a

2. Město Hustopeče

se sídlem: Dukelské nám.2/2, 693 17 Hustopeče
zapsané v rejstříku ekonomických subjektů ČSÚ Brno
IČ 00283193 DIČ CZ00283193,
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., [redacted]
jednající ve věcech smluvních PaedDr. Hanou Potměšilovou
ve věcech technických: Ing. Radkem Krušinou, investičním technikem
dále jen **objednatel**.

I. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem smlouvy je provedení díla

„Přestupní terminál v Hustopečích - parkoviště“

za podmínek stanovených touto smlouvou. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro objednatele dále specifikované dílo a objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit za ně sjednanou cenu.

1.2 Budou v souladu s projektovou dokumentací vybudována záchytná parkoviště pro osobní automobily a jízdní kola pro Přestupní terminál Hustopeče a to na ulici Bratislavská, Nádražní a Vinařská v Hustopečích.

Klasifikace CPV:

45110000-1	Demolice a zemní práce
45233000-9	Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
45232409-6	Stavební práce na výstavbě kanalizace
45246000-3	Regulace řek a ochrana před povodněmi

1.3 Pro účely této smlouvy se definují použité pojmy takto:

- objednatelem se rozumí zadavatel po uzavření této smlouvy
- zhotovitelem se rozumí dodavatel (vítězný uchazeč) po uzavření této smlouvy
- podzhotovitelem se rozumí poddodavatel po uzavření této smlouvy
- příslušnou dokumentací se rozumí dokumentace zpracovaná v souladu s vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
- položkovým rozpočtem se rozumí zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek

stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

1.4 Zhotovitel splní předmět této smlouvy bezvadným zhotovením díla a jeho předáním objednateli. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem smlouvy převzal a seznámil se s projektovou dokumentací:

„Parkoviště na ul. Bratislavská v Hustopečích, část A,B,C“, vypracované Ing. Evou Trojkovou se sídlem ČSA 220, 691 41 Břeclav, IČ 41012127 v 07/2016, č. zakázky 24616,
„Hustopeče – parkování na ul. Nádražní, parcela 1236/5“, vypracované ViaDesign s.r.o. se sídlem Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav, IČ 27696880 V/2016, č. zak. VD12915,
„Hustopeče, ul. Vinařská, parkoviště pro OA“, vypracované ViaDesign s.r.o. se sídlem Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav, IČ 27696880 V/2016, č. zak. VD7416

a místem plnění, a že s ohledem na své znalosti a zkušenosti zhotoví dílo dle předané projektové dokumentace tak, aby mohlo být řádně užíváno k účelu, k němuž má být provedeno, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu se smlouvou. Objednatel prohlašuje, že odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace.

Projektová dokumentace a soupis prací jsou předmětem ochrany autorského práva. Zhotovitel není zejména oprávněn projektovou dokumentací a soupis prací využít pro vlastní obchodní aktivity, jakkoliv je rozmnožovat či šířit. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření k ochraně autorského práva k projektové dokumentaci.

1.5 Součástí předmětu plnění bude:

Likvidace všech vzniklých odpadů, suti a přebytečné zeminy v souladu s platnými zákony na povolené skládce dle výběru zhotovitele (v nabídce bude uvedeno předpokládané místo likvidace odpadů suti a přebytečné zeminy, doklady o uložení na skládku budou při předání díla zhotovitelem předány objednateli)

Náklady na zařízení staveniště, kompletační činnost, veškeré vedlejší náklady stavby
Vytištění vícetisků dokumentace (dokumentace bude předána 1x paré a v digit. podobě),
vypracování případných projekčních detailů požadovaných zhotovitelem k realizaci stavby.
Zajištění potřebných zkoušek dle platných norem, právních předpisů platných v době výstavby, a požadavků vlastníků a správců jednotlivých inženýrských sítí.

Zajištění veškerých dokladů potřebných ke kolaudaci stavby 2x

Certifikáty a atesty na použité materiály 2x

Zajištění el. energie a vody pro výstavbu

Zajištění vytyčení (popřípadě dočasné odstavení z provozu, pokud je to nutné pro provedení prací dle těchto podkladů) veškerých inženýrských sítí, zajištění kontroly těchto sítí před záhozem a souhlasu se záhozem a kolaudací stavby se zápisem např. do stavebního deníku.
Zajištění v průběhu výstavby odhalených inženýrských sítí proti poškození, v souladu s vyjádřeními správců sítí.

Zajištění vytyčení stavby

Uvedení staveniště do původního stavu a odstranění případných škod způsobených zhotovitelem v průběhu výstavby

Zabezpečení potřebného přechodného dopravního značení včetně projednání na DI policie ČR a u správce komunikací a vyřízení rozhodnutí u odboru dopravy MěÚ Hustopeče na zvláštní užívání komunikace.

Dokumentace skutečného provedení 2x (2x paré + CD)

Geodetické zaměření stavby v podrobnostech dle požadavku ORR MěÚ Hustopeče v digitální formě 2x paré včetně CD ve formátu .dgn.

Geometrické plány dokončené stavby.

Informování občanů a organizací dotčených výstavbou o zahájení stavby, omezení provozu a příjezdu po dobu výstavby.

1.6 Zhotovitel se zavazuje na zhotovení díla použít pouze materiály I. jakosti a materiály,

které mají kvalitu odpovídající jejich použití při provádění díla a které musí vyhovovat účinným českým právním předpisům a normám nebo ekvivalentním normám podle země původu materiálu, výrobku a technického vybavení, které jsou zároveň v souladu s právním řádem České republiky. Soulad použitých materiálů, výrobků a technického vybavení s výše uvedeným zhotovitel prokáže objednateli nebo technickému dozoru objednatele dodacím listem, certifikátem nebo prohlášením o shodě od používaných materiálů vystavenými příslušným výrobcem. Tyto dokumenty je zhotovitel povinen předložit objednateli před zabudováním příslušných materiálů do díla. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, a to zejména životnímu prostředí nebo zdraví osob. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty a záruční dokumentaci. Porušení jakékoli povinnosti dle tohoto odstavce bude považováno za podstatné porušení smlouvy.

1.7 Zhotovitel je povinen při provádění díla použít pouze materiály, výrobky a technické vybavení nezátížené právy třetích osob s tím, že tyto musí být atestované pro použití v ČR a tato skutečnost musí být prokázána předložením příslušného odpovídajícího dokumentu. Pokud nebudou materiály, výrobky nebo technické vybavení a jejich standard provedení úplně specifikovány v projektové dokumentaci, musí být tyto v každém případě vhodné pro účely smluvních prací tak, jak je stanoveno ve smlouvě nebo jak z ní vyplývá a v souladu s ověřenou stavební praxí a příslušnými právními předpisy a normami, účinnými v době provádění díla.

1.8 Změny díla, včetně provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky, rozšíření či zúžení díla, je možné činit pouze za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a musí být vždy sjednány předem ve formě písemného dodatku ke smlouvě, nestanoví-li smlouva jinak.

II. Čas a místo plnění

2.1 Smluvní strany se dohodly na těchto termínech plnění předmětu smlouvy:

Zahájení	po uzavření smlouvy o dílo
Ukončení a předání	30.11.2018

Dílo bude realizováno v těchto etapách:

- a) parkoviště na ul. Bratislavská – po uzavření smlouvy, v termínu dle možností zhotovitele, nejpozději však do 30.11.2018, za splnění podmínky, že do konce roku 2017 bude proinvestováno max. 7,000.000,- Kč
- b) parkoviště na ul. Nádražní – březen – červenec 2018
- c) parkoviště na ul. Vinařská – červen – listopad 2018

Ukončením se rozumí oboustranné odsouhlasení předávacího protokolu s přihlédnutím na technologické postupy stavebních prací.

2.2 Zhotovitel může dokončit dílo ještě před uplynutím sjednané lhůty (předčasné plnění není porušením smlouvy).

2.3 Lhůta plnění díla může být prodloužena o dobu rovnající se době, po kterou stavební práce na díle nemohly být prováděny vlivem okolností nezávislých na vůli zhotovitele a nemajících původ v jeho činnosti (např. vyšší moc, zejména klimatické podmínky, za kterých z objektivních důvodů nebylo možno provádět stavební práce na díle ani jeho části a tyto klimatické podmínky byly zaznamenány do stavebního deníku) a v důsledku zastavení prací na díle nezávislým orgánem nebo orgánem státní správy, případně

zhotovitelem pro výskyt skutečností, které brání v plnění této smlouvy a jejichž příčina není na straně zhotovitele.

2.4 Zhotovitel dále bere na vědomí, že termíny plnění mohou být ovlivněny, příp. měněny v souladu postupem prací na elektrifikaci trati.

Objednatel se zavazuje, že úplné a dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

2.5 Místem plnění jsou pozemky na ulici Bratislavská (pozemky parc. č. 1255/1, 1255/2, 1252/32, 1252/33,, 1252/34, 1249/1, 1250/1, 1250/5, 1251/5, 1254/13, 9002 a 8291/1), Nádražní (parc. č. 1236/5) a Vinařská (pozemky parc. č. 1261/2, 1243, 1249/64, 1249/57, 1251/2, 1251/4 a 1236/5) vše v k. ú. Hustopeče u Brna.

III. Cena díla

3.1 Za provedení díla v rozsahu dle čl. I smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu, která je v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění, stanovena dohodou smluvních stran a v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 11.09.2017 činí:

cena bez DPH	7 902 424,00 Kč
DPH 21 %	1 659 509,00 Kč
celková cena včetně DPH	9 561 933,00 Kč

slovy: Devětmiliónůpětsetšedesátjednatisícdevětsetřicettřikč

3.2 Cena díla zahrnuje veškeré práce v rozsahu předmětu díla dle čl. I této smlouvy o dílo.

3.3 Každá změna rozsahu a ceny díla v průběhu výstavby bude dohodnuta mezi stranami a písemně stvrzena dodatkem ke smlouvě.

3.4 Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny:

- pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
- v případě uzavření dodatku ke smlouvě o dílo u prací souvisejících nebo navazujících na předmět díla, ale nad jeho rámec, vyvolaných prováděním díla.

3.5 Práce ovlivňující změnu ceny budou písemně dohodnuty na kontrolním dnu, přičemž pro určení jejich rozsahu budou použity ceny z nabídky zhotovitele. Pokud nabídka tyto ceny neobsahuje, bude použit ceník stavebních prací jako pro zpracování nabídky. Obdobným způsobem bude postupováno i při odpočtu nerealizovaných prací a dodávek zahrnutých do ceny díla, kde bude cena těchto prací odečtena ve výši, v jaké byla zahrnuta do rozpočtu.

IV. Platební podmínky

4.1 Konečná cena za dílo je splatná na základě konečné faktury po převzetí celého díla.

4.2 Fakturace bude probíhat měsíčně po odsouhlasení provedených prací se splatností faktury 30 dnů. Konečná faktura bude uhrazena do výše 90% ceny díla, posledních 10% do 30 dnů po řádném předání a převzetí dokončeného díla a odstranění případných zjevných vad a nedodělků.

4.3 Zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad s náležitostmi uvedenými v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších. Nedílnou součástí faktury musí být odsouhlasený soupis provedených prací, který bude doložen také v elektronickém formátu (formou výstupu z rozpočtového software, který je ve shodné struktuře a formátu, jako byl smluvní rozpočet stavby). Každá faktura bude označena číslem a názvem projektu.

4.4 Rozhodným dnem pro posouzení včasnosti platby je den, kdy objednatel dal příkaz bance k úhradě faktury. Zaplacení faktury v dohodnuté lhůtě je podstatnou náležitostí smlouvy. Dnem doručení faktury se rozumí den osobního převzetí nebo v případě, že je faktura zasílána

poštou, den jejího doručení; v případě pochybností je tímto dnem třetí pracovní den po jejím odeslání.

4.5 Faktura bude zaslána na adresu objednatele, uvedenou v záhlaví této smlouvy. Objednatel může fakturu vrátit v případě, jestliže:

- neobsahuje základní údaje daňového dokladu,
- neobsahuje odsouhlasený soupis skutečně provedených prací,
- obsahuje nesprávné cenové údaje,
- byla vystavena, aniž došlo k převzetí díla.

4.6 Objednatel prohlašuje, že má pro tuto stavbu zajištěny finanční prostředky a zavazuje se, že v případě, že dojde z jeho strany k odstoupení od smlouvy, uhradí ve lhůtě 14 dní od tohoto odstoupení zhotoviteli vzniklé náklady dle soupisu provedených a odsouhlasených prací (položkového rozpočtu). Toto ustanovení nemá vliv na případnou náhradu jiné škody, která by zhotoviteli vznikla, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.

4.7 Každá faktura bude označena číslem a názvem projektu.

V. Staveniště, práva a povinnosti smluvních stran

5.1 Objednatel předá zhotoviteli k bezplatnému užívání staveniště odpovídajícího rozsahu a to s přihlédnutím k provádění díla v jednotlivých etapách dle čl. 2.1 této smlouvy. Předání bude provedeno nejpozději poslední pracovní den před termínem, ve kterém zhotovitel dle svého písemného oznámení zahájí práce, což je povinen učinit nejpozději 01.03.2018. Zahájením prací se rozumí zahájení plnění předmětu díla dle této smlouvy. Včasné předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy. Pozdní předání staveniště nebo jeho částí prodlužuje lhůtu plnění díla o dobu prodloužení objednatele s předáním staveniště. O předání staveniště zhotoviteli bude sepsán zápis.

5.2 Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení povinností zhotovitele podle smlouvy.

5.3 Zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných energií a vody, si po dobu od předání staveniště zhotoviteli do doby předání staveniště zpět objednatel, zajišťuje a hradí zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit samostatná měřicí místa s měřidly, která budou evidovat skutečnou výši zhotovitelem spotřebovaných energií a vody.

5.4 Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru staveniště během provádění díla po celou dobu od převzetí staveniště zhotovitelem do okamžiku převzetí díla objednatelem, příp. při odstraňování vad a nedodělků i po dobu tohoto odstraňování. Po celou dobu provádění díla zajistí zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování veškerých právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně na pracovišti a o ochraně životního prostředí, a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, registrace nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají s prováděním stavby příslušné právní předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé.

5.5 Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

5.6 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel. Zhotovitel bude pro staveništní dopravu využívat výhradně trasu stanovenou objednatelem.

5.7 Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

5.8 Zástupci objednatele se mohou po staveništi pohybovat pouze s vědomím zhotovitele a

jsou povinni dodržovat bezpečnostní pravidla a předpisy.

5.9 Zhotovitel je povinen v přiměřeném rozsahu pravidelně kontrolovat, zda sousedící objekty netrpí vlivy prováděných stavebních prací.

5.10 Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování osob.

5.11 Zhotovitel je povinen na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zajistit požární asistenční hlídku na požárně nebezpečných pracích v rozsahu daném uvedeným právním předpisem.

5.12 Zhotovitel na staveništi odpovídá za vykládku, přemísťování a dopravu veškerého materiálu, technického vybavení a výrobků, použitých v souvislosti s prováděním díla.

5.13 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací a je povinen staveniště a za řízení staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí třetích osob. Zhotovitel je povinen provádět pravidelně, nejméně však jednou denně, úklid staveniště a jeho zařízení. Zhotovitel je povinen předávat objednateli doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých prováděním díla v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy. Přehled odpadů vzniklých činnostmi zhotovitele při provádění díla a způsob jejich využití nebo odstranění, případně důvody jejich uložení je povinen předložit objednateli pro účely vydání kolaudačního souhlasu pro dílo. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště.

5.14 Na staveništi není povoleno spalování jakýchkoli odpadů.

5.15 Zhotovitel je povinen zajistit zavedení všech opatření k omezení hlučnosti způsobené jeho činnostmi na staveništi, která jsou regulována příslušnými účinnými právními předpisy nebo správním rozhodnutím tak, aby byla v souladu s těmito předpisy a rozhodnutími. Nehledě na povinnosti zhotovitele vyplývající z takových právních předpisů nebo správních rozhodnutí, Zhotovitel vynaloží maximální úsilí, aby provádění díla co nejméně zatěžovalo hlukem vlastníky a uživatele nemovitostí v okolí staveniště.

5.16 Zhotovitel je odpovědný za ochranu stávajících inženýrských sítí před vlivy provádění díla. Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu oznámit správcům sítí zahájení výkopových prací.

5.17 Zhotovitel je povinen u všech částí stavby, které budou dalším postupem zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, zajistit odsouhlasení a kontrolu TDI. Zhotovitel se zavazuje objednatel vyzvat ke kontrole těchto částí stavby nejméně tři dny před jejich zakrytím. Poruší-li zhotovitel tuto povinnost, zavazuje se umožnit objednateli kontrolu na svůj náklad v dodatečně přiměřené lhůtě, stanovené objednatel. O provedení kontroly těchto částí stavby se provede záznam ve stavebním deníku. Teprve po prohlídce částí stavby a po písemném odsouhlasení jejich řádného provedení TDI mohou být zakryty.

Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o kontrolu zakrývaných částí stavby nebo částí jinak nepřístupných, i když jej zhotovitel k takové kontrole před tím řádně vyzval. V takovém případě však náklady provedené kontroly nese objednatel, pokud se ukáže, že kontrolované části stavby nemají vady. V opačném případě nese náklady zhotovitel.

5.18 Pokud nezapočne zhotovitel s prováděním díla v termínu, sjednaném ve smlouvě o dílo, aniž mu v tom brání klimatické či jiné podmínky, má objednatel právo po zhotoviteli požadovat sankci ve výši 5% z ceny díla. Pokud nezačne s prováděním prací ani do jednoho týdne od sjednaného termínu, bude objednatel písemně vyzván k plnění. Pokud přesto nezapočne s prováděním díla do dvou týdnů od sjednaného termínu, může objednatel od smlouvy jednostranně odstoupit.

5.19 Zhotovitel je povinen umožnit objednateli soustavnou kontrolu prováděného díla.

5.20 Zhotovitel provede od převzetí staveniště do odstranění případných vad a nedodělků díla stavební deník v souladu s platným stavebním zákonem a jeho vyhláškami. Po dokončení díla předá zhotovitel originál stavebního deníku objednateli.

5.21 Objednatel má právo nahlížet do stavebního deníku a k záznamům v něm uvedeným připojovat svá stanoviska. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být zaznamenány zhotovitelem do stavebního deníku v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na staveništi pracuje. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.

5.22 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

5.23 Objednatel i zhotovitel mají povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne vydání kolaudačního souhlasu na dílo (pokud právní předpisy nestanoví dobu delší).

5.24 Zhotovitel je povinen umožnit objednateli, příp. dalším oprávněným osobám provádění kontroly díla a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou součinnost. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost vyplývající ze smlouvy nebo právních předpisů, může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v době stanovené objednatel, může objednatel bez dalšího odstoupit od smlouvy.

Objednatel zajistí na staveništi výkon technického dozoru investora (dále jen „TDI“), který stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDI a autorskému doзору potřebnou součinnost a dále je povinen účastnit se kontrolních dnů v termínech stanovených TDI. Zhotovitel je povinen zajistit na kontrolním dnu účast stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. Z každého kontrolního dne TDI sepiše zápis.

5.25 Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinností z této smlouvy o dílo pouze třetí osobu uvedenou jako poddávatel ve své nabídce na veřejnou zakázku Přestupní terminál v Hustopečích – parkoviště ze dne 11.9.2017. Zhotovitel odpovídá za plnění poddávatele tak, jako by plnil sám.

Změna poddávatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace je možná jen ve výjimečných případech, s předchozím souhlasem objednatele.

5.26 Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv poddávatele jeho povinnost nahradit újmu způsobenou poddávatelem objednateli při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností z této smlouvy, jestliže poddávatel povinnost k náhradě újmy nesplní. Objednatel zhotovitele jako ručitele dle předchozí věty přijímá.

5.27 Nebezpečí škody na díle, veškerých výrobcích, technickém vybavení a materiálech, určených ke zhotovení díla nebo k zabudování do něj nebo k instalaci v něm, majetku objednatele nacházejícího se na staveništi a majetku smluvních partnerů objednatele, poskytujících plnění na staveništi nese od okamžiku převzetí staveniště zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem převzetí díla objednatel, resp. po odstranění všech vad a nedodělků, pokud bylo dílo předáno s vadami nebo nedodělkami v souladu s čl. 6.5 této smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 2624 a § 1976 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

5.28 Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazků vyplývajících ze smlouvy a plnění závazků z ní vyplývajících až do doby uplynutí záruční doby sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu či jinou újmu způsobenou Zhotovitelem při výkonu činnosti třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 25,000.000,- Kč.

5.29 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel v součinnosti s objednatel, kterého je Zhotovitel povinen informovat o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí. Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s

pojistnou událostí poskytovat si po dobu jejího řešení veškerou nutnou součinnost, která je v jejich možnostech.

5.30 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena delší lhůta, musí ji žadatel/příjemce použít.

5.31 Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

5.32 Objednatel jmenuje koordinátora bezpečnosti práce na staveništi, pokud to pro danou stavbu bude vyplývat ze zvláštních právních předpisů. Zhotovitel je povinen umožnit výkon činnosti tohoto koordinátora bezpečnosti práce a dále výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta.

5.33 Zhotovitel se zavazuje vytvořit „dočasný billboard“ - rozměry 5,1 x 2,4 m (standardní euroformát), na němž bude uveden název projektu a hlavní cíl projektu. K vytvoření dočasného billboardu je nutné použít generátor nástrojů povinné publicity ESIF: <https://publicita.dotaceeu.cz/gen/krok1>. Tento billboard zhotovitel umístí na vhodném místě stavby, po dobu od jejího zahájení až do předání dokončeného díla. Zhotovitel vystaví na úhradu nákladů zhotovení a umístění billboardu objednateli fakturu (v max. výši 30.000,- Kč bez DPH), kterou je povinen objednatel uhradit ve lhůtě dle čl. 4.2 této smlouvy.

VI. Ukončení prací, záruční doba

6.1 Dílo bude zhotovitelem předáno nejpozději do 30.11.2018, O termínu předání díla uvědomí zhotovitel objednatele písemně nejpozději týden předem. O předání díla bude objednatelem sepsán protokol, v němž bude podrobně popsán stav předávaného díla a jeho případné vady a nedodělky. Dílo bude převzato včetně vad a nedodělků, které nebrání v užívání díla. Uvedené vady a nedodělky budou odstraněny ve lhůtách, které budou uvedeny v předávacím protokolu.

6.2 Objednatel zahájí přejímku díla do jednoho týdne od vyzvání k převzetí a je povinen provést převzetí díla do sedmi dnů od zahájení přejímky, pokud na něm nebudou zjevné vady bránící užívání díla. Vady a nedodělky budou odstraněny ve lhůtách, které budou uvedeny v předávacím protokolu.

6.3 V případě, že obecně závazné právní předpisy, stavební povolení, jiné povolení, souhlasy či vyjádření orgánů veřejné správy týkající se díla nebo platné technické normy předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či zajištění prohlášení o shodě týkajících se díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním díla objednateli.

6.4 Závazek zhotovitele provést dílo podle smlouvy je splněn jeho včasným dokončením a předáním objednateli, včetně předání veškerých dokladů nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu pro dílo, k užívání díla, k uvedení díla do trvalého provozu, a dokladů stanovených smlouvou, právními předpisy, stavebním povolením, územním rozhodnutím, rozhodnutím o odstranění stavby a rozhodnutími orgánů veřejné správy, tj. zejména:

- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na Díle v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy;
doklady a zápisy o provedení předepsaných zkoušek a měřeních, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy;

- předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o předvedení funkčnosti těchto zařízení;
- dokumenty vyplývající z podmínek stavebního povolení, územního rozhodnutí a vyjma žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, kterou si zajistí sám objednatel;
- zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
- originál stavebního deníku;
- manipulační a provozní řády, návody k obsluze a návody na provoz a údržbu díla a dokumentaci údržby v českém jazyce, záruční listy, protokoly o zaškolení obsluhy;
- geodetické zaměření dokončeného díla ve 2 vyhotoveních, a to jak v listinné, tak i v elektronické podobě ve formátu DGN;
- zpracování geometrického plánu pro zápis do katastru nemovitostí;
- dokumentaci skutečného provedení díla ve 2 vyhotoveních v písemné podobě, a 1x v datové formě (na CD ROM) ve formátu PDF a DWG.

6.5 Dílo bude převzato včetně vad a nedodělků, které nebrání v užívání díla. Uvedené vady a nedodělky budou odstraněny ve lhůtách, které budou uvedeny v předávacím protokolu. Pokud zhotovitel vady a nedodělky, uvedené v předávacím protokolu nebo v zápise o nepřevzetí díla ve lhůtě dle předcházejícího odstavce neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli škodu, která objednateli vznikla, zejména v podobě vynaložení nákladů na odstranění takových vad a nedodělků.

6.6 Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do sedmi dnů po odstranění poslední vady nebo nedodělku.

6.7 Zhotovitel poskytne na provedené dílo záruku v délce **60** měsíců od předání dokončeného díla objednateli. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět plnění bude mít po dobu záruční lhůty vlastnosti stanovené uzavřenou SOD, právními předpisy platnými v době realizace díla, ustanoveními platných ČSN a předpisy výrobců zabudovaných materiálů.

6.8 Zhotovitel neodpovídá za vady, které mají původ v nevhodném užívání předmětu díla, užívání v rozporu s účelem, pro který byl vyprojektován, nebo které vznikly na základě přímého příkazu objednatele zhotoviteli, ač zhotovitel objednatel na nevhodnost příkazu upozornil a dále za vady, které mají původ v nedostatečné údržbě.

6.9 Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat bez zbytečného odkladu. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, zda požaduje vadu odstranit, nebo zda požaduje finanční náhradu. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nelze-li dodržet lhůtu uvedenou v tomto odstavci, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Zhotovitel je povinen oprávněně reklamovanou vadu odstranit nejpozději do deseti dnů po obdržení oprávněné reklamace, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak.

6.10 Jestliže objednatel v oznámení vad (reklamaci) výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad (havárie) nejpozději do 24 hodin od oznámení vad objednatelem a vady (havárie) odstranit v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 48 hodin od oznámení vad (reklamace) objednatelem zhotoviteli. Neprovede-li zhotovitel odstranění vad (havárie) v uvedené lhůtě, je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení vady (havárie) odstranit sám nebo zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle tohoto odstavce je zhotovitel povinen objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou objednateli jinou odborně způsobilou osobou

6.11 Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady objednatelem nebylo oprávněné, tj. že zhotovitel za vadu neodpovídal, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.

Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady.

6.12 O odstranění reklamované vady sepíše zhotovitel protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. V protokolu dále zhotovitel uvede způsob odstranění vady a dobu, po kterou byla vada odstraňována.

6.13 Záruční doba se prodlužuje o dobu počínající dnem oznámení každé záruční vady objednatelem zhotoviteli a končící dnem řádného odstranění takové záruční vady.

6.14 Žádost o vydání kolaudačního souhlasu pro dílo zpracuje a podá objednatel. Smluvní strany si jsou povinny bez zbytečného odkladu poskytnout nezbytnou součinnost a příslušné dokumenty; Zhotovitel je zejména povinen předložit objednateli na jeho žádost veškeré dokumenty nezbytné pro vydání kolaudačního souhlasu a to ke dni závěrečné kontrolní prohlídky pro dílo.

VII. Sankce

7.1 Mezi smluvními stranami byly dohodnuty tyto smluvní pokuty:

- a) Při prodlení s předáním dokončeného díla je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každý i započatý den prodlení.
- b) za neodstranění vad a nedodělků v daném termínu se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,-Kč denně za každou vadu či nedodělek.
- c) pro případ, že zhotovitel nedodrží uvedenou lhůtu pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště, má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč denně za každý den prodlení.
- d) zhotovitel má právo požadovat po objednateli v případě nedodržení termínu splatnosti faktury smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

7.2 Uplatní-li jedna smluvní strana své právo na úhradu smluvní pokuty, je druhá smluvní strana povinna tuto pokutu uhradit do 21 dnů ode dne doručení příslušného vyrozumění.

VIII. Odstoupení od smlouvy

8.1 Objednatel má právo od této smlouvy odstoupit s okamžitou účinností z prokazatelného důvodu nedodržení cenových, kvalitativních a předpokládaných časových (tj. v případě zcela evidentní a zdokladovatelné nečinnosti) parametrů výstavby zhotovitelem, na které byl zhotovitel písemně upozorněn a přesto nezajistil ve stanovené lhůtě nápravu, nebo bude-li zhotovitel svým zaviněním v prodlení se zahájením prací oproti počátku lhůty uvedené v čl. 5.1 o čtrnáct dnů nebo neukončí-li zhotovitel svým zaviněním dílo ani do čtrnácti dnů po uplynutí sjednané lhůty. Pokud objednatel odstoupí od smlouvy z těchto důvodů, je povinen uhradit práce již provedené a materiály pro tuto stavbu zajištěné dle této smlouvy o dílo včetně dodatků do 21 dnů od tohoto odstoupení a po předložení zhotovitelem zpracované a objednatelem odsouhlasené faktury na dosud provedenou část díla a dodaného materiálu. V případě takového odstoupení od smlouvy má právo objednatel požadovat po zhotoviteli sankci ve výši 5% z ceny díla.

8.2 Objednatel má dále právo od smlouvy odstoupit v případě neobdržení dotace v předpokládané výši a termínu.

8.3 Zhotovitel má právo od této smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodlení s úhradou některého svého závazku z této smlouvy vůči zhotoviteli po dobu delší než 14 dní, nedohodnou-li se strany písemně jinak. Objednatel je v případě takového odstoupení povinen uhradit zhotoviteli práce již provedené a materiály pro tuto stavbu zajištěné.

8.4 Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy i v případě opakovaného prodlení objednatele s předáním staveniště, na které byl objednatel písemně upozorněn, a přesto nezajistil ve stanovené lhůtě nápravu.

8.5 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, účinek odstoupení nastává doručením písemného oznámení druhé smluvní straně. V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby se zabránilo vzniku škod na majetku objednatele či třetích osob a případným újmám na zdraví osob.

8.6 V případě odstoupení od smlouvy z viny objednatele má zhotovitel nárok na úhradu nákladů prokazatelně a oprávněně vynaložených na plnění a přípravu díla.

8.7 Zhotovitel je povinen v případě takového předčasného ukončení závazku ze smlouvy předat objednateli zejména Projektovou dokumentaci skutečného provedení díla (respektive jeho dokončené části) a veškeré záruční listy, technickou a správní dokumentaci ohledně Díla, apod., nejpozději ke dni předání a převzetí staveniště, jinak je Objednatel oprávněn zadržet kteroukoliv část splatné ceny díla až do obdržení výše uvedeného. Zhotovitel potvrzuje a souhlasí, že není oprávněn k uplatnění jakéhokoli zadržovacího práva v této souvislosti.

IX. Závěrečná ujednání

9.1 Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

9.2 Smluvní strany se dohodly, že z důvodu nutnosti naplnění zákonné povinnosti zveřejnit tuto smlouvu dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění, zveřejní tuto smlouvu objednatel.

9.3 Zveřejněním této smlouvy nejsou dotčena práva druhé smluvní strany ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a oprávněná smluvní strana dává tímto souhlas objednateli ke zpracování a zveřejnění svých osobních údajů, dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

9.4 Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Nebude-li smlouva uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku.

9.5 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

9.6 Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemným vzestupně číslovaným dodatkem potvrzeným statutárními orgány smluvních stran.

9.7 Smluvní strany sjednaly pro tuto smlouvu, že pokud není výslovně ve smlouvě uvedeno jinak, se veškeré vztahy vzniklé na základě této smlouvy řídí zákonem 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

9.8 Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se smluvní strany zavazují uzavřít do 10 pracovních dnů od výzvy druhé ze smluvních stran dodatek k této smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.

9.9 Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na sebe obě smluvní strany převzaly nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy. Tuto smlouvu tedy nelze měnit rozhodnutím soudu.

9.10 Tuto smlouvu nelze dále postupovat, rovněž pohledávky z této smlouvy nelze dále postoupit. Kvitanice za částečné plnění a vracení dlužných úpisů s účinky kvitanice jsou vyloučeny.

9.11 Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není

známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Rovněž prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek Zhotovitele a že mu není známo, že by vůči němu takové řízení bylo zahájeno.


9.12 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.

9.13 V souladu s § 4 odst. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat, strany posoudily obsah této smlouvy a neshledávají jej rozporným, což stvrzují svým podpisem. Smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech stran.

Hustopečích dne 06.09.2017

H
IČ: 253
za z

V Hustopečích 04.09.2017



.....
za objednatele

Doložka

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

Město Hustopeče ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Hustopeče veškeré zákonem, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

V Hustopečích dne 04.09.2017



PaedDr. Hana Potměšnová
starostka

Přílohy:

Cenová nabídka zhotovitele ze dne 11.09.2017

Položkový rozpočet

KRYCÍ LIST NABÍDKY

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Přestupní terminál v Hustopečích - parkoviště

ZADAVATEL: Město Hustopeče

DODAVATEL:

Obchodní firma/název dodavatele	H a S t, spol. s r.o.
Sídlo	Havlíčková 28
Adresa pro poštovní styk	693 01 Hustopeče
Právní forma	Společnost s ručením omezeným
IČ / DIČ, bylo-li přiděleno	25325043
Statutární zástupce	Roman Stehlík
Kontaktní osoba	Roman Stehlík
Telefon, e-mail	

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA:

Celková nabídková cena dle položkového rozpočtu bez DPH	7 902 424,00	v Kč
Výše DPH	1 659 509,00	v Kč
Celková nabídková cena vč. DPH	9 561 933,00	v Kč

Dodavatel tímto prohlašuje, že veškeré jím zde uvedené údaje odpovídají skutečnosti ke dni podání nabídky, jsou pravdivé a jsou pro dodavatele závazné pro realizaci předmětu této zakázky. Uvedená cena obsahuje veškeré náklady k realizaci této zakázky.

OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT ZA DODAVATELE:

Podpis, razítko	H a S t, spol. s r.o. Havlíčková 28 693 01 Hustopeče
Titul, jméno, příjmení	Roman Stehlík
Funkce	Jednatel
Datum, místo podpisu	11.9.2017, Hustopeče

Položkový rozpočet stavby

Stavba : 16

Hustopeče - parkovací plochy

Datum: 10.9.2017

Objednatel : Město Hustopeče
Dukelské nám.2
69301 Hustopeče

IČO : 00283193
DIČ : CZ00283193

Zhotovitel : H a S t, spol.s.r.o.
Havlíčkova 28
69301 Hustopeče

IČO : 25325043
DIČ : CZ25325043

Za zhotovitele :

Za objednatele :

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		0,00
Základ pro DPH	21 %		7 902 424,00
DPH	21 %		1 659 509,00
Cena celkem za stavbu			9 561 933

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 101 Parkoviště ul. Nádražní	1 157 077	0	956 262	200 815	12,1
SO 102 Parkoviště ul. Vinařská	1 843 937	0	1 523 915	320 022	19,3
SO 103 Parkoviště ul. Bratislavská	6 560 919	0	5 422 247	1 138 672	68,6
Celkem za stavbu	9 561 933	0	7 902 424	1 659 509	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 101	SO 101.1 Zpevněné plochy	1 135 902	0	938 762	197 140	11,9
SO 101	SO 101.2 Vedlejší rozpočtové náklady	21 175	0	17 500	3 675	0,2
SO 102	SO 102.1 Zpevněné plochy	1 823 972	0	1 507 415	316 557	19,1
SO 102	SO 102.2 Vedlejší rozpočtové náklady	19 965	0	16 500	3 465	0,2
SO 103	SO 103.1 Parkoviště A ul. Bratislavská	1 287 030	0	1 063 661	223 369	13,5
SO 103	SO 103.2 Chodník ul. Bratislavská	235 704	0	194 797	40 907	2,5
SO 103	SO 103.3 Kanál ul. Bratislavská	1 085 520	0	897 124	188 396	11,4
SO 103	SO 103.4 Parkoviště BC ul. Bratislavská	1 475 416	0	1 219 352	256 064	15,4
SO 103	SO 103.5 Zaklenutí potoka ul. Bratislavská	2 458 978	0	2 032 213	426 765	25,7
SO 103	SO 103.6 Vedlejší rozpočtové náklady	18 271	0	15 100	3 171	0,2
Celkem za stavbu		9 561 933	0	7 902 424	1 659 509	100,0

Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Zemní práce	14,9	1 175 837	0	0	0	0
Základy a zvláštní zakládání	0,8	61 245	0	0	0	0
Svislé a kompletní konstrukce	16,1	1 273 971	0	0	0	0

4	Vodorovné konstrukce	2,2	175 866	0	0	0	0
5	Komunikace	34,6	2 732 393	0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	0,5	39 491	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě	1,0	0	78 823	0	0	0
8	Trubní vedení	4,3	340 792	0	0	0	0
91	<i>Doplňující práce na komunikaci</i>	5,3	417 181	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	0,0	329	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	0,8	62 392	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	15,6	1 234 682	0	0	0	0
VN	Vedlejší náklady	3,9	309 421	0	0	0	0
Celkem za stavbu		100,0	7 823 600	78 823	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
<i>Přesun stavebních kapacit</i>	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 101.1	Zpevněné plochy	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 101	Parkoviště ul. Nádražní		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
16	Hustopeče - parkovací plochy		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Hustopeče			
Dodavatel	H a S t, spol.s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	938 762	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	938 762	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	938 762	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	938 762	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :

Základ pro DPH	21,0 %	938 762 Kč
DPH	21,0 %	197 140 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 135 902 Kč

Poznámka :

Stavba :	16 Hustopeče - parkovací plochy	Rozpočet : SO 101.1
Objekt :	SO 101 Parkoviště ul. Nádražní	Zpevněné plochy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	146 854	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	27 354	0	0	0	0
5 Komunikace	486 782	0	0	0	0
8 Trubní vedení	17 468	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	127 501	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	132 804	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	938 762	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	938 762	0
Oborová přírážka	0	0,0	938 762	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	938 762	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	938 762	0
Zařízení staveniště	0	0,0	938 762	0
Provoz investora	0	0,0	938 762	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	938 762	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	938 762	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	16 Hustopeče - parkovací plochy	Rozpočet: SO 101.1
Objekt :	SO 101 Parkoviště ul. Nádražní	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	6,00	157,00	942,00
2	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	146,50	36,10	5 288,65
3	113106123U00	Rozebr zámek dlažba pro pěší komun	m2	25,00	47,40	1 185,00
4	113107121R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. drcené tl. 10 cm	m2	3,00	172,00	516,00
5	113107163U00	Odstraň podklad -200m2 kam drc 30cm	m2	168,50	40,00	6 740,00
6	113107164U00	Odstraň podklad -200m2 kam drc 40cm	m2	185,70	40,00	7 428,00
7	113107165U00	Odstraň podklad -200m2 kam drc 50cm	m2	112,00	50,00	5 600,00
8	113107242R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živického tl. 10 cm	m2	338,70	30,00	10 161,00
9	113202111R00	Vytrhání obrub z krajků nebo obrubníků stojatých	m	148,00	40,00	5 920,00
10	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových	m	90,00	35,10	3 159,00
11	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	273,24	75,00	20 492,85
12	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	273,24	20,00	5 464,76
13	131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor. 3 do 100 m3	m3	2,25	251,00	564,75
14	131201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap. jam v hor. 3	m3	2,25	23,00	51,75
15	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor. 3 do 100 m3	m3	9,79	250,00	2 447,50
16	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor. 3	m3	9,79	20,00	195,80
17	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	266,50	95,00	25 317,79
18	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	266,50	10,00	2 665,03
19	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	266,50	12,00	3 198,04
20	171201211U00	Skládkovné zemina	t	479,71	50,00	23 985,25
21	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	20,10	89,60	1 800,51
22	181301101R00	Rozprostření omice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	95,50	29,30	2 798,15
23	181412000U00	Založení trávníku výsevem ve svahu	m2	95,50	12,90	1 231,95
24	181951102U00	Úprava pláně třídy 1-4 +zhutnění	m2	818,20	9,57	7 830,17
25	00572420	Směs travní parková III. dekorativní PROFÍ	kg	3,82	122,38	467,49
26	1111	Nákup omice	m3	9,55	52,50	501,38
27	58344171	Šterkodrtě frakce 0-32 C	t	2,64	341,25	900,90
	Celkem za	1 Zemní práce				146 853,71
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
28	211971110R00	Opláštění žebířů z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5	m2	133,50	20,10	2 683,35
29	212752212U00	Trativod plast trubka D 100 +lože	m	89,00	105,00	9 345,00
30	214500211R00	Zřízení výplně rýhy, potr. DN 200, šterk do 55 cm	m	89,00	50,00	4 450,00
31	28611223.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	89,00	28,18	2 508,02
32	583415004	Kamenivo drcené frakce 8/16 B Jihomor. kraj	t	18,18	357,00	6 490,26
33	69365042	Geotextilie netkaná Geomatrix RPES 300g 2x50 m	m2	133,50	14,06	1 877,01
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				27 353,64
Díl: 5		Komunikace				
34	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	512,70	105,00	53 833,50
35	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	690,14	110,00	75 915,40
36	564861114R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 23 cm	m2	690,14	120,00	82 816,80
37	564871111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	160,30	125,00	20 037,50
38	596211112U00	Klad zámek dl tl60 skA -300m2 chod	m2	160,30	150,00	24 045,00
39	596212213U00	Klad zámek dl tl80 skA 300m2- vozov	m2	512,70	150,00	76 905,00
40	592452620	Dlažba BEST KARO přírodní 20x20x8	m2	523,00	221,94	116 074,62
41	592452630	Dlažba BEST KARO přírodní 20x20x6	m2	126,90	188,49	23 919,38
42	59245267	Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x6	m2	36,50	362,61	13 235,27
	Celkem za	5. Komunikace				486 782,47
Díl: 8		Trubní vedení				
43	871315221U00	Potr. PVC-systém KG třídy SN8 DN150	m	1,50	377,00	565,50

Položkový rozpočet

Stavba :	16 Hustopeče - parkovací plochy	Rozpočet: SO 101.1
Objekt :	SO 101 Parkoviště ul. Nádražní	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem ()
44	895941111R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UV - 50 normální včetně betonových dílců	kus	1,00	5 500,00	5 500,00
45	899202111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 100 kg	kus	1,00	597,00	597,00
46	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	6,00	875,00	5 250,00
47	55242510	Mříž pro vozovku s nálevkou 530 x 405 mm atest D	kus	1,00	3 980,03	3 980,03
48	8765	Navrtávací pás	Kč	1,00	1 575,00	1 575,00
Celkem za 8 Trubní vedení						7,53
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
49	914111111U00	Mtž značky-1m2 na sloupek objímky	kus	2,00	175,00	350,00
50	914511112U00	Mtž sloupku doprav značek L3,5+patka	kus	2,00	733,00	1 466,00
51	915111112U00	Souvis čára -125 reflex bílá barva	m	62,70	7,91	495,96
52	915611111U00	Předznačení VDZ liniové	m	62,70	4,29	268,98
53	916111122U00	Osaz obrub dr kostka-opěra beton	m	95,10	75,00	7 132,50
54	916111123U00	Osaz obrub dr kostka+opěra beton	m	95,10	100,00	9 510,00
55	916131213U00	Osaz sil bet stoj obruba+opěra bet	m	265,70	180,00	47 826,00
56	916231213U00	Osaz chod bet stoj obruba+opěra bet	m	97,30	180,00	17 514,00
57	40444928.A	Značka kruhová ATOP 600 mm	kus	1,00	2 583,00	2 583,00
58	40444972.A	Značka uprav přednost P2-3 500/500 fóli, EG 7letá	kus	1,00	770,60	770,60
59	404459504	Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 3500 mm	kus	2,00	441,26	882,52
60	404459515	Patka kotevní kompletní AP 60/3	kus	2,00	503,69	1 007,38
61	404459535	Svorka upínací US 60	kus	4,00	66,73	266,92
62	404459540	Vičko pr. 60	kus	2,00	15,07	30,14
63	59217411	Obrubník chodníkový GRANITOID ABO 50/10/25 II nat	kus	100,00	89,13	8 913,00
64	59217472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	108,00	100,75	10 881,00
65	59217475	Obrubník silniční nájezdový 500/150/150 šedý	kus	160,00	83,35	13 336,00
66	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	2,00	290,05	580,10
67	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	2,00	290,05	580,10
68	59248050	Dlažba zámková GRANIT 10/10/8 II přírodní	m2	19,02	163,33	3 106,54
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci						27 500,74
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
69	997221571U00	Vodor doprava vybour hmot -1km	t	474,81	100,00	47 481,30
70	997221579U00	Připl ZKD 1km vybour hmot	t	4 748,13	8,00	37 985,04
71	997221815U00	Skládkovné beton	t	53,36	130,00	6 936,15
72	997221845U00	Skládkovné asfaltové povrchy	t	81,29	130,00	10 567,44
73	997221855U00	Skládkovné kamenivo	t	340,17	50,00	17 008,50
74	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažděný	t	320,65	40,00	12 825,92
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						113 800,35

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 101.2	Vedlejší rozpočtové náklady	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 101	Parkoviště ul. Nádražní		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
16	Hustopeče - parkovací plochy		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Hustopeče			
Dodavatel	H a S t, spol s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	17 500	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	17 500	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	17 500	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	17 500	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis : Havlíčkova 28 ③ IČ [redacted]	Podpis :

Základ pro DPH	21,0 %	17 500 Kč
DPH	21,0 %	3 675 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		21 175 Kč

Poznámka :

Stavba : 16 Hustopeče - parkovací plochy		Rozpočet : SO 101.2
Objekt : SO 101 Parkoviště ul. Nádražní		Vedlejší rozpočtové náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
VN Vedlejší náklady	17 500	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	17 500	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	17 500	0
Oborová přírážka	0	0,0	17 500	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	17 500	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	17 500	0
Zařízení staveniště	0	0,0	17 500	0
Provoz investora	0	0,0	17 500	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	17 500	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	17 500	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	16 Hustopeče - parkovací plochy	Rozpočet: SO 101.2
Objekt :	SO 101 Parkoviště ul. Nádražní	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: VN		Vedlejší náklady				
1	012103000	Průzkumné, geodetické a projektové práce před výstavbou				
2	012303000	Průzkumné, geodetické a projekční práce po výstavbě	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00
3	013254000	Dokumentace skutečného provedení	kpl.	1,00	1 000,00	1 000,00
4	023002000	Zařízení staveniště	kpl.	1,00	3 000,00	3 000,00
5	034403000	Dopravní značení na staveništi	kpl.	1,00	5 000,00	5 000,00
6	039002000	Odstranění zařízení staveniště	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
7	043194000	inženýrská činnost - ostatní zkoušky a měření	kpl.	1,00	1 000,00	1 000,00
Celkem za VN Vedlejší náklady			kpl.	1,00	3 000,00	3 000,00
						17 500,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 102.1	Zpevněné plochy	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 102	Parkoviště ul. Vinařská		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
16	Hustopeče - parkovací plochy		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Hustopeče			
Dodavatel	H a S t, spol.s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 507 415	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	1 507 415	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	1 507 415	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 507 415	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis : H a S t, spol. s r.o. IČ:2	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	1 507 415 Kč
DPH	21,0 %	316 557 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 823 972 Kč

Poznámka :

Stavba : **16 Hustopeče - parkovací plochy**
 Objekt : **SO 102 Parkoviště ul. Vinařská**

Rozpočet : SO 102.1
 Zpevněné plochy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	140 183	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	17 091	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	176	0	0	0	0
5 Komunikace	535 115	0	0	0	0
8 Trubní vedení	49 942	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	121 564	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	329	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	643 016	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 507 415	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 507 415	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 507 415	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 507 415	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 507 415	0
Zařízení staveniště	0	0,0	1 507 415	0
Provoz investora	0	0,0	1 507 415	0
Kompletační činnost (ICD)	0	0,0	1 507 415	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 507 415	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	16 Hustopeče - parkovací plochy	Rozpočet: SO 102.1
Objekt :	SO 102 Parkoviště ul. Vinařská	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	M	množství	cena / MJ	celkem ()
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	70,50	36,10	2 545,05
2	113107130R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, bet.prostý tl.8 cm	m2	1,50	200,00	300,00
3	113107222R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	249,50	30,40	7 584,80
4	113107224R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.40 cm	m2	611,00	40,00	24 440,00
5	113107242R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.10 cm	m2	955,50	30,00	28 665,00
6	113201112U00	Vytrhání obruba silniční ležatá	m	11,50	50,00	575,00
7	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	33,00	40,00	1 320,00
8	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	112,40	40,00	4 496,00
9	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových	m	28,00	35,10	982,80
10	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	119,16	75,00	8 937,00
11	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	119,16	20,00	2 383,20
12	131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	10,43	200,00	2 085,00
13	131201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	10,43	20,00	208,50
14	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	9,68	250,00	2 420,00
15	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	9,68	20,00	193,60
16	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	109,39	95,00	10 391,58
17	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	109,39	10,00	1 093,85
18	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	109,39	12,00	1 312,62
19	171201211U00	Skládkovné zemina	t	196,89	50,00	9 844,65
20	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	44,85	89,60	4 018,11
21	175101101R00	Obsyp potrubí ručně	m3	0,88	358,00	315,04
22	181301101R00	Rozprostření omice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	167,00	29,30	4 893,10
23	181412000U00	Založení travníku výsevem ve svahu	m2	167,00	12,90	2 154,30
24	181951102U00	Úprava pláně třídy 1-4 +zhutnění	m2	1 039,10	9,57	9 944,19
25	00572420	Směs travní parková III. dekorativní PROFÍ	kg	6,68	122,38	817,50
26	1111	Nákup omice	m3	16,70	52,50	876,75
27	58344171	Štěrkodrtě frakce 0-32 C	t	29,93	246,75	7 385,23
Celkem za 1 Zemní práce						182,86
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
28	211971110R00	Opláštění žebířů z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5	m2	87,00	20,10	1 748,70
29	212752212U00	Trativod plast trubka D 100 +lože	m	58,00	100,00	5 800,00
30	214500211R00	Zřízení výplně rýhy, potr. DN 200, štěr. do 55 cm	m	58,00	50,00	2 900,00
31	28611223.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	58,00	28,18	1 634,44
32	583415004	Kamenivo drcené frakce 8/16 B Jiho-mor. kraj	t	13,60	246,75	3 355,80
33	69365027	Geotextilie Geomatex NTB20 300 2x100 m bílá	m2	87,00	18,99	1 652,13
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání						17 091,07
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
34	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	0,22	500,00	110,00
35	583312000	Kamenivo těžné zásypový materiál	T	0,44	149,10	65,60
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						175,60
Díl: 5		Komunikace				
36	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	822,00	97,50	80 145,00
37	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	1 206,63	110,00	132 728,75
38	573211111R00	Posítk živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	141,50	8,66	1 225,39
39	577144131U00	Asf bet obr ACO11 i mod tl 50mm -3m	m2	141,50	250,00	35 375,00
40	596211112U00	Klad zámek dl tl60 skA -300m2 chod	m2	239,00	180,00	43 020,00
41	596212213U00	Klad zámek dl tl60 skA 300m2- vozov	m2	583,00	180,00	104 940,00
42	599141111R00	Vypínění spár mezi panely živičnou záplivkou	m	141,50	25,00	3 537,50
43	59245111	Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm červená	m2	7,04	289,01	2 034,63

Položkový rozpočet

Stavba :	16 Hustopeče - parkovací plochy	Rozpočet: SO 102.1
Objekt :	SO 102 Parkoviště ul. Vinařská	Zpevněné plochy


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (K)
44	592452620	Dlažba BEST KARO přírodní 20x20x8	m2	594,70	163,91	97 477,28
45	592452630	Dlažba BEST KARO přírodní 20x20x6	m2	236,75	146,28	34 631,79
Celkem za		5 Komunikace				132 109,07
Díl: 8	Trubní vedení					5,00
46	871315221U00	Potr.PVC-systém KG třídy SN8 DN150	m	6,00	377,00	2 262,00
47	8959	Zrušení vpusti uliční	kus	3,00	500,00	1 500,00
48	895941111R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UV - 50 normální včetně bet. dílců	kus	2,00	5 500,00	11 000,00
49	899201211U00	Dmž mříž litina+rám -50kg	kus	4,00	149,00	596,00
50	899202111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 100 kg včetně rámu a mříží	kus	3,00	3 500,00	10 500,00
51	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	1,00	1 200,00	1 200,00
52	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	1,00	1 530,00	1 530,00
53	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu soupěte	kus	2,00	875,00	1 750,00
54	28695801	Sachta Vario DN 400/150mm dno přímé, B 125	kus	3,00	5 479,43	16 438,29
55	8765	Navrtávací pás	kus	2,00	1 582,88	3 165,76
Celkem za		8 Trubní vedení				2,00
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					2,00
56	914511112U00	Mříž sloupku dopravní značek L3,5+patka	kus	1,00	733,00	733,00
57	915111112U00	Souvis čára -125 reflex bílá barva	m	95,00	7,91	751,45
58	915121112U00	Vodící čára -250 reflex bílá barva	m	73,20	13,80	1 010,16
59	915131112U00	Plošné značení bílá barva reflex	m2	2,20	86,70	190,74
60	915611111U00	Předznačení VDZ liniové	m	168,20	4,29	721,58
61	915621111U00	Předznačení VDZ plošné	m2	2,20	21,60	47,52
62	916111122U00	Osaz obrub dr kostka-opěra beton	m	139,00	93,50	12 996,50
63	916131213U00	Osaz sil bet stoj obruba+opěra bet	m	242,20	150,00	36 330,00
64	916231213U00	Osaz chod bet stoj obruba+opěra bet	m	98,00	150,00	14 700,00
65	919735112R00	Řezání stávajícího živého krytu tl. 5 - 10 cm	m	214,50	72,20	15 486,90
66	919735122R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm	m	3,00	100,00	300,00
67	404459515	Patka kotevní kompletní AP 60/3	kus	1,00	503,69	503,69
68	59217410	Obrubník chodníkový GRANITOID ABO 100/10/25 II nat	kus	220,00	96,58	21 247,60
69	59217410	Obrubník chodníkový GRANITOID ABO 100/10/25 II nat	kus	100,00	96,58	9 658,00
70	592174501	Obrubník nájezdový ABO 100/15/15 II N nat	kus	17,00	87,99	1 495,83
71	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	5,00	290,05	1 450,25
72	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	5,00	290,05	1 450,25
73	59248050	Dlažba zámková GRANIT 10/10/8 II přírodní	m2	13,90	179,15	2 490,19
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				2,00
Díl: 96	Bourání konstrukcí					1,00
74	966006132R00	Odstranění dopravní značek se sloupky, s bet.patkami	kus	1,00	329,00	329,00
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				1,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					0,00
75	997221571U00	Vodor doprava vybour hmot -1km	t	792,62	100,00	79 262,40
76	997221579U00	Připr ZKD 1km vybour hmot	t	7 926,24	8,00	63 409,92
77	997221815U00	Skládkovné beton	t	34,25	130,00	4 453,02
78	997221845U00	Skládkovné asfaltové povrchy	t	229,32	130,00	29 811,60
79	997221855U00	Skládkovné kamenivo	t	529,05	50,00	26 452,50
80	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždový	t	365,66	40,00	14 626,24
81	9999	Bezpečnostní box pro jízdní kola	kpl.	1,00	425 000,00	425 000,00
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				0,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 102.2	Vedlejší rozpočtové náklady	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 102	Parkoviště ul. Vinařská		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
16	Hustopeče - parkovací plochy		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Hustopeče			
Dodavatel	H a S t, spol s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	16 500	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Obořová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	16 500	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	16 500	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	16 500	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis: 	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	16 500 Kč
DPH	21,0 %	3 465 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		19 965 Kč

Poznámka :

Stavba :	16 Hustopeče - parkovací plochy	Rozpočet : SO 102.2
Objekt :	SO 102 Parkoviště ul. Vinařská	Vedlejší rozpočtové náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
VN Vedlejší náklady	16 500	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	16 500	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	16 500	0
Oborová přírážka	0	0,0	16 500	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	16 500	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	16 500	0
Zařízení staveniště	0	0,0	16 500	0
Provoz investora	0	0,0	16 500	0
Kompletační činnost (ICD)	0	0,0	16 500	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	16 500	0
CELKEM VRN			16 500	0

Položkový rozpočet

Stavba :	16 Hustopeče - parkovací plochy	Rozpočet: SO 102.2
Objekt :	SO 102 Parkoviště ul. Vinařská	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	VN	Vedlejší náklady				
1	012103000	Průzkumné, geodetické a projektové práce před výstavbou	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
2	012303000	Průzkumné, geodetické a projekční práce po výstavbě	kpl.	1,00	1 000,00	1 000,00
3	013254000	Dokumentace skutečného provedení	kpl.	1,00	4 000,00	4 000,00
4	023002000	Zařízení staveniště	kpl.	1,00	3 500,00	3 500,00
5	034403000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
6	039002000	Odstranění zařízení staveniště	kpl.	1,00	1 000,00	1 000,00
7	043194000	Inženýrská činnost - ostatní zkoušky a měření	kpl.	1,00	3 000,00	3 000,00
	 Celkem za	VN Vedlejší náklady				16 500,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 103.1	Parkoviště A ul. Bratislavská	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 103		Parkoviště ul. Bratislavská	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
16		Hustopeče - parkovací plochy	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Hustopeče			
Dodavatel	H a S t, spol s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 063 661	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	1 063 661	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	1 063 661	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 063 661	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis : H a S t, spol s.r.o. 69 IČ:25324	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	1 063 661 Kč
DPH	21,0 %	223 369 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 287 030 Kč

Poznámka :

Stavba :	16 Hustopeče - parkovací plochy	Rozpočet : SO 103.1
Objekt :	SO 103 Parkoviště ul. Bratislavská	Parkoviště A ul. Bratislavská

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	94 326	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	4 742	0	0	0	0
5 Komunikace	732 072	0	0	0	0
8 Trubní vedení	32 861	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	54 258	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	28 188	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	35 424	0	0	0	0
VN Vedlejší náklady	81 790	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 063 661	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 063 661	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 063 661	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 063 661	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 063 661	0
Zařízení staveniště	0	0,0	1 063 661	0
Provoz investora	0	0,0	1 063 661	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 063 661	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 063 661	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	16 Hustopeče - parkovací plochy	Rozpočet: SO 103.1
Objekt :	SO 103 Parkoviště ul. Bratislavská	Parkoviště A ul. Bratislavská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (K)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106241R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů				
2	113107212R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	435,00	36,30	15 790,50
3	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m2	435,00	18,60	8 091,00
4	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	110,15	75,00	8 261,25
5	131101101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.2 do 100 m3	m3	110,15	20,00	2 203,00
6	131301109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4	m3	21,60	139,00	3 002,40
7	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	21,60	20,00	432,00
8	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	0,94	250,00	235,00
9	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	0,94	20,00	18,80
10	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopků z hor.1-4 do 5000 m	m3	22,52	50,00	1 126,00
11	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	22,52	95,00	2 139,40
12	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním	m3	22,52	12,00	270,24
13	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	19,77	89,60	1 771,39
14	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	1,40	550,00	770,00
15	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	20,40	400,00	8 160,00
16	180401211R00	Založení trávniku lučního výsevem v rovině	m3	20,40	225,00	4 590,00
17	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním	m2	90,00	6,04	543,60
18	182001121R00	Plošná úprava terénu, nerovností do 15 cm v rovině	m2	890,70	11,70	10 421,19
19	182301122R00	Rozprostření omice, svah, tl. 10-15 cm, do 500 m2	m2	90,00	28,40	2 556,00
20	185804312R00	Zalitií rostlin vodou plochy nad 20 m2	m2	90,00	29,30	2 637,00
21	199000002R00	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	90,00	86,20	7 758,00
22	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFÍ	m3	22,52	70,00	1 576,40
23	56337320	Štěrkopísek frakce 0-8 C	kg	25,00	110,25	2 756,25
	Celkem za	1 Zemní práce	t	39,54	233,10	9 216,77
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				94 372,20
24	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	0,22	500,00	110,00
25	40445050.A	Značka dopr inf IP 11-13 500/700 fóli, EG7letá	kus	2,00	844,86	1 689,72
26	40445141.A	Značka dopr dodat E1,2a,b 500/500 fóli 1, EG 7letá	kus	1,00	770,60	770,60
27	40445920	Stojan k silničním dopravním značkám jednoduchý	kus	2,00	558,58	1 117,16
28	40445962.A	Dopravní příslušenství, patka AL 4 ks kot šroubů	kus	2,00	527,36	1 054,72
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				4 742,20
Díl: 5		Komunikace				
29	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	435,00	97,50	42 412,50
30	564851113R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 17 cm	m2	890,70	102,00	90 851,40
31	565165221U00	Podkl obal kam OKS tl 80mm nad3m	m2	809,20	340,00	275 128,00
32	577134321U00	Asf beton ABS III tl 40mm >3m	m2	809,20	180,00	145 656,00
33	577146321U00	Asf beton ABVH III tl 50mm >3m	m2	809,20	220,00	178 024,00
	Celkem za	5 Komunikace				732 070,90
Díl: 8		Trubní vedení				
34	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	3,75	15,20	57,00
35	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	3,00	40,00	120,00
36	895941311R00	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50	kus	3,00	1 240,00	3 720,00
37	899201111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 50 kg	kus	3,00	500,00	1 500,00
38	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	1,00	1 530,00	1 530,00
39	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	1,00	875,00	875,00
40	899621113R00	Obetonování dren. potrubí B7,5 do 15 cm,D do 20 cm	m	0,33	250,00	82,50
41	28611120	Trubka PVC kanalizační hrdlovaná d 160x4,0x5000 mm	kus	1,00	663,13	663,13
42	286506011	Koleno kanalizační PVC DN 160/15°	kus	3,00	223,65	670,95
43	55242140	Mříž kanalizační litinová s rámem 610x610 mm	kus	3,00	3 666,17	10 998,51

Položkový rozpočet

Stavba :	16 Hustopeče - parkovací plochy	Rozpočet: SO 103.1
Objekt :	SO 103 Parkoviště ul. Bratislavská	Parkoviště A ul. Bratislavská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
44	59223820	Vpust' uliční betonová TBV-Q 500/290 K 29x50x5 cm	kus	1,00	667,22	667,22
45	59223822	Dno vpusti bet. TBV-Q 500/626 VD 59x50x20cm	kus	3,00	935,07	2 805,21
46	59223824	Vpust' uliční betonová TBV-Q 500/590/200V 59x50x5	kus	3,00	739,83	2 219,49
47	59223827	Vpust' uliční betonová TBV-Q 50/59 SZ 15 PVC	kus	3,00	1 820,20	5 460,60
48	59223828	Vpust' uliční betonová TBV-Q 50/20 CP horní dílec pro čtverc.mříž	kus	3,00	497,01	1 491,03
Celkem za		8 Trubní vedení				8 000,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
49	91571111R00	Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou	m	170,00	20,60	3 502,00
50	917762111R00	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	17,00	180,00	3 060,00
51	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	165,00	280,00	46 200,00
52	592174501	Obrubník nájezdový ABO 100/15/15 II N nat	kus	17,00	87,99	1 495,83
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				54 257,83
Díl:	97	Prorážení otvorů				
53	979082317R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 5000 m	t	281,88	100,00	28 188,00
Celkem za		97 Prorážení otvorů				28 188,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
54	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	885,60	40,00	35 424,04
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				35 424,04
Díl:	VN	Vedlejší náklady				
55	03000100	Zařízení staveniště	kpl.	1,00	3 000,00	3 000,00
56	052002000	Finanční rezerva 8%	kpl.	1,00	78 789,70	78 789,70
Celkem za		VN Vedlejší náklady				81 789,70

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 103.2	Chodník ul. Bratislavská	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 103		Parkoviště ul. Bratislavská	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
16		Hustopeče - parkovací plochy	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Hustopeče			
Dodavatel	H a S t, spol. s r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	194 797	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Obřetová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	194 797	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	194 797	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	194 797	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum : Havlíčkova 28 ③	Datum :
Podpis :	Podpis : 693 01 Hustopeče 25325043, DIČ CZ25325043	Podpis :

Základ pro DPH	21,0 %	194 797 Kč
DPH	21,0 %	40 907 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		235 704 Kč

Poznámka :

Stavba :	16 Hustopeče - parkovací plochy	Rozpočet : SO 103.2
Objekt :	SO 103 Parkoviště ul. Bratislavská	Chodník ul. Bratislavská

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	31 535	0	0	0	0
5 Komunikace	89 389	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	42 128	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	7 004	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	7 312	0	0	0	0
VN Vedlejší náklady	17 430	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	194 797	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	194 797	0
Oborová přírážka	0	0,0	194 797	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	194 797	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	194 797	0
Zařízení staveniště	0	0,0	194 797	0
Provoz investora	0	0,0	194 797	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	194 797	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	194 797	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	16 Hustopeče - parkovací plochy	Rozpočet: SO 103.2
Objekt :	SO 103 Parkoviště ul. Bratislavská	Chodník ul. Bratislavská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celke ()
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho				
2	113107123R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. drcené tl. 30 cm	m2	123,00	36,10	4 440,3
3	113202111R00	Vytrhání obrub z krajků nebo obrubníků stojatých	m2	123,00	40,00	4 920,0
4	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových	m	6,00	40,00	240,0
5	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m	75,00	35,10	2 632,5
6	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	34,00	75,00	2 550,0
7	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 5000 m	m3	34,00	20,00	680,0
8	171102103R00	Uložení sypaniny do násypů, zhutn. na 100% PS	m3	14,00	95,00	1 330,0
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skl. - sypanina na výšku přes 2m	m3	25,50	50,00	1 275,0
10	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	14,00	12,00	168,0
11	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	17,80	500,00	8 900,0
12	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m3	17,80	100,00	1 780,0
13	199000002R00	Poplatek za skládku hominy 1-4	m2	164,00	11,70	1 918,8
	Celkem za	1 Zemní práce	m3	14,00	50,00	700,0
Díl: 5		Komunikace				31 534,60
14	564871111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	132,00	125,00	16 500,0
15	591311111R00	Kladení dlažby z kostek vel. strus. do kam. těženého	m2	132,00	150,00	19 800,0
16	58337320	Šterkopsek frakce 0-8 C	t	50,40	201,60	10 160,64
17	59248055.A	Dlažební kámen GRANIT 20/10/6 mm BARVA	m2	130,00	319,84	41 579,20
18	59248059	Dlažební kámen slepecký GRANIT 20/10/8 barva	m2	4,10	329,00	1 348,90
	Celkem za	5 Komunikace				89 388,7
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
19	917762111R00	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	18,00	180,00	3 240,00
20	917862111RT5	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 100/10/25	m	122,00	280,00	34 160,00
21	917862111RT7	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	3,00	280,00	840,00
22	592174501	Obrubník nájezdový ABO 100/15/15 II N nat	kus	11,00	87,99	967,89
23	592174502	Obrubník přechodový L,P ABO 100/15/25 II LV nat	kus	10,00	292,02	2 920,20
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				
Díl: 97		Prorážení otvorů				
24	979082317R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 5000 m	t	70,04	100,00	7 004,40
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
25	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždění	t	182,79	40,00	7 311,68
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl: VN		Vedlejší náklady				
26	030001000	Zařízení staveniště	kpl.	1,00	3 000,00	3 000,00
27	052002000	Finanční rezerva	kpl.	1,00	14 429,50	14 429,50
	Celkem za	VN Vedlejší náklady				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 103.3	Kanál ul. Bratislavská	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 103		Parkoviště ul. Bratislavská	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
16		Hustopeče - parkovací plochy	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Hustopeče			
Dodavatel	H a S t, spol.s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	897 124	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	897 124	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	897 124	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	897 124	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
		H a S t, spol. s r.o. Havlíčková 28 693 01 Hustopeče IČ:25325043, DIČ:CZ25325043	
Základ pro DPH	21,0 %		897 124 Kč
DPH	21,0 %		188 396 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 085 520 Kč

Poznámka :

Stavba : 16 Hustopeče - parkovací plochy
 Objekt : SO 103 Parkoviště ul. Bratislavská

Rozpočet : SO 103.3
 Kanál ul. Bratislavská

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	163 582	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	16 800	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	2 000	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	10 165	0	0	0	0
5 Komunikace	77 595	0	0	0	0
8 Trubní vedení	195 394	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	364 308	0	0	0	0
VN Vedlejší náklady	67 280	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	897 124	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	897 124	0
Oborová přírážka	0	0,0	897 124	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	897 124	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	897 124	0
Zařízení staveniště	0	0,0	897 124	0
Provoz investora	0	0,0	897 124	0
Kompletační činnost (ICD)	0	0,0	897 124	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	897 124	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	16 Hustopeče - parkovací plochy	Rozpočet: SO 103.3
Objekt :	SO 103 Parkoviště ul. Bratislavská	Kanál ul. Bratislavská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	136,00	74,40	10 118,40
2	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	17,00	40,00	680,00
3	131101101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.2 do 100 m3	m3	33,80	100,00	3 380,00
4	131301109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4	m3	33,80	20,00	676,00
5	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	5,90	250,00	1 475,00
6	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	5,90	20,00	118,00
7	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	184,80	80,00	14 784,00
8	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	184,80	20,00	3 696,00
9	151101102R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	243,00	150,00	36 450,00
10	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	243,00	75,00	18 225,00
11	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	190,70	50,00	9 535,00
12	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	190,70	95,00	18 116,50
13	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	190,70	12,00	2 288,40
14	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	115,40	89,60	10 339,84
15	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	67,50	358,00	24 165,00
16	199000002R00	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	190,70	50,00	9 535,00
	Celkem za	1 Zemní práce				163 582,14
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládán				
17	212752112R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm	m	112,00	150,00	16 800,00
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				16 800,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
18	386941113R00	Montáž odlučovačů benzínu a olejů velikostí II	kus	1,00	2 000,00	2 000,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				2 000,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
19	451573111R00	Lože pod potrubí ze šterkopisků do 63 mm	m3	16,90	500,00	8 450,00
20	452311121R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 8/10	m3	0,70	2 450,00	1 715,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				10 165,00
Díl: 5		Komunikace				
21	58337320	Šterkopisek frakce 0-8 C	t	365,84	212,10	77 594,66
	Celkem za	5 Komunikace				77 594,66
Díl: 8		Trubní vedení				
22	871353121RT2	Montáž trub z PP Ultra Rib, DN 200 včetně dodávky trub SN 10 200x4,9x5000	m	112,00	450,00	50 400,00
23	877353121RT8	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200 včetně dodávky odbočky PVC 200/160 mm	kus	3,00	470,50	1 411,50
24	877353123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200	kus	2,00	46,90	93,80
25	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	112,00	19,10	2 139,20
26	892573111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou	úsek	6,00	1 500,00	9 000,00
27	894432112R00	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm, Wavin	kus	3,00	200,00	600,00
28	899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	2,00	595,00	1 190,00
29	899623131R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C 8/10	m3	1,50	2 420,00	3 630,00
30	899623151U00	Obet potrubí stok C16/20 otv výkop	m3	0,50	2 670,00	1 335,00
31	005	Odlučovač lehkých kapalin	ks	1,00	89 460,00	89 460,00
32	28600100	Kan šachta Vario Kompakt poklop 12,5 t	ks	1,00	5 367,60	5 367,60
33	286506012	Koleno kanalizační PVC QUANTUM SDR 34 DN 200/30°	kus	2,00	634,04	1 268,08
34	286506111	Odbočka kanaliz. PVC QUANTUM SDR 34 DN 200/150/45°	kus	3,00	2 012,85	6 038,55
35	28697100	Kan. šachta Vario Standard s poklopem 12,5 t	kus	2,00	5 367,60	10 735,20
36	55243344.A	Poklop litinový KB 03 D 605 mm "B3" B125	kus	2,00	1 862,65	3 725,30

Položkový rozpočet

Stavba :	16 Hustopeče - parkovací plochy	Rozpočet: SO 103.3
Objekt :	SO 103 Parkoviště ul. Bratislavská	Kanál ul. Bratislavská


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
37	59224154	Skruž TBS-Q 1000/1000/120 SP	kus	2,00	1 988,23	3 976,46
38	59224177	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120	kus	4,00	311,55	1 246,20
39	59224329.A	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/9 KPS	kus	2,00	1 194,40	2 388,80
40	59244322	Fólie hydroizolační Dragofol	m2	4,00	21,05	84,20
41	59321510	Překlad železobetonový RZP 3-120 119x14x21,5 cm	kus	4,00	326,06	1 304,24
Celkem za		8 Trubní vedení				1 304,24
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
42	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	435,25	837,00	364 307,60
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				364 307,60
Díl: VN	Vedlejší náklady					
43	030001000	Zařízení staveniště	kpl.	1,00	2 000,00	2 000,00
44	052002000	Finanční rezerva 8 %	kpl.	1,00	63 280,00	63 280,00
45	071002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy provoz investora, třetích osob	kpl.	1,00	2 000,00	2 000,00
Celkem za		VN Vedlejší náklady				2 000,00
						8

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 103.4	Parkoviště BC ul. Bratislavská	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 103		Parkoviště ul. Bratislavská	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
16		Hustopeče - parkovací plochy	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Hustopeče			
Dodavatel	H a S t, spol. s r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 219 352	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	1 219 352	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	1 219 352	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 219 352	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum : H a S t, spol. s r.o. Havlíčková 28 693 01 Hustopeče IČ: 25325049, DIČ: CZ25325043	Datum :
Podpis :		Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	1 219 352 Kč
DPH	21,0 %	256 064 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 475 416 Kč

Poznámka :

Stavba :	16 Hustopeče - parkovací plochy	Rozpočet : SO 103.4
Objekt :	SO 103 Parkoviště ul. Bratislavská	Parkoviště BC ul. Bratislavská

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	144 862	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	8 397	0	0	0	0
5 Komunikace	811 440	0	0	0	0
8 Trubní vedení	40 127	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	58 342	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	27 200	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	35 161	0	0	0	0
VN Vedlejší náklady	93 822	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 219 352	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 219 352	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 219 352	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 219 352	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 219 352	0
Zařízení staveniště	0	0,0	1 219 352	0
Provoz investora	0	0,0	1 219 352	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 219 352	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 219 352	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	16 Hustopeče - parkovací plochy	Rozpočet: SO 103.4
Objekt :	SO 103 Parkoviště ul. Bratislavská	Parkoviště BC ul. Bratislavská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107213R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.30 cm	m2	544,00	30,10	16 374,40
2	120901113R00	Bourání konstrukcí kamenných na MC v odkopávkách	m3	6,00	1 500,00	9 000,00
3	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	126,00	75,00	9 450,00
4	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	126,00	20,00	2 520,00
5	131101101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.2 do 100 m3	m3	21,60	139,00	3 002,40
6	131301109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4	m3	21,60	20,00	432,00
7	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	3,46	250,00	865,00
8	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	3,46	20,00	69,20
9	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	25,06	50,00	1 253,00
10	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	4,00	95,00	380,00
11	171102103R00	Uložení sypaniny do násypů, zhutn. na 100% PS	m3	6,50	78,10	507,65
12	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	4,00	17,20	68,80
13	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	21,00	89,60	1 881,60
14	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	1,40	400,00	560,00
15	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	25,00	450,00	11 250,00
16	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	25,00	150,00	3 750,00
17	180401211R00	Založení trávniku lučního výsevem v rovině	m2	350,00	6,04	2 114,00
18	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	1 070,00	10,00	10 700,00
19	182001121R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině	m2	350,00	28,40	9 940,00
20	182301122R00	Rozprostření omice, svah, tl. 10-15 cm, do 500 m2	m2	350,00	40,00	14 000,00
21	185804312R00	Zalítí rostlin vodou plochy nad 20 m2 10°	m3	250,00	100,00	25 000,00
22	199000002R00	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	4,00	70,00	280,00
23	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFÍ	kg	100,00	110,25	11 025,00
24	58337320	Šterkopísek	t	57,80	180,60	10 438,68
	Celkem za	1 Zemní práce				144 861,73
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
25	451573111R00	Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm	m3	0,22	500,00	110,00
26	40445050.A	Značka dopr inf IP 11-13 500/700 fóli, EG7letá	kus	1,00	844,86	844,86
27	40445141.A	Značka dopr dodat E1,2a,b 500/500 fóli 1, EG 7letá	kus	1,00	770,60	770,60
28	40445920	Stojan k silničním dopravním značkám jednoduchý	kus	11,00	558,58	6 144,38
29	40445962.A	Dopravní příslušenství, pačka AL 4 ks kot šroubů	kus	1,00	527,36	527,36
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				8 397,20
Díl: 5		Komunikace				
30	564851113R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 17 cm	m2	980,00	108,00	105 840,00
31	565165221U00	Podkl obal kam OKS II tl60mm nad3m	m2	980,00	320,00	313 600,00
32	577134321U00	Asf beton ABS III tl 40mm >3m	m2	980,00	180,00	176 400,00
33	577146321U00	Asf beton ABVH III tl 50mm >3m	m2	980,00	220,00	215 600,00
	Celkem za	5 Komunikace				11 440,00
Díl: 8		Trubní vedení				
34	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	3,75	15,20	57,00
35	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	3,00	40,00	120,00
36	895941311R00	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50	kus	3,00	1 240,00	3 720,00
37	899201111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 50 kg	kus	3,00	190,00	570,00
38	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	5,00	1 530,00	7 650,00
39	899621113R00	Obetonování dren. potrubí B7,5 do 15 cm,D do 20 cm	m	0,33	250,00	82,50
40	28610243	Trubka PVC s kroužky 160x 4,7x5000 mm	kus	1,00	4 187,85	4 187,85
41	28651660.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 15° PVC	kus	3,00	113,50	340,50
42	55242140	Mříž kanalizační litinová s rámem 610x610 mm	kus	3,00	3 666,17	10 998,51
43	59223822	Dno vpustí bet. TBV-Q 500/626 VD 59x50x20cm	kus	3,00	840,09	2 520,27

Položkový rozpočet

Stavba :	16 Hustopeče - parkovací plochy	Rozpočet: SO 103.4
Objekt :	SO 103 Parkoviště ul. Bratislavská	Parkoviště BC ul. Bratislavská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
44	59223824	Vpust' uliční betonová TBV-Q 500/590/200V 59x50x5	kus	3,00	739,83	2 219,49
45	59223825	Vpust' uliční betonová TBV-Q 500/290 29x50x5 cm	kus	2,00	354,85	709,70
46	59223827	Vpust' uliční betonová TBV-Q 50/59 SZ 15 PVC	kus	3,00	1 820,20	5 460,60
47	59223828	Vpust' uliční betonová TBV-Q 50/20 CP horní dílec pro čtverc.mříž	kus	3,00	497,01	1 491,03
Celkem za		8 Trubní vedení				40 127,45
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
48	91571111R00	Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou	m	180,00	20,60	3 708,00
49	917762111R00	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	20,00	180,00	3 600,00
50	917862111RT7	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	170,00	280,00	47 600,00
51	592174501	Obrubník nájezdový ABO 100/15/15 II N nat	kus	12,00	98,54	1 182,48
52	592174502	Obrubník přechodový levý ABO 100/15/25 II LV nat	kus	8,00	281,46	2 251,68
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				58 342,16
Díl: 97	Prorážení otvorů					
53	979082317R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 5000 m	t	272,00	100,00	27 200,00
Celkem za		97 Prorážení otvorů				27 200,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
54	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	879,04	40,00	35 161,40
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				35 161,40
Díl: VN	Vedlejší náklady					
55	030001000	Zařízení staveniště	kpl.	1,00	3 500,00	3 500,00
56	052002000	Finanční rezerva 8%	kpl.	1,00	90 322,00	90 322,00
Celkem za		VN Vedlejší náklady				93 822,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 103.5	Zaklenutí potoka ul. Bratislavská	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 103	Parkoviště ul. Bratislavská		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
16	Hustopeče - parkovací plochy		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Hustopeče			
Dodavatel	H a S t, spol s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 953 390	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	78 823	Oberová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	2 032 213	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	2 032 213	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	2 032 213	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
		H a S t, spol. s r.o. Datum : Havlíčkova 28 ③ 693 01 Hustopeče IČ: 25325043, DIČ: CZ25325043	
Základ pro DPH	21,0 %		2 032 213 Kč
DPH	21,0 %		426 765 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			2 458 978 Kč

Poznámka :

Stavba :	16 Hustopeče - parkovací plochy	Rozpočet : SO 103.5
Objekt :	SO 103 Parkoviště ul. Bratislavská	Zaklenutí potoka ul. Bratislavská

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	454 496	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	1 271 971	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	152 386	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	39 491	0	0	0	0
8 Trubní vedení	5 000	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	13 389	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	16 657	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	78 823	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 953 390	78 823	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	2 032 213	0
Oborová přírážka	0	0,0	2 032 213	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	2 032 213	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	2 032 213	0
Zařízení staveniště	0	0,0	2 032 213	0
Provoz investora	0	0,0	2 032 213	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	2 032 213	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	2 032 213	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	16 Hustopeče - parkovací plochy	Rozpočet: SO 103.5
Objekt :	SO 103 Parkoviště ul. Bratislavská	Zaklenutí potoka ul. Bratislavská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	111101101R00	Odstranění travin, rákosu na ploše do 0,1 ha	ha	0,78	15 000,00	11 700,00
2	115001103R00	Převedení vody potrubím na potřebnou délku včetně čerpání po dobu výstavby	kpl.	1,00	5 000,00	5 000,00
3	119001412R00	Dočasné zajištění beton.a plast.potrubí DN 200-500	m	1,50	369,00	553,50
4	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	15,00	190,00	2 850,00
5	120001101R00	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	5,25	349,00	1 832,25
6	123202101R00	Vykopávky zářezů v hor.3 do 1000 m3	m3	410,00	65,00	26 650,00
7	123202109R00	Příplatek za lepivost - výkop zářezů v hor.3	m3	410,00	20,00	8 200,00
8	124203101R00	Vykopávky pro koryta vodotečí v hor. 3 do 1000 m3	m3	60,00	150,00	9 000,00
9	124203109R00	Příplatek za lepivost - výkop vodotečí v hor.3	m3	60,00	10,00	600,00
10	131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	0,88	251,00	219,63
11	131201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	0,88	23,00	20,13
12	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	12,00	250,00	3 000,00
13	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	12,00	20,00	240,00
14	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	467,88	95,00	44 448,13
15	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných na 95% PS	m3	15,00	45,80	687,00
16	171151101R00	Hutnění boků násypů	m2	90,00	38,40	3 456,00
17	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	467,88	11,00	5 146,63
18	171201211U00	Skládkovné zemina	t	842,18	50,00	42 108,75
19	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním	m3	608,60	85,00	51 731,00
20	181451R02	Založení trávníku ve svahu 1/2 vč. úpravy půdy, zalití a dodávky semene	m2	69,00	115,00	7 935,00
21	58337369	Štěrkopísek	t	1 198,94	191,10	229 117,82
	Celkem za	1 Zemní práce				495
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
22	311322611U00	Zedř nosná ŽB C30/37 XA	m3	14,97	2 950,00	44 170,35
23	311351111R00	Bednění nadzákl. zdí oboustranné přesné - zřízení	m2	61,74	400,00	24 696,00
24	311351112R00	Bednění nadzákl. zdí oboustranné přesné - odstr.	m2	61,74	80,00	4 939,20
25	3113511R1	Zřízení a utěsnění prostupu betonovou stěnou tl. 500 mm pro kan. 200mm	m3	1,00	1 000,00	1 000,00
26	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10505	t	1,25	28 300,00	35 375,00
27	320101113R00	Osazení bet.a ŽB prefabrikátů hmotností do 7000 kg	m3	112,13	350,00	39 243,75
28	320101R01	Vyplnění a zatížení spár mezi prefabrikáty	m	468,00	35,00	16 380,00
29	321311112R00	Konstrukce přehrad z prostého betonu V4 T50 B 20	m3	1,50	3 810,00	5 715,00
30	321311114R00	Konstrukce přehrad z prostého betonu V8 T100 B 30	m3	0,88	2 900,00	2 537,50
31	593854731	rámový propustek IZM 2/826 300*200*100 cm	kus	39,00	28 151,64	1 097 913,96
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				1 271 970,76
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
32	451571111R00	Lože dlažby ze štěrkopísku tl. do 10 cm	m2	92,00	70,00	6 440,00
33	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	15,90	500,00	7 950,00
34	452311141R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 16/20	m3	31,98	2 200,00	70 356,00
35	457621916R00	Utěsnění spáry spoje nového pref. a čela stávajícího zaklenutí	m2	10,00	324,00	3 240,00
36	465513227R00	Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MCs, tl. 25 cm	m2	92,00	700,00	64 400,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				87 386,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
37	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	0,80	23 800,00	19 016,20
38	632451455U00	Potěr pískocem -5cm C20 běžný	m2	136,50	150,00	20 475,00
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				39 491,20
Díl: 8		Trubní vedení				

Položkový rozpočet

Stavba :	16 Hustopeče - parkovací plochy	Rozpočet: SO 103.5
Objekt :	SO 103 Parkoviště ul. Bratislavská	Zaklenutí potoka ul. Bratislavská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
39	877490R09	Napojení kanal. potrubí DN 900 mm do stěny zaklenutí s prostupem, likvidací sutě, utěsnění a o	kus	1,00	5 000,00	5 000,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				5 000,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
40	91111111U00	Mtž ocel zábradlí zabetonované	m	11,00	129,00	1 419,00
41	553900R01	Zábradlí ocelové pozinkované venkovní se svislou výplní	kg	120,00	99,75	11 970,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunika				13 389,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
42	998332011R00	Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní	t	414,21	40,00	16 568,56
43	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	1,77	50,00	88,30
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				16 656,86
Díl:	711	Izolace proti vodě				
44	711111001R00	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena	m2	136,50	7,36	1 004,64
45	711112001R00	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena	m2	195,00	17,60	3 432,00
46	711141559R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	136,50	74,80	10 210,20
47	711142559R00	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením	m2	195,00	90,00	17 550,00
48	11163110	Lak asfaltový izolační ALP-PENETRAL ŽC, AC	t	0,04	28 469,70	1 167,26
49	11163110	Lak asfaltový izolační ALP-PENETRAL ŽC, AC	t	0,07	28 469,70	1 935,94
50	62855000	Pás modifikovaný asfalt Polyelast	m2	234,00	111,32	26 048,88
51	62855000	Pás modifikovaný asfalt Polyelast	m2	156,98	111,32	17 474,46
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				78 823,38

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 103.6	Vedlejší rozpočtové náklady	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 103	Parkoviště ul. Bratislavská		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
16	Hustopeče - parkovací plochy		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Hustopeče			
Dodavatel	H a S t, spol s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	15 100	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Ořbová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	15 100	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	15 100	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	15 100	Ostatní náklady celkem	0

Vyracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :

Základ pro DPH	21,0 %	
DPH	21,0 %	15 100 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	3 171 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		18 271 Kč

Poznámka :

Stavba :	16 Hustopeče - parkovací plochy	Rozpočet : SO 103.6
Objekt :	SO 103 Parkoviště ul. Bratislavská	Vedlejší rozpočtové náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
VN Vedlejší náklady	15 100	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	15 100	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	15 100	0
Oborová přírážka	0	0,0	15 100	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	15 100	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	15 100	0
Zařízení staveniště	0	0,0	15 100	0
Provoz investora	0	0,0	15 100	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	15 100	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	15 100	0
CELKEM VRN	0	0,0	15 100	0

Položkový rozpočet

Stavba :	16 Hustopeče - parkovací plochy	Rozpočet: SO 103.6
Objekt :	SO 103 Parkoviště ul. Bratislavská	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: VN		Vedlejší náklady				
1	012103000	Průzkumné, geodetické a projektové práce před výstavbou	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
2	012303000	Průzkumné, geodetické a projekční práce po výstavbě	kpl.	1,00	1 000,00	1 000,00
3	013254000	Dokumentace skutečného provedení	kpl.	1,00	5 000,00	5 000,00
4	023002000	Zařízení staveniště	kpl.	1,00	2 000,00	2 000,00
5	034403000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00
6	039002000	Odstranění zařízení staveniště	kpl.	1,00	100,00	100,00
7	043194000	Inženýrská činnost - ostatní zkoušky a měření	kpl.	1,00	2 500,00	2 500,00
Celkem za VN Vedlejší náklady						15 100,00