Smlouva o dílo
č. 58/2017

sjednaná dle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění, konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

I. Smluvní strany

Objednatel: **Městská část Praha - Šeberov**

Se sídlem: K Hrnčířům 160, 149 00 Praha 4

IČ: 00241717

DIČ: CZ00241717

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Petrou Venturovou, starostkou,
[redacted]

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Pavlínou Kollárovou,
[redacted]

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **ARTEA CZ, a.s.**

Se sídlem: Rakouská 686, 289 24 Milovice

IČ: 26463326

DIČ: CZ26463326

společnost je zapsána: u Městského soudu v Praze sp. zn. B 7261

Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Jan Bláha, tel. [redacted]

Zastoupený ve věcech technických: Mgr. Jan Bláha, tel. [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

(dále jen zhotovitel)

II. Předmět plnění

1.Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje ke kompletní realizaci předmětu díla, kterým je provedení **II. etapy revitalizace špejcharu v Šeberově, rekonstrukce a stavební úpravy , ul. V Ladech, Praha 4 - Šeberov, parc.č. 119, k.ú. Šeberov, 762130** podle projektové dokumentace pro stavební řízení a provedení stavby zpracované Ing. Lukášem Vrbou ze spol. LV plan, s.r.o. dne 14.6.2017 (dále jen „dílo“).

2. Dílo musí odpovídat příslušným státním normám ČR ,které se stanovují jako závazné.

III. Doba a místo plnění

1.Zhotovitel se zavazuje zahájit, realizovat a předat dílo objednateli v těchto termínech:

Zahájení prací: bezprostředně po ukončení stavebního řízení nebo dokončení zadávacího řízení, platí lhůta, která uplyne později.

Dokončení prací: 12 týdnů od získání pravomocného stavebního povolení nebo dokončení tohoto zadávacího řízení, platí lhůta, která uplyne později, nejpozději však do 22.12.2017.

2. Místem plnění je Praha 4 - Šeberov.

IV. Cena za dílo

1. Cena za dílo, specifikované v čl.II, je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu Zákona o cenách č.526/1990 Sb. v platném znění a činí :

Cena za dílo celkem bez DPH	**1.561.252,80 Kč**
DPH (21%)	**327.863,09 Kč**
Cena za dílo včetně DPH	**1.889.115,89 Kč**

Slovy: jedenmiliónosmsetosmdesátdevěttisícstopatnáct korun českých 89/100.

2. Cena uvedená v bodě 1 tohoto článku, je cenou nejvýše přípustnou a konečnou, kterou je možno překročit pouze v případě změny DPH.

V. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohu.

2.Jedenkrát za měsíc zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný podle čl. IV. a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele (je povinen se vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů od data doručení) vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek. Splatnost daňového dokladu je minimálně 21 kalendářních dní od data doručení objednateli.

3. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré daňové doklady až do výše 90% sjednané ceny. Zbývající část, tj. 10% ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po odstranění vad a nedodělků.

4. Do 15 dnů po úspěšném ukončení přejímacího řízení vystaví zhotovitel konečnou fakturu. Ta bude soupisem dílčích faktur proplacených do 90% smluvní ceny a doplatkem pozastávek 10 %.

VI. Podmínky provádění díla

1. Staveniště je vyhrazeno plochou, která bude přesně určena a předána zhotoviteli zápisem o předání staveniště.

2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo kdykoliv. V každém případě vždy, když bude dílo při dalším pracovním postupu zakryto. V takovém případě je zhotovitel objednatele povinen písemně vyzvat minimálně 2 pracovní dny předem k provedení kontroly.

3. Objednatel zajistí užívání zdrojů (elektrika, voda) nutných k provedení díla plně na své

náklady.

4. Zhotovitel je povinen vést stavební deník.

VII. Smluvní závazky objednatele

Objednatel se touto smlouvou zavazuje:

poskytnout zhotoviteli:

a/ projektovou dokumentaci

b/ staveniště

c/ stavební povolení

VIII. Smluvní závazky zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje:

1. řádně a včas provést dílo podle projektové dokumentace včetně jeho změn a doplňků;

2. provádět dílo s odbornou péčí a v souladu se zájmy objednatele kvalifikovanými zaměstnanci;

3. V případech, kdy projekt stavby obsahuje požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, označení výrobků nebo obchodních materiálů, připouští objednatel použití i obdobných řešení, avšak pouze při dodržení minimálně stejných nebo lepších předepsaných parametrů uvedených v projektu. Tato obdobná řešení musí být předem písemně odsouhlasena projektantem i objednatelem.

IX. Předání a převzetí díla

1. Předpokladem a podmínkou předání kompletního díla zhotovitelem objednateli je úspěšné ukončení stavebních prací. Dílo se považuje za dokončené okamžikem podpisu zápisu o předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.

2. Předání a převzetí díla potvrdí smluvní strany této smlouvy závěrečným protokolem o předání a převzetí díla. Připravenost díla k přejímce oznámí zhotovitel objednateli ve stavebním deníku a ten svolá přejímací řízení do 7 dnů od tohoto oznámení. Zhotovitel je povinen předat objednateli takto připravené dílo nejpozději v poslední den dodací lhůty (termínu dokončení díla).

3. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo ve stavu odpovídajícímu příslušné projektové dokumentaci, která tvoří přílohu této smlouvy.

4. Odmítne-li objednatel převzít dílo nabízené zhotovitelem k předání a převzetí, jsou smluvní strany této smlouvy povinny sepsat zápis, ve kterém uvede objednatel důvody nepřevzetí díla, své požadavky a zhotovitel své stanovisko k nim. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít se bude přejímací řízení opakovat v nezbytném rozsahu. Důvodem nepřevzetí díla může být například jeho nefunkčnost bránící provozu díla, nedodržení garantovaných parametrů uvedených v projektu stavby, nebo vady a nedodělky.

5. Zhotovitel se zavazuje vyklidit na svůj náklad a předat objednateli staveniště ihned po převzetí díla.

6. S veškerým použitým materiálem (odpadem) se musí nakládat způsobem šetrným k životnímu prostředí a dokumentace tohoto bude dokládacími podklady plnění této podmínky doloženo jako součást předávacího protokolu dokončeného díla.

X. Záruka za dílo

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo záruku. Záruční doba bude trvat **72 měsíců** a začíná běžet od data předání a převzetí díla.

2. Objednatel oznámí zhotoviteli písemně, bez zbytečného odkladu, po jejich zjištění, vady díla, zjištěné v záruční době. V oznámení vadu popíše nebo uvede, jak se projevuje.

3. Zhotovitel je povinen odstranit oznámené vady na vlastní náklady neprodleně po oznámení o vadě, maximálně však ve lhůtě do 14 pracovních dnů.

XI. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Objednatel má ve svěřené správě předmět díla od počátku, nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do jeho převzetí. Vlastníkem předmětného díla je hl.m.Praha.

2. Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiné osobě v souvislosti s prováděním díla, včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností nebo nedodržením garantovaných hodnot a škod z jiných vad.

XII. Zajištění závazku

1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní částky, za každý i započatý den prodlení splnění závazku.

2. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % Kč z nezaplacené fakturované částky v případě prodlení oproti termínu splatnosti uvedeném v čl.V.

XIII. Odstoupení od smlouvy

1. Každá smluvní strana této smlouvy je oprávněna od smlouvy odstoupit při jejím podstatném porušení druhou smluvní stranou.

2. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje skutečnost že:

a) zhotovitel dílo neprovádí dohodnutým způsobem, přičemž postup nebo dosavadní výsledek provádění díla vede nepochybně k vadnému dílu.

b) zhotovitel neoprávněně přerušil zhotovování nebo neoprávněně zastavil provádění díla na dobu delší než 14 pracovních dnů.

XIV. Ostatní ujednání

1. Za vícepráce se považují výlučně takové práce, které přesahují smluvní závazky zhotovitele.

2. Požadavky na případné vícepráce uvede objednatel ve stavebním deníku. Podmínkou realizace požadovaných víceprací je zpracování kalkulace realizační ceny víceprací a její odsouhlasení objednatelem.

3. Tato smlouva může být změněna nebo doplněna výlučně dohodou objednatele a zhotovitele formou písemných číslovaných dodatků k této smlouvě, podepsaných statutárními zástupci smluvních stran. Číslování dodatků zajistí objednatel.

4. Každá ze smluvních stran ovlivněná vyšší mocí musí bez zpoždění a ne později než 5 (pět) dnů od výskytu vyšší moci oznámit druhé straně působení a charakteristiku vyšší moci. Jestliže z důvodu vyšší moci bude zpožděn v plnění svých závazků dle této Smlouvy, bude

mít právo na takové prodloužení termínu, které by mělo být za všech okolností čestné a přiměřené. Pokud by působení vyšší moci trvalo ne více než 30 dnů, nebudou zhotoviteli ani objednateli hrazeny žádné dodatečné náklad. V opačném případě budou tyto vlivy promítnuty dodatkem do smluvních ujednání.

5. Jestliže bude zhotoviteli v důsledku vyšší moci definitivně zabráněno plnit tuto Smlouvu nebo její část, budou objednatel a zhotovitel oprávněny na základě vzájemného písemného oznámení ukončit Smlouvu nebo její část, v jejíž realizaci je zhotoviteli s konečnou platností zabráněno. V případě ukončení výše uvedeným způsobem musí objednatel zaplatit zhotoviteli poměrnou část odměny za provedené práce a za položky vyrobené před datem ukončení.

6. Ve věci této smlouvy v tomto rozsahu pověření :

- za objednatele ve věcech

a) smluvních - Ing. Petra Venturová

b) technických a převzetí díla – Ing. Pavlína Kollárová

c) technický dozor objednatele – Ing. Vladimír Kršňák

- za zhotovitele ve věcech

a) smluvních – Mgr. Jan Bláha, tel. [redacted]

b) technických – Mgr. Jan Bláha, tel. [redacted]

7. Není-li v ustanoveních této smlouvy stanoveno jinak, řídí se tento smluvní vztah zákonem č. 89/2012 Sb v platném znění.

8. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy platná. Strany se zavazují nahradit neplatné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, platným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neplatného.

9. Zákaz postoupení. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv.

10. Úplná dohoda. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

11. Předsmluvní odpovědnost. Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy. Kromě ujištění, která si strany poskytly v této smlouvě, nebude mít žádná ze stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá strana informace při jednání o této smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná strana úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu této smlouvy.

12. Oddělitelnost i pro zdánlivá (nicotná) jednání. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

13. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že jejímu textu porozuměli a že uzavření smlouvy tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle, který není činěn v tísni, za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

14. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

15. Smluvní strany nepovažují skutečnosti ve smlouvě uvedené za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

16. Záměr vypsání veřejné zakázky schválilo Zastupitelstvo Městské části Praha - Šeberov dne 15.5.2017 usnesením č. 13/21/2017/ZMČ. Vypsání veřejné zakázky schválila dne 7.8.2017 Rada Městské části Praha – Šeberov usnesením č. 12/76/2017/RMČ. Výběr zhotovitele schválila Rada Městské části Praha - Šeberov dne 13.9.2017 usnesením č. 3/79/2017/RMČ.

XV. Seznam příloh

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - Cenová nabídka (položkový rozpočet)

V Praze dne: 2.10.2017 V Kladně dne: 4.9.2017

Objednatel [redacted]

.....[redacted]..

Ing. Petra Venturová

Starostka MČ Praha – Šeberov

Zhotovitel

[redacted]

.....

Mgr. [redacted]

člen představenstva ARTEA CZ, a.s.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 17/050

Stavba: Revitalizace špejcharu v Šeberově

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	ul. V Ladech, Praha 4 - Šeberov	Datum:	22. 7. 2017
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	26463326
ARTEA CZ, a.s.		DIČ:	CZ26463326
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			**1 561 252,80**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 561 252,80	327 863,09
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	**1 889 115,89**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 17/050

Stavba: **Revitalizace špejcharu v Šeberově**

Místo: **ul. V Ladech, Praha 4 - Šeberov** Datum: 22. 7. 2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: ARTEA CZ, a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**1 561 252,80**	**1 889 115,89**	
01	rekonstrukce a stavební úpravy - II.etapa	1 561 252,80	1 889 115,89	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Revitalizace špejcharu v Šeberově

Objekt:

01 - rekonstrukce a stavební úpravy - II.etapa

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	ul. V Ladech, Praha 4 - Šeberov	Datum:	22. 7. 2017
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	26463326
ARTEA CZ, a.s.		DIČ:	CZ26463326
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH				**1 561 252,80**
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 561 252,80		21,00%	327 863,09
snížená	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		v	**CZK**	**1 889 115,89**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace špejcharu v Šeberově

Objekt:

01 - rekonstrukce a stavební úpravy - II.etapa

Místo:	ul. V Ladech, Praha 4 - Šeberov	Datum:	22. 7. 2017
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	ARTEA CZ, a.s.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**1 561 252,80**
HSV - Práce a dodávky HSV	507 830,00
1 - Zemní práce	24 339,01
2 - Zakládání	76 673,59
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	37 300,68
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	195 500,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	141 505,80
997 - Přesun sutě	23 386,78
998 - Přesun hmot	9 123,54
PSV - Práce a dodávky PSV	922 422,80
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	12 482,91
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	6 621,80
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	50 846,77
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	6 062,78
741 - Elektroinstalace - silnoproud	175 249,16
763 - Konstrukce suché výstavby	60 945,16
766 - Konstrukce truhlářské	39 150,60

767 - Konstrukce zámečnické	284 706,72
776 - Podlahy povlakové	154 660,65
783 - Dokončovací práce - nátěry	98 992,29
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	32 703,96
M - Práce a dodávky M	7 200,00
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	7 200,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	123 800,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	26 800,00
VRN3 - Zařízení staveniště	32 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	25 200,00
VRN6 - Územní vlivy	39 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace špejcharu v Šeberově

Objekt:

01 - rekonstrukce a stavební úpravy - II.etapa

Místo: ul. V Ladech, Praha 4 - Šeberov

Datum: 22. 7. 2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: ARTEA CZ, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 561 252,80**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				507 830,00	
	D	1	Zemní práce				24 339,01	
1	K	139711101	Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4	m3	2,880	1 560,00	4 492,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		výkop pro základy schodiště					
	VV		4,8*0,3		1,440			
	VV		výkop za stěnou schodiště pro vytvoření žlb.věnce					
	VV		(3*0,6*0,4)*2		1,440			
	VV		Součet		2,880			
2	K	153891111	Osazení a rozebrání ocelové roznášecí konstrukce z válcovaných profilů a plechů pod kotvy, trny nebo táhla při osazení, o hmotnosti jednotlivých částí konstrukce od 0 do 40 kg	kg	207,801	46,00	9 558,85	CS ÚRS 2017 01
	VV		L profil 50/50/6 pozice Z02					
	VV		2,216*3*3*2*4,47		178,299			
	VV		2,2*3*4,47		29,502			
	VV		Součet		207,801			
3	*M*	*130104220*	*úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 50 x 50 x 6 mm*	*t*	*0,228*	*42 000,00*	*9 576,00*	*CS ÚRS 2017 01*
	P		*Poznámka k položce:* *Hmotnost: 4,47 kg/m*					
	VV		L profil 50/50/6 pozice Z02					
	VV		2,216*3*3*2*4,47/1000*1,1		0,196			
	VV		2,2*3*4,47/1000*1,1		0,032			
	VV		Součet		0,228			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	2,880	69,00	198,72	CS ÚRS 2017 01
	VV		výkop pro základy schodiště					
	VV		4,8*0,3		1,440			
	VV		výkop za stěnou schodiště pro vytvoření žlb.věnce					
	VV		(3*0,6*0,4)*2		1,440			
	VV		Součet		2,880			
5	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	2,880	178,00	512,64	CS ÚRS 2017 01
	VV		výkop pro základy schodiště					
	VV		4,8*0,3		1,440			
	VV		výkop za stěnou schodiště pro vytvoření žlb.věnce					
	VV		(3*0,6*0,4)*2		1,440			
	VV		Součet		2,880			
	D	2	Zakládání				76 673,59	
6	K	272311611	Základy z betonu prostého klenby z betonu kamenem prokládaného tř. C 16/20	m3	1,440	2 890,00	4 161,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		základ pod schodiště					
	VV		4,8*0,3		1,440			
7	K	272362021	Výztuž základů kleneb ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	1,057	36 500,00	38 580,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		sklep m.č. 0.01					
	VV		117,41*0,1*90/1000		1,057			
8	K	273321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	11,741	2 890,00	33 931,49	CS ÚRS 2017 01
	VV		sklep m.č. 0.01					
	VV		117,41*0,1		11,741			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
	D	4	Vodorovné konstrukce				37 300,68	
9	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	1,080	2 980,00	3 218,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		věnce schodiště 1.PP					
	VV		(0,3*0,6*3)*2		1,080			
10	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	7,560	321,00	2 426,76	CS ÚRS 2017 01
	VV		věnce schodiště 1.PP					
	VV		(0,6*3*2)*2+(0,3*0,6)*2		7,560			
11	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	7,560	72,60	548,86	CS ÚRS 2017 01
12	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,097	2 980,00	289,06	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		věnce schodiště 1.PP					
	VV		(0,3*0,6*3)*2*90/1000		0,097			
13	K	434121415	Osazování schodišťových stupňů železobetonových s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na schodnice, stupňů broušených nebo leštěných	m	17,600	526,00	9 257,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		schody do 1.PP					
	VV		11*1,6		17,600			
14	*M*	*593737860*	***stupeň schodišťový betonový univerzální dl. 98 cm***	*kus*	*22,000*	*980,00*	*21 560,00*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		schody do 1.PP					
	VV		11*2		22,000			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				195 500,60	
15	K	612111111	Vyspravení povrchu neomítaných vnitřních ploch monolitických betonových nebo železobetonových konstrukcí rozetřením vysprávky do ztracena maltou cementovou celoplošně stěn	m2	3,000	268,00	804,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		zednické začištění plochy po osazení dveří do 1.PP					
	VV		3		3,000			
16	K	622111111	Vyspravení povrchu neomítaných vnějších ploch betonových nebo železobetonových konstrukcí s rozetřením vysprávky do ztracena maltou cementovou celoplošně stěn	m2	5,000	269,00	1 345,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		zednické začištění plochy po osazení dveří do 1.PP					
	VV		5		5,000			
17	K	622121101	Zatření spár vnějších povrchů z cihel, cementovou maltou stěn	m2	257,640	268,00	69 047,52	CS ÚRS 2017 01
	VV		plocha pohledy nový stav					
	VV		115,4-(1,0*7)-11,94+115,4-(1,0*6)-3,05-4,91+56,9-(1,0*2)+4,84		257,640			
	VV		Součet		257,640			
18	K	622131101	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	34,966	199,00	6 958,23	CS ÚRS 2017 01
	VV		šambrána A - okna					
	VV		(0,582*15)		8,730			
	VV		šambrána B - Dveře					
	VV		5,65+2,81		8,460			
	VV		oprava římsy budovy					
	VV		(22,22*0,4)*2		17,776			
	VV		Součet		34,966			
19	K	622321131	Potažení vnějších ploch štukem aktivovaným, tloušťky do 3 mm stěn	m2	34,966	968,00	33 847,09	CS ÚRS 2017 01
	VV		šambrána A - okna					
	VV		(0,582*15)		8,730			
	VV		šambrána B - Dveře					
	VV		5,65+2,81		8,460			
	VV		oprava římsy budovy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(22,22*0,4)*2		17,776			
	VV		Součet		34,966			
20	K	622331121	Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn	m2	34,966	389,00	13 601,77	CS ÚRS 2017 01
	VV		šambrána A - okna					
	VV		(0,582*15)		8,730			
	VV		šambrána B - Dveře					
	VV		5,65+2,81		8,460			
	VV		oprava římsy budovy					
	VV		(22,22*0,4)*2		17,776			
	VV		Součet		34,966			
21	K	622331191	Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn	m2	71,104	389,00	27 659,46	CS ÚRS 2017 01
	VV		na vyrovnání římsy cca 2 cm - oprava římsy budovy					
	VV		(22,22*0,4)*2*4		71,104			
	VV		Součet		71,104			
22	K	622631001	Spárování vnějších ploch pohledového zdiva z cihel, spárovací maltou stěn	m2	8,000	899,00	7 192,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		plocha stěn schodiště do 1.PP					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
23	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	12,794	42,00	537,35	CS ÚRS 2017 01
	VV		vnější okna					
	VV		0,425*15+2,41+2,439+1,57		12,794			
24	K	6-spec.01	Příplatek za oblé provedení hran do ztracena u šambrán	bm	129,730	266,00	34 508,18	
	VV		šambrána A - okna					
	VV		(4,1*15)+(2,86*15)		104,400			
	VV		šambrána B - Dveře					
	VV		(2,52+2,52+2,45+1,45+2,1+2,1)+(2,52+2,52+1,95+2,1+2,1+1)		25,330			
	VV		Součet		129,730			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				141 505,80	
25	K	953961213	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm	kus	12,000	455,00	5 460,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		pozice Z02					
	VV		6+6		12,000			
26	K	953965121	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm	kus	12,000	655,00	7 860,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		pozice Z02					
	VV		6+6		12,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	978036191	Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	17,776	56,00	995,46	CS ÚRS 2017 01
	VV		oprava římsy budovy					
	VV		(22,22*0,4)*2		17,776			
	VV		Součet		17,776			
28	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	257,640	99,00	25 506,36	CS ÚRS 2017 01
	P		*Poznámka k položce:* *finální vzhled fasády dokonale očištěna fasáda*					
	VV		plocha pohledy nový stav					
	VV		115,4-(1,0*7)-11,94+115,4-(1,0*6)-3,05-4,91+56,9-(1,0*2)+4,84		257,640			
	VV		Součet		257,640			
29	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	257,640	68,00	17 519,52	CS ÚRS 2017 01
	VV		plocha pohledy nový stav					
	VV		115,4-(1,0*7)-11,94+115,4-(1,0*6)-3,05-4,91+56,9-(1,0*2)+4,84		257,640			
	VV		Součet		257,640			
30	K	9-spec.01	Zakrývání střechy sousedního domu materiál ve specifikaci	m2	30,000	119,00	3 570,00	
31	K	919726121	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	30,000	66,00	1 980,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		ochrana střechy sousedního domu					
	VV		30		30,000			
32	*M*	*607262400*	***deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená 2500x1250x12 mm***	*m2*	*30,000*	*222,00*	*6 660,00*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		ochrana střechy sousedního domu					
	VV		30		30,000			
33	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	117,410	66,00	7 749,06	CS ÚRS 2017 01
	VV		sklep m.č. 0.01					
	VV		117,41		117,410			
34	K	941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	344,000	69,00	23 736,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		plocha fasády bez plochy nad sousednim objektem					
	VV		22*6+22*6+10*8		344,000			
35	K	941311211	Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	10 320,000	0,98	10 113,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		344*30 'Přepočtené koeficientem množství		10 320,000			
36	K	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	344,000	32,00	11 008,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	952901111	Vyčistění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m	m2	370,640	46,00	17 049,44	CS ÚRS 2017 01
	VV		1.PP					
	VV		117,41		117,410			
	VV		1.NP					
	VV		95,95		95,950			
	VV		2.NP					
	VV		17,37+24,71+19,09+15,19+12,84+7,98		97,180			
	VV		3.NP					
	VV		60,1		60,100			
	VV		Součet		370,640			
38	K	962022491	Bourání zdiva nadzákladového kamenného nebo smíšeného kamenného, na maltu cementovou, objemu přes 1 m3	m3	0,810	1 260,00	1 020,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		bourání zídky schody do 1.PP					
	VV		(0,3*3*0,45)*2		0,810			
39	K	963032819	Bourání schodišťových stupňů cihelných jakýchkoliv	m	17,600	72,60	1 277,76	CS ÚRS 2017 01
	VV		bourání stávající schody do 1.PP					
	VV		11*1,6		17,600			
	D	997	Přesun sutě				23 386,78	
40	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	4,447	344,00	1 529,77	CS ÚRS 2017 01
41	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	4,447	365,00	1 623,16	CS ÚRS 2017 01
42	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	66,705	260,00	17 343,30	CS ÚRS 2017 01
	VV		4,447*15 'Přepočtené koeficientem množství		66,705			
43	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	4,447	650,00	2 890,55	CS ÚRS 2017 01
	D	998	Přesun hmot				9 123,54	
44	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	41,567	219,49	9 123,54	CS ÚRS 2017 01

D	PSV	Práce a dodávky PSV	922 422,80
D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	12 482,91

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	721171903	Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 50	kus	1,000	1 100,00	1 100,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		napojení potrubí v 1.NP					
	VV		1		1,000			
46	K	721171904	Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 75	kus	1,000	1 280,00	1 280,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		napojení potrubí v 2.NP					
	VV		1		1,000			
47	K	721171915	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110	kus	1,000	1 390,00	1 390,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		příprava pro napojení odpadů na kanalizaci DN 110 zaslepeno těsnou zátkou					
	VV		1		1,000			
48	K	721174004	Potrubí z plastových trub polypropylenové [HT systém] svodné (ležaté) DN 70	m	20,750	268,00	5 561,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		3,8+16,95		20,750			
49	K	721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové [HT systém] připojovací DN 50	m	11,450	223,00	2 553,35	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,29+0,4+0,8+0,8+5,36+0,4*7		11,450			
50	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	32,200	16,80	540,96	CS ÚRS 2017 01
	VV		DN 70					
	VV		3,8+16,95		20,750			
	VV		DN 50					
	VV		1,29+0,4+0,8+0,8+5,36+0,4*7		11,450			
	VV		Součet		32,200			
51	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,018	3 200,00	57,60	CS ÚRS 2017 01
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				6 621,80	
52	K	722173103	Potrubí z plastových trubek ze síťovaného polyethylenu (PE-Xa) spojované mechanicky násuvnou objímkou plastovou [systém Wirsbo] D 20/2,8	m	4,600	199,00	915,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		v 2.NP					
	VV		1,1*2+0,5*2+0,7*2		4,600			
53	K	722173104	Potrubí z plastových trubek ze síťovaného polyethylenu (PE-Xa) spojované mechanicky násuvnou objímkou plastovou [systém Wirsbo] D 25/3,5	m	65,200	69,00	4 498,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		v 1.NP					
	VV		8,1+3,2+3,2+8,1		22,600			
	VV		v 2.NP					
	VV		3,3+18+18+3,3		42,600			
	VV		Součet		65,200			
54	K	722173105	Potrubí z plastových trubek ze síťovaného polyethylenu (PE-Xa) spojované mechanicky násuvnou objímkou plastovou [systém Wirsbo] D 32/4,4	m	2,000	199,00	398,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		v 2.NP					
	VV		2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,022	36 800,00	809,60	CS ÚRS 2017 01
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				50 846,77	
56	K	725211642	Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby s odkládacími plochami 750 mm bílá	soubor	3,000	1 990,00	5 970,00	CS ÚRS 2017 01
57	K	725241112	Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny sprchové vaničky akrylátové čtvercové 900x900 mm	soubor	1,000	9 800,00	9 800,00	CS ÚRS 2017 01
58	K	725245103	Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny zástěny sprchové do výšky 2000 mm dveře jednokřídlé, šířky 900 mm	soubor	1,000	9 680,00	9 680,00	CS ÚRS 2017 01
59	K	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	3,000	1 780,00	5 340,00	CS ÚRS 2017 01
60	K	725841333	Baterie sprchové podomítkové (zápustné) s přepínačem a pevnou sprchou	soubor	1,000	2 980,00	2 980,00	CS ÚRS 2017 01
61	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40 [HL 132/40]	kus	3,000	1 980,00	5 940,00	CS ÚRS 2017 01
62	K	725-spec.01	Rozvody vody a kanalizace vč. napojení pro sprchový kout	kpl.	1,000	9 800,00	9 800,00	
63	K	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	0,027	49 510,00	1 336,77	CS ÚRS 2017 01
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				6 062,78	
64	K	735000912	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	4,000	85,90	343,60	CS ÚRS 2017 01
65	K	735151811	Demontáž otopných těles panelových jednořadých stavební délky do 1500 mm	kus	4,000	75,61	302,44	CS ÚRS 2017 01
66	K	735159110	Otopná tělesa panelová (VK) montáž otopných těles panelových [mimo KORADO RADIK] jednořadých, stavební délky do 1500 mm	kus	4,000	224,50	898,00	CS ÚRS 2017 01
67	K	735191905	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa	kus	4,000	17,31	69,24	CS ÚRS 2017 01
68	K	998735201	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	2,750	1 618,00	4 449,50	CS ÚRS 2017 01
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				175 249,16	
69	K	741110012	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených volně, vnější D přes 23 do 35 mm	m	30,000	69,00	2 070,00	CS ÚRS 2017 01
	P		*Poznámka k položce:* *Instalační plastová trubka ohebná, ø32mm, Kopos: 1440*					
70	*M*	*345713500*	***trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 32/40 mm, HDPE+LDPE***	*m*	*33,000*	*29,00*	*957,00*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		30*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		33,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
71	K	741110501	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic protahovacích, šířky do 60 mm	m	100,000	69,00	6 900,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		Instalační plastová lišta 20x20mm, Kopos: LHD 20X20					
	VV		80		80,000			
	VV		Instalační plastová lišta 40x25mm, Kopos: LHD 40X20					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		100,000			
72	*M*	*345718250*	*lišta elektroinstalační hranatá bílá 20 x 20*	*kus*	*44,000*	*29,00*	*1 276,00*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		Instalační plastová lišta 20x20mm, Kopos: LHD 20X20					
	VV		80/2*1,1		44,000			
73	*M*	*345718300*	*lišta elektroinstalační hranatá bílá 40 x 20*	*kus*	*11,000*	*42,00*	*462,00*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		Instalační plastová lišta 40x25mm, Kopos: LHD 40X20					
	VV		20/2*1,1		11,000			
74	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	120,000	99,00	11 880,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		CYKY-J 3x1,5					
	VV		120		120,000			
75	*M*	*341110300*	*kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2*	*m*	*132,000*	*32,00*	*4 224,00*	*CS ÚRS 2017 01*
	P		*Poznámka k položce:* *obsah kovu [kg/m], Cu =0,044, Al =0*					
	VV		120*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		132,000			
76	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	180,000	99,00	17 820,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		CYKY-J 3x2,5					
	VV		180		180,000			
77	*M*	*341110360*	*kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2*	*m*	*198,000*	*33,00*	*6 534,00*	*CS ÚRS 2017 01*
	P		*Poznámka k položce:* *obsah kovu [kg/m], Cu =0,074, Al =0*					
	VV		180*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		198,000			
78	K	741310001	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopólových	kus	5,000	320,00	1 600,00	CS ÚRS 2017 01
79	*M*	*345363320*	*spínač stiskací, nástěnný, 35303-10 16 A, 400 V AC, IP30 (N a PE)*	*kus*	*5,000*	*168,00*	*840,00*	*CS ÚRS 2017 01*
	P		*Poznámka k položce:* *Vypínač - řazení 1, pod omítku, IP20, ABB Tango*					
80	*M*	*345364900*	*kryt spínače jednopáčkový jednoduchý pro spínače řazení 1,2,6,7,1/0 3558A-A651*	*kus*	*5,000*	*168,00*	*840,00*	*CS ÚRS 2017 01*
81	K	741313002	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	40,000	320,00	12 800,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
82	*M*	*345551030*	*zásuvka 1násobná 16A bílý, slonová kost*	*kus*	*40,000*	*199,00*	*7 960,00*	*CS ÚRS 2017 01*
	P		*Poznámka k položce:* *Design zásuvek (barevné provedení) bude konzultován a schválen investorem!*					
	VV		Zásuvka 230V/16A, pod omítku, IP44, ABB Tango					
	VV		22		22,000			
	VV		zásuvka 230V/16A, pod omítku, IP20, ABB Tango					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		40,000			
83	*M*	*345715210*	*krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 12x4 mm2, D 73,5 mm x 43 mm*	*kus*	*40,000*	*68,00*	*2 720,00*	*CS ÚRS 2017 01*
	P		*Poznámka k položce:* *EAN 8595057600287*					
84	*M*	*345522000*	*kryt pro kompletní spodky zásuvek 5518A-A2341*	*kus*	*40,000*	*99,00*	*3 960,00*	*CS ÚRS 2017 01*
	P		*Poznámka k položce:* *Výrobní označení: ABBJ5518A-A2341B/*					
85	K	741371002	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj s krytem	kus	17,000	320,00	5 440,00	CS ÚRS 2017 01
86	*M*	*348144110*	*svítidlo zářivkové stropní nepřímé, mřížka lamelová, elektronický předřadník, 2x36W*	*kus*	*11,000*	*428,00*	*4 708,00*	*CS ÚRS 2017 01*
	P		*Poznámka k položce:* *Všechna svítidla budou s elektronickými předřadníky a budou dodána včetně světelných zdrojů!* *Design svítidel bude konzultován a schválen investorem!*					
	VV		Zářivkové svítidlo 2x36W, interiérové, stropní, optická mřížka					
	VV		11		11,000			
87	*M*	*348381130*	*svítidlo trvalé nouzové osvětlení, IP66, 2x36W, 1h*	*kus*	*6,000*	*990,00*	*5 940,00*	*CS ÚRS 2017 01*
	P		*Poznámka k položce:* *Nouzové prachotěsné svítidlo VIPET-N-Em s odolností proti stříkající vodě, je určeno pro osvětlení prostor s nebezpečím výbuchu.* *Všechna svítidla budou s elektronickými předřadníky a budou dodána včetně světelných zdrojů!* *Design svítidel bude konzultován a schválen investorem!*					
	VV		Zářivkové svítidlo 2x36W, interiérové, stropní, optická mřížka, nouzový bateriový modul 1h					
	VV		6		6,000			
88	K	741-spec.01	Rozvaděč RH1	kpl.	1,000	32 000,00	32 000,00	
	P		*Poznámka k položce:* *DOPLNĚNÍ Přístrojové vybavení, zapojení, rozměry, zkratová odolnost dle výkresů* *Přístrojové vybavení Eaton*					
89	K	741-spec.02	Rozvaděč RK1	kpl.	1,000	26 800,00	26 800,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *DOPLNĚNÍ Přístrojové vybavení, zapojení, rozměry, zkratová odolnost dle výkresů* *Přístrojové vybavení Eaton*					
90	K	741-spec.03	Ostatní a podružný materiál	kpl.	1,000	6 800,00	6 800,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Štítky pro označení kabelů - 1 sada* *Svítidla upevňovací a podružný materiál - 1 sada* *VOLNÝ KABEL 400V/16A/5p, na povrch, IP44 - 2 ks* *kabelové trasy pomocný a upevňovací materiál (spojky, příchytky apod.) - 1 sada* *Protipožární utěsnění (miner. vlna + stěrka), oboustranné - 1 ks*					
91	K	741-spec.04	Ostatní	kpl.	1,000	9 800,00	9 800,00	
	P		*Poznámka k položce:* *- Výchozí revize silových rozvodů* *- Odvoz odpadu k ekologické likvidaci* *- Dokumentace, atesty, certifikáty apod.* *- Dokumentace skutečného provedení* *- Ostatní nezbytné nespecifikované dodávky a činnosti nutné pro dokončení díla*					
92	K	998741101	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,184	4 990,00	918,16	CS ÚRS 2017 01
	D	763	Konstrukce suché výstavby				60 945,16	
93	K	763111414	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 125 mm, profil 75 TI tl. 75 mm, Rw 53 dB	m2	57,039	680,00	38 786,52	CS ÚRS 2017 01
	VV		4*2,42+6,1*2,42+3,47*2,42+7*2,42+3*2,42		57,039			
	VV		odpočet otvory					
	VV		-0,7*1,97-0,8*1,97-H01-H02					
94	K	763111752	Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za zakřivení příčky (plynulý oblouk)	m2	7,260	790,00	5 735,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		3*2,42		7,260			
95	K	763121455	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm, TI tl. 50 mm, EI 45, stěna tl. 125 mm, profil 100	m2	21,711	480,00	10 421,28	CS ÚRS 2017 01
	VV		m.č. 2.06, 2.07, 2.08 - do výše parapetu					
	VV		(4,995+4,615+3,47+3,7)*0,735		12,333			
	VV		m.č. 2.06 - stěna					
	VV		3,875*2,42		9,378			
	VV		Součet		21,711			
96	K	763215215	Nosná stěna ze sádrovláknitých desek s dřevěnou spodní konstrukcí z profilů 60 x 100 mm jednoduše opláštěná deskou tl. 12,5 mm stěna tl. 125 mm TI dřevovláknitá tl. 100 mm 45 kg/m3	m2	5,500	790,00	4 345,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		pod otopná tělesa na SDK					
	VV		1+3*1,5		5,500			
97	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	3,452	480,00	1 656,96	CS ÚRS 2017 01
	D	766	Konstrukce truhlářské				39 150,60	
98	K	766660101	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do dřevěné rámové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	2,000	1 980,00	3 960,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		pozice T01					
	VV		1		1,000			
	VV		pozice T02					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
99	*M*	*611601580*	*dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové standardní provedení 70x197cm*	*kus*	*1,000*	*4 980,00*	*4 980,00*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		pozice T02					
	VV		1		1,000			
100	*M*	*611601920*	*dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové bílé 80x197 cm*	*kus*	*1,000*	*5 260,00*	*5 260,00*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		pozice T01					
	VV		1		1,000			
101	K	766682121	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře dvoukřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	2,000	1 960,00	3 920,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		pozice T01					
	VV		1		1,000			
	VV		pozice T02					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
102	*M*	*611822620*	*zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 6 - 17 cm fólie dub,buk a bílá*	*kus*	*2,000*	*2 680,00*	*5 360,00*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		pozice T01					
	VV		1		1,000			
	VV		pozice T02					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
103	K	766691915	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2	kus	1,000	4 980,00	4 980,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		demontáž dveří v 1.PP					
	VV		1		1,000			
104	K	766692913	Ostatní práce výměna dřevěných parapetních desek šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	1,000	330,00	330,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dřevěná deska pro zakrytí mezery schodiště pozice T04					
	VV		1		1,000			
105	*M*	*607941050*	***deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,4 x 1 m***	*m*	*2,200*	*420,00*	*924,00*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		dřevěná deska pro zakrytí mezery schodiště pozice T04					
	VV		2,2		2,200			
106	K	766692914	Ostatní práce výměna dřevěných parapetních desek šířky do 300 mm, délky přes 2600 mm	kus	4,000	330,00	1 320,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		pozice T03					
	VV		4		4,000			
107	*M*	*607941010*	***deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,2 x 1 m***	*m*	*16,880*	*420,00*	*7 089,60*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		pozice T03					
	VV		16,88		16,880			
108	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,130	7 900,00	1 027,00	CS ÚRS 2017 01
	D	767	Konstrukce zámečnické				284 706,72	
109	K	767131113	Montáž stěn a příček z plechu spojených nýtováním	m2	19,896	420,00	8 356,32	CS ÚRS 2017 01
	VV		přístřešek Z02					
	VV		2,216*3*2		13,296			
	VV		3*2,2		6,600			
	VV		Součet		19,896			
110	*M*	*136112280*	*plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 10x1000x2000 mm*	*t*	*1,592*	*65 800,00*	*104 753,60*	*CS ÚRS 2017 01*
	P		*Poznámka k položce:* *Hmotnost 160 kg/kus*					
	VV		přístřešek Z02					
	VV		2,216*3*2*0,080		1,064			
	VV		3*2,2*0,08		0,528			
	VV		Součet		1,592			
111	K	767641800	Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří do 2,5 m2	kus	1,000	680,00	680,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		demontáž zárubní v 1.PP					
	VV		1		1,000			
112	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	5,000	2 680,00	13 400,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		Zámečnický prvek ZP1					
	VV		5		5,000			
113	K	767995112	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	22,500	2 680,00	60 300,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		Zámečnický prvek ZP2					
	VV		7,5*3		22,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
114	*M*	*136112200*	*plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 6x1000x2000 mm*	*t*	*0,031*		*0,00*	*CS ÚRS 2017 01*
	P		*Poznámka k položce:* *Hmotnost 96 kg/kus*					
	VV		Zámečnický prvek ZP1					
	VV		5*1,1/1000		0,006			
	VV		Zámečnický prvek ZP2					
	VV		7,5*3*1,1/1000		0,025			
	VV		Součet		0,031			
115	K	341941001	Nosné nebo spojovací svary ocelových doplňkových konstrukcí kromě betonářské oceli, tloušťky svaru do 10 mm	m	0,320	990,00	316,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		Zámečnický prvek ZP1					
	VV		2*0,16		0,320			
116	K	767-spec.01	Demontáž stávající střechy schodiště vč. likvidace	kpl.	1,000	3 200,00	3 200,00	
117	K	767-spec.02	Z01 - Dodávka a montáž vnějších dveří	kpl.	1,000	6 900,00	6 900,00	
	VV		pozice Z01					
	VV		1		1,000			
118	K	767-spec.04	H01 - dodávka a montáž skleněnou příčkou	kpl.	1,000	19 800,00	19 800,00	
119	K	767-spec.05	H02 - dodávka a montáž skleněné příčky	kpl.	1,000	62 800,00	62 800,00	
120	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	0,280	15 000,00	4 200,00	CS ÚRS 2017 01
	D	776	Podlahy povlakové				154 660,65	
121	K	776111115	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky	m2	139,950	119,00	16 654,05	CS ÚRS 2017 01
	VV		plocha půda m.č. 3.02					
	VV		60,14		60,140			
	VV		plocha 2.NP - m.č. 2.02, 2.06, 2.07, 2.08, 2.09					
	VV		24,71+19,09+15,19+12,84+7,98		79,810			
	VV		Součet		139,950			
122	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	139,950	26,00	3 638,70	CS ÚRS 2017 01
	VV		plocha půda m.č. 3.02					
	VV		60,14		60,140			
	VV		plocha 2.NP - m.č. 2.02, 2.06, 2.07, 2.08, 2.09					
	VV		24,71+19,09+15,19+12,84+7,98		79,810			
	VV		Součet		139,950			
123	K	776141111	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	139,950	289,00	40 445,55	CS ÚRS 2017 01
	VV		plocha půda m.č. 3.02					
	VV		60,14		60,140			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		plocha 2.NP - m.č. 2.02, 2.06, 2.07, 2.08, 2.09					
	VV		24,71+19,09+15,19+12,84+7,98		79,810			
	VV		Součet		139,950			
124	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	139,950	168,00	23 511,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		plocha půda m.č. 3.02					
	VV		60,14		60,140			
	VV		plocha 2.NP - m.č. 2.02, 2.06, 2.07, 2.08, 2.09					
	VV		24,71+19,09+15,19+12,84+7,98		79,810			
	VV		Součet		139,950			
125	*M*	*284110280*	*PVC heterogenní akustické, nášlapná vrstva 0,75 mm, zátěž 34/42, otlak do 0,11 mm, útlum 19 dB, hořlavost Bfl S1*	*m2*	*153,945*	*299,00*	*46 029,56*	*CS ÚRS 2017 01*
	P		*Poznámka k položce:* *nášlapná vrstva 0,75 mm, zátěž 34/42, otlak do 0,11 mm, útlum 19 dB, hořlavost Bfl S1*					
	VV		139,95*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		153,945			
126	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	124,320	119,00	14 794,08	CS ÚRS 2017 01
	VV		půda - m.č. 3.02					
	VV		37,5		37,500			
	VV		2.NP - m.č. 2.02, 2.06, 2.07, 2.08, 2.09					
	VV		26,91+17,83+16,2+14,34+11,54		86,820			
	VV		Součet		124,320			
127	*M*	*283421400*	*lišty pro obklady délka 2,5 m barva šedá profil číslo 8*	*kus*	*54,699*	*168,00*	*9 189,43*	*CS ÚRS 2017 01*
	P		*Poznámka k položce:* *Ukončovací a rohový profil s přepážkou.*					
128	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,151	345,51	397,68	CS ÚRS 2017 01
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				98 992,29	
129	K	783000103	Zakrývání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí podlah nebo vodorovných ploch položením fólie	m2	313,060	36,00	11 270,16	CS ÚRS 2017 01
	VV		plocha 1.NP					
	VV		115,65		115,650			
	VV		plocha 2.NP					
	VV		114,24		114,240			
	VV		plocha 3.NP					
	VV		83,17		83,170			
	VV		Součet		313,060			
130	*M*	*581248440a*	*fólie pro malířské potřeby zakrývací, 25µ, 4 x 5 m*	*m2*	*360,019*	*9,80*	*3 528,19*	
	VV		313,06*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		360,019			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
131	K	783000121	Zakrývání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo prvků olepením páskou nebo fólií	m	89,160	42,00	3 744,72	CS ÚRS 2017 01
	VV		trámy v 1.NP					
	VV		(0,26+0,26+0,22)*18*2		26,640			
	VV		trámy 2.NP					
	VV		(0,26+0,26+0,22)*15*2		22,200			
	VV		kleštiny půda					
	VV		(0,16+0,16+0,12+0,12)*18*2*2		40,320			
	VV		Součet		89,160			
132	*M*	*581248400*	*páska pro maliřské potřeby maskovací, UV odolná, PVC, rýhovaná 38mm x 33 m*	*m*	*102,534*	*20,00*	*2 050,68*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		89,16*1,15 Přepočtené koeficientem množství		102,534			
133	K	783213121	Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním dvojnásobný syntetický	m2	206,778	199,00	41 148,82	CS ÚRS 2017 01
	VV		trámy v 1.NP					
	VV		(0,26+0,26+0,22)*18*5,9		78,588			
	VV		trámy 2.NP					
	VV		(0,26+0,26+0,22)*15*6,1		67,710			
	VV		kleštiny půda					
	VV		(0,16+0,16+0,12+0,12)*3*18*2		60,480			
	VV		Součet		206,778			
134	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	40,304	119,00	4 796,18	CS ÚRS 2017 01
	VV		přístřešek Z02					
	VV		(2,216*3*2)*2		26,592			
	VV		(3*2,2)*2		13,200			
	VV		Zámečnický prvek ZP1					
	VV		(0,32*0,16)*2+(0,16*0,16)*4		0,205			
	VV		Zámečnický prvek ZP2					
	VV		(0,16*0,16)*4*3		0,307			
	VV		Součet		40,304			
135	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	40,304	212,00	8 544,45	CS ÚRS 2017 01
	VV		přístřešek Z02					
	VV		(2,216*3*2)*2		26,592			
	VV		(3*2,2)*2		13,200			
	VV		Zámečnický prvek ZP1					
	VV		(0,32*0,16)*2+(0,16*0,16)*4		0,205			
	VV		Zámečnický prvek ZP2					
	VV		(0,16*0,16)*4*3		0,307			
	VV		Součet		40,304			
136	K	783347101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický polyuretanový	m2	40,304	268,00	10 801,47	CS ÚRS 2017 01
	VV		přístřešek Z02					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2,216*3*2)*2		26,592			
	VV		(3*2,2)*2		13,200			
	VV		Zámečnický prvek ZP1					
	VV		(0,32*0,16)*2+(0,16*0,16)*4		0,205			
	VV		Zámečnický prvek ZP2					
	VV		(0,16*0,16)*4*3		0,307			
	VV		Součet		40,304			
137	K	783801201	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru obroušení	m2	6,000	119,00	714,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		za umyvadlem cca 2m2					
	VV		2*3		6,000			
138	K	783813131	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický	m2	6,000	268,00	1 608,00	CS ÚRS 2017 01
139	K	783817121	Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický	m2	6,000	223,00	1 338,00	CS ÚRS 2017 01
140	K	783801403	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru oprášení	m2	17,190	12,60	216,59	CS ÚRS 2017 01
	VV		šambrána A - okna					
	VV		(0,582*15)		8,730			
	VV		šambrána B - Dveře					
	VV		5,65+2,81		8,460			
	VV		Součet		17,190			
141	K	783823135	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2	17,190	46,00	790,74	CS ÚRS 2017 01
	VV		šambrána A - okna					
	VV		(0,582*15)		8,730			
	VV		šambrána B - Dveře					
	VV		5,65+2,81		8,460			
	VV		Součet		17,190			
142	K	783827425	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2	17,190	268,00	4 606,92	CS ÚRS 2017 01
	VV		šambrána A - okna					
	VV		(0,582*15)		8,730			
	VV		šambrána B - Dveře					
	VV		5,65+2,81		8,460			
	VV		Součet		17,190			
143	K	783897611	Krycí (ochranný) nátěr omítek Příplatek k cenám za provádění barevného nátěru v odstínu středně sytém dvojnásobného	m2	17,190	223,00	3 833,37	CS ÚRS 2017 01
	VV		šambrána A - okna					
	VV		(0,582*15)		8,730			
	VV		šambrána B - Dveře					
	VV		5,65+2,81		8,460			
	VV		Součet		17,190			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				32 703,96	
144	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	215,313	13,60	2 928,26	CS ÚRS 2017 01
	VV		m.č. 2.02					
	VV		26,91*2,48		66,737			
	VV		m.č. 2.06					
	VV		17,83*2,48		44,218			
	VV		m.č. 2.07					
	VV		16,2*2,48		40,176			
	VV		m.č. 2.08					
	VV		14,34*2,48		35,563			
	VV		m.č. 2.09					
	VV		11,54*2,48		28,619			
	VV		Součet		215,313			
145	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	79,810	32,00	2 553,92	CS ÚRS 2017 01
	VV		m.č. 2.02					
	VV		24,71		24,710			
	VV		m.č. 2.06					
	VV		19,09		19,090			
	VV		m.č. 2.07					
	VV		15,19		15,190			
	VV		m.č. 2.08					
	VV		12,84		12,840			
	VV		m.č. 2.09					
	VV		7,98		7,980			
	VV		Součet		79,810			
146	*M*	*581248440*	***fólie pro malířské potřeby zakrývací, 25µ, 4 x 5 m***	*m2*	*91,782*	*62,00*	*5 690,48*	*CS ÚRS 2017 01*
	VV		79,81*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		91,782			
147	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	215,313	32,00	6 890,02	CS ÚRS 2017 01
	VV		m.č. 2.02					
	VV		26,91*2,48		66,737			
	VV		m.č. 2.06					
	VV		17,83*2,48		44,218			
	VV		m.č. 2.07					
	VV		16,2*2,48		40,176			
	VV		m.č. 2.08					
	VV		14,34*2,48		35,563			
	VV		m.č. 2.09					
	VV		11,54*2,48		28,619			
	VV		Součet		215,313			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
148	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	215,313	68,00	14 641,28	CS ÚRS 2017 01
	VV		m.č. 2.02					
	VV		26,91*2,48		66,737			
	VV		m.č. 2.06					
	VV		17,83*2,48		44,218			
	VV		m.č. 2.07					
	VV		16,2*2,48		40,176			
	VV		m.č. 2.08					
	VV		14,34*2,48		35,563			
	VV		m.č. 2.09					
	VV		11,54*2,48		28,619			
	VV		Součet		215,313			
	D	M	Práce a dodávky M				7 200,00	
	D	58-M	Revize vyhrazených technických zařízení				7 200,00	
149	K	580103002	Elektrická instalace kontrola stavu elektrického okruhu včetně instalačních, ovládacích a jistících prvků bez připojených spotřebičů v prostoru bezpečném přes 5 do 10 vývodů	okruh	2,000	3 600,00	7 200,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		odhad počtu okruhů					
	VV		2		2,000			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				123 800,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				26 800,00	
150	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	...	1,000	26 800,00	26 800,00	CS ÚRS 2017 01
	D	VRN3	Zařízení staveniště				32 000,00	
151	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	...	1,000	32 000,00	32 000,00	CS ÚRS 2017 01
	D	VRN4	Inženýrská činnost				25 200,00	
152	K	045002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost	...	1,000	25 200,00	25 200,00	CS ÚRS 2017 01
	D	VRN6	Územní vlivy				39 800,00	
153	K	065002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy mimostaveništní doprava materiálů a výrobků	...	1,000	39 800,00	39 800,00	CS ÚRS 2017 01

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadaní	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadaní	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadaní	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST