

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **0016** **Manětín - ZÁMEK NKP**

Zadavatel	Národní památkový ústav Valdštejnské náměstí 162/3 11800 Praha-Malá Strana	IČO: 75032333 DIČ: CZ75032333
------------------	--	--

Zhotovitel:	TESMO, s.r.o. Maňáková 743/9 19800 Praha 9	IČO: 25131010 DIČ: CZ25131010
--------------------	--	--

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			728 265,75
PSV			1 205 835,56
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 934 101,31

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 934 101,31 CZK
Základní DPH	21 %	406 161,28 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	2 340 262,59 CZK
--------------------------	-------------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt				0,00		
0016	SÝPKA	0,00	1 934 101,31	406 161,28	2 340 262,59	100
0016A	OBNOVA VÝCHODNÍ FASÁDY SÝPKY	0,00	562 945,76	118 218,61	681 164,37	29
0016B	OPRAVA KROVU A STŘEŠNÍ PLÁŠTĚ VALBY A PŘILEHLÝCH	0,00	1 371 155,55	287 942,67	1 659 098,22	71
Celkem za stavbu		0,00	1 934 101,31	406 161,28	2 340 262,59	100

Popis stavby: 0016 - Manětín - ZÁMEK NKP

Popis objektu: 0016 - SÝPKA

Popis rozpočtu: 0016A - OBNOVA VÝCHODNÍ FASÁDY SÝPKY

Popis rozpočtu: 0016B - OPRAVA KROVU A STŘEŠNÍ PLÁŠTĚ VALBY A PŘILEHLÝCH ČÁSTÍ

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			5 263,20	0,3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			55 084,00	2,8
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			40 073,00	2,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			18 532,21	1,0
997	Přesun sutě na staveništi	HSV			6 316,07	0,3
998	Přesun hmot na staveništi	HSV			5 829,50	0,3
N01	Úprava stěn	HSV			171 994,20	8,9
N02	Komínový plášť	HSV			58 481,99	3,0
N03	Oprava parapetu	HSV			2 460,00	0,1
N04	Truhlářské prvky	HSV			48 400,00	2,5
N05	Kovové prvky	HSV			2 824,00	0,1
N06	Klempířské prvky	HSV			16 128,00	0,8
N07	Lešení	HSV			58 762,00	3,0
OST	Ostatní	HSV			43 420,00	2,2
VN001	Vedlejší náklady	HSV			46 367,58	2,4
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	HSV			148 330,00	7,7
762	Konstrukce tesařské	PSV			677 241,24	35,0
764	Konstrukce klempířské	PSV			57 855,46	3,0
765	Krytiny tvrdé	PSV			470 738,86	24,3
Cena celkem					1 934 101,31	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0016	Manětín - ZÁMEK NKP
O:	0016	SÝPKA
R:	0016A	OBNOVA VÝCHODNÍ FASÁDY SÝPKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: N01		Úprava stěn				171 994,20		
1	R-pol-stěn-1	Konzervace a stabilizace historické hladké omítky římsy a podřímsí...očistění, omytí, tmelení,, stabilizace - úprava ozn. "A"	m2	1,20000	1 242,00	1 490,40		Vlastní

Poznámka k položce:

Doporučený rozsah prací:

- opatrné mechanické odstranění zcela uvolněných částí
- očištění silonovými kartáči na sucho a opatrné omytí mírným proudem vody
- stabilizace a dílčí tmelení poruch a okrajů torza vápennou maltou ... místa pro navázání na opravu omítky plochy průčelí
- finální úprava lícové plochy ... ponechání stávajícího stavu ... referenční plocha pro následný restaurátorský průzkum barevnosti

Pozn.
- finální úprava bude realizována po stanovení a odsouhlasení celkové koncepce řešení fasád sýpky na základě výsledků komplexního restaurátorského průzkumu a jeho vyhodnocení.

Realizace souběžně s celkovou obnovou fasády.

Záměrem je plošná stabilizace a prezentace historických omítkových ploch s barevným souvrstvím ... referenční plocha pro budoucí barevný nátěr

1,2 :

1,2

1,20000

2	R-pol-stěn-2	Obnova hladké omítky stěn a špalet okenních otvorů...sejmutí štuky, omytí, zpevnění jádra, tenká, omítka, pačok, přebroušení- úprava ozn. "Ba"	m2	30,00000	1 462,00	43 860,00		Vlastní
---	--------------	--	----	----------	----------	-----------	--	---------

Poznámka k položce:

Doporučený rozsah prací:

- sejmutí uvolněné lícové vrstvy (uvolněné souvrství novodobého štuky a nátěrů)... ručně, opatrně špachtlemi
- omytí mírným proudem čiré vody
- zpevnění obnaženého jádra omítky v ploše: cca 10x postřík čirou vápennou vodou – do nasycení (čirá vápenná voda skladována v chladu) + závěrečný postřík ředěným (3-4%) prostředkem POROSIL ZTS na ještě zavlhlou plochu ... po vyschnutí opakovat celý proces ještě 1x
- nová tenká překryvná omítka na obnažené zpevněné původní omítkové jádro - vápenná, jednovrstvá,

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0016	Manětín - ZÁMEK NKP
O:	0016	SÝPKA
R:	0016A	OBNOVA VÝCHODNÍ FASÁDY SÝPKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		utažená dřevem... tzv. z ruky bez omítníků ... struktura dle dochované plochy s prvním pačokováním vápnem tzv. do živého - přebroušení nových ploch - finální úprava celé plochy ... druhý vápenný pačok bílý ... pod nátěr ... bez barevné vrstvy - záměrem je obnova - plošné doplnění degradované plochy omítek Pozn. finální barevný vápenný nátěr bude realizován později souběžně s celkovou obnovou fasády odhad : 30,0 : 30 30,00000						
3	R-pol-stěn-3	Obnova hladké omítky stěn a špalet okenních otvorů...otlučení omítky, očištění, omytí, podhoz, nová omítka, pačok, přebroušení- úprava ozn. "Bb" Poznámka k položce: Doporučený rozsah prací: - dílčí (nezbytné) odstranění zcela uvolněné a nesoudržné omítkové vrstvy na zdivo s od spárováním cihelného zdiva do hl. cca 1,5 cm - očištění a omytí plochy čistou vodou - řídký maltový podhoz na bázi hydraulického vápna - nová omítka ve struktuře dle dochovaných ploch omítek v nejbližším okolí s prvním pačokováním vápnem tzv. do živého - přebroušení nových ploch - finální úprava celé plochy ... druhý vápenný pačok bílý ... pod nátěr ... bez barevné vrstvy - záměrem je obnova - plošné doplnění degradované plochy omítek Pozn. finální barevný vápenný nátěr bude realizován později souběžně s celkovou obnovou fasády odhad : 15,0 : 15 15,00000	m2	15,00000	1 812,00	27 180,00		Vlastní
4	R-pol-stěn-4	Obnova omítkového rámování oken hladké, pásek š. 60-40 mm, v.25 mm...odstranění nesoudržné omítky, očištění, zpevnění, nový profil, pačok, přebroušení- úprava ozn. "C" Poznámka k položce:	m	11,20000	1 689,00	18 916,80		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0016	Manětín - ZÁMEK NKP
O:	0016	SÝPKA
R:	0016A	OBNOVA VÝCHODNÍ FASÁDY SÝPKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Doporučený rozsah prací:

- zakres a zaměření stávajícího profilu rámování
- dílčí odstranění zcela uvolněné a nesoudržné omítkové vrstvy... ručně, opatrně špachtlemi
- očištění, omytí mírným proudem čiré vody
- zpevnění obnaženého jádra omítky: cca 10x postřik čirou vápennou vodou – do nasycení (čirá vápenná voda skladována v chlad) + závěrečný postřik ředěným (3-4%) prostředkem POROSIL ZTS na ještě zavlhlou plochu
- ... po vyschnutí opakovat celý proces ještě 1x
- vytažení nového profilu rámování vápennou maltou (s přísadou hydraulického vápna) - utaženo dřevěným hladítkem a lžící ve struktuře dle dochované plochy s prvním pačokováním vápnem tzv. do živého
- vzor: profilace rámování dtto oken severní či jižní fasády
- přebroušení nových ploch
- finální úprava ... druhý vápenný pačok bílý ... pod nátěr ... bez barevné vrstvy
- Pozn. finální barevný vápenný nátěr bude realizován po stanovení a odsouhlasení celkové koncepce řešení fasád sýpky na základě výsledků komplexního restaurátorského průzkumu a jeho vyhodnocení.
- realizace souběžně s celkovou obnovou fasády.

11,2 :

11,2

11,20000

5	R-pol-stěn-5	Obnova hladké omítky podstřešní římsy...otlučení omítky, očištění, omytí, šablona, podhoz, profilace, , štukatérský profil, pačok, přebroušení- úprava ozn. "D"	m2	9,50000	2 426,00	23 047,00		Vlastní
---	--------------	---	----	---------	----------	-----------	--	---------

Poznámka k položce:

Doporučený rozsah prací:

- odstranění dožilých zbytků omítek na zdivo
- odspárování cihelného zdiva do hl. 1,5 cm
- očištění a omytí plochy čistou vodou
- sejmutí profilu římsy z dochované části a výroba štukatérské šablony
- řídký křížový vápenný maltový podhoz (s přísadou hydraulického vápna)
- vytvoření základního tvaru římsy – profilace - hrubou jádrovou vápennou omítkou cca – 15 – 20 mm za budoucí líc

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0016	Manětín - ZÁMEK NKP
O:	0016	SÝPKA
R:	0016A	OBNOVA VÝCHODNÍ FASÁDY SÝPKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- nový finální štukatérský profil, tažený - omítka vápenná (s přísadou hydraulického vápna) v tl. 15 – 20 mm, jednovrstvá, ... struktura dle dochované plochy s prvním pačokováním vápnem po zavadnutí plochy ... tzv. do živého - přebroušení ploch - finální úprava ... druhý vápenný pačok ... pod nátěr ... bez barevné vrstvy Pozn. finální barevný vápenný nátěr bude realizován po stanovení a odsouhlasení celkové koncepce řešení fasád sýpky na základě výsledků komplexního restaurátorského průzkumu a jeho vyhodnocení. 9,5 : 9,5 9,50000						
6	R-pol-stěn-6	Konzervace torza ryté výzdoby fasády a jeho překrytí...odstranění uvolněných částí, očištění, omytí, stabilizace, injecktáž- úprava ozn. "E" Poznámka k položce: Doporučený rozsah prací: - opatrné mechanické odstranění zcela uvolněných částí - očištění silonovými kartáči na sucho a opatrné omytí mírným proudem vody - stabilizace a dílčí tmelení poruch a okrajů torza vápennou maltou, případná injecktáž vápenným tmelem Pozn. finální úprava (prezentace, případně překrytí plochy), včetně barevného vápenného nátěru bude realizována po stanovení a odsouhlasení celkové koncepce řešení fasád sýpky na základě výsledků komplexního restaurátorského průzkumu a jeho vyhodnocení. 1,0 : 1 1,00000	m2	1,00000	57 500,00	57 500,00		Vlastní
Díl: N02		Komínový plášť				58 481,99		
7	765160000	Opatrná demontáž krytiny komínového tělesa z přírodní břidlice k dalšímu použití, protřídění,, uložení 8,4 : 8,4 8,40000	m2	8,40000	312,00	2 620,80		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0016	Manětín - ZÁMEK NKP
O:	0016	SÝPKA
R:	0016A	OBNOVA VÝCHODNÍ FASÁDY SÝPKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	762340001	Demontáž bednění komínového tělesa z prken	m2	4,00000	76,00	304,00		Vlastní
		odhad :						
		4,0 :						
		4		4,00000				
9	762340002	Montáž bednění komínového tělesa z hrubých prken, tloušťka do 32 mm, vč. spojovacích prostředků	m2	4,00000	236,00	944,00		Vlastní
		odhad :						
		4,0 :						
		4		4,00000				
10	605000001	Prkna smrk jakost S10, šířka 120 mm, tloušťka 32 mm, impregnace	m3	0,14100	14 590,00	2 057,19		Vlastní
		4,0*0,032*1,1 :						
		0,141		0,14000				
11	765260000	Montáž obkladu komínového tělesa krytinou z břidlice, jednoduché krytí, přibité pozinkovanými hřebíky	m2	8,40000	4 690,00	39 396,00		Vlastní
		Poznámka k položce:						
		- nové kladení ze stávajících šablon ... původní skladba ... v plném rozsahu ze tří stran (čelo a přilehlé boky						
		- výběr ze sejmutého materiálu)						
		- zadní plocha (směrem k ploše střechy) ... překrytí novou šablonovou krytinou z přírodní břidlice totožných rozměrů						
		8,4 :						
		8,4		8,40000				
12	583000001	Krytina břidlicová jednoduché krytí šupinový tvar atypický	kus	140,00000	94,00	13 160,00		Vlastní
		odhad-nové šablony :						
		140,0 :						
		140		140,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0016	Manětín - ZÁMEK NKP
O:	0016	SÝPKA
R:	0016A	OBNOVA VÝCHODNÍ FASÁDY SÝPKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Díl: N03	Oprava parapetu					2 460,00		
-----------------	------------------------	--	--	--	--	-----------------	--	--

13	R-pol-par-1	Obnova okenního parapetu plošná...odspárování, očištění, omytí, doplnění dlaždic, omítka, pačok., přebroušení-úprava ozn. 1/D	m2	1,00000	2 460,00	2 460,00		Vlastní
----	-------------	---	----	---------	----------	----------	--	---------

Poznámka k položce:

Doporučený rozsah prací:

- odstranění dožilých zbytků malty z plochy a spár stávajícího cihelného krytu parapetu (cihelňá dlažba)
- odspárování do hl. 1,5 cm
- očištění a omytí plochy čistou vodou
- případné doplnění či výměna poškozených dlaždic (dohledání prvku na místě) ... uložení do vápenné malty
- nová omítka vápenná s hydraulickou složkou – utaženo lžící
- první celoplošné pačokování vápnem po zavadnutí plochy ... tzv. do živého
- přebroušení ploch
- finální úprava ... druhý vápenný pačok ... pod nátěr ... bez barevné vrstvy

Pozn. finální barevný vápenný nátěr bude realizován po stanovení a odsouhlasení celkové koncepce řešení fasád sýpky na základě výsledků komplexního restaurátorského průzkumu a jeho vyhodnocení.

1,0 :

1

1,00000

Díl: N04	Truhlářské prvky					48 400,00		
-----------------	-------------------------	--	--	--	--	------------------	--	--

14	R-pol-tru-1	Oprava okno jednoduché dvoukřídlé vel. 1010x680 mm...demontáž, očištění, repase, nátěr, montáž -, ozn. T/1	kus	2,00000	24 200,00	48 400,00		Vlastní
----	-------------	--	-----	---------	-----------	-----------	--	---------

Poznámka k položce:

Doporučený rozsah prací:

- vyjmutí z otvoru ... dílenská oprava
- očištění na dřevo a kov
- případná repase
- povrch: 2x TOP Tér - tmavý ořech TT (moraviafinish.cz)

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0016	Manětín - ZÁMEK NKP
O:	0016	SÝPKA
R:	0016A	OBNOVA VÝCHODNÍ FASÁDY SÝPKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

- odstranění provizorního ocelového pletiva
 - zasklení: revize, případně doplnění - sklo lité čiré 2-3 mm do sklenářského tmelu
 - kování: ... využít max. stávající prvky (případně kopie) – kovářsky černěná
 - opětovné osazení s kotvením pomocí lavičníků

2,0 :

2

2,00000

Díl: N05		Kovové prvky					2 824,00	
15	R-pol-kov-1	Obnova stávající kovové mříže vel. 1150x830 mm...očistění, nátěr - ozn. Z/1	kus	2,00000	1 412,00	2 824,00		Vlastní

Poznámka k položce:

Doporučený rozsah prací:

- očištění prvků mříže na kov
 - nátěr kovářský fermezový (černá, matná)

2,0 :

2

2,00000

Díl: N06		Klempířské prvky					16 128,00	
16	764310000	D+M lemování nadstřešních zdi boční rovné z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou, rš 250 mm s úpravou u hřebene	m	18,00000	896,00	16 128,00		Vlastní

250 mm, s. úpravou u hřebene

Poznámka k položce:

Doporučený rozsah prací:

- lemování boční ke zdivu štítu – pro plochou šablonovou krytinu, bez dilatační lišty
 - zapustit do drážky v omítce – na zdivo... rš. plechu 250 mm, v. nad krytinu max. 75 - 100 mm
 - plech s barevnou úpravou – černý - ... výběr prvku dle použitého materiálu na kompletaci zastřešení chladírny

18,0 :

18

18,00000

Díl: N07	Lešení	58 762,00
-----------------	---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0016	Manětín - ZÁMEK NKP
O:	0016	SÝPKA
R:	0016A	OBNOVA VÝCHODNÍ FASÁDY SÝPKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
17	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami, zatížení do 200 kg/m2, šířka 0,6-0,9 m, výška do 10 m	m2	80,00000	212,00	16 960,00		Vlastní

Poznámka k položce:

Pozn.

- kotvení lešení do zdiva pomocí lešenářských kotev

- po dokončení obnovy vyjmutých ze zdiva, otvory vyplněny vápennou maltou s cihelnými klíny

80,0 :

80

80,00000

18	941111211	Příplatek k ceně za každý den použití lešení	m2	4 800,00000	2,00	9 600,00		Vlastní
----	-----------	--	----	-------------	------	----------	--	---------

nájem 2 měsíce tj. 60 dní :

80,0*60 :

4800

4 800,00000

19	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami, zatížení do 200 kg/m2, šířka 0,6-0,9 m, výška do 10 m	m2	80,00000	128,00	10 240,00		Vlastní
----	-----------	--	----	----------	--------	-----------	--	---------

80,0 :

80

80,00000

20	946112114	Montáž přístupové věže trubkové/dílcové, šířka 0,9-1,6 m, délka do 3,2 m, výška 3,5-4,5 m, zatížením, podlahy do 200 kg/m2	kus	1,00000	2 120,00	2 120,00		Vlastní
----	-----------	--	-----	---------	----------	----------	--	---------

1,0 :

1

1,00000

21	946112214	Příplatek k ceně za každý den použití věže	kus	60,00000	20,00	1 200,00		Vlastní
----	-----------	--	-----	----------	-------	----------	--	---------

nájem 2 měsíce tj. 60 dní :

1,0*60 :

60

60,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0016	Manětín - ZÁMEK NKP
O:	0016	SÝPKA
R:	0016A	OBNOVA VÝCHODNÍ FASÁDY SÝPKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	946112814	Demontáž přístupové věže trubkové/dílčové, šířka 0,9-1,6 m, délka do 3,2 m, výška 3,5-4,5 m., zatížením podlahy do 200 kg/m2	kus	1,00000	1 280,00	1 280,00		Vlastní
		1,0 :						
		1		1,00000				
23	944611111	Montáž ochranné stavební plachty z umělých vláken	m2	54,00000	11,00	594,00		Vlastní
		18,0*3,0 :						
		54		54,00000				
24	944611211	Příplatek k ceně za každý den použití plachty	m2	3 240,00000	1,00	3 240,00		Vlastní
		nájem 2 měsíce tj. 60 dní :						
		54,0*60 :						
		3240		3 240,00000				
25	944611811	Demontáž ochranné stavební plachty z umělých vláken	m2	54,00000	8,00	432,00		Vlastní
		18,0*3,0 :						
		54		54,00000				
26	R-pol-94-1	Příplatek za podepření lešení provizorní výdřevou (z úroveň přízemí chladírny)	kompl	1,00000	7 560,00	7 560,00		Vlastní
		1,0 :						
		1		1,00000				
27	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb, pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové, podlahy 1,9-3,5 m	m2	16,00000	346,00	5 536,00		Vlastní
		pro opravu komína :						
		16,0 :						
		16		16,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0016	Manětín - ZÁMEK NKP
O:	0016	SÝPKA
R:	0016A	OBNOVA VÝCHODNÍ FASÁDY SÝPKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 997		Přesun sutě na staveništi				6 316,07		
28	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ručně, vodorovně do 50 m, výšky 9-12 m, s, naložením	t	1,72100	3 670,00	6 316,07		Vlastní
Díl: 998		Přesun hmot na staveništi				5 829,50		
29	998018002	Přesun hmot pro budovy zděné ruční vodorovně do 50 m, svisle výšky 6-12 m	t	2,22500	2 620,00	5 829,50		Vlastní
Díl: OST		Ostatní				43 420,00		
30	R-pol-ost-1	Závěrečný úklid, nakládání suti, likvidace obalů	hod	20,00000	450,00	9 000,00		Vlastní
		20,0 :						
		20		20,00000				
31	R-pol-ost-2	Poplatek za kontejnér objem 3m3 - směsný odpad	kus	1,00000	26 800,00	26 800,00		Vlastní
		1,0 :						
		1		1,00000				
32	R-pol-ost-3	Poplatek za kontejnér objem 3m3 - suť	kus	1,00000	7 620,00	7 620,00		Vlastní
		1,0 :						
		1		1,00000				
Díl: VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				148 330,00		
33	R-pol-vrn-1	Zákres a fotodokumentace kladení břídlcových šablon na plášti komína	celkem	1,00000	2 650,00	2 650,00		Vlastní
		1,0 :						
		1		1,00000				
34	R-pol-vrn-2	Zákres a zaměření stávajícího profilu rámování oken	celkem	1,00000	2 620,00	2 620,00		Vlastní
		1,0 :						
		1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0016	Manětín - ZÁMEK NKP
O:	0016	SÝPKA
R:	0016A	OBNOVA VÝCHODNÍ FASÁDY SÝPKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
35	R-pol-vrn-4	Náklady na stavební WC <i>Poznámka k položce: - nájem 2 měsíců</i>	celkem	1,00000	9 000,00	9 000,00		Vlastní
36	R-pol-vrn-5	Náklady na spotřebu vody <i>Poznámka k položce: - přípojka cca 50 m - dohoda se stavebníkem...staveništní měření vody</i>	celkem	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
37	R-pol-vrn-6	Energie pro zařízení staveniště <i>Poznámka k položce: - přípojka cca 50 m - dohoda se stavebníkem...staveništní el. rozvaděč</i>	celkem	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
38	R-pol-vrn-8	Kompletační a koordinační činnost	celkem	1,00000	16 560,00	16 560,00		Vlastní
39	R-pol-vrn-9	Fotodokumentace realizace stavby	celkem	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní
40	R-pol-vrn-10	Restaurátorské průzkumy a zprávy po realizaci - zahrnuje restaurátorskou zprávu průběhu prací,, restaurátorský dohled, účast na KD restaurátora	celkem	1,00000	106 000,00	106 000,00		Vlastní
Celkem						562 945,76		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0016	Manětín - ZÁMEK NKP
O:	0016	SÝPKA
R:	0016B	OPRAVA KROVU A STŘEŠNÍ PLÁŠTĚ VALBY A PŘILEHLÝCH ČÁSTÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				5 263,20		
1	317235811RT2	Doplnění zdíva říms kordonových a hlavních na jakoukoliv maltu cihlami pálenými, s dodáním hmot,	m3	0,36000	14 620,00	5 263,20	801-4	RTS 26/ I
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				55 084,00		
2	R94002	Mtž a dmtž pomocného lešení v mezipatře sýpky	kus	1,00000	3 320,00	3 320,00		Vlastní
3	R94003	Montáž výlezu pro dopravu materiálu	kus	1,00000	3 620,00	3 620,00		Vlastní
4	942941021R00	Montáž lešení těžkého řadového s podlahami výšky do 10 m z fošen nebo dílců minimální tloušťky 38 mm, šířky od 2 do 2,5 m, při maximálním zatížení podlahové plochy 3 kPa (300 kg/m2), včetně kotvení,	m2	102,00000	152,00	15 504,00	800-3	RTS 26/ I
5	942941191R00	Montáž lešení těžkého řadového s podlahami příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení výšky do 10 m z fošen nebo dílců minimální tloušťky 38 mm, šířky od 2 do 2,5 m, při maximálním zatížení podlahové plochy 3 kPa (300 kg/m2), včetně kotvení,	m2	306,00000	72,00	22 032,00	800-3	RTS 26/ I
6	942941821R00	Demontáž lešení těžkého řadového s podlahami výšky do 10 m, šířky od 2 do 2,5 m, zatížení podlahové plochy do 3 kPa (300 kg/m2) z fošen nebo dílců minimální tloušťky 38 mm, šířky od 2 do 2,5 m, při maximálním zatížení podlahové plochy 3 kPa (300 kg/m2),	m2	102,00000	104,00	10 608,00	800-3	RTS 26/ I
Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot				40 073,00		
7	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	5,30000	586,00	3 105,80	801-3	RTS 26/ I
8	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	10,60000	543,00	5 755,80	801-3	RTS 26/ I
9	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	5,30000	416,00	2 204,80		RTS 26/ I
10	979097014R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot Pronájem kontejneru na sut'	den	5,00000	100,00	500,00	801-3	RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0016	Manětín - ZÁMEK NKP
O:	0016	SÝPKA
R:	0016B	OPRAVA KROVU A STŘEŠNÍ PLÁŠTĚ VALBY A PŘILEHLÝCH ČÁSTÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	5,30000	814,00	4 314,20	801-3	RTS 26/ I
12	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	127,20000	32,00	4 070,40	801-3	RTS 26/ I
13	979990201R00	Poplatek za uložení, azbestocementové výrobky, , skupina 17 06 05 z Katalogu odpadů	t	1,80000	4 840,00	8 712,00	801-3	RTS 26/ I
14	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	3,50000	3 260,00	11 410,00	801-3	RTS 26/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				18 532,21		
15	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	10,01200	1 851,00	18 532,21	801-4	RTS 26/ I
Díl: 762		Konstrukce tesařské				677 241,24		
16	762330913R00	Vázané konstrukce krovů zvedání konstrukcí krovů o hmotnosti do 25 t	t	14,20000	1 693,00	24 040,60	800-762	RTS 26/ I
17	762322911R00	Zavětrování a ztužení konstrukcí včetně dodávky fošení a hranolků průřezové plochy do 100 cm2 s podepřením starých krovů	m	42,00000	223,00	9 366,00	800-762	RTS 26/ I
18	762088113R00	Zvláštní výkony zakrývání a odkrývání opravované střešní konstrukce provizorní těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou 12 x 15 m	kus	1,00000	25 890,00	25 890,00	800-762	RTS 26/ I
19	762331941R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m	m	145,20000	396,00	57 499,20	800-762	RTS 26/ I
20	762331951R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m	m	51,22000	412,00	21 102,64	800-762	RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0016	Manětín - ZÁMEK NKP
O:	0016	SÝPKA
R:	0016B	OPRAVA KROVU A STŘEŠNÍ PLÁŠTĚ VALBY A PŘILEHLÝCH ČÁSTÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
21	762332932R00	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva průřezové plochy přes 120 do 224 cm ² . včetně dodávky hranolů 120 x 140 mm	m	54,46000	647,00	35 235,62	800-762	RTS 26/ I
22	762332934R00	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva průřezové plochy přes 288 do 450 cm ² . včetně dodávky hranolů 160 x 220 mm	m	90,75000	1 180,00	107 085,00	800-762	RTS 26/ I
23	762332935R00	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva průřezové plochy přes 450 do 600 cm ² . včetně dodávky hranolů 200 x 300 mm	m	51,22000	1 615,00	82 720,30	800-762	RTS 26/ I
24	762521812R00	Demontáž podlah bez polštářů , z prken, tloušťky přes 32 do 50 mm	m ²	30,00000	140,00	4 200,00	800-762	RTS 26/ I
25	216904391R00	Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem , , příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m ²	30,00000	352,00	10 560,00	800-2	RTS 26/ I
26	762341210R00	Montáž bednění střech rovných o sklonu do 60° z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm včetně vyřezání otvorů .	m ²	124,00000	196,00	24 304,00	800-762	RTS 26/ I
27	762341811R00	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých	m ²	124,00000	72,00	8 928,00	800-762	RTS 26/ I
28	60515231	Hranol stavební SM jak.I	m ³	7,50000	16 120,00	120 900,00		Vlastní
29	60511080	Řezivo SM prkna tl. do 40 mm	m ³	4,50000	14 520,00	65 340,00		Vlastní
30	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m ³	12,00000	1 776,00	21 312,00	800-762	RTS 26/ I
31	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	6 185,04000	9,50	58 757,88	800-762	RTS 26/ I
Díl: 764		Konstrukce klempířské	57 855,46					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0016	Manětín - ZÁMEK NKP
O:	0016	SÝPKA
R:	0016B	OPRAVA KROVU A STŘEŠNÍ PLÁŠTĚ VALBY A PŘILEHLÝCH ČÁSTÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
32	764352810R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30°	m	22,00000	64,00	1 408,00	800-764	RTS 26/ I
33	764815212R00	Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací	m	22,00000	796,00	17 512,00	800-764	RTS 26/ I
34	764815810R00	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 310/100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, . , dodávka a montáž	kus	2,00000	720,00	1 440,00	800-764	RTS 26/ I
35	764819214R00	Odpadní trouby kruhové, průměr 150 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	m	21,00000	1 211,00	25 431,00	800-764	RTS 26/ I
36	764812520R00	Oplechování okapů střech z živičné krytiny, segmenty délky do 0,5 m, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací	m	22,00000	473,00	10 406,00	800-764	RTS 26/ I
37	998764203R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	562,19000	2,95	1 658,46	800-764	RTS 26/ I
Díl: 765		Krytiny tvrdé				470 738,86		
38	765321810R00	Demontáž azbestocementové krytiny ze čtverců nebo šablon, na bednění s lepenkou, do suti	m2	124,00000	252,00	31 248,00	800-765	RTS 26/ I
39	R765002	Zakrytí střech asfaltovým pásem pískovaným	m2	124,00000	320,00	39 680,00		Vlastní
40	765322511R00	Krytina vláknocementová složitá, jednoduché krytí, na bednění s lepenkou	m2	188,00000	1 494,00	280 872,00	800-765	RTS 26/ I
41	765322810R00	Krytina vláknocementová doplňky, dvojité založení krytiny u okapu	m	48,00000	455,00	21 840,00	800-765	RTS 26/ I
42	765328522R00	Krytina vláknocementová doplňky, hřeben s větracím pásem	m	16,20000	1 399,00	22 663,80	800-765	RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0016	Manětín - ZÁMEK NKP
O:	0016	SÝPKA
R:	0016B	OPRAVA KROVU A STŘEŠNÍ PLÁŠTĚ VALBY A PŘILEHLÝCH ČÁSTÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
43	765322802R00	Krytina vláknocementová doplňky, přirezání a uchycení šikmé	m	52,00000	149,00	7 748,00	800-765	RTS 26/ I
44	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	4 041,64000	16,50	66 687,06	800-765	RTS 26/ I
Díl: VN001		Vedlejší náklady				46 367,58		
45	005121 R	Zařízení staveniště	%	3,50000	13 247,88	46 367,58		RTS 26/ I
Celkem						1 371 155,55		