Soupis prací

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2026 - 2028 - ST Pz

žst Neratovice, v.č. 21,22,27 - výměna pražců, podbíjení

Fakturované položky

pol.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná jedn.	Celkový počet jednot.	Cena za jedn. Kč	Cena za jedn. s koef. xxx	Celková cena s koeficientem bez DPH Kč
1	K	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	xxx	1 980,00	xxx	xxx
2	K	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	xxx	2 070,00	xxx	xxx
3	K	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	xxx	2 180,00	xxx	xxx
4	K	5906110050	Oprava rozdělení pražců výhybkových dřevěných délky do 3,5 m	kus	xxx	782,00	xxx	xxx
5	K	5906110060	Oprava rozdělení pražců výhybkových dřevěných délky přes 3,5 m do 4 m	kus	xxx	817,00	xxx	xxx
6	K	5906065010	Regenerace dřevěného pražce nevystrojeného	kus	xxx	831,00	xxx	xxx
7	K	5905080020	Ojedinělé čištění KL mimo lavičku lože zapuštěné	m2	xxx	677,00	xxx	xxx
8	K	5905105020	Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně ve výhybce	m3	xxx	894,00	xxx	xxx
9	K	5905015010	Oprava stezky ručně s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm	m2	xxx	126,00	xxx	xxx
10	K	5909010020	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	xxx	594,00	xxx	xxx
11	K	5909010110	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	xxx	643,00	xxx	xxx
12	K	5909010120	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	xxx	887,00	xxx	xxx
13	K	5909010130	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	xxx	1 080,00	xxx	xxx
14	K	5909020010	Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje směrový posun	m	xxx	398,00	xxx	xxx
15	K	5908050010	Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka	úl.pl.	xxx	154,00	xxx	xxx
16	K	5908053150	Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. T	kus	xxx	97,80	xxx	xxx
17	K	5908053250	Výměna drobného kolejiva kroužek dvojitý pružný	kus	xxx	62,90	xxx	xxx
18	K	5906045010	Příplatek za překážku po jedné straně koleje	m	xxx	210,00	xxx	xxx
19	K	5908055020	Příplatek za výměnu částí upevňovadel deformované vrtule	kus	xxx	244,00	xxx	xxx
20	K	5911313020	Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy S49	kus	xxx	6 030,00	xxx	xxx
21	K	5905095040	Úprava kolejového lože ojediněle ručně ve výhybce lože zapuštěné	m	xxx	147,00	xxx	xxx
22	K	5905095020	Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože zapuštěné	m	xxx	147,00	xxx	xxx
23	K	5999005020	Třídění pražců a kolejnicových podpor	t	xxx	986,00	xxx	xxx
24	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	xxx	647,00	xxx	xxx
25	M	5956131000	Vystrojení pražce dřevěného kolíčky do dřevěných pražců	kus	xxx	6,75	xxx	xxx
26	K	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 10 km	kus	xxx	451,00	xxx	xxx
27	K	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	xxx	417,00	xxx	xxx
	P		**VRN**					
28	K	VRN2	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 250 001 Kč do 1 500 000 Kč včetně	%	xxx		xxx	xxx
Celkem:								**319 403,76**

za Zhotovitele: **Společnost údržba PHA 2026 – 2028 – ST Pz**

za Objednatele: **Správa železnic, státní organizace**

OŘ Praha
ST Praha západ

Datum: 06.10.2026

Datum: 06.10.2026