

Stavba: 17/060	Plynofikace KD, Kladno č.p. 77, Hlinsko	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: x	Kulturní dům	Datum tisku: 22.6.2017	
Rozpočet: 3	Plynofikace kulturního domu- výběr. řízení-2. kolo		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
1		Zemní práce						
1	132 20-1110.R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	10,8000	328,67	3 549,64	0,00000	0,00000
2	132 20-1119.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	10,8000	131,87	1 424,20	0,00000	0,00000
3	161 10-1101.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	10,8000	50,67	547,24	0,00000	0,00000
4	162 20-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	10,8000	18,15	196,02	0,00000	0,00000
5	162 60-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m	m3	4,8000	92,24	442,75	0,00000	0,00000
6	167 10-1101.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	4,8000	105,41	505,97	0,00000	0,00000
7	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	6,0000	57,32	343,92	0,00000	0,00000
8	175 10-1101.RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	3,6000	649,46	2 338,06	1,70000	6,12000
9	180 40-1211.R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	12,0000	6,30	75,60	0,00000	0,00000
10	181 30-1101.R00	Rozproštění zeminy, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	12,0000	29,40	352,80	0,00000	0,00000
11	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 na pozemku obce skládkové zdarma	m3	4,8000	0,00	0,00	0,00000	0,00000
12	451 57-2111.R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	1,2000	494,72	593,66	1,13220	1,35864
13	005-72471	Směs travní luční II. - střednědobá PROFI	kg	3,0000	86,00	258,00	0,00100	0,00300
	1	Zemní práce				10 627,85		7,48164
9		Ostatní konstrukce, bourání						
14	971 03-3171.R00	Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 75 cm, MVC	kus	1,0000	154,50	154,50	(-0,00300) 0,00067	(-0,00300) 0,00067
15	R. 14-	Vyvrátání a úprava otvoru pro odkouření plynových ohřivačů	soubor	1,0000	2 250,00	2 250,00	0,00000	0,00000
	9	Ostatní konstrukce, bourání				2 404,50		(-0,00300) 0,00067
99		Staveništní přesun hmot						
16	998 27-6101.R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	7,4823	110,00	823,05	0,00000	0,00000
	99	Staveništní přesun hmot				823,05		0,00000
723		Vnitřní plynovod						