

Dodatek č. 1 ev. č. DS202602645/1

ke smlouvě o dílo ev. č. DS202602645

uzavřený dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Souvislá údržba dětského dopravního hřiště“

Smluvní strany:

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1
zastoupené: Ing. Jaroslavem Zámečником, CSc., primátorem města,
ve věcech smluvních: Adamem Lenertem, MBA, náměstkem primátora pro územní
plánování, majetek a sport
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
bankovní spojení: [REDACTED]

/dále jen objednatel/

Zhotovitel: Milan Lajda
se sídlem: Husova 59, 464 01 Frýdlant
IČO: 43197001
DIČ: CZ7011142567
bankovní spojení: č. ú: [REDACTED]
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u MU Frýdlant

/dále jen zhotovitel/

Článek I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 7. 2026 smlouvu o dílo ev. č. DS202602645(dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je celoplošná údržba stávajícího dopravního hřiště v rozsahu venkovních zpevněných i nezpevněných ploch.
2. Během prací došlo k úpravě rozsahu díla. Zejména sanačních žeber, trativodů, základů oplocení, odvodnění, dlažeb a dalších stavebních prací podle skutečně zjištěného stavu. Součástí změny je rovněž navýšení rozsahu vodorovného dopravního značení a záhonových obrub, rozvaděč NN se zásuvkami a související kabeláž vč. výkopových prací a uložení. Vše je řádně zaznamenáno ve stavebním deníku.
3. Smluvní strany se v rámci výše uvedeného dohodly na změně rozsahu plnění o dodatečné práce a méněpráce uvedené ve změnovém listu č. 1. V důsledku změny předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně ceny díla takto:

Celkový objem víceprací dle ZL č. 1 bez DPH: 472 722,- Kč

Celkový objem méněprací dle ZL č. 1 bez DPH: 332 284,- Kč

Rozdíl objemu víceprací a méněprací bez DPH: 140 438,- Kč

Původní cena za dílo činí:	
Celková cena za dílo bez DPH:	2 856 744,- Kč
DPH 21 %:	599 916,24 Kč
Celková cena za dílo včetně DPH:	3 456 660,24 Kč

Smluvními stranami nově dohodnutá cena za dílo činí:	
Celková cena za dílo bez DPH:	2 997 182,- Kč
DPH 21 %:	629 408,22 Kč
Celková cena za dílo včetně DPH:	3 626 590,22 Kč

4. Uvedená změna nemá vliv na sjednanou lhůtu dokončení díla.
5. Změna je realizována v souladu se směrnicí rady č. 3RM „Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec“, oddíl B, kap. 3, čl. 3.17.1 (Dodatečné stavební práce, dodávky a služby).

Článek II. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle tohoto dodatku poskytnutá před jeho účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností tohoto dodatku, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Článek III. Závěrečná ujednání

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek podepsaly prosty omylu a tísňe a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.
2. Ostatní ujednání Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti beze změn.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán oběma stranami kvalifikovaným elektronickým podpisem.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č 1220/2026 ze dne 6. 10. 2026.

Přílohy:

- 1) Změnový list č. 1


V Liberci dne

V Frýdlantu dne



Adam Lenert, MBA,
náměstek primátora pro územní plánování,
majetek a sport

Za objednatele



Milan Lajda

Za zhotovitele

NÁVRH ZMĚNY		číslo: 1/2026		
Zhotovitel:				
Komu:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC nám. dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1		Datum: 25. 9. 2026	
Název akce:	Liberec – dopravní hřiště, provedení souvislé údržby hřiště			
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem ANO	faxem	osobně
Odkazy	na specifikaci:	ANO		
	na výkresy:	ANO		
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny:				
Realizační provedení více a méně prací dle skutečného provedení stavby v rozsahu (dle přiloženého rozpisu v tabulce) položek:				
pol. 02620 (zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou) - položka snížena v plném rozsahu, bez potřeb zkoušek s ohledem na zjištěné podklady pol. 11521 (převedení vody potrubím nebo žlaby) - položka snížena v plném rozsahu, bez potřeb ve vazbě na provádění prací pol. 21152 (sanační žebra z kameniva drčeného) - položka snížena dle skutečné potřeby s ohledem na zjištění vhodného původního stavu pol. 21197 (oplaštění odvodňovacích žeber z geotextilie) - položka snížena ve vazbě na pol. 21152 pol. 21204 (trativody komplet z trub nekovových) - položka snížena ve vazbě na pol. 21152 pol. 272313 (základy z prostého betonu) - položka snížena na skutečnou potřebu s ohledem na zjištěné dostatečné základy podezdívky oplocení pol. 272325 (základy z železobetonu) - položka snížena na skutečnou potřebu s ohledem na zjištěný stav (zajištěná sanace ve vyhovujících úsecích) pol. 35511 (stokové žlaby z dílců z prostého betonu) - položka snížena v celém rozsahu (zjištění vyhovujícího stavu s odtokem do UV a vsakem) pol. 272313 (základy z prostého betonu) - položka snížena na skutečnou potřebu s ohledem na zjištěné dostatečné základy podezdívky oplocení pol. 465923 (předláždění dlažby z beton dlaždic) - snížení předláždění v rozsahu úprav založení oplocení na veřejném chodníku ve vazbě na snížení rozsahu výměny podezdívky pol. 56110 (podkladní beton) - navýšení položky s ohledem na zjištěné lokální absence podkladu pol. 582614 (kryty z bet. Dlaždic se zámkem tl. 60 mm) - položka snížena na skutečnou potřebu na chodníky š. 1,25m pol. 89712 (vpust' kanalizační, uliční z dílců) - položka snížena dle zjištění stavu stávajících a vyhovujících UV pol. 915111 (vodorovné dopravní značení barvou hladké) - položka navýšena o rozsah vyvolaných úprav na vjezdu (napojení nové širší brány) pol. 96687 (vybourání uličních vpustí kompletních) - položka snížena na vyhovující stav stávajících a ve vazbě na pol. 89712 pol. 967157 (vybourání částí konstrukcí z betonu) - položka snížena na skutečnou potřebu na základě zjištění skutečného stavu podkladů pol. 917211 (záhonové obruby š. 50 vč. řezání) - navýšení s ohledem na nemožnost využití původních pro špatný stav, nové doplnění vč. zvýšeného řezání ve specifických obloucích pol. 917212 (záhonové obruby š. 80 mm vč. řezání) - navýšení s ohledem na nemožnost využití původních pro špatný stav, nové doplnění vč. zvýšeného řezání ve specifických obloucích				

Nové položky na základě průběžných požadavků provozovatele – mimo návrh v projektové dokumentaci:

- rozvaděč NN vč. zásuvek 4 x 230 V na sloupku – 1 ks
- kabeláž k rozvaděči vč. výkopu, uložení, chrániček, hutněného zasypu – 85 m

Důvod vícepráce/méněprá- ce / Důvod pro změnu	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti (např. vyhrazená změna závazku ve smlouvě)
--	----------------------	--------------------------------------	----------------------	--------------	---

Počet připojených listů výkresů změny: 0

Ocenění změny:

Celkem 140 438 Kč + 21 % DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla

2 997 182 Kč bez DPH

Změna navržené lhůty dokončení díla
(číslem/slovy):

0 kalendářních (tý)dnů

Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 140 438 Kč bez DPH.

Hodnota víceprací podle tohoto Změnového listu činí -332 284 Kč bez DPH.

Hodnota méněprací podle tohoto Změnového listu činí +472 722 Kč bez DPH.

Navrhovanou změnou dojde / nedojde k prodloužení termínu dokončení díla dle SoD.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): ANO

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Milan Lajda
zhotovitel

P

Datum 12.10.2016

PŘIJETÍ ZMĚNY

Potvrzení o převzetí Návrhu změny AD:

AD souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi
k přijetí / zamítnutí změny

Jaroslav Pivrnec
PROJEKTAP

Podpis Datum 12.10.2016

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi
k přijetí / ~~zamítnutí změny~~

12.10.2016

Jakub Hromádka
Technický dozor stavebníka
TES Consulting s.r.o.

Podpis



.. Datum 12.10.2026

Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi
k přijetí / zamítnutí změny

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Bc. Denisa Černá

Podpis



Datum 12.10.2026

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů.

Stavba : **Liberec - dopravní hřiště**
 číslo a název SO: **Provedení souvislé údržby dopravního hřiště**
 číslo a název rozpočtu: **Provedení souvislé údržby dopravního hřiště**

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		JEDNOTKA / ZMĚNA		Výsledná hodnota	rozdíl
						jednotková	celkem	odečet	navýšení		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0			Všeobecné konstrukce a práce								
1	014121		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) Poplatek za skládkovné pro: - odfrézovaný materiál s asfaltovým pojivem (původní litý asfalt) - původní dlažby a obruby včetně lože (i betonového) - podkladní materiál v místech odstranění, zemina (předpoklad kontaminace) v místech nových konstrukcí - jiné betonové prvky - odvodňovací žlab 22.8+8+12+28+13+10+34.65=128,450 [A] zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	128,450	2 000,00	256 900,00				
2	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU Položka provedena na příkaz TDI v případě zjevně nevyhovujícího podkladu po částečném odstranění původních svrchních vrstev a obsahuje provedení 2 zkoušek pro určení únosnosti pláně. zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zkouškami	KUS	2,000	1 500,00	3 000,00	- 2,000		0,000	- 3 000,000
43	02710		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY Položka obsahuje zajištění přístupu k oplocení včetně přesunů a zajištění bezpečnostních prvků podél měněného oplocení z pohledu zajištění bezpečnosti pěších na přilehlém chodníku. zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zařízeními	KPL	1,000	4 000,00	4 000,00				
3	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Položka obsahuje geodetické zaměření pro provedení stavby - předpokládá se zajištění a vyznačení výškového řešení a zejména vytyčení umístění okružní křižovatky (nebude-li umístěno dodavatelem jinak). Zaměření skutečného provedení stavby se nepředpokládá (dle této projektové dokumentace a výkresové části s případným zákresem změn na stavbě). zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00				
4	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Položka obsahuje zpracování realizační dokumentace vč. zpracování případných změn při stavbě (realizační dokumentace pro oplocení, DIO, revize a zpřesnění odstranění původních a osazení nových značek. Obsahem je vyhotovení archivní dokumentace skutečného provedení. zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi	KPL	1,000	4 000,00	4 000,00				
5	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi	KPL	1,000	2 000,00	2 000,00				
7	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Dodavatele prováděná průběžná fotodokumentace všech fází stavebních prací v průběhu výstavby - bude doloženo s dokumentací skutečného provedení stavby. položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu	KČ	1,000	1 500,00	1 500,00				
6	02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR Zajištění souvisejícího dozoru stavby - jedná se o zajištění prohlídky a revize stavu projektantem přímo na stavbě s ohledem na potřeby zjištění podkladních vrstev, stavu základového pasu oplocení apod. zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovaným dozorem	KPL	1,000	3 000,00	3 000,00				
0			Všeobecné konstrukce a práce				279 400,00				
1			Zemní práce								

8	11090		VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH Položka obsahuje všeobecné vyklizení a zejména přesun laviček, stojanů atd. s uložením v areálu hřiště, včetně zpětného osazení. zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby	M2	100,000	50,00	5 000,00				
9	113187		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 16KM Odstranění stávající betonové dlažby pochůzných i pojižděných ploch, položka včetně nákladky a odvozu na skládku (zajistí dodavatel) Kubatura dle výkresové části, výpočet s ohledem na zvětšený rozsah proveden na 110% nové zadlážděné plochy. 329*1.05*1.1*0.06=22,800 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	22,800	450,00	10 260,00				
10	11328		ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC Vybourání a odstranění stávajících betonových žlabovek včetně předpokládaného betonového podkladu, včetně nákladky a odvozu na dodavatelem zajištěnou a schválenou skládku. 56*0.75=42,000 [A] Položka zahrnuje odstranění tvárnice včetně podkladu, veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M2	42,000	120,00	5 040,00				
11	113327		ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM Odstranění podkladních konstrukčních vrstev pod zpevněnou plochou v místech jejího následného zatravnění - jedná se o úpravy u oblouků obrub, plocha vedle plechové kůlny, plocha rušené odpočívky. Položka včetně nákladky a odvozu na skládku. 48*0.25=12,000 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	12,000	400,00	4 800,00				
12	113524		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM S ohledem na stávající skutečný stav obrub a návrh prací položka obsahuje kompletní odstranění chodníkových a záhonových obrub. Včetně nákladky a odvozu na dodavatelem určenou a TDI schválenou skládku. Položka dle výkresové části, s ohledem na rozsah je předpokládáno 110% délky nových silničních i záhonových obrub. (568+116)*1.1=752,400 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	752,400	150,00	112 860,00				
13	113727		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM Zfrézování stávajícího svrchního litého asfaltu na pojižděných plochách v proměnné tloušťce (určeno na stavbě dle zjištění skutečného stavu). Položka včetně nákladky a odvozu materiálu na dodavatelem určenou a TDI schválenou skládku. Počítáno s ohledem na úpravu ploch 110% nového stavu (lokální zrušení apod.) dle výkresové části 925*1.1*0.05=50,875 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	50,875	560,00	28 490,00				
14	11521		PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 100 NEBO ŽLABY R.O. DO 0,3M Provedení zabezpečení odtoku (provizorní po dobu stavby) pod svahem přilehlým k ulici Zhořelecké (po dobu výměny UV a žlabu). 70=70,000 [A]	M	70,000	100,00	7 000,00	- 70,000		0,00	- 7 000,00

Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).											
15	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY Položka obsahuje sejmutí stávající ornice v rozsahu dle výkresové části v tl. 150mm s uložením v prostoru stavby pro následné zpětné rozprostření.	M3	44,350	750,00	33 262,50				
S ohledem na charakter a rozsah prací dle výkresové části 2/3 výsledné ozeleněné plochy. 250/3*2*0.15+129*1*0.15=44,350 [A] položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku											
16	12283		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. II Položka obsahuje výkopy pro nové / doplňující konstrukce u chodníků a okružní křižovatky. Včetně nákladky materiálu a odvozu na skládku. 45*0.3=13,500 [A]	M3	13,500	790,00	10 665,00				
položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopistě a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopisti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**											
17	12911		ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU Položka obsahuje čištění veřejné komunikace po dobu odvozu zejména odstraňovaných materiálů a čištění zpevněných ploch vodou v opravovaném areálu hřiště - před provedením vodorovného dopravního značení. 5*150*6+1400=5 900,000 [A] - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)	M2	5 900,000	4,00	23 600,00				
18	129945		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM Položka obsahuje pročištění odtokových (zachovávaných) potrubí stávajících uličních vpustí (předpoklad výměny UV). 5*10=50,000 [A] - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)	M	50,000	60,00	3 000,00				
20	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Položka obsahuje zpětné dosypy za obrubou v místě styku s nepevněnou zatravněnou plochou, pod novou vrstvou humusu. 116*0.25*0.2=5,800 [A]	M3	5,800	900,00	5 220,00				

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

19	17680		VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Položka obsahuje kubaturu pro dosypy a výplně (viz. vzorové příčné řezy) pro provedení konstrukcí mimo konstrukční vrstvy. Předpokládá se nakupovaný, hutnitelný a nesoudržný materiál dle potřeb určených na stavbě. Včetně obsypu se zhutněním při nové plotové podezdívce. 19+13*1*0.4=24,200 [A]	M3	24,200	900,00	21 780,00				
----	-------	--	---	----	--------	--------	-----------	--	--	--	--

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

21	18120		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II Zhutnění pláně v místech nových / doplňujících konstrukcích zpevněných ploch. položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	45,000	60,00	2 700,00				
----	-------	--	--	----	--------	-------	----------	--	--	--	--

22	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ Pro nové ozeleněné plochy dle výkresové části v tl. 100mm, využita sejmutá původní ornice. Včetně vyrovnaní s uhrabáním. 250*0.1+130*1*0.15=44,500 [A]	M3	44,500	800,00	35 600,00				
----	-------	--	---	----	--------	--------	-----------	--	--	--	--

23	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM Na nových ohumusovaných plochách. Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu	M2	370,000	35,00	12 950,00				
----	-------	--	---	----	---------	-------	-----------	--	--	--	--

1	Zemní práce						322 227,50				
---	-------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--

2	Základy										
---	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

24	21152		SANAČNÍ / VSAKOVACÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO Provedení sanačního / vsakovacího žebra za vjezdem a před žlabem. Použité kamenivo fr. od 32. 3*0.5*0.6+20*0.3*0.65=4,800 [A] položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	4,800	1 850,00	8 880,00	- 2,800		3 700,00	- 5 180,00
25	21197		OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE Zábal drenážních vsakovacích žebér z netkané separační geotextilie 3*1.6+20*1.5=34,800 [A] položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají se do výměry)	M2	34,800	400,00	13 920,00	- 19,800		6 000,00	- 7 920,00
26	21204		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM Drén s napojením do UV v místě vsakovacího / sanačního žebra.	M	21,000	80,00	1 680,00	- 21,000		0,00	- 1 680,00
Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie											
46	272313		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) Dle stavu původního založení (po revizi a na příkaz TDI) založeno nového oplocení. 0.35*0.25*154=13,475 [A] - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních žel, kapes, náltků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabíhající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,	M3	13,475	4 000,00	53 900,00	- 8,980		17 980,00	- 35 920,00
47	272325		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) Kompletní provedení nové žb podezdívky oplocení (vč. spoje se základy), včetně povrchové pravy (vizuální začistění cementovou maltou) 153*0.25*0.8=30,600 [A]	M3	30,600	5 500,00	168 300,00	- 13,200		95 700,00	- 72 600,00

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, náltků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztlížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztlížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

2		Základy	246 680,00			
---	--	---------	------------	--	--	--

3		Svislé konstrukce					
27	35511	STOKOVÉ ŽLABY Z DÍLCŮ Z PROST BET Kompletní dodávka nového betonového žlabu pod svahem - obsahuje štěrkopískovou vyrovnávací vrstvu, betonové lože s osazením žlabů, provedení jejich napojení na uliční vpusti, betonové spárování ve spojích dílců.	M3	3,864	6 000,00	23 184,00	

56*0.3*0.23=3,864 [A]

- 3,864		0,00	- 23 184,00
---------	--	------	-------------

- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomocce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).

3		Svislé konstrukce	23 184,00			
---	--	-------------------	-----------	--	--	--

4		Vodorovné konstrukce					
49	465923		PŘEDLAŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC Položka obsahuje sejmutí potřebného rozsahu dlažby chodníku při novém oplocení, nový podklad a znovuvyskládání dlažby	M2	93,750	650,00	60 937,50

125*0.75=93,750 [A]

- 56,000		24 537,50	- 36 400,00
----------	--	-----------	-------------

- pod pojmem "předláždění" se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláňe a pod.)
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

4		Vodorovné konstrukce	60 937,50			
---	--	----------------------	-----------	--	--	--

5		Komunikace				
28	56110	PODKLADNÍ BETON Podkladní / vyrovnávací beton pro konstrukce mimo betonové lože nebo s potřebou doplnění (tribuna, vyrovnání u žlabu) 2.5+1.75+1.1=5,350 [A]	M3	5,350	4 500,00	24 075,00

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

29	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI 2 x specifikovaná vrstva pro podklady nových konstrukcí, včetně 2 x hutnění 45*0.22=9,900 [A]	M3	9,900	1 850,00	18 315,00
----	-------	--	----	-------	----------	-----------

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

30	572211	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 925*1.05+45=1 016,250 [A]	M2	1 016,250	40,00	40 650,00
----	--------	--	----	-----------	-------	-----------

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

31	57472	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE V rozsahu nové konstrukce na pláni. 45=45,000 [A]	M2	45,000	70,00	3 150,00
----	-------	--	----	--------	-------	----------

- dodání textilie v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)
- očištění podkladu
- pokládka textilie dle předepsaného technologického předpisu

32	574A01	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 Celoplošná pokládka pojížděných ploch, včetně zesílení / podkladu v místech nových konstrukcí. Předpoklad ztíženípokládky s ohledem zejména na oblouky a zúžené profily. 925*1.05*0.06+45*1.05*0.05=60,637 [A]	M3	60,638	10 000,00	606 380,00
----	--------	---	----	--------	-----------	------------

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

	3,00	37 575,00	13 500,00
--	------	-----------	-----------

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

33	58212		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC Položka obsahuje provedení kamenné dlažby do betonového lože včetně zesíleného lože krajních kostek (nahrazuje obrubu) v místě středu kružni křížovanky - provedení zadláždění prstence š. 30cm 0.3*10=3,000 [A] - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahmuje postřiky, nátěry - nezahmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	3,000	1 500,00	4 500,00				
34	582614		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM Kompletní provedení pochůzných dlažeb (druh a typ dlažby určen investorem) včetně lože a zapískování spar. 330*1.05=346,500 [A] - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahmuje postřiky, nátěry - nezahmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	346,500	1 100,00	381 150,00	- 34,000		343 750,00	- 37 400,00
35	582615		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM Kompletní provedení dlažby výjimečně pořízené plochy včetně lože a zapískování spar. 95*1.05=99,750 [A] - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahmuje postřiky, nátěry - nezahmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	99,750	1 300,00	129 675,00				
36	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM Osazení dlažby pro OSSPO včetně lože a zásypu spar. 42=42,000 [A] - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahmuje postřiky, nátěry - nezahmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	42,000	1 400,00	58 800,00				
5	Komunikace							1 266 695,00			
7	Přidružená stavební výroba										

48		76795		OPLOCENÍ Z OCELI PROFILŮ Položka obsahuje kompletní oplocení zahrnující sloupky, výplň, 2 x branku + 1 x vjezdovou 2 dílnou bránu včetně systému dálkového ovládání. 161=161,000 [A] - položka zahrnuje vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu. - nejsou zahrnuty sloupky, jejich základové konstrukce a zemní práce, které se vykazují v samostatných položkách 338**, 272**, 26A**, 13**, není zahrnuta podezdívka (272**)		161,000	2 000,00	322 000,00				
7		Přidružená stavební výroba						322 000,00				
8		Potrubí										
38		89712		VPUSTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ Nové osazení kompletní konstrukce uliční vpusti včetně svrchní části a mříže. položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce	KUS	5,000	15 000,00	75 000,00	- 2,000		45 000,00	- 30 000,00
8		Potrubí						75 000,00				
9		Ostatní konstrukce a práce										
40		914113		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ Doupřesnění provedeno na stavbě - dle možností následného využití původních Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	38,000	250,00	9 500,00				
41		914121		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ nové dopravní značení - komplet dle výkresové části pro svislé možné použití zmíněných značek (dle TDI), provedení vč. sloupků (s možností využití původních) 45=45,000 [A] položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS	45,000	1 000,00	45 000,00				
42		915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA komplet linie, přechody, směrové šipky (nutné ztláčení specifickým rozměrem) 28+8+8+93*0.15+65*0.15+4*0.5*4+25=100,700 [A] položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	100,700	700,00	70 490,00		1,50	71 540,00	1 050,00
44		966842		ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA Kompletní odstranění stávající brány, branky, sloupků a oplocení včetně odvozu na skládku zajištěnou dodavatelem 54.2=54,200 [A] - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů , - položka zahrnuje i odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vratek.	M	54,200	400,00	21 680,00				
37		96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH Dle prohlídky stavebního stavu, předpokládá se kompletní výměna. Včetně nakládky materiálu a odvozu na skládku. - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	KUS	5,000	2 000,00	10 000,00	- 2,000		6 000,00	- 4 000,00

45	967157		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 16KM Kompletní vybourání stávající betonové podezdívky oplocení, položka vč. základů (bude revidováno na stavbě pro případné využití - příkaz TDI), včetně nakládky a odvozu na skládku zajištěnou dodavatelem 154*0.25*0.9=34,650 [A] - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M3	34,650	3 000,00	103 950,00	- 24,000		31 950,00	- 72 000,00
9 Ostatní konstrukce a práce								260 620,00			
	917211		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM - 50/200	M	0,000	586,00	0,00		107,00	62 702,00	62 702,00
			Příplatek za nadměrné řezání - malé ploměry oblouků 107=107,000 [A] Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	0,000	80,00	0,00		35,00	2 800,00	2 800,00
	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM - 80/200	M	0,000	635,00	0,00		502,00	318 770,00	318 770,00
			Příplatek za nadměrné řezání - malé poloměry oblouků 502=502,000 [A] Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	0,000	120,00	0,00		200,00	24 000,00	24 000,00
+ POLOŽKY NAD RÁMEC PD NA ZÁKLADĚ POŽADAVKU PROVOZOVATELE											
			Rozvaděč NN včetně zásuvek 4* 230V na sloupku	ks	0,000	6 800,00	0,00		1,00	8 000,00	8 000,00
			Kabeláž k rozvaděči včetně výkopu položení a chrániček	m	0,000	85,00	0,00		540,00	45 900,00	45 900,00
C e l k e m								2 856 744,00			
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce											
Rozdíl více / méně práce celkem								140 438,00			
Z toho méněpráce:								- 332 284,00			
Z toho vícepráce:								472 722,00			
Celkem								2 997 182,00			