Kalkulace nákladů

Dodavatel: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary - útvar praktického vyučování
příspěvková organizace středisko: **9413 - malíř**

Odběratel: **Společenství vlastníků bytových jednotek čp. 568 Karlovy Vary**
360 01 Vítězná 568/79 Karlovy Vary
IČ: 71196625
DIČ:
účet

Datum zdanitelného plnění nabídková cena nabídka: OM25092026
Vítězná 79 KVDrahovice

Druh práce: malby, nátěry, zednické práce Akce: Karlovy Vary

Popis výkonu	měrná jednotka	množství	cena za jednotku	Celkem Kč
Vítězná 79 chodby				
Schodiště				
tmelení stropů	m	238	19	4 522,00 Kč
tmelení stěn	m	185	17	3 145,00 Kč
vysprávky stěn plocha	m2	223	15	3 345,00 Kč
vysprávky stropů plocha	m2	94	15	1 410,00 Kč
malba stropů 2x + penetrace	m2	345	61	21 045,00 Kč
malba stěn 2x + penetrace	m2	479	59	28 261,00 Kč
oprava nátěru soklu - nátěr na stávající podklad podkla	*m2*	*418*	*184*	76 912,00 Kč
soklík schodiště tmavší 100 mm podklad + vrchní nátěr	*m2*	*51*	*224*	11 424,00 Kč
doplnění soklu a penetrace soklu	*m2*	*12*	*229*	*2 748,00 Kč*
vyspravení drobných otvorů do 30 mm	*ks*	*15*	*79*	*1 185,00 Kč*
oprava spar panelů	m	24	47	1 128,00 Kč
demont- mont. HP	ks	5	26	130,00 Kč
malba lucerny 10. NP kolem výtahu přípl.	soubor	1	688	688,00 Kč
nátěr dveřního rámu a křídla dřevěného masiv - kyvné	ks	10	928	9 280,00 Kč
penetrace po protečení a znečištění	m2	12	71	852,00 Kč
očištění stropu kolem poklopu výtahu	ks	2	334	668,00 Kč
těsnění spáry schodiště stěna	*m*	*12*	*89*	*1 068,00 Kč*
sklepy suterén a přízemí				
malba stropů 2x + penetrace + očištění	m2	116,5	58	6 757,00 Kč
malba stěn 2x + penetrace + očištění	m2	144	54	7 776,00 Kč
oprava omítek	m2	5	135	675,00 Kč
celkem				**183 019,00 Kč**
Nátěr kovových konstrukcí				
traverza A (3ks)	m2	31	115	3 565,00 Kč
traverza B (3ks)	m2	25	115	2 875,00 Kč
el. rozváděče (3ks) bez polepů	m2	50	115	5 750,00 Kč
suchovod (3ks)	m2	12	115	1 380,00 Kč
výlezový otvor (3ks)	m2	1,3	115	149,50 Kč
hydrant na podestě (3x), (červená?) bez polepů	m2	4,3	115	494,50 Kč
očištění potrubí hydrantu	bm	13	153	1 989,00 Kč
trubka k hydrantu (4x) není určená barva	m2	9	185	1 665,00 Kč
futra (15ks)	ks	15	185	2 775,00 Kč
schodnice vyspravení	m2	5	184	920,00 Kč

schodnice nátěr	m2	5	115	575,00 Kč
výlez na střechu + žebřík	soubor	1	585	585,00 Kč
celkem nátěr kovových konstrukcí				**22 723,00 Kč**
odvoz suti a skládkování	soubor	1	1738	1 738,00 Kč
přesun hmot	soubor	1	2483	2 483,00 Kč
součet				***209 963,00 Kč***
režie 13 %	***%***	***209 963***	***0,13***	***27 295,19 Kč***
celkem mal. a nat. práce chodba				***237 258,19 Kč***
rezerva rozpočtu případné vícepráce	***%***	***237 258***	***0,1***	***23 725,82 Kč***
součet s rezervou rozpočtu				***260 984,01 Kč***
Produktivní práce žáků				
je osvobozena od DPH !				
Celkem				**260 984,00 Kč**

Objednatel zajistí na svůj náklad vodu a energie pro stavbu a prostor pro skladování, odpočinek na občerstvení a převlékání žáků

25. 9. 2026 Karel Ehrlich