

PROSTROM Bohemia s. r. o.
Železniční 18
326 00 PLZEŇ

Tel./ FAX: XXXXX
XXXXX
E-mail: XXXXX

Bankovní spojení: Raiffeisenbank
XXXXXX

MÚ Litoměřice
Odbor životního prostředí

• **XXXXX**

funkce: zástupce vedoucího, městská
zeleň
telefon: XXXXX
e-mail: XXXXX

Váš dopis

Vyřizuje
XXXXX

v Plzni dne
06.10.2017

Věc: Cenová nabídka

Ošetření stromů rostoucích podél Daliborovy ul., v k.ú. Litoměřice.

č.	Název stromu (rod - taxon):	Průměr kmene (cm):	Opatření (zásah):	Cena:	Poznámka, opatření, rizika, doporučení:
304.	jírovec - <i>Aesculus hippocastanum</i>	25	RZ	352,00 Kč	RZ - řez zdravotní.
306.	dub - <i>Quercus robur</i>	25	RZ	527,00 Kč	RZ - řez zdravotní.
449.	jasan - <i>Fraxinus excelsior</i>	28	RB	703,00 Kč	RB - řez bezpečnostní.
450.	jasan - <i>Fraxinus excelsior</i>	20, 20, 25	RB, RR-SP	879,00 Kč	Trojkmén. RB - řez bezpečnostní. RR-SP - uvolnit VO.
447.	jasan - <i>Fraxinus excelsior</i>	35	RB	1 055,00 Kč	RB - řez bezpečnostní.
446.	jasan - <i>Fraxinus excelsior</i>	55	RB, RR-PV, OVK	2 460,00 Kč	RB - řez bezpečnostní. RR-PV - zvýšení koruny na nutné provozní výšky (podjezdový a podchodový profil). OVK - odstranit výmladky na kmeni.
445.	jasan - <i>Fraxinus excelsior</i>	50	RB, RR-PV, OVK	2 812,00 Kč	RB - řez bezpečnostní. RR-PV - zvýšení koruny na nutné provozní výšky (podjezdový profil). OVK - odstranit výmladky na kmeni.
439.	javor - <i>Acer platanoides</i>	20	RZ	352,00 Kč	Kodominantní typ větvení. RZ - řez zdravotní (vylišit terminální výhon).
492.	jasan - <i>Fraxinus excelsior</i>	85	RB, RR-PV	6 679,00 Kč	RB - řez bezpečnostní. RR-PV - zvýšení koruny na nutné provozní výšky (podjezdový profil).
508.	jasan - <i>Fraxinus excelsior</i>	50	RZ, RR-PV	2 812,00 Kč	RZ - řez zdravotní. RR-PV - zvýšení koruny na nutné provozní výšky (podchodový profil).

663.	jasan - <i>Fraxinus excelsior</i>	60	RZ, RR-PV	4 921,00 Kč	RB - řez bezpečnostní. RR-PV - zvýšení koruny na nutné provozní výšky (podjezdový a podchodný profil).
602.	jasan - <i>Fraxinus excelsior</i>	40, 45	RB	3 867,00 Kč	Dvojkmen. RB - řez bezpečnostní.
661.	jasan - <i>Fraxinus excelsior</i>	60	RB, RR-LR	6 679,00 Kč	RB - řez bezpečnostní. RR-LR - lokálně zakrátit větve nad garáží.
660.	javor - <i>Acer campestre</i>	18, 25, 30, 28	RB, RR-LR	1 758,00 Kč	Vícekmén. RB - řez bezpečnostní. RR-LR - lokálně zakrátit větve nad garáží.
659.	jasan - <i>Fraxinus excelsior</i>	20	RZ, RR-LR	352,00 Kč	RZ - řez zdravotní. RR-LR - odstranit celou spodní větev rostoucí nad garáží.
658.	jasan - <i>Fraxinus excelsior</i>	55	RB, RR-PV, RR-LR	5 273,00 Kč	RB - řez bezpečnostní. RR-PV - zvýšení koruny na nutné provozní výšky (podjezdový profil). RR-LR - lokální odlehčení větví nad plochou zahrady.
657.	jasan - <i>Fraxinus excelsior</i>	45	RB, RR-LR	2 460,00 Kč	RB - řez bezpečnostní. RR-LR - lokální odlehčení větví nad plochou zahrady.
656.	jasan - <i>Fraxinus excelsior</i>	55	RB, RR-LR	4 570,00 Kč	RB - řez bezpečnostní. RR-LR - lokální odlehčení větví nad plochou zahrady.
654.	jasan - <i>Fraxinus excelsior</i>	35, 35, 45	RB, RR-PV, RR-LR	8 084,00 Kč	Trojkmén. Defekt v hlavním úžlabí. Eroze půdy, částečné odhalení kořenové soustavy. RZ - řez zdravotní. RR-PV - zvýšení koruny na nutné provozní výšky (podjezdový profil). RR-LR - lokální odlehčení větví nad plochou zahrady.
653.	javor - <i>Acer pseudoplatanus</i>	60	RZ, RR-LR	1 406,00 Kč	RZ - řez zdravotní. RR-LR - lokální odlehčení větví nad plochou zahrady.
652.	jasan - <i>Fraxinus excelsior</i>	55	RB, RR-PV, RR-LR	4 570,00 Kč	RB - řez bezpečnostní. RR-PV - zvýšení koruny na nutné provozní výšky (podjezdový profil). RR-LR - lokální odlehčení větví nad plochou zahrady.
651.	bříza - <i>Betula pendula</i>	30, 35	KS	- Kč	Roste nad opěrnou zdí, u podezdívky oplocení. Defekt v hlavním úžlabí. Na daném stanovišti je neperspektivní. KS - kácení stromu, zajistí zadavatel na své náklady.
Cena celkem bez DPH:				62 571,00 Kč	
DPH 21 %:				13 139,91 Kč	
CENA CELKEM VČETNĚ DPH:				75 710,91 Kč	

V celkové ceně nejsou zahrnuty náklady na likvidaci vzniklé dřevní hmoty.

Veškerá dřevní hmota bude složena zhotovitelem v místě mimo silniční a pěší komunikace, a následně bude odklizená na náklady zadavatele.

Terminologie:

RZ – řez zdravotní (odstranění větví suchých, vitálně oslabených, křížících se, infikovaných či napadených škůdci, rizikové z hlediska provozní bezpečnosti).

RB – řez bezpečnostní (odstranění silných suchých, zlomených, nebo jinak nebezpečných větví).
RR-OR – řez redukční obvodový za účelem snížení těžiště a stabilizace koruny stromu.
RR-LR – řez redukční lokálním odlehčením jednotlivých větví, či jen části koruny (např. symetrizace koruny).
RT-ZZ – řez redukční tvarovací, znovu zapěstování přerostlého tvarovacího řezu (se selektivním ponecháním delších výhonů nad původní úrovní tvarování).
RR-SP – řez redukční lokálním odlehčením či zkrácením větví rostoucích ve směru k překážce (např. el. vedení, tělesa VO, střechy budov apod.).
RR-PV – řez redukční zvýšením koruny na provozní výšky (podchodný nebo podjezdový profil).
RV – řez výchovný u mladých stromů za účelem zapěstování jeho koruny.
OVK – odstranění výmladků na bázi kmene, či na kmeni do hlavního rozvětvení.
OPŘ – opravný řez po neodborném předchozím zásahu, nebo po zlomech vzniklých např. po těžbě či větrné kalamitě.
VDH – instalace bezpečnostní vazby dynamické (i více úrovní). Jedná se o nepředepjatý typ vazeb, instalovaných obvykle v horní třetině výšky koruny (PP lana)
VSD – instalace bezpečnostní vazby statické (i více úrovní). Jedná se o předepjatý typ vazeb většinou z ocelového lana a dřevěných podkladnic, instalovaných obvykle ve spodní třetině výšky koruny (případně vazby vrtané)
KS – kácení stromu
BZ – bez zásahu (bez nutnosti realizace opatření).

Termín realizace: dle požadavků zadavatele (vegetační období r. 2018).

Zpracoval: XXXXX