

**Město NYMBURK**

Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 88 Nymburk

**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

SMLOUVA O DÍLO

číslo Smlouvy Objednatele: VZ_NBK_051_2016_02

číslo Smlouvy Zhotovitele: 80/E/2016

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „Občanský zákoník“), (dále jen „Smlouva“)

Článek I.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Nymburk

se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk

zastoupený: Ing. Tomášem Machem, Ph.D., starostou města

ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Bohumil Klicpera, vedoucí Odboru rozvoje a investic,

e-mail: bohumil.klicpera@meu-nbk.cz, tel.: +420 325 501 305, mob.: +420 606 092 763

IČ: 00239500

DIČ: CZ00239500

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 27-504395395/0800

dále jen „Objednatel“ na straně jedné,

a

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

se sídlem: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové

zastoupený: Martinem Žítkem, jednatelem společnosti

ve věcech technických oprávněn jednat: Martin Toms, hlavní stavbyvedoucí

IČ: 25968807

DIČ: CZ25968807

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.:

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka č.18080

dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé,

Objednatel a Zhotovitel společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“.

Článek II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Tato Smlouva je uzavírána mezi Objednatelem a Zhotovitelem na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném podlimitním řízení v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „Zákon o veřejných zakázkách“) s názvem „RPS - Nymburk, Revitalizace panelového sídliště Drahelice - V. etapa“

Koordinátor ve věcech veřejné zakázky:

PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník | hafernik@ppe.cz | +420 595 170 938 | www.ppe.cz



(dále jen „**Regenerace panelového sídliště**“) (ID veřejné zakázky na profilu Objednatele jakožto zadavatele veřejné zakázky: **P16V00000003** / Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: **631182**) (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Nabídka Zhotovitele podaná v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (dále jen „**Nabídka**“), byla vyhodnocena jako nejvhodnější.

Tato Smlouva je uzavírána za účelem realizace Veřejné zakázky, resp. za účelem zhotovení stavby. Cílem této Smlouvy je tedy úprava dvoustranného právního vztahu mezi Smluvními stranami, jehož obsahem jsou práva a povinnosti související s realizací Veřejné zakázky v souladu s příslušnými platnými právními předpisy tak, aby Smluvní strany měly možnost při nejvyšší možné míře právní jistoty realizovat práva a plnit povinnosti touto Smlouvou založené. Podrobnosti jsou upraveny v zadávacích podmínkách na Veřejnou zakázku a dále v této Smlouvě.

2. Předmětem Smlouvy je povinnost Zhotovitele provést dílo spočívající v Regeneraci panelového sídliště dle požadavků Objednatele stanovených dále ve Smlouvě a vyplývajících ze zadávací dokumentace na Veřejnou zakázku, projektové dokumentace stavby zpracované generálním projektantem stavby a podle oceněného výkazu výměr (dále jen „**dokumentace pro zadání stavby**“ nebo „**ZDS**“) ve smyslu vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „**dílo**“).
3. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla.
4. V rámci realizace díla Zhotovitel provede či zabezpečí zejména:
 - a) shromáždění a ověření údajů nezbytných pro realizaci díla,
 - b) zařízení staveniště,
 - c) řízení stavebních a technologických prací,
 - d) zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního prostředí,
 - e) obstarání zařízení a materiálu, výroby, dopravy, dodání, proclení, zdanění, skladování, pojištění,
 - f) vedení stavebního deníku,
 - g) stavební a montážní práce,
 - h) provádění průběžných testů a komplexních zkoušek,
 - i) zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných zkoušek,
 - j) získání příslušných protokolů, potvrzení, povolení a podobně,
 - k) zajištění práv k používání patentů, know-how, SW, autorských práv, pokud jsou pro realizaci díla nezbytné,
 - l) činnost odpovědného geodeta v průběhu a po dokončení prací,



- m) geodetické zaměření a vytyčení inženýrských sítí,
 - n) geodetické zaměření provedeného díla,
 - o) geometrický plán po dokončení stavby,
 - p) činnost odpovědného statika v průběhu stavby, pokud je pro realizaci díla nezbytná,
 - q) zpracování a dodání předpisů pro provoz a údržbu díla,
 - r) odzkoušení, provedení komplexních funkčních zkoušek,
 - s) zajištění potřebných skládek vytěžených materiálů, recyklací a zařízení staveniště,
 - t) příprava a předání všech potřebných dokladů nutných k vydání kolaudačního souhlasu a technická pomoc při zajišťování kolaudačního souhlasu kompletního díla,
 - u) poskytnutí záruk na celé dílo,
 - v) dodávku projektové dokumentace skutečného provedení stavby v listinné a digitální podobě v rozsahu a za podmínek uvedených ve Smlouvě,
 - w) servis a odstraňování vad v záruční době,
 - x) obstarání veškerých dalších prací souvisejících se zhotovením díla.
5. Zhotovitel se bude řídit a bude dodržovat základní normy pro bezpečnost práce ve stavebnictví, zakotvené ve směrnici 92/95 EHS, rozpracované v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákoně č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**stavební zákon**“), a zákonech navazujících.
6. Místem plnění Veřejné zakázky je katastrální území Nymburk, sídliště Drahelice, ulice Ivana Olbrachta, Josefa Mánesa, Jiřího Wolker a Mikoláše Alše a další pozemky (parcely) blíže specifikované v ZDS.
7. Dílo bude prováděno v prostoru staveniště stavby, které bylo předáno Zhotoviteli této stavby, zastoupené Martinem Tomsem, stavbyvedoucím, mob.: + technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) na díle vykonává KIPS Nymburk s.r.o., zastoupená/ý Ing. Jiřím Friedelem, mob.
8. Práce nad rozsah díla dle Smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bude po vzájemné dohodě písemným dodatkem ke Smlouvě dílo rozšířeno.
9. Dílo je spolufinancováno z podprogramu **117D06200 „Regenerace sídliště“ pro rok 2016** Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen „**PRS2016**“) a ze státního rozpočtu České republiky.
10. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. Zhotovitel je povinen umožnit přístup osobám pověřeným poskytovatelem dotace PRS2016 i k těm částem nabídek,



smluv

a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti, apod.) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy, a to po dobu minimálně stanovenou v metodických pokynech v rámci PRS2016.

Článek III.

DOBA PLNĚNÍ

Smluvní strany se dohodly na následujících termínech dílčího plnění:

- a) Zhotovitel zahájí práce na díle nejpozději do 5 kalendářních dnů od prokazatelně doručené výzvy Objednatele;
- b) Zhotovitel dílo dokončí a předá Objednateli nejpozději v termínu do 30/11/2016, přičemž se Zhotovitel zavazuje dodržet závazné termíny plnění uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy.

Článek IV.

CENA DÍLA

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, dohodou Smluvních stran a činí:

cena bez DPH celkem: **14 678 589,68 Kč**

DPH celkem (21 %): 3 082 503,83 Kč

cena včetně DPH celkem: **17 761 093,51 Kč**

(cena bez DPH slovy celkem: čtrnáct milionů šest set sedmdesát osm tisíc pět set osmdesát devět korun českých šedesát osm haléřů).

2. Dojde-li po datu uzavření Smlouvy ke změně sazby DPH, bude výše DPH i celková cena díla vč. DPH upravena podle daňových předpisů, platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu.
4. Objednatel prohlašuje, že dílo nebude používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 1. 2011, a pro výše uvedené stavební práce tedy nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
5. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele, které při plnění svého závazku dle Smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných Objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplynávají, ale jejichž vynaložení musí Zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb. Jedná se zejména



o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, likvidace odpadů, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotovené stavby, předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných k předání stavby. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle Smlouvy, poplatky, zábory, pronájmy pozemků nutných pro provedení prací, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů.

Článek V.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat měsíčně dle skutečně provedených prací, a to do výše 90% celkové ceny díla dle čl. IV. odst. 1 Smlouvy. Podkladem pro vystavené dílčí faktury bude soupis provedených prací odsouhlasený zástupcem Objednatele. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny díla slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatelům Zhotoviteli následujícím způsobem:
 - a) část zádržného ve výši 5 % z ceny díla do 15 dnů od doručení výzvy Zhotovitele k uvolnění výše uvedené části zádržného s tím, že tuto výzvu je Zhotovitel oprávněn učinit až po předání a převzetí celého díla, resp. budou-li v zápise o předání a převzetí předmětu díla uvedeny vady a nedodělky, tak po odstranění všech takto zjištěných vad a nedodělků,
 - b) zbytek zádržného ve výši 5% z ceny díla do 15 dnů od doručení výzvy Zhotovitele k uvolnění výše uvedené části zádržného s tím, že tuto výzvu je Zhotovitel oprávněn učinit po vydání kolaudačního souhlasu (pokud nebude kolaudační souhlas vydán z důvodů, které prokazatelně neleží na straně Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli toto 5% zádržné do 6 měsíců ode dne řádného dokončení díla).
2. Faktury musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a dále zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (mít náležitosti daňového dokladu) a Občanského zákoníku (mít náležitosti obchodní listiny). Nedílnou součástí faktury (její přílohou) musí být odsouhlasený oceněný soupis provedených prací podle odst. 1. tohoto článku Smlouvy.
3. Vystavené faktury budou obsahovat:
 - a) označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo;
 - b) identifikační údaje Objednatele a Zhotovitele vč. DIČ;
 - c) náležitosti obchodní listiny;
 - d) název projektu a jeho registrační číslo - „RPS - Nymburk, Revitalizace panelového sídliště Drahelice - V. etapa, reg. číslo projektu: 117D062000016“;



- e) datum vystavení a datum uskutečnění zdanitelného plnění;
 - f) výši ceny bez DPH, sazbu DPH, výši DPH celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů a cenu celkem včetně DPH.
4. Faktura bude doručena Objednateli nejdéle do 5. dne následujícího kalendářního měsíce po datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě nedodržení tohoto termínu bude ze strany Objednatele Zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení s doručením faktury.
5. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli fakturu ve lhůtě splatnosti, která se sjednává na 30 dnů od data doručení faktury Objednateli. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
6. Objednatel je oprávněn vrátit vystavenou fakturu Zhotoviteli, jestliže neobsahuje náležitosti podle odst. 2 a 3 tohoto článku Smlouvy nebo údaje v ní obsažené jsou věcně či cenově nesprávné, a to včetně dopisu s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací.

Článek VI.

PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat právní předpisy a platné technické normy, které se k dílu vztahují. Zavazuje se dodržovat též podmínky vyplývající z dokumentů, které mu Objednatel k provádění díla předal a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
2. Veškeré odborné práce podle Smlouvy musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů (poddodavatelů), kteří mají příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel před zahájením stavebních prací na díle určí osobu stavbyvedoucího, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Jméno a příjmení stavbyvedoucího bude zapsáno do stavebního deníku s rozsahem jeho oprávnění a odpovědnosti, spolu s otiskem autorizačního razítka. Tato osoba bude kontaktní osobou pro Objednatele, bude aktivně vést stavební práce a bude se účastnit kontrolních dnů, pracovních porad či ostatních jednání s Objednatелеm.
3. Pokud má Zhotovitel v úmyslu pověřit zhotovením části díla subdodavatele, kterého neuvedl ve své Nabídce resp. v Příloze č. 3 Smlouvy, nebo zaměnit subdodavatele prostřednictvím kterého prokazoval ve Veřejné zakázce kvalifikaci, je povinen požádat Objednatele o vydání souhlasu, v žádosti uvede důvody, podrobné informace o kvalifikaci subdodavatele a rozsahu prací, kterým má být pověřen. Objednatel je oprávněn v případě pochybností o kvalifikaci subdodavatele požádat Zhotovitele o předložení dalších informací či dokladů prokazujících kvalifikaci subdodavatele a jeho reference. Objednatel je oprávněn odmítnout účast subdodavatele na zhotovení díla, kterého Zhotovitel neuvedl ve své Nabídce nebo je oprávněn neodsouhlasit Zhotoviteli změnu subdodavatele.



4. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu Objednatele předložit Objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých subdodavatelů a smlouvy uzavřené s těmito subdodavateli.
5. Zhotovitel je povinen v souladu s ustanovením § 147a odst. 5 Zákona o veřejných zakázkách předat Objednateli aktuální „Seznam subdodavatelů“. V případě porušení této povinnosti se Zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s předáním aktuálního „Seznamu subdodavatelů“ a současně uhradit případnou pokutu, která bude Objednateli uložena příslušným orgánem.
6. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami s respektováním požadavků a podmínek uvedených závazných stanoviscích a vyjádřeních, předaných mu Objednatelem či stanovených příslušnými právními předpisy.
7. Zhotovitel zajistí staveniště ve smyslu nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a jeho příloh. Je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a průběžně ze staveniště odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, jakož i zajišťovat odvod srážkových a odpadních vod tak, aby nedocházelo k podmáčení staveniště, výkopových rýh nebo okolních ploch.
8. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím na staveništi zdržují; je povinen zajistit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a zabezpečit provedení příslušných proškolení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zástupci Objednatele a osoby jím pověřené k výkonu činnosti na stavbě se mohou po staveništi pohybovat pouze s vědomím Zhotovitele a jsou povinni dodržovat bezpečnostní pravidla a předpisy – za splnění této povinnosti odpovídá Objednatel.
9. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané stavebním zákonem (vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů) a příslušnými prováděcími předpisy. Stavební deník bude na stavbě trvale přístupný všem osobám, které jsou do něj oprávněny nahlížet a činit do něj záznamy. Povinnost vést stavební deník končí dnem dokončení stavby, resp. dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení a vad a nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Poté Zhotovitel předá bez zbytečného odkladu originál stavebního deníku Objednateli.
10. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci TDS jsou povinni se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku, učiněným Zhotovitelem, nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci TDS, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. Zhotovitel bude přednostně s Objednatelem řešit problémy stavby při pravidelných týdenních kontrolních dnech na staveništi. V případě provedení zápisu Zhotovitelem do stavebního deníku, jehož charakter vyžaduje řešení Objednatelem a hrozí nebezpečí z prodlení, je



Zhotovitel v tomto případě povinen prokazatelným způsobem tuto skutečnost oznámit Objednateli, nebo mu doručit stavební deník s provedeným zápisem.

11. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy, z obecně závazných předpisů, z požadovaných jakostních parametrů díla nebo v rozporu s plánem BOZP, je oprávněn písemně požadovat, aby Zhotovitel dílo prováděl řádným způsobem a odstranil nedostatky vzniklé vadným prováděním díla. Absence takového písemného požadavku však nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení díla.
12. Zhotovitel zajistí bezpečnost provozu do místa plnění a v místě plnění, tzn. zabezpečí provádění prací v souladu se zásadami organizace výstavby a plnění požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP dle platných právních předpisů při realizaci svých činností, při činnostech svých pracovníků a při činnostech subdodavatelů Zhotovitele a při všech dalších činnostech souvisejících s plněním díla. Tímto se Zhotovitel zavazuje ke spolupráci s určeným koordinátorem BOZP včetně poskytování podkladů do 3 dnů od požadavku koordinátora BOZP za účelem sestavení a aktualizace plánu BOZP. Přímou odpovědnost za plnění požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP na staveništi dle platných právních předpisů má hlavní stavbyvedoucí Zhotovitele. Osobami oprávněnými provádět kontrolu plnění požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP dle platných právních předpisů za Objednatele je jeho oprávněný zástupce, koordinátor BOZP.
13. V případě zjištění činností Zhotovitele, jeho pracovníků nebo subdodavatelů Zhotovitele souvisejících s plněním díla, které vystavují fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví nebo při nichž hrozí bezprostřední ohrožení majetku, je oprávněný zástupce Zhotovitele, koordinátor BOZP oprávněn tyto činnosti zastavit do doby jejich prokazatelné nápravy. Za škody vzniklé porušením požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP odpovídá Zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen se účastnit kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 a násl. stavebního zákona, konaných ve fázích uvedených ve stavebním povolení, vytvořit k nim podmínky, zajistit potřebné podklady a spolupráci. Obdobně se bude odpovědný zástupce Zhotovitele účastnit pravidelných kontrolních dnů s Objednatelem, které se budou konat na staveništi vždy jednou týdně. TDS zajistí Objednatel.
15. Nebezpečí škody na díle nese po dobu jeho provádění Zhotovitel. Objednatel je od počátku provádění díla vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi subdodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví.
16. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s Objednatelem odsouhlaseným podrobným časovým harmonogramem, který je Přílohou č. 2 Smlouvy. Tento časový harmonogram bude vycházet z harmonogramu předaného Zhotovitelem Objednateli jako součást jeho Nabídky. Časový harmonogram bude zpracován po týdnech, bude doplněn o finanční plnění.
17. Objednatel předal Zhotoviteli k provedení díla 2 výtisky ZDS.



18. Pokud Zhotovitel stavební práce na díle nezahájí ani ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.
19. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost potřebnou pro plnění jeho závazků podle Smlouvy, resp. která pro Objednatele jakožto stavebníka vyplývá z příslušných právních předpisů, vydaných povolení či jiných dokumentů, týkajících se prováděné stavby.
20. Zhotovitel se zavazuje Objednateli, že TDS nebude plnit dodavatel ani jiná třetí osoba spojená se Zhotovitelem. Dojde-li k rozporu s tímto ustanovením, je Zhotovitel povinen bezodkladně písemně informovat Objednatele. V případě porušení této povinnosti se Zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000.000,- Kč a současně uhradit případnou pokutu, která bude Objednateli uložena příslušným orgánem.
21. Zhotovitel se zavazuje mít uzavřenu Pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu jím způsobenou Objednateli a třetím osobám, u které garantuje její platnost po celou dobu realizace díla, a to minimálně ve výši 20.000.000 Kč. Zhotovitel garantuje platnost obdobných smluv i u svých subdodavatelů.

Článek VII.

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu ode dne, kdy dílo bylo na základě oznámení Zhotovitele připraveno k odevzdání, zahájit přejímací řízení, řádně v něm pokračovat a dokončené dílo převzít. Objednatel má právo odmítnout převzetí stavby i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje. Použití ustanovení §2605 a 2628 Občanského zákoníku se vylučuje.
2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení doklady, odpovídající povaze díla, a uvedené v technických podmínkách. Nepředání dokladů Zhotovitelem je překážkou v převzetí díla Objednatелеm.
3. O průběhu přejímacího řízení pořídí Smluvní strany oboustranně podepsaný zápis, ve kterém mj. uvedou:
 - a) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí, a zhodnocení jakosti jeho provedení,
 - b) dohodu o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
 - c) seznam předaných dokladů, který bude přílohou č. 1 zápisu,
 - d) prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá.
 - e) obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, drobné vady nebo nedodělky, bude k zápisu o předání a převzetí díla přiložena příloha č. 2, která bude obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků s dohodou o způsobu a termínech jejich odstranění



4. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu schopném předání a převzetí, Objednatel dílo nepřevzme a v zápise uvede důvody odmítnutí převzetí díla. Po odstranění nedostatků, pro které dílo nebylo převzato, Zhotovitel vyzve Objednatele k opakovanému přejímacímu řízení, přičemž je povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném přejímacím řízení.
5. V případě, že Objednatel převezme dílo s drobnými vadami či nedodělkami, sjednaly Smluvní strany, že je Zhotovitel odstraní nejpozději do 15 dnů od předání a převzetí díla.

Článek VIII.

ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí, a dále za vady díla zjištěné po dobu záruční doby.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny ze strany Objednatele.
3. Záruční doba se sjednává v délce 60 měsíců.
4. Běh záruční doby začíná dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla. Délka záruční doby se týká všech výrobků a prací dodaných na stavbu.
5. Objednatel je povinen vady díla písemně uplatnit (reklamovat) u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci musí Objednatel uvést, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.
6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po doručení reklamace písemně oznámit Objednateli, kdy nastoupí na odstranění reklamované vady díla a v jakém termínu vadu odstraní. Smluvní strany sjednaly, že Zhotovitel nastoupí na odstranění vady bez zbytečného odkladu a vady odstraní nejpozději do 30 dnů od dne, kdy Zhotovitel reklamaci obdržel.
7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů odstranit vady díla v případě havárie.

Článek IX.

ÚROK Z PRODLENÍ A SMLUVNÍ POKUTY

1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu dokončení díla sjednaného v čl. III. Smlouvy nebo v Příloze č. 2 Smlouvy zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Zhotovitel však není v prodlení v případě, že k němu došlo ze strany Objednatele.
2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, nebo odstranění vad reklamovaných v záruční době, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou vadu (nedodělek), u níž je v prodlení, a za každý i započatý den prodlení.



3. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu vyklizení staveniště zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
4. V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
5. V případě, že Zhotovitel svěří provádění jakékoli části díla Subdodavateli, kterého neuvedl ve své Nabídce resp. Příloze č. 3 Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, uhradí Zhotovitel v takovém případě Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000.000,- Kč, a to vždy za každý zjištěný případ zvlášť. V takovém případě se Subdodavatelem, kterého Objednatel předem písemně neschválí, ukončí Zhotovitel smluvní vztah a zajistí neprodleně, aby vyklidil staveniště.
6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené jí porušením povinnosti povinnou stranou, na niž se smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši přesahující smluvní pokutu.
7. V případě, že pracovník Zhotovitele nebo jeho subdodavatelé poruší zásady BOZP nebo nebude respektovat pokyn koordinátora BOZP je Objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ porušení.

Článek X.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, ZÁNÍK SMLOUVY

1. Smluvní strana je oprávněna odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem, a dále v případech podstatného porušení smluvních povinností druhé Smluvní strany. Za podstatné porušení Smlouvy se (kromě případů stanovených zákonem) považuje zejména:
 - a) prodlení Zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší jak 30 dnů,
 - b) prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky déle než 30 dnů,
 - c) prodlení Zhotovitele se zjednáním nápravy v případě, že provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze zadávacích podmínek na Veřejnou zakázku nebo z obecně závazných předpisů, nekvalitně či neodborně i když jej Objednatel vyzval k odstranění nedostatků a to, trvá-li prodlení ve výše uvedených případech déle než 14 dnů.
2. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy i v případě, že neoprávněné výdaje, které by mu na základě Smlouvy měly vzniknout, budou poskytovatelem dotace PRS2016, případně jiným kontrolním subjektem, označeny za nezpůsobilé. Objednatel je rovněž oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, kdy Objednateli nebude poskytnuta dotace na dílo financované z PRS2016 nebo bude-li kompetentními orgány oznámeno pozastavení či zastavení vyplácení prostředků z PRS2016, pozastavení či zastavení tohoto programu či obdobné opatření bránící vyplacení dotace na dílo.
3. Od Smlouvy mohou Smluvní strany odstoupit i v případech nepodstatných porušení smluvních povinností, jestliže oprávněná strana stranu povinnou na tuto skutečnost písemně upozorní, stanoví pro zjednání nápravy povaze věci přiměřenou dodatečnou lhůtu a výslovně tuto okolnost označí jako



důvod pro možné odstoupení od Smlouvy, a strana povinná příslušnou povinnost nesplní ani v této dodatečné lhůtě.

4. Oprávněná Smluvní strana je povinna své odstoupení písemně oznámit druhé Smluvní straně bez zbytečného odkladu poté, co se o porušení příslušné smluvní povinnosti dozvěděla. V oznámení o odstoupení od Smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstupuje s výslovným odvoláním na příslušné ustanovení Smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
5. Smlouva zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
6. Do 14 kalendářních dnů od odstoupení od Smlouvy jsou Smluvní strany povinny provést inventarizaci doposud provedených prací a přijatých plateb a provedou vzájemné vypořádání. Zhotovitel zároveň v této lhůtě vyklidí staveniště a předá je Objednateli.
7. V případě odstoupení od Smlouvy Objednatel z důvodu uvedeného v odst. 1 písm. c) tohoto článku Smlouvy není Objednatel povinen Zhotoviteli uhradit ani poměrnou část sjednané ceny anebo Zhotovitelem vynaložených nákladů.

Článek XI.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Právní vztahy neupravené Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto Smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem, který je obecným soudem Objednávajícího v okamžiku podpisu Smlouvy.
3. Smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou Smluvních stran, a to pouze formou písemných a vzestupnou řadou číslovaných dodatků.
4. Smlouva je sepsána v 3 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel 1 vyhotovení.
5. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy:
 - a) Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr,
 - b) Příloha č. 2: Časový a finanční harmonogram díla,
 - c) Příloha č. 3: Seznam subdodavatelů,
 - d) Příloha č. 4: Režim daňové povinnosti.
6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran.
7. Smlouva byla schválena usnesením Rady města č. 159 ze dne 20/04/2016.
8. Smluvní strany prohlašují, že dílo není plněním nemožným a že Smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.



Město NYMBURK

Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 88 Nymburk



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

9. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní Smlouvu, že si Smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Nymburce dne: **- 9. 05. 2016**

V Hradci Králové dne: **06. 05. 2016**

MATEX HK
s.r.o.

lové
IČ: 25968807 / DIČ: CZ25968807

za Objednatele
Ing. Tomáš Mach, Ph.D.
starosta města

za Zhotovitele
Martin Žitek
jednatel společnosti





Město NYMBURK

Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 88 Nymburk



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr

Koordinátor ve věcech veřejné zakázky:

PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník | hafernik@ppe.cz | +420 595 170 938 | www.ppe.cz

| Strana 1 (celkem 1)

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	REVITALIZACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ DRAHELICE - V.ETAPA	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Nymburk
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Nymburk	00239500	CZ00239500
Projektant	HIGHWAY DESIGN, s.r.o.	27513351	CZ275 13 351
Zhotovitel	MATEX HK, s.r.o.	25968807	CZ25968807
Zpracoval	Martin Toms		
Rozpočet číslo	16-065	Dne	18.03.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	8 718 277,31	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	5 960 312,37	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		14 678 589,68	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 14 678 589,68

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	14 678 589,68	3 082 503,83

Cena s DPH 17 761 093,51

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Pozn.: V rozpočtu nejsou započteny náklady na stavební objekty:

SO 402 PŘELOŽKY SDĚL. KABELŮ

SO 403 PŘELOŽKY KABELŮ NN

viz. samostatné PD a rozpočty od projektantů CETIN, ČEZ

REKAPITULACE

Stavba: REVITALIZACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ DRAHELICE - V. ETAPA
Objekt:

Objednatel: Město Nymburk
Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.
Místo: Nymburk

Zpracoval: M. Toms
Datum: 18.3.2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	6 451 887,31	5 725 312,37	12 177 199,68	
1	Zemní práce	339 827,21	2 001 022,16	2 340 849,37	
1-3-1	sadové úpravy	114 211,51	154 725,89	268 937,40	
5-1	Konstrukce A - dlážděná komunikace	379 225,00	308 880,00	688 105,00	
5-2	Konstrukce B - parkovací plochy	935 718,50	389 408,00	1 325 126,50	
5-3	Konstrukce C - retardéry a celá kce komunikace	426 303,68	165 380,72	591 684,40	
5-4	Konstrukce D - chodníky	1 018 529,30	607 925,44	1 626 454,74	
5-5	Zasakovací prostory	175 712,00	171 309,00	347 021,00	
8	Trubní vedení	156 428,95	140 259,65	296 688,60	
997	Přesun sutě	256 094,80	346 925,91	603 020,71	
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 036 809,86	371 856,14	1 408 666,00	
1-3-2	Mobiliář	1 075 497,50	110 874,00	1 186 371,50	
998	Přesun hmot	0,00	563 415,06	563 415,06	
5-0	Případná výměna podloží	537 529,00	393 330,40	930 859,40	
401	SO 401 Veřejné osvětlení	2 266 390,00		2 266 390,00	
999	Ostatní náklady	0,00	85 000,00	85 000,00	
999-2	Vedlejší náklady	0,00	150 000,00	150 000,00	
	Celkem	8 718 277,31	5 960 312,37	14 678 589,68	

Pozn.: V rozpočtu nejsou započteny náklady na stavební objekty:

SO 402 PŘELOŽKY SDĚL. KABELU

SO 403 PŘELOŽKY KABELU NN

viz. samostatné PD a rozpočty od projektantů CETIN, ČEZ

ROZPOČET

Stavba: REVITALIZACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ DRAHELICE - V.ETAPA
Objekt: SO 101 Komunikace a zpevněné plochy

Objednatel: Město Nymburk
Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.
Místo: Nymburk

Zpracoval: Martin Toms
Datum: 18.3.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

12 177 199,69

1 Zemní práce

2 340 849,37

1	001	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	220,000		
			10+30+40+30+40+10+40+20		220,000		
2	231	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	3 340,000		
			250+200+115+65+10+75+25+15+455+220+20+455+380+15+225+55+80+15+20+515+10+90+10+20		3 340,000		
3	231	112151114	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 500 mm	kus	5,000		
4	231	112151116	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 700 mm	kus	12,000		
5	231	112151364	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 1,5 m	kus	1,000		
6	231	112201114	Odstranění pařezů D do 0,5 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	5,000		
7	231	112201116	Odstranění pařezů D do 0,7 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	12,000		
8	231	112201124	Odstranění pařezů D do 1,5 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000		
9	221	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	35,000		
10	221	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	275,000		
11	221	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	275,000		
			37+33+28+23+25+16+12+22+20+17+21+21		275,000		
12	221	113107132	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	555,000		
13	221	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	555,000		
			44+45+41+41+36+36+36+34+29+24+25+36+35+29+25+26+13		555,000		
14	221	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	2 730,000		
			2695+35		2 730,000		
15	221	113107163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	1 260,000		
16	221	113107172	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	580,000		
17	221	113107173	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 400 mm	m2	1 260,000		
			15+210+80+135+115+605+90+10		1 260,000		
18	221	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	580,000		
			327+124+129		580,000		
19	221	113154253	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	3 120,000		
			550+565+450+630+370+555		3 120,000		
20	221	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	1 680,000		
			360+185+985+40+60+15+35		1 680,000		
21	221	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	385,000		
			55+65+145+60+60		385,000		
22	221	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	2 455,000		
			10*16+44*8+28+170+135+155+135+150+165+75+145+25+20+20+25+35+25+25+30+30+45+40+25+40+35+35+35+35+40+35+40+45+35+65		2 455,000		
23	R	981013313	Demolice budov zděných na MVC - zdi kolem kontejnerů	m3	132,000		
			44*4*0,3*2,5		132,000		
24	R	997006512	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	318,240		
			132,6 * 2,4		318,240		
25	R	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 864,160		
			318,24 * 9		2 864,160		

26	R	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	318,240		10	
27	001	162301402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	3,000			
28	001	162301403	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm	kus	3,000			0
29	001	162301404	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 900 mm	kus	1,000		10	00
30	001	162301406	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	5,000			
31	001	162301407	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 700 mm	kus	6,000			10
32	001	162301412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	3,000			1
33	001	162301413	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm	kus	3,000		0	
34	001	162301414	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 900 mm	kus	1,000			
35	001	162301416	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	5,000			
36	001	162301417	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 700 mm	kus	6,000			
37	001	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	5,000		9	
38	001	162301423	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700 mm	kus	12,000			4
39	001	162301424	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 900 mm	kus	1,000			
40	001	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	220,000			
41	001	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	1 805,000			
120*0.3+1650*0.5+1570*0.6+2					1 805,000			
42	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2 140,000			
1805+335					2 140,000			
43	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2 140,000		9	
44	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	4 066,000			
2140*1.19					4 066,000			
45	001	181102302	Úprava pláně v zářezech se ztuhnutím	m2	8 575,000			0
1305+3005+4265					8 575,000			
1-3-1 sadové úpravy							268 937,40	
46	231	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	4 490,000			
T					4 490,000			
47	231	182001121	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	4 490,000			
T					4 490,000			
225+385+450+310+250+240+365+175+200+325+550+460+520+35					4 490,000			
48	005	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	112,250			0
T					4 490,000			
49	231	182303111	Doplnění ornice na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	2 245,000			
T*0,5					2 245,000			
50		1823-	Ornice	m3	336,750		0	0
T*0,5*0.15					336,750			
51	231	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	4 490,000			1
T					4 490,000			
52	231	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	4 490,000			0
T					4 490,000			
53	231	185803111	Ošetření trávníku shrábáním v rovině a svahu do 1:5	m2	4 490,000			
T					4 490,000			
54	231	183101211	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	40,000			
55	231	184102111	Výsadba dřevin s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	40,000		2	10
56		0265-1	Spirea japonica "ANTHONY WATERER" lavolník japonský - výška 20-40 cm	kus	20,000			10
57	026	026603-1	Amelanchier alnifolia "OBELISK" muchovník ošolistý Saskatoon výška 90-100 cm, šířka 30 cm	kus	20,000			
58	231	185804214	Vypleť záhonu dřevin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	50,000			
59	231	184806151	Řez keřů netritých průklestem D koruny do 1,5 m	kus	40,000			
60	231	184921093	Mulčování rostlin tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	50,000			
61	231	183101221	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	12,000		0	
62	103	103211000	zahrádkový substrát pro výsadbu VL	m3	10,000			

43+29+56+5 133,000
 21+25+30+35+39+67+18+23+27+32+36+20+25+29+34+39
 +83+20+20+51+33+33+15+19+50+38+7+38+15+22+43+50
 +48+48+38-56-20 1 095,000

92	592	592453140-1	dlažba 20x20x6 cm přírodní	m2	905,000	
			1095*0.8*1.03+2.72		905,000	
93	592	592452700-1	dlažba 10x10x6 cm barevná hnědá	m2	225,000	
			1095*0.2*1.03+0.57		225,000	
94	592	592452670-1	dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná červená	m2	132,000	
			(43+29+56)*1.03+0.16		132,000	
95	592	592452680-2	dlažba 20 x 10 x 6 cm barevná červená	m2	5,000	
96	221	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	3 035,000	1
			126+376+277+927+146+103+863+109+148-40		3 035,000	
97	592	592453140-1	dlažba 20x20x6 cm přírodní	m2	2 480,000	
			3035*0.8*1.02+3.44		2 480,000	
98	592	592452700-1	dlažba 10x10x6 cm barevná hnědá	m2	620,000	
			3035*0.2*1.02+0.86		620,000	
99	221	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A	m2	4 263,000	
			3035+1228		4 263,000	

5-5 Zasakovací prostory

347 021,00

100	001	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tf. 3 objemu do 100 m3	m3	340,000	
			26+12+20+24+15+18+8+11+8+15+11+8+25+11+23+20+31 +20+14+10+10		340,000	
101	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tf. 1 až 4	m3	340,000	0
102	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	340,000	
103	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	646,000	
			340 * 1.9		646,000	
104	221	564871-1	Výplň zasakovacích prostorů šterkodrtí fr. 32-64	m3	340,000	0
105	221	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	1 530,000	0
			340*4.5		1 530,000	

8 Trubní vedení

296 688,60

106	001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tf. 3 objemu do 100 m3	m3	55,000	
			75*0.6*1.2+1		55,000	
107	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tf. 1 až 4	m3	55,000	
108	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	55,000	
109	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	104,500	
			55*1.9		104,500	
110	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	52,000	
111	001	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tf. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	3,000	
190	271	212752214	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 200 mm včetně lože otevřený výkop	m	25,000	
112	271	871353121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 ‰ DN 200	m	75,000	
			11+17+9+2+3+5+16+6+3+3		75,000	
113	286	286152100	Trubka kanalizační ULTRA RIB UR-2 DIN 200 mmV 5 m	kus	15,000	1
			75 * 0.2		15,000	
114	286	286153500	přesuvka ULTRA RIB UR-2 DIN 200 mm	kus	50,000	
			250 * 0.2		50,000	
115	286	286155120	těsnění ULTRA RIB UR-2 DIN TĚSNĚNÍ 200 mm	kus	50,000	
			125 * 0.4		50,000	
116	R	89-2	nápojení vpustí na stávající šachty, a přípojky	kus	27,000	1
117	R	89-4	zrušení stávajících vpustí, zaslepení přípojek	kus	25,000	
118	271	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	27,000	7
			4+4+4+4+6+5		27,000	
119		592-2	Uliční vpustí - kompletní dodávka, dno, skruže, mříž, koš, rám	soub	27,000	
120	221	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	60,000	

997 Přesun sutě

603 020.72

121	221	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	1 904,620	2.
			OA+OK		1 904,620	

20 * 0,5			10,000		
63	231	184102116	Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	12,000
64	026	0265040501	Javor mlec /Acer platanoides/ 250 - 300 cm, ZB průměr 16-18	kus	12,000
65	231	184215132	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m	kus	12,000
66	052	052172100	tyč odkorněná délka 150 cm, tloušťka 10 cm	kus	36,000
12 * 3			36,000		
67	231	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	12,000
68	231	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	20,000
69	231	185851111	Dovoz vody pro závlivu rostlin za vzdálenost do 6000 m	m3	20,000

5-1 Konstrukce A - dlážděná komunikace

688 105,00

70	221	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	2 200,000
515+80+540+65+305+125+70+305+60+135				2 200,000	
71	592	592452130	dlažba zámková IČKO přírodní 19,6x16,1x8 cm	m2	2 270,000
spotřeba: 36 kus/m2					
(515+80+540+65+305+125+70+305+60+135)*1,03+4				2 270,000	
72	015	631-1	Případná vyrovnávací vrstva - cementová mazanina tl. do 40 mm	m2	2 200,000

5-2 Konstrukce B - parkovací plochy

1 325 126,50

73	221	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	3 005,000
2730,000*1,1+2				3 005,000	
74	221	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	2 730,000
270+830+1630				2 730,000	
75	221	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	270,000
27+16+125+15+15+17+15+15+12+3+10				270,000	
76	592	592453170-1	dlažba 20x20x8 cm přírodní	m2	270,000
(27+16+125+15+15+17+15+15+12+3)*1,03+2,2				270,000	
77	592	592452620-3	dlažba 20x20x8 cm barevná červená	m2	12,000
12				12,000	
78	221	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	830,000
210+155+155+155+155				830,000	
79	592	592452130	dlažba zámková IČKO přírodní 19,6x16,1x8 cm	m2	855,000
spotřeba: 36 kus/m2					
(210+155+155+155+155)*1,03+0,1				855,000	
80	221	596412211	Kladení dlažby z vegetačních tváří pozemních komunikací tl 80 mm do 100 m2	m2	1 630,000
155+110+65+115+65+155+35+45+65+180+110+45+120+275+90				1 630,000	
81	592	592453170-2	dlažba zatravnovací 20x20x8 cm přírodní	m2	1 555,000
(155+110+65+115+65+155+35+45+65+180+110+45+120+275+90-120)*1,03-0,3				1 555,000	
82	592	592452620-1	dlažba zatravnovací 20x20x8 cm barevná červená	m2	125,000
(4,4*112+6*1,9+9,7*10+10)*0,2+2,76				125,000	

Konstrukce C - retardéry a celá kce komunikace

591 684,40

83	221	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	1 304,400
1087*1,2				1 304,400	
84	221	567132111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 160 mm	m2	1 087,000
1000+87				1 087,000	
85	221	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	87,000
44+43				87,000	
86	592	592452660-1	dlažba 20 x 10 x 8 cm barevná černá	m2	45,000
(11*4)*1,02+0,12				45,000	
87	592	592452690-1	dlažba 10x10x8 cm barevná červená	m2	44,000
(3,5*8+3,96+5,7+4,3)*1,03+0,781				44,000	
88	221	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	1 000,000
89	592	592452130	dlažba zámková IČKO přírodní 19,6x16,1x8 cm	m2	1 030,000
spotřeba: 36 kus/m2					
(70+80+45+95+300+135+275)*1,03				1 030,000	

5-4 Konstrukce D - chodníky

1 626 454,74

90	221	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	4 263,000
3035+1228				4 263,000	
91	221	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	1 228,000

122	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	17 141,580		
			OA+OK		1 904,620		
123	221	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	2 013,075		9
			OB		2 013,075		
124	221	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	18 117,675		
			OB		2 013,075		
125	221	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	2 013,075		25
			OB		9,1+61,875+277,500+290,4+344+98,2	2 013,075	
126	221	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)-přednostně recyklovat	t	604,795		80
			OA		100,455+104,98+399,36	604,795	
127	221	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	1 299,825		5
			OK		110+641,55+504+44,275	1 299,825	

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 408 666,00

128	R	91-1	ochrana stávajících kabelů, ruční odkopání, dodání chráničky, položení kabelů do chráničky, zásyp	bm	325,000		
			20+10+25+18+33+6+175+8+20+6+4		325,000		
129	221	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	24,000		
130	404	404440560	značka dopravní svislá reflexní STOP AL- 3M P6 700 mm	kus	2,000		
131	404	404442320	značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 500 mm	kus	1,000		
132	404	404441130	značka svislá reflexní zákazova B AL- 3M 700 mm	kus	4,000		
133	404	404442580	značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 700 mm	kus	14,000		
134	404	404443180	značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 300 mm	kus	3,000		
135	221	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	19,000		
136	404	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	19,000		
137	404	404452400	patka hliníková HP 60	kus	19,000		
138	404	404452530	víčko plastové na sloupek 60	kus	19,000		
139	404	404452560	upínací svorka na sloupek US 60	kus	48,000		
140	221	915211112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm	m	36,000		
			4*9		36,000		
141	221	915211116	Vodorovné dopravní značení retroreflexním žlutým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm	m	50,000		
142	221	915231112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m2	14,000		
143	221	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	86,000		
144	221	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	14,000		
145	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	2 555,000		
			54+805+76+1605+15		2 555,000		
146	592	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	805,000		
			5+9+5+4+6+9+20+28+15+11+22+7+4+6+24+20+7+4+20+6+11+2		245,000		
			9*4+14+27+36+33+28+30+14+26+22+16+19+13+6+11+8+8+4+6+8+26+19+40+23+12+6+7+36+26		560,000		
			Součet		805,000		
147	592	592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm	kus	76,000		80
			10+4+12+16+4+6+6+14+4		76,000		
148	592	592174920	obrubník betonový silniční ABO 1-15 100x10x30 cm	kus	15,000		
149	592	592175080-1	obrubník R2 vnější r=200 cm, délka vnějšího oblouku 78 cm 78x15/12x25 cm přírodní	kus	68,000		35,20
			17*4		68,000		
150	592	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	1 605,000	6	
			670+235+40+90+70+485+15		1 605,000		
151	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	3 050,000		
			118+750+46+365+84+175+174+567+106+58+106+49+17*10+30*9+12		3 050,000		
152	592	592172110-1	obrubník betonový zahradní ABO 100/5/25 II sedý 100 x 5 x 25 cm	kus	3 050,000		0
153	221	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	193,700		
			2555*0,4*0,1+3050*0,3*0,1		193,700		
154	221	919731114	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 250 mm	m	300,000	1	
155	221	919735125	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 250 mm	m	265,000		0
			20+15+25+18+45+20+10+10+11+10+20+10+10+19+8+14		265,000		

156	231	966001-1	Výšková úprava stávajícího přístřešku u zastávky, demontáž a nové osazení	kus	1,000	
157	231	966001111-1	Odstranění sušáků na prádlo, klepadel a dle požadavků nové osazení	kus	10,000	
158	231	966001211	Odstranění lavičky stabilní zabetonované	kus	20,000	
159	231	966001411	Odstranění stojanu na kola kotveného šrouby	kus	25,000	
160	221	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	21,000	
161	221	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	30,000	

1-3-2 Mobiliář

1 186 371,50

162	015	275316231-1	Základové patky z prostého betonu pod lavičky přístřešky a stojany pro kola	ks	308,000	
			27*4+25*4+3*22+34		308,000	
163	R	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	ks	50,000	
164	697	697520010	Venkovní rohož s hliníkovým nájezdem - 48 x 80 cm	ks	50,000	2 300
165	231	936001002-1	Montáž prvků městské architektury - přístřešky pro kontejnery na 6 ks kontejnerů	kus	3,000	
166	749	749-1	přístřešek pro kontejnery - pro 6 kontejnerů, rozměry 4,23x5,45x2 18m, materiál hliníkové profily, střecha polykarbonát	kus	3,000	
167	231	936001002-2	Montáž prvků městské architektury - přístřešky pro kontejnery na 8 ks kontejnerů	kus	1,000	
168	749	749-2	přístřešek pro kontejnery - pro 8 kontejnerů, rozměry 4,23x7,25x2 18m, materiál hliníkové profily, střecha polykarbonát	kus	1,000	
169	231	936124112-1	Montáž lavičky stabilní parkové	kus	27,000	
170	749	749101060-1	lavička parková - materiál litina, sedák a opěradlo dřevo rozměry min. 1,7m	kus	27,000	
171	231	936174312-1	Montáž stojanu na kola pro kotevními šrouby na pevný podklad	kus	25,000	
172	749	749101520-2	stojan na kola oboustranný pro 4 kola, kov 200 x 52 x 86 cm, žárově zinkovaná ocel	kus	25,000	

998 Přesun hmot

563 415,06

173	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	4 204,590	134,00
-----	-----	-----------	---	---	-----------	--------

5-0 Případná výměna podloží

930 859,40

174	001	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	1 140,000	
			PL*0,3		1 140,000	
175	001	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	1 140,000	
			PL*0,3		1 140,000	
176	001	167101103	Překládání výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	1 140,000	
			PL*0,3		1 140,000	
177	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 140,000	
			PL*0,3		1 140,000	
178	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2 166,000	
			PL*0,3		1 140,000	
179	221	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	3 800,000	
			PL		3 800,000	
180	221	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	3 800,000	
			PL		3 800,000	
181	221	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	3 990,000	
			PL (400+250+150+1700+800+500)*1,05		3 990,000	

401 SO 401 Veřejné osvětlení

2 266 390,00

182	R	401-	SO 401 Veřejné osvětlení		1,000	2 266 390,00
-----	---	------	--------------------------	--	-------	--------------

999 Ostatní náklady

85 000,00

183	R	999-1	Vytyčení stavby oprávněným geodetem před zahájením stavby		1,000	
184	R	999-2	Zhotovení informační cedule stavby s logem zadavatele, dle pokynů objednatele, včetně osazení na stavbě		2,000	
185	R	999-4	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (6x tištěná forma a 6x CD)		1,000	
186	R	999-5	Zaměření skutečného provedení stavby (3x tištěná forma a 3xCD)		1,000	
187	R	999-7	Vytyčení stávajících sítí		1,000	

999-2 Vedlejší náklady

150 000,00

188	R	9-2	přechodné dopravní značky - vypracování PD, odsouhlasení, značky, osazení, údržba	soub	1,000		0,00
189	R	9-3	zařízení staveniště		1,000		

Celkem

14 678 589,69

Název	SO 401 Veřejné osvětlení
Základní náklady	
Dodávka	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	
Montáž - materiál	1 590 789,60
Montáž - práce	232 126,50
Mezisoučet 1	1 822 916,10
PPV 1,00% z montáže: materiál + práce	18 229,16
Nátěry	
Zemní práce	332 850,00
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací	
Mezisoučet 2	2 173 995,30
Dodav. dokumentace 1,00% z mezisoučtu 2	21 739,90
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2	
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1	
Základní náklady celkem	2 195 735,20
Vedlejší náklady	
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2	70 655,00
Provozní vývy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2	
Vedlejší náklady celkem	70 655,00
Kompletační činnost	
Náklady celkem	2 266 390,00

Věta	Poloz	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
	1	Elektromontáže							
9999-880	2	Vytýčení stí a vedení VO v přehledném terénu	ks	1,00			856,00		
9999-1285	3	Demontáž stávajících kabelů bez zem.prací	m	500,00			3,50		
9999-1281	4	Odpojení, odstrojení a demontaz stávajícího sloupu	ks	14,00			549,00		
9999-1285	5	Demontáž stožárových základů	ks	14,00			584,00		
9999-1285	6	Deponování demontovaného materiálu	ks	14,00			78,00		
9999-971	7	Bet. zákl. B15-20 0,5x0,5x1,2 m	ks	53,00	523,00		27 719,00	256,00	
1048-226	8	K4133/89/60 žárově zinkovaný	ks	53,00	2 366,70		125 435,10	683,00	
1263-307	9	BGP615 LED OFR5 1245/13W CLO OBOUSMĚRNÁ GPRS KOM.,SIM,GPS,TOTOBUŇKA kom.	ks	13,00	14 260,00		185 380,00		
1263-307	10	BGP615 LED OFR7 1258/13W CLO OBOUSMĚRNÁ GPRS KOM.,SIM,GPS,TOTOBUŇKA kom.	ks	40,00	14 260,00		570 400,00		
1263-307	11	PRÍSPĚVEK NA RECYKLACI	ks	53,00	8,00		424,00		
1057-546	12	UPEVNĚNÍ SVÍTLIDLA	ks	53,00			189,00		
1042-172	13	SR481-27 Z (1x np)	ks	53,00	506,00		26 818,00	180,00	
1124-22	14	CYKY 3x1,5 mm2, volné	m	320,00	10,10		3 232,00	11,30	
1124-22	15	SMRŠTOVACÍ BUŽÍRKA ZZ á 20cm	m	11,00	6,40		70,40	3,00	
	16	KOMUNIKACE							
9999-971	17	Bet. zákl. B15-20 0,5x0,5x1,5 m	ks	12,00	523,00		6 276,00	256,00	
1048-226	18	JBB 6,2-159/114/89 žárově zinkovaný	ks	6,00	3 786,00		22 716,00	690,00	
1048-322	19	V1-1000 .metalizovaný	ks	6,00	1 012,00		6 072,00	124,00	
1048-226	20	JB10 B,2-159/114/89 žárově zinkovaný	ks	6,00	5 312,60		31 875,60	950,00	
1263-307	21	BGP615 LED OFR7 3593/36W CLO OBOUSMĚRNÁ GPRS KOM.,SIM,GPS,TOTOBUŇKA kom.	ks	2,00	14 490,00		28 980,00		
1263-307	22	BGP621 LED OFR5 5845/56W CLO OBOUSMĚRNÁ GPRS KOM.,SIM,GPS,TOTOBUŇKA kom.	ks	8,00	15 180,00		121 440,00		
1263-307	23	BGP621 LED OFR5 7193/71W CLO OBOUSMĚRNÁ GPRS KOM.,SIM,GPS,TOTOBUŇKA kom.	ks	2,00	15 180,00		30 360,00		
1263-307	24	PRÍSPĚVEK NA RECYKLACI	ks	12,00	8,00		96,00		
1057-546	25	UPEVNĚNÍ SVÍTLIDLA	ks	12,00			0,00	182,00	
1042-172	26	SR481-27 Z (1x np)	ks	12,00	506,00		6 072,00	180,00	
1124-22	27	CYKY 3x1,5 mm2, volné	m	140,00	10,10		1 414,00	11,30	
1124-22	28	SMRŠTOVACÍ BUŽÍRKA ZZ á 20cm	m	2,50	6,40		16,00	3,00	
1122-176	29	CYKY 4x16 mm2, volné	m	2 400,00	136,00		326 400,00	16,00	
1244-2	30	FeZn-D10 (0,4kg/m)	m	2 200,00	24,60		54 120,00	18,00	
1244-2	31	FeZn-D8 (0,4kg/m)	m	85,00	24,60		2 091,00	12,00	
1244-70	32	SJ univerzální	ks	195,00	10,00		1 950,00	38,00	
9999-416	33	Ukončení do 4x50 mm2	ks	136,00			0,00	18,00	
10003	34	Ukončení do 3x4 mm2	ks	130,00			0,00	15,00	
40205	35	V.FOLIE 33cm	m	2 200,00	2,20		4 840,00	2,60	
1123-4563	36	CHRÁŇČKA KABELU DN 100	m	50,00	34,65		1 732,50	15,00	
1123-4563	37	05110/2.BA - dělená chránička (červená)	m	20,00	243,00		4 860,00	48,00	
41014	38	Revizní technik	hod	25,00			600,00		
41014	39	Spolupráce s revizním technikem	hod	8,00			170,00		
41014	40	Přesun svítidel	kpl	1,00			5 400,00		
	41	Podružný materiál							
	42	Elektromontáže celkem				1 590 789,60	232 126,50	1 822 916,10	
	43	Zemní práce							
9999-931	44	VÝKOP JÁMY PRO STOŽAR, BETONOVÝ							
9999-932	45	ZAKLAD A JINÉ ZARÍZENÍ							
9999-934	46	Zemina třídy 3-4, ručně	m3	21,00			650,00		
9999-991	47	HLOUBENÍ KABELOVÉ RYHY							
9999-999	48	Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 700mm	m	1 850,00			98,00		
9999-999	49	Zemina třídy 3, šíře 500mm, hloubka 700mm	m	50,00			105,00		
9999-999	50	Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 1200mm	m	50,00			121,00		
9999-1067	51	ZRÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE							
9999-1069	52	Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 5cm	m	1 950,00			19,00		
9999-1175	53	ZAHOZ KABELOVÉ RYHY							
9999-1180	54	Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 700mm	m	1 850,00			45,00		
9999-1180	55	Zemina třídy 3, šíře 500mm, hloubka 700mm	m	50,00			57,00		
9999-1180	56	Zemina třídy 3, šíře 500mm, hloubka 1200mm	m	50,00			69,00		
	57	Zemní práce - celkem					332 850,00	332 850,00	

Cena- celkem

2 155 766,10

Název	Hodnota
Nápis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	REVITALIZACESIDLISTÉ DRAHELICE- V.ETAPA
Projekt	SO 401 VEREJNE OSVETLENÍ
Projekt	
Projekt	
Projekt	
Investor	Město Nymburk
Z. č.	
A. č.	
Smilouva	
Vypracoval	ZBÍROVSKÝ
Kontroloval	
Datum	18.3.2016
Zpracovatel	MATEX HK s.r.o. - Petr Beran
CU	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	1,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	1,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	1,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	3,25
Provozní vývy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	
2. sazba DPH %	

Harmonogram

Harmonogram					
		květen	červen	červenec	srpen
		květen	červen	červenec	srpen
		17 květen	18 19 20 21 22	23 24 25 26	27 28 29 30 31 32 33 34 35
		září	říjen	listopad	
Předání staveníště	Vybýcení stávajících sítí a zajištění povolení				
SO 101	Demolice				
	část 1				
	část 2				
	část 3				
	Realizace				
Vegetační úpravy	část 1				
	část 2				
	část 3				
	Městský mobiliář				
	Dopravní značení				
SO 401	Veřejné osvětlení				
	demontáž montáž				
Dokončovací práce					
Předání stavby					
Přeložka vedení	CETIN				
	ČEZ				
dle termínu správce sítě					
dle termínu správce sítě					
		květen	červen	červenec	srpen
		září	říjen	listopad	
Cena bez DPH		1 250 000,00	2 675 000,00	2 500 000,00	2 376 000,00
DPH		262 500,00	561 750,00	525 000,00	498 960,00
Cena s DPH		1 512 500,00	3 236 750,00	3 025 000,00	2 874 960,00
Celková cena bez DPH		14 678 589,68			
		Celková doba výstavby: 31 týdnů			



Město NYMBURK

Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 88 Nymburk



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 2: Časový a finanční harmonogram díla

Koordinátor ve věcech veřejné zakázky:

PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník | hafernik@ppe.cz | +420 595 170 938 | www.ppe.cz

| Strana 1 (celkem 1)



Město NYMBURK

Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 88 Nymburk



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 3: Seznam subdodavatelů

Zhotovitel v souladu s § 44 odst. 6 Zákona o veřejných zakázkách prohlašuje následující:

Dílo **nebude** plněno prostřednictvím subdodavatelů.

Koordinátor ve věcech veřejné zakázky:

PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník | hafernik@ppe.cz | +420 595 170 938 | www.ppe.cz

| Strana 1 (celkem 1)

**Příloha č. 4: Režim daňové povinnosti**


Poskytovatel plnění (Zhotovitel): Matex HK s.r.o. Kladská 181 500 03 Hradec Králové IČ25968807 DIČ: CZ25968807	Příjemce plnění (Objednatel): Město Nymburk Náměstí Přemyslovců 163/20 288 28 Nymburk IČ: 00239500 DIČ: CZ00239500
---	---

Objednatel tímto závazně objednává u Zhotovitele provedení níže specifikovaných stavebně montážních prací, resp. díla:

Stavební práce na rekonstrukci ulic I. Olbrachta, J. Mánesa, J. Wolker a M. Alše v části sídliště Drahelice, s důrazem na zklidnění ulice a bezbariérové řešení pěších zón v daném území, dále vybudování nových parkovacích míst podél stávajících komunikací pro snížení deficitu odstavných stání v dané lokalitě, úpravy území, sadových úprav a nového veřejného osvětlení.

Práce budou prováděny na adrese:

Katastrální území Nymburk, sídliště Drahelice, ulice I. Olbrachta, J. Mánesa, J. Wolker a M. Alše.


za Odbor rozvoje a investic MěÚ Nymburk
Ing. Bohumil Klicpera
vedoucí odboru

MĚSTO NYMBURK
Odbor rozvoje a investic
288 28 NYMBURK
- 1 -

Objednatel prohlašuje, že je plátcem DPH.	☒ ANO ☐ NE
Objednatel je subjektem veřejné správy.	☒ ANO ☐ NE
Fakturované plnění je předmětem přenesené daňové povinnosti dle § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a výši daně je povinen doplnit a přiznat Objednatel, pro kterého se plnění uskutečnilo.	☐ ANO ☒ NE
Fakturované plnění není předmětem přenesené daňové povinnosti dle klasifikace úkonů.	☒ ANO ☐ NE


za Odbor ekonomický MěÚ Nymburk
Ing. Eva Rusová
vedoucí odboru

