

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - méněpráce

Stavba : **12**
Oplocení hřiště FK Rozdělov

Zadavatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

SToKRa s.r.o.
Capkova 1690
251 01 Říčany

ICO :

24843466

DIC :

CZ24843466

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt			
1 Oplocení hřiště FK Rozdělov			488 172,24
Celkem za stavbu			488 172,24

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
1	Zemní práce	0,00
2	Základy a zvláštní zakládání	273 288,49
3	Svislé a kompletní konstrukce	15 410,50
4	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	41 679,23
5	Komunikace	0,00
8	Trubní vedení	0,00
96	Bourání konstrukcí	5 000,00
97	Prorážení otvorů	0,00
98	Demolice	0,00
99	Staveništní přesun hmot	0,00
711	Izolace proti vodě	27 523,67
713	Izolace tepelné	1 155,35
767	Konstrukce zámečnické	124 115,00
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	0,00

VN	Vedlejší náklady	0,00
ON	Ostatní náklady	0,00
Cena celkem		488 172,24

Stavba :	Oplocení hřiště FK Rozdělov	
Objekt :	1 Oplocení hřiště FK Rozdělov	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **1**
Oplocení hřiště FK Rozdělov

Třídění stavebních objektů:

Rozsah: Měněpráce

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
A01	Nové konstrukce	488 172,24 Kč
	Celkem objekt 1	488 172,24 Kč

Rekapitulace soupisu A01 Nové konstrukce

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	0,00 Kč
2	Základy a zvláštní zakládání	273 288,49 Kč
3	Svislé a kompotní konstrukce	15 410,50 Kč
4	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	41 679,23 Kč
5	Komunikace	0,00 Kč
8	Trubní vedení	0,00 Kč
96	Bourání konstrukcí	5 000,00 Kč
99	Staveništní přesun hmot	0,00 Kč
711	Izolace proti vodě	27 523,67 Kč
713	Izolace tepelné	1 155,35 Kč
767	Konstrukce zámečnické	124 115,00 Kč
VN	Vedlejší náklady	0,00 Kč
ON	Ostatní náklady	0,00 Kč
	Celkem soupis A01	488 172,24 Kč

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12	Oplocení hřiště FK Rozdělov
O:	1	Oplocení hřiště FK Rozdělov
R:	A01	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Díl: 2	17	Základy a zvláštní zakládání Železobeton základových desek C 30/37, XC3 XF2	m3	7,37400	3 168,00	273 288,49		Vlastní
		273 35 Bednění stěn základových desek svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,				23 360,83		
	18	...zřízení	m2	30,26500	684,00	20 701,26	801-1	RTS
	19	...odstranění	m2	30,26500	102,00	3 087,03	801-1	RTS
	22	Železobeton základových zdí C 30/37, XC3 XF2	m3	16,95000	3 207,00	54 358,65		Vlastní
	23	Příplatek za pohledový beton	m3	1,87150	731,00	1 368,07		Vlastní
	279 35	Bednění základových zdí bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
Díl: 3	24	...oboustranné, zřízení	m2	156,27200	497,00	77 667,18	801-1	RTS
	25	...oboustranné, odstranění	m2	156,27200	211,00	32 973,39	801-1	RTS
	279 36	Výztuž základových zdí						
	279 36-1	z betonářské oceli						
Díl: 3	26	... 10 505(R)	t	1,56320	38 237,00	59 772,08	801-1	RTS
Díl: 3	32	Svislé a kompletní konstrukce Profil ocelový, stabilizační profil	t	1,10075	14 000,00	15 410,50		Vlastní
Díl: 4	430 32	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				41 679,23		
	430 32	Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový						
Díl: 4	37	...z betonu C 20/25	m3	1,01000	3 812,00	3 850,12	801-1	RTS
	434 35	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu						
	434 35-1	přimočarých						
Díl: 4	38	...zřízení	m2	1,40000	1 153,00	1 614,20	801-1	RTS
	434 35	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu						
	434 35-1	přimočarých						
Díl: 4	39	...odstranění	m2	1,40000	86,00	120,40	801-1	RTS
	430 36	Výztuž schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky)						

Díl: 767	Konstrukce zámečnické					124 115,00	
65 76710Z02a	D+M Z02a Obruč do gabionové zdi včetně kotvení, pr. 500mm	kus	24,00000		1 000,00	24 000,00	Vlastní
66 76710Z02b	D+M Z02b Obruč do gabionové zdi včetně kotvení, pr. 650mm	kus	7,00000		1 145,00	8 015,00	Vlastní
67 76710Z02c	D+M Z02c Obruč do gabionové zdi včetně kotvení, pr. 750mm	kus	18,00000		1 245,00	22 410,00	Vlastní
68 76710Z02d	D+M Z02d Obruč do gabionové zdi včetně kotvení, pr. 850mm	kus	11,00000		1 345,00	14 795,00	Vlastní
69 76710Z02e	D+M Z02e Obruč do gabionové zdi včetně kotvení, pr. 1000mm	kus	11,00000		1 445,00	15 895,00	Vlastní
70 76710Z02f	D+M Z02f Obruč do gabionové zdi včetně kotvení, pr. 1200mm	kus	20,00000		1 545,00	30 900,00	Vlastní
74 76710N1	D+M Nerezové chříčce do drenáže DN70	kus	9,00000		900,00	8 100,00	Vlastní
Díl: VN	Vedlejší náklady					0,00	
Díl: ON	Ostatní náklady					0,00	

Celkem za objekt 488 172,24

Soupis dodatečných stavebních prací (víceprací)

Označení práce	Cena vícepráce bez DPH	Odůvodnění nezbytnosti
Změna způsobu založení oplocení	894.297,32 Kč	<p>Po odhalení základové spáry byla zastížena podzemní voda, která způsobovala rozbřednutí základové spáry a snižovala tím její únosnost. Na základě tohoto zjištění byl upraven způsob založení pro dosažení potřebné stability stěny oplocení. Rozbředlá vrstva bude odtěžena (zvětšení objemu výkopových prací), základ stěny byl rozšířen, pro dosažení stability byla rozšířena též stěna oplocení a upraveno její provedení s použitím technicky rovnocenného řešení, použity byly jiné stabilizační profily. Nepříznivý vliv podzemní vody bude eliminován snížením gabionové stěny až pod úroveň terénu, čímž je zajištěna drenáž podzemní vody bránící akumulaci vody v podzákladí. Tato úprava přinesla změnu poměru množství konstrukcí – snížení objemu železobetonových konstrukcí, navýšení objemu gabionových stěn.</p> <p>Skutečný stav základové spáry nemohl investor objektivně předvídat bez provedení výkopových sond, sportovní areál byl však do zahájení stavebních prací v provozu, oplocení navíc přiléhá k frekventované komunikaci.</p>
Úprava vyrovnávacího schodiště	6.614,00 Kč	<p>Po odkrytí přilehlé vodoměrové šachty a v návaznosti na výškové změny způsobu založení bylo zjištěným okolnostem přizpůsobeno vyrovnávací schodiště poblíž uličního průčelí areálu. Schodiště bude provedeno ze zámkové dlažby pro umožnění přirozeného vsaku dešťových vod.</p>

Obruče do gabionové zdi	211.895,00 Kč	<p>Projektová dokumentace předpokládala vytvoření otvorů ve stěně oplocení pomocí drátěných obručí, které tvoří výztuž otvoru. Z výše uvedených důvodů horší stability podloží byl však zvolen způsob využití plnostěnných obručí, aby vlivem případných deformací stěny nedocházelo k uvolňování kameniva gabionové stěny.</p> <p>Investor po vzorkování prvků zvolil povrchovou úpravu žárovým zinkováním, čímž dochází k jednotné architektonické úpravě celkového provedení stavby.</p>
Vstupní brány a branky	23.370,00 Kč	<p>Investor po vzorkování prvků zvolil provedení z kvalitnějších materiálů a povrchovou úpravu žárovým zinkováním, čímž dochází k jednotné architektonické úpravě celkového provedení stavby. Řešení přináší delší životnost prvků bez větších nároků na údržbu.</p>
Příprava pro budoucí branku	2.867,20 Kč	<p>Rozmístění sloupků plotu z drátěného pletiva v jižní části areálu bude provedeno tak, aby umožnilo budoucí osazení branky v této části oplocení.</p>
Likvidace mobilní buňky	20.000,00 Kč	<p>Vzhledem k plánované rekonstrukci zázemí sportovního areálu nebude mít investor pro mobilní buňku v areálu využití. Proto se rozhodl pro její kompletní odstranění a likvidaci. Povrch sportovního areálu je nepřístupný pro těžkou techniku, rozebrání buňky bude tedy provedeno ručním způsobem.</p>
Celkem vícepráce	1,159.043,52 Kč	

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - vícepráce

Stavba : **12**
Oplocení hřiště FK Rozdělov

Zadavatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : SToKRa s.r.o.
Capkova 1690
251 01 Ríčany

ICO :

24843466

DIC :

CZ24843466

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt			
1 Oplocení hřiště FK Rozdělov			1 159 043,52
Celkem za stavbu			1 159 043,52

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
1	Zemní práce	12 075,00
2	Základy a zvláštní zakládání	0,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	830 895,52
4	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	0,00
5	Komunikace	6 614,00
8	Trubní vedení	0,00
96	Bourání konstrukcí	20 000,00
97	Prorážení otvorů	0,00
98	Demolice	0,00
99	Staveništní přesun hmot	54 194,00
711	Izolace proti vodě	0,00
713	Izolace tepelné	0,00
767	Konstrukce zámečnické	235 265,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	0,00

VN	Vedlejší náklady	0,00
ON	Ostatní náklady	0,00
Cena celkem		1 159 043,52

Stavba :	Oplocení hřiště FK Rozdělov	JKSO :	800.122
Objekt :	1 Oplocení hřiště FK Rozdělov		

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **1**
Oplocení hřiště FK Rozdělov

Třídílník stavebních objektů:

Rozsah: Vícepráce

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
A01	Nové konstrukce	1 159 043,52 Kč
B01	Bourání konstrukcí	
	Celkem objekt 1	1 159 043,52 Kč

Rekapitulace soupisu **A01** Nové konstrukce

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	12 075,00 Kč
2	Základy a zvláštní zakládání	0,00 Kč
3	Svislé a kompletní konstrukce	830 895,52 Kč
4	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	0,00 Kč
5	Komunikace	6 614,00 Kč
8	Trubní vedení	0,00 Kč
96	Bourání konstrukcí	20 000,00 Kč
99	Staveništní přesun hmot	54 194,00 Kč
711	Izolace proti vodě	0,00 Kč
713	Izolace tepelné	0,00 Kč
767	Konstrukce zámečnické	235 265,00 Kč
VN	Vedlejší náklady	0,00 Kč
ON	Ostatní náklady	0,00 Kč
	Celkem soupis A01	1 159 043,52 Kč

Položkový soupis prací a dodávek

S:	12	Oplocení hřiště FK Rozdělov
O:	1	Oplocení hřiště FK Rozdělov
R:	A01	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Díl: 1						
	139 6	Ruční výkop jam, rýh a šachet s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek				12 075,00		
	1	139601103R00 ... v hornině 4						
	Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání						
		Díl: 3						
	30	318216113RX2 Svislé a kompletní konstrukce				830 895,52		
		Oplocení gabiony š.200 mm, oko 200x50 mm včetně dodávky kamene porýř fr. 60-120mm / úprava na technicky rovnocenné řešení š.250 mm, oko 100x50 mm včetně dodávky kamene žula fr. 50-250mm	m3	10,50000	1 150,00	12 075,00	800-1	RTS
		Oplocení gabiony š.250 mm, oko 100x50 mm včetně dodávky kamene žula fr. 50-250mm	m2	364,98000	0,00	0,00		Vlastní
	30	318216113RX2 Oplocení sloupek plot.ocel. do 2,75 m, zabet.C 20/25	m2	114,66000	5 152,00	590 728,32		Vlastní
	31	338171122RX2 Osazení sloupek plot.ocel. do 2,75 m, zabet.C 20/25	kus	4,00000	224,00	896,00		Vlastní
	33	55342371R sloupek plotový ocel; tl. stěny 2,00 mm; pro drátěné panely; l = 2 700 mm; š = 60,0 mm; tl = 40,00 mm; povrch pozink, PE nástřik; příslušenství 4 objímky	kus	4,00000	492,80	1 971,20	SPCM	RTS
	83	130107280R00 Profil ocelový, stabilizační profil 4,0m/1400mm*1,5	t	10,50000	22 600,00	237 300,00		URS
		84+76+15=175 ks/4 m=700 bm						
	Díl: 4	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				0,00		
	Díl: 5	Komunikace				6 614,00		
	596 21-5	Kladení zámkové dlažby do drtě s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
	48	596215040R00 ...tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	4,50000	1 070,00	4 815,00	822-1	RTS
	84	916231212 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	7,00000	142,00	994,00		URS
	85	592174160 Obrubník betonový chodníkový	ks	7,00000	115,00	805,00		URS
	Díl: 8	Trubní vedení				0,00		
	Díl: 96	Bourání konstrukcí				20 000,00		
	86	968014201RX2 Likvidace mobilní buňky včetně ručního rozebrání	soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní
		D1.02 :						

Díl:	99	Staveništní přesun hmot	1,00000	54 194,00		
	998 15-11	Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, zděné na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSo), objekty pozemní různé (815 9 JKSo)				
51	998151111R00	...výšky do 10 m	t 158,00000	185,00	29 230,00 801-5	
	998 15-11	Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, zděné na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSo), objekty pozemní různé (815 9 JKSo)			RTS	
52	998151112R00	...do 1000 m	t 158,00000	158,00	24 964,00 801-5	
Díl:	711	Izolace proti vodě		0,00	RTS	
Díl:	713	Izolace tepelné		0,00		
Díl:	767	Konstrukce zámečnické		235 265,00		
87	76710Z02aa	D+M Z02a Obruč do gabionové zdi včetně kotvení, pr. 500mm; plnostěnný profil, žárové zinkování	kus	24,00000	1 790,00	42 960,00
88	76710Z02ba	D+M Z02b Obruč do gabionové zdi včetně kotvení, pr. 650mm; plnostěnný profil, žárové zinkování	kus	7,00000	2 160,00	15 120,00
89	76710Z02ca	D+M Z02c Obruč do gabionové zdi včetně kotvení, pr. 750mm; plnostěnný profil, žárové zinkování	kus	18,00000	2 280,00	41 040,00
90	76710Z02da	D+M Z02d Obruč do gabionové zdi včetně kotvení, pr. 850mm; plnostěnný profil, žárové zinkování	kus	11,00000	2 475,00	27 225,00
91	76710Z02ea	D+M Z02e Obruč do gabionové zdi včetně kotvení, pr. 1000mm; plnostěnný profil, žárové zinkování	kus	11,00000	2 650,00	29 150,00
92	76710Z02fa	D+M Z02f Obruč do gabionové zdi včetně kotvení, pr. 1200mm; plnostěnný profil, žárové zinkování	kus	20,00000	2 820,00	56 400,00
93	76710P1.2a	P1.2 Vjezdová brána - příplatek za využití kvalitnějšího materiálu, povrchová úprava žárovým zinkováním	soubor	1,00000	9 370,00	9 370,00
94	76710P1.1a	P1.1 Vstupní branka - příplatek za využití kvalitnějšího materiálu, povrchová úprava žárovým zinkováním	soubor	1,00000	8 960,00	8 960,00
95	76710P2a	P2 Branka - příplatek za využití kvalitnějšího materiálu, povrchová úprava žárovým zinkováním	soubor	1,00000	5 040,00	5 040,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady			0,00	
Díl:	ON	Ostatní náklady			0,00	

Celkem za objekt

1 159 043,52