

## ROZPOČET

**Stavba:** Kompostárna města Lovosice

**Objekt:**

**Část:**

**JKSO:**

**Objednatel:** Město Lovosice

**Zhotovitel:**

**Datum:** 21.10.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV					
	D		1	Zemní práce					
1	K	001	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	50,000			21,0
2	K	001	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	3,000			21,0
3	K	001	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	3,000			21,0
4	K	001	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	m3	102,000			21,0
5	K	001	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	102,000			21,0
6	K	001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	10,800			21,0
7	K	001	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	10,800			21,0
8	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	102,000			21,0
9	K	001	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	102,000			21,0
10	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	91,000			21,0
11	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	128,000			21,0
12	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	11,000			21,0
13	K	231	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	55,000			21,0
14	M	MAT	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	1,375			21,0
15	K	001	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	207,000			21,0
16	K	231	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	55,000			21,0
17	K	231	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	55,000			21,0
18	K	231	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	55,000			21,0
19	K	231	185802111	Hnojení půdy rašelinou v rovině a svahu do 1:5	t	0,020			21,0
20	M	MAT	103111000	rašelina zahradní a kompostová tř I VL	m3	5,500			21,0
	D		5	Komunikace					
21	K	221	564851111	Podklad ze štéřkodyř SD ti 150 mm	m2	207,000			21,0
22	K	221	564952113	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK ti 170 mm	m2	207,000			21,0
23	K	221	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I ti 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	207,000			21,0
24	K	221	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) ti 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	207,000			21,0
25	K	221	597161111	Rigol dlážděný do lože z betonu ti 100 mm z lomového kamene	m2	10,200			21,0
26	K	221	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou	m	34,000			21,0
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					
27	K	221	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prostě uložení bez betonového základu	kus	2,000			
28	M	MAT	404451501	sloupek silniční plastový Z11c	kus	2,000			21,0

29	K	221	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000		21,0
30	M	MAT	404440560	značka dopravní svislá reflexní AL 3M	kus	2,000		21,0
31	K	221	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	2,000		21,0
32	M	MAT	404452300	sloupek Zn 70 - 350	kus	2,000		21,0
33	M	MAT	404452410	patka hliníková HP 70	kus	2,000		21,0
34	K	221	915221111	Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodící čáry šířky 250 mm	m	14,000		21,0
35	K	221	915221113	Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodící čáry retroreflexní	m	26,000		21,0
36	K	221	915231112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m2	2,000		21,0
37	K	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	63,000		21,0
38	M	MAT	592174651	obrubník betonový silniční 100x15x30 cm	kus	63,000		21,0
39	K	221	919535557	Betonová čela	ks	2,000		21,0
40	K	221	919551117	Zřízení propustku z trubbetonových se spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm	m	20,160		21,0
41	M	MAT	562411160	Betonová trouba d = 600 mm	m	18,000		21,0
42	K	221	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hi do 150 mm	m	34,000		21,0
43	K	221	938902203	Vyčištění a prohloubení silničního příkopu	m	85,000		21,0
	D		O01	VRN				
44	K	PK	VRN01	Dynamická zkouška hutnění	ks	1,000		21,0
45	K	PK	VRN02	Zařízení staveniště	kpl	1,000		21,0
46	K	PK	VRN03	PD Skutečné provedení	kpl	1,000		21,0
47	K	PK	VRN04	Vytýčení stavy	kpl	1,000		21,0
48	K	PK	VRN05	Přechodné DZ	kpl	1,000		21,0
49	K	PK	VRN06	Vypracování DIO	kpl	1,000		21,0
				Celkem				409 927,55 Kč
							DPH	86 084,79 Kč
							Včetně DPH	496 012,34 Kč