



**Stavíme na
pevných základech**

SPH stavby s.r.o.
Průmyslová 1414, CZ 593 01
Bystřice nad Pernštejnem

tel +420 566 560 941
fax +420 566 551 715
www.sph-stavby.cz



MBNPP0009TBT

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, na realizaci díla

„Odbahnění vodní nádrže Roviny“

Objednatel

Sídlo:	Město Bystřice nad Pernštejnem Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 15
Zastoupený:	Ing. Karlem Pačiskou - starostou města
ve věcech technických:	Ing. František Klimeš, vedoucí odboru životního prostředí
IČ:	00294136
DIČ:	CZ 00294136
Tel.:	566 590 311
Fax :	566 590 347
E-mail:	posta@bystricenp.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel

Firma:	SPH stavby s.r.o.
Sídlo:	Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
IČ / DIČ:	262 30 470/ CZ26230470
Zastoupená	Ing. Radek Pospíšil, jednatel společnosti Pan Petr Marek, stavbyvedoucí
Zapsaná v OR:	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38708
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Bystřice nad Pernštejnem
Číslo účtu:	27-3948420257/0100
Tel / fax:	+420 566 560 941/ +420 566 551 715
e-mail:	info@sph-stavby.cz

(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy jsou stavební práce v rozsahu dle přiloženého položkového rozpočtu stavby s názvem

„Odbahnění vodní nádrže Rovinky“

Předmětem této smlouvy je :

- odbahnění nádrže v prům. mocnosti sedimentu 750 mm
- odvoz sedimentu do 0,5 km, rozhrnutí
- "vystruhování" zátopy tak, aby došlo k odvodnění sedimentu
- odčerpání přebytečné vody
- úprava dna a břehů nádrže
- opevnění návodní strany nádrže lom. kamenem šíře 2,5m
- úpravu hráze – navýšení o 0,4 m
- svahování břehů, koryta a vzdušné strany hráze
- vybudování požeráku s odpadním potrubím DN 500 vč. odtokového koryta délky 30 m opevněného lom. kamenem
- odstranění 3 ks pařezů
- odstranění komunálního odpadu

II. Doba plnění

Termín realizace stavby: 1.8.2017 -15.10.2017

III. Cena za dílo

3.1. Cena za dílo je nejvýše přípustná a činí:

Celkem za dílo (základ daně):	460 222,81 Kč
DPH 21%	96 647,00 Kč
Cena celkem vč. DPH	556 870,00 Kč

3.2. Cena díla se sjednává jako cena pevná v rozsahu přiloženého položkového rozpočtu. Cenu díla lze měnit pouze na základě písemné dohody stran a v následujících případech:

- pokud v průběhu plnění dojde ke zvýšení sazeb DPH
- pokud budou zhotoviteli zadány dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a dokončení celé původní zakázky. Celkový rozsah dodatečných stavebních prací bude specifikován včetně ceny obvyklé a termínů v písemném dodatku původní smlouvy o dílo.
- Pokud dojde ke snížení rozsahu stavebních prací

3.3. Potřebu víceprací, v jejichž důsledku by došlo k navýšení ceny díla, musí zhotovitel oznámit objednateli.

Vícepráce odsouhlasené objednatelem lze provést pouze na základě nové úpravy právních vztahů mezi zhotovitelem a objednatelem. Veškeré vícepráce budou pak oceněny následovně:

- na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení návrhu ceny (položkový rozpočet s jednotkovými cenami je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1),
- nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v rozpočtu zhotovitele, použije zhotovitel pro stanovení jednotkových cen víceprací ceny vlastní kalkulované dle předchozí dohody s objednatelem.

IV. Platební podmínky

4.1. Objednatel zaplatí dohodnutou cenu díla v článku 3.1. na základě Zhotovitelem vystavených faktur (daňových dokladů).

4.2. Platba proběhne měsíčně na podkladě daňového dokladu – faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit na základě odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacího protokolu. Splatnost faktury je stanovena na **14 dnů** ode dne doručení faktury objednateli.

4.3. Zhotovitel se zavazuje provádět fakturaci jednou měsíčně, eventuelně podle potřeby obou smluvních stran, přičemž tato fakturace bude prováděna do 90 % vyúčtování ceny díla na základě dílčích fakturací provedených prací a materiálů s pozastávkou 10%. Pozastávka ve výši 10% z celkové ceny díla bude vyfakturována poslední fakturou zhotovitele, která bude uvolněna do 21 dnů od dokončení a převzetí díla po odstranění poslední vady či nedodělků z předávacích protokolů.

V. Staveniště

5.1. Předá objednatel zhotoviteli prosté právo třetích osob vč. přístupových komunikací před zahájením prací. Předání bude provedeno zápisem do stavebního deníku dodavatele nebo samostatným zápisem.

VI. Předání a převzetí díla

6.1. Nejpozději 10 pracovních dnů před dokončením díla vyzve objednatel zhotovitele zápisem ve stavebním deníku k jeho převzetí.

O předání a převzetí předmětu díla bude vyhotoven samostatný zápis – předávací protokol stavby.

Zápis o předání a převzetí pořizuje zhotovitel. Zápis bude obsahovat zejména:

- údaje určující zhotovitele a objednatele se jmény osob oprávněných jednat
- popis díla, které je předmětem předání a převzetí
- popis případných změn díla vůči projektu pro provedení
- seznam případných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění

6.2. Objednatel se zavazuje v dohodnutém termínu dokončené dílo převzít a zaplatit za něho zhotoviteli sjednanou cenu. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

VII. Záruční doba a vady díla

7.1. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo na stavební práce záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí kompletního díla bez vad a nedodělků. Záruka se nevztahuje zejména na běžné opotřebení, vady způsobené nesprávným či nevhodným použitím, manipulací a údržbou.

Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude provedeno dle platných a doporučených technických norem, které se na prováděné dílo vztahují.

7.2. Reklamací ze strany objednatele lze uplatnit písemně nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž rozhodující je datum příjmu u zhotovitele.

VIII. Stavební deník

8.1 Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést stavební deník o pracích, které provádí.

8.2. Během pracovní doby bude stavební deník na pracovišti trvale přístupný pracovníkům objednavatele. Povinnost zhotovitele vést stavební deník končí dnem předání a převzetí prací.

IX. Smluvní pokuty

9.1. Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude dodržen termín dokončení díla, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každý započatý den prodlení po sjednaném termínu dokončení.

9.2. Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude dodržen termín dokončení díla, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny nedokončené části díla za každý den prodlení. Pokud dojde ke zdržení prací z důvodu na straně objednatele, prodlužuje se termín dokončení stavby o tuto dobu.

9.3. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel neodstraní vady vytknuté při předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí smluvní pokutu **500,- Kč** z každý i započatý den prodlení s odstraněním jednotlivé vady.

9.4. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel v záruční době nenastoupí v dohodnutých termínech k odstraňování případných závad, je povinen objednateli zaplatit **500,- Kč** za každý započatý den prodlení.

9.5. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude objednatel v prodlení s úhradou úplné a řádně vystavené faktury je Objednatel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení

X. Subdodavatelé

10.1. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo nebo jeho část prostřednictvím subdodavatelů.

XI. Pojištění

11.1. Zhotovitel je povinen mít od převzetí staveniště do uplynutí poslední záruční lhůty podle této smlouvy uzavřeno pojištění.

XII. Závěrečné ustanovení

12.1. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Jedno vyhotovení smlouvy obdrží objednatel a jedno vyhotovení smlouvy obdrží zhotovitel.

12.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými oboustranně podepsanými dodatky.

12.3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

12.4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy podpisem svých určených zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek

12.5. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:

- příloha č. 1 – Položkový rozpočet

V Bystřici nad Pernštejnem dne 1.8.2017

Za objednatele:




Ing. Karel Pačiska
starosta města Bystřice nad Pernštejnem



V Bystřici nad Pernštejnem dne 1.8.2017

Za zhotovitele:



Ing. Radek Pospíšil
jednatel společnosti SPH stavby s.r.o.



Stavíme na
pevných základech

21

SPH stavby s.r.o. DIČ CZ26230470
Průmyslová 1414, CZ 593 01 tel. +420 566 560 94
Bystřice nad Pernštejnem www.sph-stavby.cz

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 20170410 Odbahnění vodní nádrže - Rovinky

Objekt: SO 01 Odbahnění vodní nádrže

Rozpočet: 1 Odbahnění

Objednatel: Město Bystřice nad Pernštejnem
Příční 405
59301 Bystřice nad Pernštejnem

IČO: 00294136
DIČ: CZ00294136

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.
Průmyslová 1414
59301 Bystřice nad Pernštejnem

IČO: 26230470
DIČ: CZ26230470

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			456 222,81
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			4 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			460 222,81

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		460 222,81 CZK
Základní DPH	21 %		96 647,00 CZK

Zaokrouhlení


0,19 CZK

Cena celkem s DPH


556 870,00 CZK

v _____

dne _____



Za zhotovitele



Za objednatele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			216 619,03	47
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			88 000,00	19
4	Vodorovné konstrukce	HSV			75 696,25	16
8	Trubní vedení	HSV			56 535,00	12
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			6 000,00	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			13 372,53	3
VN	Vedlejší náklady	VN			4 000,00	1
Cena celkem					460 222,81	100

Položkový rozpočet

S:	20170410	Odbahnění vodní nádrže - Rovinky
O:	SO 01	Odbahnění vodní nádrže
R:	1	Odbahnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						216 619,03
1	111103401	Vyřezání rákosu a orobince	ha	0,04500	80 000,00	3 600,00
2	112201102	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	3,00000	500,00	1 500,00
3	115101201	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	40,00000	70,00	2 800,00
				40		
4	115101301	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	4,00000	50,00	200,00
5	121101100	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	10,50000	50,00	525,00
				10,5		
6	122703601	Odstranění nánosů při únosnosti dna 15 - 40 kPa	m3	271,25000	80,00	21 700,00
				271,25		
7	122703602	Odstranění nánosů při únosnosti dna 40 - 60 kPa	m3	542,50000	60,00	32 550,00
				542,5		
8	124303101	Vykopávky pro koryta vodotečí v hor. 4 do 1000 m3 (odtokové koryto)	m3	27,60000	230,00	6 348,00
				27,6		
9	131301111	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 100 m3, STROJNĚ (překopání hráze 2x)	m3	77,50000	140,00	10 850,00
				52,5		
				25		
10	132101210	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 50 m3, STROJNĚ (odvodňovací rýha v zátopě)	m3	43,40000	200,00	8 680,00
				43,4		
11	162301101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m (přemístění sedimentu)	m3	813,75000	35,00	28 481,25
12	162301102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m (sypanina do hráze)	m3	119,50000	43,50	5 198,25
13	162306112	Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 1000 m (ornice pro ohumusování)	m3	18,00000	43,50	783,00
				18		
14	162253101	Vodorovné přemístění nánosů, únos.dna přes 40 kPa	m3	542,50000	21,00	11 392,50
15	162253102	Vodorovné přemístění nánosů, únos.dna 15-40 kPa	m3	271,25000	30,00	8 137,50
16	162201476	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 3000 m	kus	3,00000	200,00	600,00
17	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 (sypanina do hráze)	m3	119,50000	45,00	5 377,50
18	167103101	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění (ornice pro ohumusování)	m3	18,00000	45,00	810,00
				18		
19	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhtutněných	m3	813,75000	10,00	8 137,50
20	174201202	Zásyp jam po pařezech D 50 cm	kus	3,00000	200,00	600,00
21	180402111	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	285,00000	10,00	2 850,00
				105		
				180		
22	181101101	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, bez zhtutnění	m2	1 085,29000	7,00	7 597,03
23	181301101	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	285,00000	30,00	8 550,00
				105		
				180		
24	182101101	Svahování v zářezích v hor. 1 - 4	m2	439,00000	28,00	12 292,00
				75		
				100		
				84		
				180		

Položkový rozpočet

S:	20170410	Odbahnění vodní nádrže - Rovinky
O:	SO 01	Odbahnění vodní nádrže
R:	1	Odbahnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
25	1 R 01	Dosypání hráze zeminou vč. zhutnění v místě překopu hráze - 2x : 3*3,5*5 2,5*2,5*4 navýšení hráze o 40 cm : 30*3,5*0,40	m3	119,50000	220,00	26 290,00
				52,5		
				25		
				42		
26	00572442	Směs travní hřištní I. - střední zátěž PROFÍ, á 25 kg 0,03*285	kg	8,55000	90,00	769,50
				8,55		
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						88 000,00
27	3 R 01	D+M prefabrikovaného požeráku vč. dřevěné lávky	kpl	1,00000	88 000,00	88 000,00
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						75 696,25
28	461211711	Patka dlažby lom.kamene, na sucho, bez výpl.spár (30+5)*0,5*0,5	m3	8,75000	1 350,00	11 812,50
				8,75		
29	462511270	Zához z kamene bez proštěrk. z terénu do 200 kg opevnění návodní strany : (30+5)*2,5*0,25 opevnění koryta : (1,2+0,4+1,2)*0,25*30	m3	42,87500	1 250,00	53 593,75
				21,875		
				21		
30	462519002	Příplatek-urovnání ploch záhozu, kameny do 200 kg návodní strana : 35*2,5 odvodňovací koryto : (1,2+0,4+1,2)*30	m2	171,50000	60,00	10 290,00
				87,5		
				84		
Díl: 8 Trubní vedení						56 535,00
31	871413121	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 500	m	18,00000	55,00	990,00
32	899623161	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C20/25 0,55*18	m3	9,90000	2 350,00	23 265,00
				9,9		
33	899643111	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu 2*0,65*18	m2	23,40000	450,00	10 530,00
				23,4		
34	8 SPEC 01	Trubka kanalizační KGEM SN 12 PVC 500x17,1x6000	kus	3,00000	7 250,00	21 750,00
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání						6 000,00
35	9 R 01	Likvidace komunálního odpadu	kpl	1,00000	6 000,00	6 000,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						13 372,53
36	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	133,72534	100,00	13 372,53
Díl: VN Vedlejší náklady						4 000,00
37	VN R 01	Přesun výrobních kapacit	kpl	1,00000	4 000,00	4 000,00