

Stavební rozpočet víceprací

| | | |
|---|----------------------------------|--|
| Číslo zakázky: R137/12 | Doba výstavby: | Objednatel: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., Praha 5 |
| Název stavby: VESTAVBA OSOBNÍHO HYDRAULICKÉHO VÝTAHU | Začátek výstavby: | Projektant: Ing. Robert Rak |
| Lokalita: Žabovřeská 250, 156 27, Praha 5, Zbraslav | Konec výstavby: | Zhotovitel: AZ VÝTAHY ČR s.r.o. |
| JKSO: | Zpracováno dne: 26.9.2017 | Zpracoval: Jiří Bill - obchodní technik |

| Č | Obj | Kód | Zkrácený popis | M.j. | Množství | Jednot. cena (Kč) | Náklady (Kč) Bez DPH | | | Hmotnost (t) | | |
|---|-----|-----|---|------|----------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|--|
| | | | | | | | Dodávka | Montáž | Celkem | Jednot. | Celkem | |
| | | | | | | | 114 284,00 | 114 284,00 | | | | |
| Podchycení pravé schodišřové stěny | | | | | | | | | | | | |
| | | | D+M Válcované nosníky I120 osazené dodatečně do otvorů, včetně dodávky profilu, podbetonování zhlaví - strojovna výtahu a skladová místnost | t | 1,20 | 85 000,00 | 0,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Bourání zdiva příček. Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkovek z tvárníc nebo příčkovek pálených nebo nepálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou do tl. 150 mm, pro drážky pro ocelovou konstrukci podpůrnou na schodišti | kpl | 1,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Vnitrostavenišřní doprava - vodorovná, svislá | t | 1,90 | 460,00 | 0,00 | 874,00 | 874,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Odvoz suti a vřbaur. hmot na skládku do 1 km | t | 1,90 | 550,00 | 0,00 | 1 045,00 | 1 045,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Přřplatek k odvozu za každý další 1 km - 20 km (40 km) | t | 1,90 | 150,00 | 0,00 | 285,00 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Poplatek za uložení stavebnřho odpadu na skládkce (skládkovně) z keramických materiálů | t | 1,90 | 150,00 | 0,00 | 285,00 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Uložení suti na skládku bez zřutněnř | t | 1,90 | 330,00 | 0,00 | 627,00 | 627,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Demontáž obkladů keramických kladených do malty | m2 | 1,80 | 200,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Obklady keramické | m2 | 3,60 | 280,00 | 0,00 | 1 008,00 | 1 008,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových lepených flexibilním lepidlem z obkladaček pravoúřhých přes 35 do 45 ks/m2 | m | 12,00 | 150,00 | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Montáž lešeni řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatřžením tř. 3 do 200 kg/m2 šřřky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m | m2 | 40,00 | 50,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Demontáž lešeni řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatřžením tř. 3 do 200 kg/m2 šřřky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m | m2 | 40,00 | 25,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Zřř podpěrné a volné | | | | | | | 0,00 | 43 588,00 | 43 588,00 | | 0,00 | |
| | | | Zazdění ocelové konstrukce | kpl | 1,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Škrabání zdiva pro přípravu příčky YTONG 40 m2 | m2 | 40,00 | 20,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Penetrace zdiva 40m2 | m2 | 40,00 | 20,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Přřřčka YTONG 7,5 cm 40 m2 | m2 | 40,00 | 495,00 | 0,00 | 19 800,00 | 19 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Přřřplatek za přřřčku na schody | m2 | 40,00 | 100,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Perlinka lepidlo přřřčky 40 m2 | m2 | 40,00 | 161,00 | 0,00 | 6 440,00 | 6 440,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Šřřukování přřřček 40 m2 | m2 | 40,00 | 130,00 | 0,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Vřřmalba přřřček 40 m2 | m2 | 40,00 | 50,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Přřřsun hmot přřřčky | t | 1,90 | 460,00 | 0,00 | 874,00 | 874,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Vnitrostavenišřní doprava - vodorovná, svislá | t | 1,90 | 460,00 | 0,00 | 874,00 | 874,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Odvoz odpadu | | | | | | | 0,00 | 103 555,00 | 103 555,00 | | 0,00 | |
| | | | Odvoz suti | t | 69,50 | 550,00 | 0,00 | 38 225,00 | 38 225,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Přřřplatek k odvozu za každý další 1 km - 20 km (40 km) | t | 69,50 | 150,00 | 0,00 | 10 425,00 | 10 425,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Uložení suti na skládku bez zřutněnř | t | 69,50 | 330,00 | 0,00 | 22 935,00 | 22 935,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Vnitrostavenišřní doprava - vodorovná, svislá | t | 69,50 | 460,00 | 0,00 | 31 970,00 | 31 970,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Přřřelořka kabelu T-MOBILE | | | | | | | 0,00 | 4 230,00 | 4 230,00 | | 0,00 | |
| | | | Zřřhotovenř drážky do zdiva pro pokládku kabelu T-MOBILE | bm | 18,00 | 85,00 | 0,00 | 1 530,00 | 1 530,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Přřřelořka kabelu T-MOBILE | bm | 18,00 | 50,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Kotvenř kabelu T-MOBILE + zaomřřtání drážky | bm | 18,00 | 100,00 | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Osvětlenř nástupišřř vřřtahu | | | | | | | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | | 0,00 | |
| | | | Osvětřřovací těleso s pohřřbovým řřidlem, vřř. instalačního materiálu a montáže | ks | 6,00 | 1 750,00 | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CENA VICEPRACI CELKEM | | | | | | | | | 276 157,00 | | | |