

Elektroinstalace

| Číslo pol. | Technický popis | Množství | | Typ a identifikace | Dodavatel | Jedn. cena za dobavu | Jedn. cena za montáž | Celk. cena za dobavu | Celk. cena za montáž | Celk. cena dod.+mon. |
|------------|---|----------|----|--------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| A. | MONTÁŽNÍ MATERIÁL, VČ. MONTÁŽE | | | | | | | | | |
| | Silnoproud | | | | | | | | | |
| 1 | krabice KU68/2 1903 vic+ven KU | 65 | ks | | | 20 | 20 | 1 300 | 1 300 | 2 600 |
| 2 | silový kabel s klas. B2cas1d0, barvy žil: J, průřez 3x2,5mm2 | 245 | m | | | 23 | 20 | 5 635 | 4 900 | 10 535 |
| 3 | Kabel celoplastový, J, průřez 3x1,5mm2 (v pokojích) | 165 | m | CYKY-J 3x1,5 | | 9 | 20 | 1 485 | 3 300 | 4 785 |
| 4 | Kabel celoplastový, J, průřez 3x2,5mm2 (v pokojích) | 55 | m | CYKY-J 3x2,5 | | 15 | 20 | 825 | 1 100 | 1 925 |
| 5 | Vodič zelenožlutý 6 | 88 | m | CY 6 z/ž | | 12 | 12 | 1 056 | 1 056 | 2 112 |
| 6 | plastová elektroinstalační lišta 70x40 | 23 | m | | | 40 | 20 | 920 | 460 | 1 380 |
| 7 | plastová elektroinstalační lišta 40x20 | 40 | m | | | 18 | 20 | 720 | 800 | 1 520 |
| 8 | plastová elektroinstalační lišta 25x20 | 20 | m | | | 10 | 20 | 200 | 400 | 600 |
| 9 | Protipožární ucpávka typ CP671-HILTI i pro slbp-vč. montáže | 1 | m2 | | | 1 500 | 500 | 1 500 | 500 | 2 000 |
| 10 | Dostrojování stávajících rozváděčů RMS6.1 a RMS6.2 (MDO a DO) - 12x chránič s nadpr. ochr. OLI-16B-1N-030A, 24x svorka 2,5, vývodky apod. | 1 | sd | | | 15 600 | 3 000 | 15 600 | 3 000 | 18 600 |
| 11 | Demontáž stávající nepotřebné kabeláže | 1 | sd | | | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 |
| 12 | Materiál pro ukončení a označování vodičů a kabelů | 1 | sd | | | 500 | 500 | 500 | 500 | 1 000 |
| 13 | Ostatní montážní a pomocný materiál | 1 | sd | | | 500 | 500 | 500 | 500 | 1 000 |
| 14 | Zednické práce - drážky, průrazy, zapravení | 1 | sd | | | 300 | 500 | 300 | 500 | 800 |
| | | | | | | | | | | |
| B. | JINÉ | | | | | | | | | |
| 1. | Demontáž a zpětná montáž minerálního zavěšeného podhledu -rastr 600x600 | 85 | m | | | | 20 | 0 | 1 700 | 1 700 |
| 2. | Přeprava dobavek a materiálu | 1 | sd | | | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 |
| 3. | Výchozí revize | 1 | sd | | | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 |
| 4. | Zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby | 1 | sd | | | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 |
| | | | | | | | | | | |
| | CELKEM bez DPH | | | | | | | 30 541 | 24 716 | 55 257 |