

# Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	<b>Přípojka vpusti - ul. Gymnazijní</b>	Objednatel:	Město Český Těšín, náměstí ČSA 1/1, 737 01	IČ/DIČ:	00297437/
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	ul. Gymnazijní , parc. č. 1485, k. ú. Český Těšín	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	47
JKSO:	8272913	Zpracoval:		Datum:	

## Rozpočtové náklady v Kč

<b>A</b>	Základní rozpočtové náklady		<b>B</b>	Doplňkové náklady		<b>C</b>	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	11 066,01	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	28 930,29	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	1 884,53	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	895,97				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	38 000,00				NUS z rozpočtu		0,00
<b>Ostatní materiál</b>		0,00						
<b>Přesun hmot a sutí</b>		7 544,07						
<b>ZRN celkem</b>		88 320,87	<b>DN celkem</b>		0,00	<b>NUS celkem</b>		0,00
			<b>DN celkem z obj.</b>		0,00	<b>NUS celkem z obj.</b>		0,00
						<b>ORN celkem</b>		
						<b>ORN celkem z obj.</b>		0,00

<b>Základ 0%</b>	<b>0,00</b>				
<b>Základ 21%</b>	<b>97 777,00</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>20 533,17</b>	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>97 777,00</b>
<b>Základ 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>DPH 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>118 310,17</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

## Slepý stavební rozpočet - Jen skupiny

Název stavby:	Přípojka vpusti - ul. Gymnazijní	Doba výstavby:	Objednatel: Město Český Těšín, náměstí ČSA 1/1, 737 01
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	ul. Gymnazijní , parc. č. 1485, k. ú. Český Těšín	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	8272913	Zpracováno dne:	Zpracoval:

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
		Nezařazeno	12 950,55	75 370,33	88 320,87	17,57
1		Zemní práce	1 282,90	71 335,17	72 618,07	10,34
4		Vodorovné konstrukce	455,04	309,06	764,10	1,89
5		Komunikace	2 481,08	852,74	3 333,82	4,48
72		Zdravotně technické instalace	1 884,53	895,97	2 780,50	0,01
8		Trubní vedení	5 750,07	1 773,93	7 524,00	0,64
9		Dokončovací práce, demolice	1 096,92	9 659,59	10 756,51	0,21
<b>Celkem:</b>					<b>97 777,00</b>	

Poznámka:

## Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	Přípojka vpusti - ul. Gymnazijní	Doba výstavby:	Objednatel: Město Český Těšín, náměstí ČSA 1/1, 737 01
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	ul. Gymnazijní , parc. č. 1485, k. ú. Český Těšín	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	8272913	Zpracováno dne:	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
<b>Nezařazeno</b>							<b>12 950,55</b>	<b>75 370,33</b>	<b>88 320,87</b>			<b>17,57</b>
<b>11 Přípravné a přidružené práce</b>							<b>415,75</b>	<b>41 449,08</b>	<b>41 864,84</b>			<b>6,51</b>
1		113106034RAB	Odstranění dlažby z kostek vč.podkladu, nad 50 m2	m2	3,00	85,00	0,00	255,00	255,00	0,98	2,93	RTS I / 2017
2		113151119R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.10cm	m2	3,98	126,00	0,00	501,23	501,23	0,22	0,88	RTS I / 2017
3		113107530R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	3,98	436,00	0,00	1 734,41	1 734,41	0,66	2,63	RTS I / 2017
4		113201012RAA	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m2	2,00	50,10	0,00	100,20	100,20	0,00	0,00	RTS I / 2017
5		119001411R00	Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200	m	3,00	298,00	286,24	607,76	894,00	0,01	0,03	RTS I / 2017
6		119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	2,00	190,00	129,51	250,49	380,00	0,02	0,05	RTS I / 2017
7		or. cena	Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými org	soubor	1,00	3 956,13	0,00	0,00	3 956,13	0,00	0,00	RTS I / 2017
8		or. cena	Zatěsnění přípojek, KAWO kloubok	kus	1,00	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
9		or. cena	Vytáčení inženýrských sítí	soubor	1,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
<b>13 Hloubené výkopávky</b>							<b>107,04</b>	<b>4 619,80</b>	<b>4 726,85</b>			<b>0,03</b>
10		132200112RAD	Hloubení zapaž.rýh šířky.do 200 cm v hornině.1-4	m3	12,84	346,00	107,04	4 336,01	4 443,06	0,00	0,03	RTS I / 2017
11		132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	12,84	22,10	0,00	283,79	283,79	0,00	0,00	RTS I / 2017
<b>15 Roubení</b>							<b>374,45</b>	<b>7 460,31</b>	<b>7 834,77</b>			<b>0,03</b>
12		151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložně - hl.do 4 m	m2	33,76	157,00	374,45	4 925,24	5 299,69	0,00	0,03	RTS I / 2017
13		151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložně - hl. do 4 m	m2	33,76	75,10	0,00	2 535,08	2 535,08	0,00	0,00	RTS I / 2017
<b>16 Přemístění výkopku</b>							<b>0,00</b>	<b>4 496,99</b>	<b>4 496,99</b>			<b>0,00</b>
14		161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	12,84	70,10	0,00	900,17	900,17	0,00	0,00	RTS I / 2017
15		162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	12,84	28,80	0,00	369,83	369,83	0,00	0,00	RTS I / 2017
16		167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	12,84	153,00	0,00	1 964,70	1 964,70	0,00	0,00	RTS I / 2017
17		167101103R00	Přeložení nebo složení výkopku z hor.1-4	m3	12,84	98,30	0,00	1 262,29	1 262,29	0,00	0,00	RTS I / 2017
<b>17 Konstrukce ze zemin</b>							<b>385,65</b>	<b>1 113,82</b>	<b>1 499,47</b>			<b>3,76</b>
18		174100010RAF	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	m3	8,41	78,50	0,00	660,44	660,44	0,00	0,00	RTS I / 2017
19		175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	2,21	321,00	385,65	325,04	710,69	1,70	3,76	RTS I / 2017
20		171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	7,83	16,40	0,00	128,34	128,34	0,00	0,00	RTS I / 2017
<b>19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní</b>							<b>0,00</b>	<b>2 739,03</b>	<b>2 739,03</b>			<b>0,00</b>
21		199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	7,83	350,00	0,00	2 739,03	2 739,03	0,00	0,00	RTS I / 2017
<b>45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)</b>							<b>455,04</b>	<b>309,06</b>	<b>764,10</b>			<b>1,89</b>
22		451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	0,66	757,00	305,66	197,14	502,80	1,89	1,26	RTS I / 2017
23		451571311R00	Lože dlažby z kam. těženého drobného tl. do 10 cm	m2	3,00	87,10	149,38	111,92	261,30	0,21	0,64	RTS I / 2017
<b>56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch</b>							<b>1 713,91</b>	<b>177,29</b>	<b>1 891,20</b>			<b>3,85</b>
24		566903111R00	Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným	t	3,10	403,00	1 113,33	135,81	1 249,14	1,10	3,41	RTS I / 2017
25		566904111R00	Vyspravení podkladu po překopech kam.obal.asfaltem	t	0,44	1 450,00	600,58	41,48	642,06	1,00	0,44	RTS I / 2017
<b>57 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné</b>							<b>667,01</b>	<b>124,62</b>	<b>791,62</b>			<b>0,41</b>
26		572952111R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm	m2	3,98	199,00	667,01	124,62	791,62	0,10	0,41	RTS I / 2017
<b>59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)</b>							<b>100,17</b>	<b>550,83</b>	<b>651,00</b>			<b>0,22</b>
27		596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	3,00	217,00	100,17	550,83	651,00	0,07	0,22	RTS I / 2017
<b>721 Vnitřní kanalizace</b>							<b>1 884,53</b>	<b>895,97</b>	<b>2 780,50</b>			<b>0,01</b>
28		721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	3,50	715,00	1 606,53	895,97	2 502,50	0,00	0,01	RTS I / 2017
29		28651664.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 87* PVC	kus	2,00	99,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	RTS I / 2017

30	28651662.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	1,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
<b>89</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení</b>				<b>5 750,07</b>	<b>1 773,93</b>	<b>7 524,00</b>		<b>0,64</b>	
31	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	3,50	42,00	50,48	96,52	147,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
32	892351111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 200	m	3,50	16,00	3,98	52,02	56,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
33	895941311R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50	kus	1,00	1 220,00	86,69	1 133,31	1 220,00	0,14	0,14	RTS I / 2017
34	or. cena	TBV-Q 450/555/6d skruž středová	kus	1,00	597,00	597,00	0,00	597,00	0,11	0,11	RTS I / 2017
35	or. cena	TBV-Q 450/555/5d skruž horní	kus	1,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,11	0,11	RTS I / 2017
36	or. cena	TBV-Q 390/60/10a vyrovnávací prstenec	kus	1,00	234,00	234,00	0,00	234,00	0,03	0,03	RTS I / 2017
37	or. cena	Dno vpusti bet. TBV-Q 450/330/1a PVC	kus	1,00	575,00	575,00	0,00	575,00	0,18	0,18	RTS I / 2017
38	899211111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 50 kg	kus	1,00	280,00	4,64	275,36	280,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
39	or. cena	Mříž vtoková s rámem BEGU D400 500x500 mm	kus	1,00	2 744,00	2 744,00	0,00	2 744,00	0,07	0,07	RTS I / 2017
40	or. cena	Koš kalový vysoký UA4V	kus	1,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
41	or. cena	Demontáž mříží litinových včetně rámu do 50 kg	kus	1,00	101,00	1,95	99,05	101,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
42	or. cena	Vybourání vpusti kanalizační uliční z betonových dílců	kus	1,00	120,00	2,32	117,68	120,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
<b>91</b>		<b>Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b>				<b>969,29</b>	<b>9 460,22</b>	<b>10 429,51</b>		<b>0,21</b>	
43	917832111R00	Osazení stojat. obrub. bet.bez opěry,lože z C12/15	m	2,00	134,00	132,72	135,28	268,00	0,10	0,21	RTS I / 2017
44	919735113R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	10,64	107,00	700,42	438,06	1 138,48	0,00	0,00	RTS I / 2017
45	or. cena	Těsnění spár krytu záhlvkou za studena	m	10,64	139,00	136,15	1 342,81	1 478,96	0,00	0,00	RTS I / 2017
46	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	8,72	865,00	0,00	7 544,07	7 544,07	0,00	0,00	RTS I / 2017
<b>97</b>		<b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>				<b>127,64</b>	<b>199,36</b>	<b>327,00</b>		<b>0,00</b>	
47	970041160R00	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 160 mm	m	0,10	3 270,00	127,64	199,36	327,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
						<b>Celkem:</b>		<b>88 320,87</b>			

Poznámka:

## Výkaz výměr

Název stavby: <b>Přípojka vpusti - ul. Gymnazijní</b>	Objednatel: <b>Město Český Těšín, náměstí ČSA 1/1, 737 01</b>
Druh stavby:	Projektant:
Lokalita: <b>ul. Gymnazijní , parc. č. 1485, k. ú. Český Těšín</b>	Zhotovitel:
Zpracoval:	Zpracováno dne:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Rozměry	Množství	Cenová soustava
1		113106034RAB	Odstranění dlažby z kostek vč.podkladu, nad 50 m2	m2	1,5*2 chodník	3,00	RTS I / 2017
2		113151119R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.10cm	m2	4,42*0,9	3,98	RTS I / 2017
3		113107530R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drčené tl.30 cm	m2	4,42*0,9	3,98	RTS I / 2017
4		113201012RAA	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m2	2	2,00	RTS I / 2017
5		119001411R00	Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200	m	3	3,00	RTS I / 2017
6		119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	2	2,00	RTS I / 2017
7		or. cena	Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány, dodání dopravních značek, rozmístění a odstranění	soubor	1	1,00	RTS I / 2017
8		or. cena	Zatěsnění přípojek, KAWO klobouk	kus	1	1,00	RTS I / 2017
9		or. cena	Vytáčení inženýrských sítí	soubor	1	1,00	RTS I / 2017
10		132200112RAD	Hloubení zapaž.rýh šířky.do 200 cm v hornině.1-4	m3	(((3,9+1,9)/2)*4,92)*0,9	12,84	RTS I / 2017
11		132201219R00	Příplatek za lepvost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	(((3,9+1,9)/2)*4,92)*0,9	12,84	RTS I / 2017
12		151101102R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2		33,76	RTS I / 2017
					(((3,9+1,9)/2)*4,92)*2 hloubk	28,54	
					3,9*0,9+1,9*0,9	5,22	
13		151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2		33,76	RTS I / 2017
					(((3,9+1,9)/2)*4,92)*2 hloubk	28,54	
					3,9*0,9+1,9*0,9	5,22	
14		161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	(((3,9+1,9)/2)*4,92)*0,9	12,84	RTS I / 2017
15		162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	(((3,9+1,9)/2)*4,92)*0,9	12,84	RTS I / 2017
16		167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	(((3,9+1,9)/2)*4,92)*0,9	12,84	RTS I / 2017
17		167101103R00	Přeložení nebo složení výkopku z hor.1-4	m3	(((3,9+1,9)/2)*4,92)*0,9	12,84	RTS I / 2017
18		174100010RAF	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	m3	(((2,9+0,9)/2)*4,92)*0,9	8,41	RTS I / 2017
19		175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	0,5*4,92*0,9	2,21	RTS I / 2017
20		171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	7,8258 položka "1990000021	7,83	RTS I / 2017
21		199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3		7,83	RTS I / 2017
					obsy+lože+podklady+kryty	0,00	
					0,5*4,92*0,9	2,21	
					0,15*4,92*0,9	0,66	
					1,5*2,0	3,00	
					0,35*4,92*0,9	1,55	
					4,42*0,9*0,1	0,40	
22		451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	0,15*4,92*0,9	0,66	RTS I / 2017
23		451571311R00	Lože dlažby z kam. těženého drobného tl. do 10 cm	m2	1,5*2,0	3,00	RTS I / 2017
24		566903111R00	Vyspravení podkladu po překopec kam.hrubě drčeným	t	2,0*4,92*0,9*0,35	3,10	RTS I / 2017
25		566904111R00	Vyspravení podkladu po překopec kam.obal.asfaltem	t	0,1*4,92*0,9	0,44	RTS I / 2017
26		572952111R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm	m2	4,42*0,9	3,98	RTS I / 2017
27		596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	1,5*2,0 chodník	3,00	RTS I / 2017
28		721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	3,5	3,50	RTS I / 2017
29		28651664.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 87° PVC	kus		2,00	RTS I / 2017
30		28651662.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus		1,00	RTS I / 2017
31		899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m		3,50	RTS I / 2017
32		892351111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 200	m		3,50	RTS I / 2017
33		895941311R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50	kus	1	1,00	RTS I / 2017
34		or. cena	TBV-Q 450/555/6d skruž středová	kus		1,00	RTS I / 2017
35		or. cena	TBV-Q 450/555/5d skruž horní	kus		1,00	RTS I / 2017
36		or. cena	TBV-Q 390/60/10a vyrovnávací prsteneč	kus		1,00	RTS I / 2017
37		or. cena	Dno vpusti bet. TBV-Q 450/330/1a PVC	kus		1,00	RTS I / 2017
38		899211111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 50 kg	kus		1,00	RTS I / 2017
39		or. cena	Mříž vtoková s rámem BEGU D400 500x500 mm	kus		1,00	RTS I / 2017
40		or. cena	Koš kalový vysoký UA4V	kus		1,00	RTS I / 2017
41		or. cena	Demontáž mříží litinových včetně rámu do 50 kg	kus		1,00	RTS I / 2017
42		or. cena	Vybourání vpusti kanalizační uliční z betonových dílců	kus		1,00	RTS I / 2017
43		917832111R00	Osazení stojat. obrub. bet.bez opěry,lože z C12/15	m	2	2,00	RTS I / 2017
44		919735113R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	2*4,42+2*0,9	10,64	RTS I / 2017
45		or. cena	Těsnění spár krytu záilkou za studena	m	2*4,42+2*0,9	10,64	RTS I / 2017
46		998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t		8,72	RTS I / 2017
47		970041160R00	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 160 mm	m		0,10	RTS I / 2017

Poznámka: