

SOUPIS PRACÍ

na listopad 2026

Zakázka:

„Oprava geometrických parametrů koleje OŘ UNL 2026-2027 u ST Ústí nad Labem“

Objekt:

obvod ST Ústí nad Labem

Místo: OŘ Ústí nad Labem

Datum: 16.10.2026

Zadavatel: OŘ Ústí nad Labem

Projektant: ne

Zhotovitel: STRABAG Rail a. s.

Zpracovatel: Roman Holub

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	Kód	Popis						
1	K	5905023010	Úprava povrchu stezky rozprostřením šterkodrtě do 3 cm	m2	350,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2026
	PP	Úprava povrchu stezky rozprostřením šterkodrtě do 3 cm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na rozprostření a urovnání kameniva včetně zhutnění povrchu stezky. Platí pro nový i stávající stav. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu drtě.						
2	K	5905025110	Doplnění stezky šterkodrtí souvislé	m3	23,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2026
	PP	Doplnění stezky šterkodrtí souvislé Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva včetně rozprostření ojedinele ručně z vozíku nebo souvisle mechanizací z vozíků nebo železničních vozů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu kameniva.						
4	K	5905035020	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože zapuštěné	m3	109,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2026
	PP	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože zapuštěné Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL s použitím minirypadla, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, přehození kameniva, zřízení KL, úprava KL do profilu a jeho případné snížení pod patou kolejnice. U výměny KL v celém profilu včetně lavičky jsou v ceně započteny náklady na případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání, dopravu kameniva, následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.						
5	K	590505000R	Odstranění stávajícího kolejového lože odsáváním pomocí sacího bagru ve výhybce. (3)	m3	427,000	0,00	0,00	
	PP	Odstranění stávajícího kolejového lože odsáváním pomocí sacího bagru ve výhybce. (3)						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	5905055020	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením ve výhybce	m3	101,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením ve výhybce Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění KL, úpravu pláňe a rozprostření výzisku na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu výzisku na skládku a skládkovné.					
7	K	5905095010	Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože otevřené	m	1 050,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože otevřené Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu KL koleje a výhybek ojediněle vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.					
8	K	5905095020	Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože zapuštěné	m	640,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože zapuštěné Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu KL koleje a výhybek ojediněle vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.					
9	K	5905095040	Úprava kolejového lože ojediněle ručně ve výhybce lože zapuštěné	m	2 355,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Úprava kolejového lože ojediněle ručně ve výhybce lože zapuštěné Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu KL koleje a výhybek ojediněle vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.					
10	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	4 112,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojediněle ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.					
13	K	5907015016	Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1	m	148,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.					
14	K	5907050010	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy UIC60 nebo R65	kus	16,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy UIC60 nebo R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.					
15	K	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T	kus	30,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.					
16	K	5908050007	Výměna upevnění podkladnicového komplety	úl.pl.	110,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Výměna upevnění podkladnicového komplety Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání pražce a dodávku materiálu.					
19	K	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus	110,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součástí, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	5909010410	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m	kus	140,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice.					
23	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	1,970	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP do projektované polohy, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření prostorové polohy koleje, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.					
25	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	33,840	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP do projektované polohy s následným přesným kontrolním zaměřením prostorové polohy po ukončení prací (včetně případných technologických měření prostorové polohy koleje v průběhu prací), úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření prostorové polohy koleje před zahájením prací, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.					
26	K	5909032010	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	0,390	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP do projektované polohy s následným přesným kontrolním zaměřením prostorové polohy po ukončení prací (včetně případných technologických měření prostorové polohy koleje v průběhu prací), úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření prostorové polohy koleje před zahájením prací, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.					
29	K	5909042010	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	1 945,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP do projektované polohy s následným přesným kontrolním zaměřením prostorové polohy koleje po ukončení prací (včetně případných technologických měření v průběhu prací), úpravu KL pluhem včetně dokončení ruční úpravy dle VL a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření prostorové polohy koleje před zahájením prací, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	5909042020	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové	m	2 120,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP do projektované polohy s následným přesným kontrolním zaměřením prostorové polohy koleje po ukončení prací (včetně případných technologických měření v průběhu prací), úpravu KL pluhem včetně dokončení ruční úpravy dle VL a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření prostorové polohy koleje před zahájením prací, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.					
31	K	5909050020	Stabilizace kolejového lože koleje stávajícího	km	4,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Stabilizace kolejového lože koleje stávajícího Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na stabilizaci v režimu s řízeným (konstantním) poklesem včetně měření a předání tištěných výstupů.					
35	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřhřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	10,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Svařování kolejnic termitem plný předeřhřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnaní kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.					
38	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	4,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek.					
39	K	5910040215	Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek	m	338,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.					
44	K	5913070010	Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	16,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce a naložení na dopravní prostředek.					
46	K	5913070020	Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní	m	39,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce a naložení na dopravní prostředek.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	5913075010	Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	16,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
48	K	5913075020	Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní	m	41,400	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
50	K	5913235010	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 10 cm	m	109,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 10 cm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení úkolu.					
51	K	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	30,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení úkolu.					
53	K	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	138,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nebo frézování a naložení výzisku na dopravní prostředek.					
55	K	5913255040	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a ohrusnou vrstvou tloušťky do 20 cm	m2	76,500	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a ohrusnou vrstvou tloušťky do 20 cm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení vozovky s živícím na podkladu ze stmelovaných vrstev a na manipulaci. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
56	K	5913270010	Vložení výztužné vložky textilní nebo geosyntetické	m2	24,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Vložení výztužné vložky textilní nebo geosyntetické Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vložení vložky pro zvýšení soudržnosti vrstev asfaltobetonu . 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
59	K	5913335020	Nátěr vodorovného dopravního značení souvislá čára šíře do 125 mm	m	42,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Nátěr vodorovného dopravního značení souvislá čára šíře do 125 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na očištění povrchu, případně starého nátěru a nečistot a jeho obnovení barvou schváleného typu a odstínu včetně provedení popisu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
60	K	5915005020	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3	6,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 2 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na hloubení a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.					
63	K	5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3	32,500	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti I skupiny 2 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na těžení a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy B1	t	1 686,400	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy B1					
68	M	5955101005	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy min. B11	t	4 402,180	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy min. B11					
69	M	5955101025	Kamenivo drcené drť frakce 4/8	t	5,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Kamenivo drcené drť frakce 4/8					
71	M	5955101085	Kamenivo drcené recyklované drť frakce 4/16	t	26,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Kamenivo drcené recyklované drť frakce 4/16					
74	M	5958125010	Komplety s antikorozií úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, dvojitý pružný kroužek Fe6)	kus	220,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Komplety s antikorozií úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, dvojitý pružný kroužek Fe6)					
82	M	5963146000	Živičné přejezdové vozovky ACO 11S 50/70 střednězrnny- obrusná vrstva	t	10,775	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Živičné přejezdové vozovky ACO 11S 50/70 střednězrnny- obrusná vrstva					
83	M	5963146025	Živičné přejezdové vozovky ACP 22S 50/70 hrubozrnny podkladní vrstva	t	22,325	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Živičné přejezdové vozovky ACP 22S 50/70 hrubozrnny podkladní vrstva					
84	M	5963155000	Asfaltová páska tavitelná 25x10	m	39,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Asfaltová páska tavitelná 25x10					
85	M	5963157005	Nátěr hmota nátěrová syntetická základní	litr	9,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Nátěr hmota nátěrová syntetická základní					
86	M	5964135000	Geomříže výztužné	m2	76,500	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Geomříže výztužné					
88	M	5964161030	Beton lehce zhutnitelný C 25/30;XF1 vyhovuje i XD1-2,XA1,XC3 F5 2 470 2 989	m3	4,500	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Beton lehce zhutnitelný C 25/30;XF1 vyhovuje i XD1-2,XA1,XC3 F5 2 470 2 989					
95	K	7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	109,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech					
96	K	7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	86,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech - demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami					
97	K	7592005050	Montáž počítacího bodu (senzoru) RSR 180	kus	14,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž počítacího bodu (senzoru) RSR 180 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení polohy, přezkoušení					
98	K	7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6	kus	16,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž informačního bodu MIB 6 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení, přezkoušení					
99	K	7592007050	Demontáž počítacího bodu (senzoru) RSR 180	kus	14,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž počítacího bodu (senzoru) RSR 180					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
100	K	7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus	16,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2026
PP			Demontáž informačního bodu MIB 6					
101	K	5917045030	Kolejnicový mazník s pohonem montáž	kus	1,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2026
PP			Kolejnicový mazník s pohonem montáž Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, nebo montáž včetně doplnění mazníku mazivem, seřízení a zajištění funkčnosti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání otvorů do kolejnice a dodávku materiálu.					
102	K	5917045040	Kolejnicový mazník s pohonem demontáž	kus	1,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2026
PP			Kolejnicový mazník s pohonem demontáž Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, nebo montáž včetně doplnění mazníku mazivem, seřízení a zajištění funkčnosti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání otvorů do kolejnice a dodávku materiálu.					
103	K	7594105010	Odpojení a zpětné připojení lan propojovacích jednoho stykového transformátoru	kus	13,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2026
PP			Odpojení a zpětné připojení lan propojovacích jednoho stykového transformátoru - včetně odpojení a připevnění lanového propojení na pražce nebo montážní trámký					
104	K	9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	7 541,110	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2026
PP			Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu ma					
105	K	9902109200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	25 407,300	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2026
PP			Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započt					
106	K	9902200100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	16,820	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2026
PP			Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. 3. Měrou jednotkou je tuna přepravovaného materiálu.					
107	K	9902209200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	2,520	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2026
PP			Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každých dalších 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovým					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
108	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	1 311,630	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. 2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.					
109	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	40,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. 2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.					
110	K	9909000110	Poplatek za uložení výzisku ze šterkového lože nekontaminovaného	t	815,750	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Poplatek za uložení výzisku ze šterkového lože nekontaminovaného Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. 2. Ceny jsou doporučené, je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.					
111	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	0,032	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Poplatek za likvidaci plastových součástí Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. 2. Ceny jsou doporučené, je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.					
112	K	9909000600	Poplatek za recyklaci odpadu (asfaltové směsi, kusový beton)	t	67,200	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Poplatek za recyklaci odpadu (asfaltové směsi, kusový beton) Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. 2. Ceny jsou doporučené, je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.					
115	K	111110010R	Demontáž zařízení Asdek (1)	kpl	1,000	0,00	0,00	
	PP		Demontáž zařízení Asdek (1)					
116	K	111110030R	Montáž zařízení Asdek (1)	kpl	1,000	0,00	0,00	
	PP		Montáž zařízení Asdek (1)					

Sborníkové položky UOŽI 2026

		5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	ks	110,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2026
		5957104020	Kolejnicové pásy třídy R260 tv.49 E1 délky 36 m	ks	4,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2026
		5905035110	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože otevřené	ks	85,500	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2026
		5913215020	Demontáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice	m	25,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2026
		5914075020	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží bez geomateriálu tl. 0,30 m	m2	162,440	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2026
		5960101010	Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 6	ks	26,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2026

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		5910136010	Montáž pražcové kotvy v koleji	ks	26,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2026
		5955101016	Kamenivo drcené štěrkodrt' frakce 0/32 kv kv – konstrukční vrstva	t	42,250	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2026
		5913040210	Montáž celopryžové prejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou	m	16,200	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2026
		5963102140	Přýžová přejezdová konstrukce Rosehill Rodded Rail pro zatížené komunikace spínané šrouby vnější panely 900 mm, přýžová závěrná zídka, betonový podkladní blok	m	16,200	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2026
		5956140025	Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů pro pružné bezpodkladnicové upevnění, dl. 2,6 m, upevnění W14, pro kolejnici 60E2 v úklonu 1:40 (s antikorozií úpravou)	ks	51,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2026
		5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	ks	10,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2026
		5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	ks	3,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2026
		5906030120	Ojedinelá výměna pražce současně s výměnou nebo čištěním KL pražec betonový příčný vystrojený	ks	109,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2026

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
1	K	022121001	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí	kpl	3,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2026
PP			Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí - V sazbě jsou započteny náklady na vyhledání trasy detektorem, zaměření a zobrazení trasy a předání výstupu zaměření. V sazbě nejsou obsaženy náklady na vytýčení sítí ve správě provozovatele.					
2	K	022101001	Geodetické práce Geodetické práce před opravou	kpl	3,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2026
PP			Geodetické práce Geodetické práce před opravou					
3	K	022101011	Geodetické práce Geodetické práce v průběhu opravy	kpl	3,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2026
PP			Geodetické práce Geodetické práce v průběhu opravy					
4	K	022101021	Geodetické práce Geodetické práce po ukončení opravy	kpl	3,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2026
PP			Geodetické práce Geodetické práce po ukončení opravy					
5	K	022111011	Geodetické práce Měření prostorové polohy koleje zaměřením APK trať dvukolejná	km	30,545	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2026
PP			Geodetické práce Měření prostorové polohy koleje zaměřením APK trať dvukolejná - V cenách jsou započteny náklady na geodetické kontinuální měření prostorové polohy koleje a vyhotovení dokumentace dle metodického pokynu M20/MP004. Cena je za jedno provedené měření před, během, nebo po směrové a výškové úpravě (pokud není součástí prováděných prací). Jedná se o cenu za zaměření ve výluce koleje.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	033111001	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky	kpl	3,500	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2026
PP VV			Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky "zajištění dopravního značení a vč. DIO a DIR"20		20,000			
7	K	031101031	Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů přes 5 do 20 mil. Kč	%	3,040	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2026
PP			Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů přes 5 do 20 mil. Kč					

za objednavatele:

Roman Holub

dne: 16.10.2026

Přednosta ST Ústí n/L

Pavel Juránek, MBA

dne: