

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava střechy objektu MO Bubny

JKSO: 052
Místo: Praha Bubny

CC-CZ:
Datum: 05.10.2017

Objednatel:
Správa železniční dopravní cesty, s.o.

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:
RAILSTAV, s.r.o., Šeříková 107, 330 02 Dýšina-Nová Hut'

IČ: 26370891
DIČ: CZ26370891

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
N

Náklady z rozpočtu	1 298 116,94
Ostatní náklady	135 000,00

Cena bez DPH **1 433 116,94**

DPH základní	21,00%	ze	1 298 116,94	272 604,56
snížená	15,00%	ze	135 000,00	20 250,00

Cena s DPH v CZK 1 725 971,50

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava střechy objektu MO Bubny

Místo: Praha Bubny Datum: 05.10.2017

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant:
Zhotovitel: RAILSTAV, s.r.o., Šeříková 107, 330 02 Dýšina-Nc Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	1 298 116,94
HSV - Práce a dodávky HSV	1 263 316,94
3 - Svislé a kompletní konstrukce	36 108,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	12 602,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	202 231,88
997 - Přesun sutě	121 447,59
998 - Přesun hmot	6 680,13
762 - Konstrukce tesařské	323 742,90
764 - Konstrukce klempířské	362 020,63
765 - Krytina skládaná	198 483,71
741 - Elektroinstalace	53 743,42
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	34 800,00
2) Ostatní náklady	135 000,00
Zařízení staveniště	50 000,00
Projektové práce	25 000,00
Územní vlivy	10 000,00
Provozní vlivy	20 000,00
Jiné VRN	30 000,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 433 116,94

ROZPOČET

Stavba: **Oprava střechy objektu MO Bubny**

Místo: Praha Bubny Datum: 05.10.2017

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant:
Zhotovitel: RAILSTAV, s.r.o., Šeříková 107, 330 02 Dýšina-Nc Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 298 116,94

HSV - Práce a dodávky HSV

1 263 316,94

3 - Svislé a kompletní konstrukce

36 108,00

1	K	315272323	Zdivo půdní tl 300 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárníc Ytong hmotnosti 500 kg/m3	m3	7,650		
---	---	-----------	--	----	-------	--	--

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

12 602,10

2	K	612322121	Vápenocementová lehčená omítka jádrová hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	25,500		
3	K	KM 2	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty s obsahem uhlíkového vlákna - dle zadání	m2	25,500		
4	K	KM1	Penetrace vnějších jádrových omítek nanášená ručně - dle zadání	m2	25,500		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

202 231,88

5	K	941111132	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	478,000		
6	K	941111232	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	28 680,000		
7	K	941111832	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	478,000		
8	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	478,000		
9	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	28 680,000		
10	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	478,000		
11	K	945421111	Automobilový jeřáb (doprava na místo určení, práce jeřábu)	hod	60,000		
12	K	962032240	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC	m3	7,650		
13	K	962032641	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC	m3	1,223		

997 - Přesun sutě

121 447,59

14	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	48,127		
15	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	48,127		
16	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	48,127		
17	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	481,270		
18	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	33,209		
19	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	14,918		
20	K	997321211	Svislá doprava suti a vybouraných hmot v do 4 m	t	48,127		
21	K	997321219	Příplatek ZKD v 4 m svislé dopravy suti a vybouraných hmot	t	48,127		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

998 - Přesun hmot

6 680,13

22	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	25,792		
----	---	-----------	--	---	--------	--	--

762 - Konstrukce tesařské

323 742,90

23	K	762081410	Vícestranné hoblování hraněného řeziva na staveništi	m2	23,566		
24	K	762082120	Provedení tesařského profilování zhlaví trámu jednoduchým seříznutím jedním řezem plochy do 160 cm2	kus	38,000		
25	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	9,668		
26	K	762085103	Montáž kotevnic želez, příložek, patek nebo táhel	kus	22,000		
27	K	762132811	Demontáž bednění svislých stěn z prken hoblovaných jednostranně	m2	254,000		
28	K	762321901	Podpěření vazníků fošnami a hranolky průřezové plochy do 100 cm2	m	5,000		
29	K	762321911	Zavětrování a ztužení vazníků prkny tl do 32 mm	m	39,000		
30	K	762331812	Demontáž vázaných kčí krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2	m	253,000		
31	K	762332132	Montáž vázaných kčí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	253,000		
32	M	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	4,463		
33	K	762332921	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 120 cm2 včetně materiálu	m	79,330		
34	M	605141010	řezivo jehličnaté lať jakost I 10 - 25 cm2	m3	3,160		
35	K	762333911	Otesání části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 120 cm2	m	196,000		
36	K	762335131	Montáž krokví rovnoběžných s okapem z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 na beton	m	253,000		
37	K	762335811	Demontáž krokví rovnoběžných s okapem průřezové plochy do 120 cm2 na dřevěný podklad	m	253,000		
38	K	762341250	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hoblovaných prken	m2	91,500		
39	M	605161000	řezivo smrkové sušené tl. 30mm	m3	3,410		
40	K	762341610	Montáž bednění štítových okapových říms z hrubých prken	m2	36,000		
41	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	253,000		
42	M	605151110	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm	m3	1,490		
43	K	762342314	Montáž laťování na střechách složitých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm	m2	253,000		
44	K	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralátí na střechách sklonu do 60°	m	664,000		
45	K	762342812	Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,50 m	m2	253,000		
46	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	5,235		
47	K	762751120	Montáž prostorové vázané kce na hladko z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	76,000		
48	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	2 681,420		

764 - Konstrukce klempířské

362 020,63

49	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	34,000		
50	K	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	56,000		
51	K	764002821	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	1,000		
52	K	764002881	Demontáž lemování střešních prostupů do suti	m2	4,000		
53	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	56,000		
54	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	32,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
55	M	553503110	<i>samovrtný šroub SWT 4,8x35 mm s těsnicí podložkou pozink lakovaný</i>	kus	5 940,000		
56	M	592442560	<i>mřížka ochranná větrací</i>	kus	64,000		
57	K	764101133	Montáž krytiny střechy rovné drážkováním z tabulí sklonu do 60°	m2	253,000		
58	K	764101193	Montáž těsnění hřebene	m2	20,000		
59	K	764201117	Montáž oplechování nevětraného hřebene z hřebenáčů	m	20,000		
60	M	553501870	<i>hřebenáč NTP Classic - délka 2100 mm</i>	kus	11,000		
61	M	553501890	<i>čelo hřebenáče CTGP UNI Classic perforované</i>	kus	2,000		
62	K	764202105	Montáž oplechování štítu závětrnou lištou	m	34,000		
63	M	553445161	<i>závětrná lišta pro taškovou krytinu - vrchní, délka 2000 mm, polyester 0,5 mm, rozvinutá šířka 308 mm</i>	kus	17,000		
64	K	764202134	Montáž oplechování rovné okapové hrany	m	56,000		
65	M	553500000	<i>okapový plech 0,5 mm FOTP, rozvinutá šířka 205 mm, Premium, délka 2000 mm</i>	m	56,000		
66	K	764203152	Montáž střešního výlezu pro krytinu skládanou nebo plechovou	kus	1,000		
67	M	553418250	<i>vikýř univerzální pro profilované krytiny, Pz s povrchovou úpravou, 600 x 600 mm</i>	kus	1,000		
68	K	764212662	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm	m	56,000		
69	K	764314612	Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou	m2	0,640		
70	M	138141830	<i>plech hladký pozinkovaný, jakost DX51 + Z275, 0,55x1000x2000 mm</i>	t	0,450		
71	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	48,000		
72	K	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	5,000		
73	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	32,000		
74	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	3 221,750		

765 - Krytina skládaná

198 483,71

75	K	764101144	Montáž krytiny střechy rovné z taškových tabulí sklonu do 60°, tašková tabule TOPLINE LPA Classic, barva HNED, CICE, TMCE, šíře 1000 mm	m2	294,400		
76	M	553502030	<i>těsnění k taškovým tabulím LPA, LPTPO 1000 mm, pod hřebenáč</i>	kus	18,000		
77	M	311408320	<i>vrut ocelový se šestihrannou hlavou ZB D 16 x 160 mm</i>	tis kus	1,253		
78	M	283293040	<i>páska těsnicí JUTAFOL TPK 3x30 mm</i>	m	299,800		
79	K	765111821	Demontáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na sucho do suti	m2	253,000		
80	K	765111831	Příplatek k demontáži krytiny keramické hladké do suti za sklon přes 30°	m2	253,000		
81	K	765111861	Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží sklonu do 30° na sucho do suti	m	20,000		
82	K	765125352	Montáž střešní stoupací plošiny délky do 900 mm pro krytinu	kus	1,000		
83	M	592440270	<i>plošina stoupací kovová šíře 88 x 25 cm</i>	kus	1,000		
84	M	592444100	<i>taška Classic STAR nosná stoupací plošiny (bez držáku)</i>	kus	2,000		
85	K	765191011	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30° volně na krokve	m2	253,000		
86	K	765191031	Montáž pojistné hydroizolační fólie lepení těsnících pásků pod kontralatě	m	253,000		
87	M	553501910	<i>fólie podstřešní TYVEK-SOLID antikondenzační, difúzní</i>	m2	294,400		
88	K	998765202	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	%	1 693,570		

741 - Elektroinstalace

53 743,42

89	K	210220212	Montáž tyčí jímacích délky do 3 m na konstrukci zděnou	kus	2,000		
90	M	354411110	<i>tyč jímací s rovným koncem JR 1,5 Cu</i>	kus	2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
91	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	58,000		
92	M	MH2	drát hromosvodu AlMgSi	m	58,000		
93	M	MH1	hromosvodná podpěra fasádní /střešní	kus	85,000		
94	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	38,000		
95	M	354418750	svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm	kus	4,000		
96	K	741420031	Montáž svorka hromosvodná na potrubí D do 200 mm se zhotovením	kus	8,000		
97	M	354420040	svorka na potrubí ST 09 4" - 115mm FeZn	kus	8,000		
98	M	354418850	svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm	kus	36,000		
99	K	741810001	Celková prohlídka hromosvodného rozvodu a zařízení, vyhotovení revizní zprávy objem do do 100 000,- Kč	kus	1,000		
100	K	DEM1.1	Demontáž hromosvodného vedení	kpl	1,000		

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

34 800,00

101	K	HZS4131	Hodinová zúčtovací sazba jeřábník	hod	60,000		
102	K	HZS4141	Hodinová zúčtovací sazba vazač břemen	hod	60,000		

VP - Vícepráce

0,00