

Položkový rozpočet

S:	39/55	Rekonstrukce budovy zázemí fotbalového hřiště TJ Lubina
O:	01	Rekonstrukce zázemí fotbalového hřiště
R:	LM101276b	Dešťová kanalizace Lubina

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						-2 000,73
1	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	-2,98140	340,00	-1 013,68
		39,5*0,6*1,09		25,833		
		-28,8144		-28,8144		
2	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	-2,98140	15,00	-44,72
3	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-1,86600	245,00	-457,17
		Skutečnost : 39,5*0,6*0,62		14,694		
		Rozpočet : -16,56		-16,56		
4	583309990001R	Písek kopaný	m3	-1,86600	260,00	-485,16
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						-289,60
5	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	-0,36200	800,00	-289,60
		Skutečnost : 39,5*0,14*0,6		3,318		
		Rozpočet : -3,68		-3,68		
Díl: 8 Trubní vedení						-2 480,50
6	894411110	Potrubí PVC KG DN125	m	-2,90000	365,00	-1 058,50
		Skutečnost : 15,10		15,1		
		Rozpočet : -18,00		-18		
7	894411112	Potrubí PVC KG DN150	m	-3,60000	395,00	-1 422,00
		Skutečnost : 24,40		24,4		
		Rozpočet : -28,00		-28		