



Stavba : Ivančice Veřejné osvětlení

**Malovansko**

číslo a název SO: VO ul. ....

číslo a název rozpočtu: VO ul. ....

Poř.	Kód	Název položky	Výměry			Materiál		Montáž		CENA
			jednotka	výměra na jednotku	počet	cena jednotková	celkem	cena jednotková	celkem	
č.pol.	položky									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33		<b>VO montáž, elektroinstalace + dodávka materiálu</b>								
34	210500010RAA	STOZAR DOS 80 DV / L=7 m S TERMOMANZETOU PO DVIRKA	ks							19 600,00
35		výložník krátký do 0,5 m, ocelový, žárově zinkovaný	ks							3 840,00
36		stožárová výzbroj kompletní	ks							2 120,00
37		svorkovnice na uzemnění	ks							328,00
38		Svítilno LED 25-50W/230V kompletní s bleskojistkou a stmíváním (SMBt)	ks							27 320,00
39		kabeláž ve sloupu (CYKY 3x1,5 - 9 m kabelu/ jeden sloup)	m							684,00
40		TRUBKA SUPERMONOFLEX 32MM 25M KOPOS 1232 ve sloupu (pro CYKY 3x1,5 - 9 m trubka/ jeden sloup)	m							1 548,00
41	34111556R	KABEL CYKY-J 4X10 VOLNĚ ULOŽENY + zatažení do připravené chráničky DN 63	m							18 725,00
42		KABEL CYKY-J 2X6 ZAVĚŠENÝ přepojení stávajícího kabelu + pomocný materiál	m							9 800,00
43		Svítilno LED 25-50W/230V kompletní s bleskojistkou								
44		UKONC.KAB. 5X10MM2 BEZ KONCOVKY A OK	ks							4 240,00
45		UZEMNENI V ZEMI-PASKA FEZN 30X4 mm	m							8 160,00
46		UZEMNENI NA POVRCHU-PASKA FEZN 30X4 mm	ks							252,00
47		VYRAZENI HODNOTY UZEMNENI DO PASKY 30/4	ks							120,00
48		OCHRANA PŘECHODU ZEM-VZDUCH UZEM.PAS30/4	ks							620,00
49		1X NATER UZEMNENI NA POVRCHU ZELENOZLUTA	ks							400,00
50		Zemnicí tyč 1,5 m se svorkou DN 10 mm + svorky kompletní	ks							1 740,00
51		MONTAZ OC.KONSTRUKCE PRO PRISTR.DO 5 kg	ks							360,00
52		osazení sloupu a zatažení kabelu do sloupu	ks							220,00
53		zapojení sloupu a připojení uzemnění	ks							220,00
54		popis sloupu do pasportu VO	ks							500,00
55		naspojování na stávající rozvod VO	kpl							541,00
56		Pomocný montážní materiál	kpl							916,00
		<b>C e l k e m</b>					<b>92 597,00</b>		<b>147 358,40</b>	<b>239 955,40</b>