ZMĚNOVÝ LIST č. 11				
Stavba:	*Revitalizace Městské knihovny Frýdek-Místek, Jiráskova 506 - ústřední knihovna, část.1 - stavební práce II*			
Objednatel:	*statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, 738 22 Frýdek-Místek*			
Číslo SoD:	*S/0759/2025/IO*			
Předkladatel (Zhotovitel)**:**	*BDSTAV MORAVA s.r.o., Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice*			
Odesláno/předáno	*poštou*	*emailem*	*osobně*	*Datum:*
		X		
Přílohy / poč. stran	*Rozpočet - Sanace stropu nad 2.NP*			

1) Popis a zdůvodnění změny:

Po demontáži dřevěného záklopu a vyčištění stropní konstrukce nad 2.NP, byl přizván na stavbu mykolog. Na základě aktualizovaného mykologického průzkumu bylo nutné vysekat kapsy zhlaví stropních trámů a ty chemicky injektovat a následně zazdít s přiznanými mezerami pomocí nopové fólie. Všechny stropní trámy bylo nutné obrousit, otesat, očistit a následně impregnovat podle přesně stanoveného postupu mykologem, před zaklopením novým dřevěným záklopem.

2) Vyjádření TDS:

3) Vyjádření projektanta/autorského dozoru:

4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Byla zpracována revize DPS

5) Náklady (ceny bez DPH):

+ vícepráce	316 534,90 Kč
- méněpráce	0,00 Kč
= rozdíl	**316 534,90 Kč**

6) Vliv na termín výstavby

Prodloužení konečného termínu díla o 30dní

7) Předkladatel (zhotovitel):		TDS	DP	Objednatel
BDSTAV MORAVA s.r.o.				
Datum:	*29.09.2026*	*29.09.2026*	*29.09.2026*	*29.09.2026*

Položkový rozpočet

S:	2-008	Knihovna FM - změny
O:	02	Změnové rozpočty - 2
R:	11	Sanace stropní konstrukce nad 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: _2		**Mechanické očištění dřevěných prvků s omytím**				**104 956,80**
1	Pol__0001	Mechanické odstranění povrchově zkorodované vrstvy dřeva - broušení, tesání	m2	416,80000	172,50	71 898,00
2	Pol__0002	Ometení a vysátí prachu vysavačem	m2	416,80000	47,25	19 693,80
3	Pol__0003	Zametení podlahy, napytlování odpadu	m2	198,00000	67,50	13 365,00
Díl: _3		**Sanace dřevěných prvků**				**50 751,00**
4	Pol__0004	Postřik Bochemitem QB Profi 15% hnědým 2x	m2	416,80000	75,00	31 260,00
5	Pol__0005	Tlaková injektáž dřevěných prvků - systém MABI (Bochemitem QB Profi 15%)	bm	73,00000	267,00	19 491,00
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**70 947,00**
6	413231221R00	Zazdívka zhlaví stropních trámů průřezu do 400 cm2	kus	66,00000	419,50	27 687,00
		trámové rákosníky 170-200/180mm - obvodové zdivo : 18*2		36,00000		
		trámové rákosníky 170-200/180mm - vnitřní zdivo - odpočteny výměny : 18*2-6		30,00000		
7	413231231RT2	Zazdívka zhlaví stropních trámů průřez nad 400 cm2 s použitím suché maltové směsi	kus	70,00000	618,00	43 260,00
		trámové stropnice 230-280x220mm - obvodové zdivo : 19*2		38,00000		
		trámové stropnice 230-280x220mm - vnitřní zdivo - odpočteny výměny : 19*2-6		32,00000		
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**45 764,00**
8	973031324R00	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z cihel na MVC, plocha do 0,1 m2, hloubka do 150 mm	kus	136,00000	336,50	45 764,00
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).				
		trámové stropnice 230-280x220mm - obvodové zdivo : 19*2		38,00000		
		trámové stropnice 230-280x220mm - vnitřní zdivo - odpočteny výměny : 19*2-6		32,00000		
		trámové rákosníky 170-200/180mm - obvodové zdivo : 18*2		36,00000		
		trámové rákosníky 170-200/180mm - vnitřní zdivo - odpočteny výměny : 18*2-6		30,00000		
Díl: 97		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**8 720,54**
9	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,11500	445,33	941,87
10	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	2,11500	284,27	601,23
11	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,11500	282,76	598,04
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
12	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	21,15000	2,42	51,18
13	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,11500	410,07	867,30
14	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	0,07500	2 676,56	200,74
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady				
		piliny, třísky, prach : 0,075		0,07500		
15	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	2,04000	2 676,56	5 460,18
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady				
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**3 796,70**
16	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	10,36726	366,22	3 796,70
Díl: 711		**Izolace proti vodě**				**3 122,71**

Položkový rozpočet

S:	2-008	Knihovna FM - změny
O:	02	Změnové rozpočty - 2
R:	11	Sanace stropní konstrukce nad 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
17	711823121RT7	Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 8 mm, včetně dodávky fólie	m2	12,64050	247,04	3 122,71
		trámové rákosníky 170-200/180mm - obvodové zdivo : (0,185+0,18+0,18)*0,15*18*2		2,94300		
		trámové rákosníky 170-200/180mm - vnitřní zdivo - odpočteny výměny : (0,185+0,18+0,18)*0,15*(18*2-6)		2,45250		
		trámové stropnice 230-280x220mm - obvodové zdivo : (0,25+0,22+0,22)*0,15*19*2		3,93300		
		trámové stropnice 230-280x220mm - vnitřní zdivo - odpočteny výměny : (0,25+0,22+0,22)*0,15*(19*2-6)		3,31200		
Díl: 763		**Dřevostavby**				**11 975,40**
18	944941121R00	Ochranné zábradlí po obvodu nejvyššího stropu	m	24,00000	179,00	4 296,00
		Provizorní chodník se zábradlím - šroubovaný : 2,000*12		24,00000		
19	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do tl. 20 mm	m2	30,00000	70,00	2 100,00
20	763614231R00	Montáž podlahy z desek nad tl. 18 mm, na sraz, šroubováním	m2	30,00000	185,98	5 579,40
		Provizorní chodník se zábradlím - šroubovaný, přeložený přes sebe : 1,250*2,000*12		30,00000		
Díl: VN		**Vedlejší náklady**				**16 500,75**
21	VN-3	Přesouván desek z osb desek pro sanaci	m2	198,00000	50,00	9 900,00
22	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	6 600,75	6 600,75
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.				