| ZMĚNOVÝ LIST č. 12 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Stavba:** | *Revitalizace Městské knihovny Frýdek-Místek, Jiráskova 506 - ústřední knihovna, část.1 - stavební práce II* | | | |
| **Objednatel:** | *statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, 738 22 Frýdek-Místek* | | | |
| **Číslo SoD:** | *S/0759/2025/IO* | | | |
| **Předkladatel** (Zhotovitel)**:** | *BDSTAV MORAVA s.r.o., Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice* | | | |
| **Odesláno/předáno** | *poštou* | *emailem* | *osobně* | *Datum:* |
| | | X | | |
| **Přílohy / poč. stran** | *Rozpočet - Změna trasy teplovodu* | | | |

**1) Popis a zdůvodnění změny:**

Po demontáži kompletní skladby podlah v 1.PP bylo zjištěno, že stávající přípojka teplovodu pro objekt Městské knihovny je ve velmi špatném stavu - potrubí zkorodováno a spoje nutné k přeizolování. Navíc stávající přípojka teplovodu neměla skoro žádnou tepelnou izolaci. Z těchto důvodu bylo rozhodnuto, že bude nutné provést novou přípojku teplovodu s předizolovaným potrubím. Pro instalaci potrubí bylo nutné změnit současnou trasy z důvodu prefabrikovaných tvarovek a k tomu provést kompletní výkop dle platných norem. Vzhledem k větším objemu potrubí a jejich izolaci bylo nutné výkop rozšířit a provést podchycení nosné středové stěny. Z venkovní strany došlo k odbourání části stávající šachtice, která byla následně znovu dobetonována. Dále bylo rozhodnuto o snížení podkladní úrovně podlahy v 1.PP o 30 mm pro zvětšení tloušťky podkladního betonu. Tento změnový list řeší vícepráce spojené s výše uvedenou stavební přípravou pro provedení nové přípojky teplovodu a zvýšení objemu výkopových prací.

**2) Vyjádření TDS:**

**3) Vyjádření projektanta/autorského dozoru:**

**4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:**

*Byla zpracována revize DPS*

**5) Náklady (ceny bez DPH):**

| | |
|---|---|
| + vícepráce | 95 742,60 Kč |
| - méněpráce | 0,00 Kč |
| *= rozdíl* | **95 742,60 Kč** |

**6) Vliv na termín výstavby**

-

| **7) Předkladatel (zhotovitel):** | | TDS | DP | Objednatel |
|---|---|---|---|---|
| **BDSTAV MORAVA s.r.o.** | | | | |
| **Datum:** | *29.09.2026* | *29.09.2026* | *29.09.2026* | *29.09.2026* |
| | | | | |

# Položkový rozpočet

| | | |
|---|---|---|
| S: | 2-008 | Knihovna FM - změny |
| O: | 02 | Změnové rozpočty - 2 |
| R: | 12 | Změna trasy teplovodu |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Díl: 1** | | **Zemní práce** | | | | **51 529,95** |
| 1 | 132412221 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 soudržných | m3 | 0,35200 | 3 208,27 | 1 129,31 |
| | | venkovní výkop kolem šachtice : 0,8*0,4*1,1 | | 0,35200 | | |
| 2 | 139711101RT4 | Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 hornina 4 | m3 | 15,05009 | 2 846,65 | 42 842,34 |
| | | výkop pro teplovod - vnitřek : (4,832+1,2+0,5)*1,2*1,1 | | 8,62224 | | |
| | | snížení podlahy v 1.PP : (13,9+3,4+8,4+1,1+17,3+113,5+12,3+32,2+3,1+5,5+3,8+3,8+3,2-(6,032*1,2))*0,03 | | 6,42785 | | |
| 3 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3 | m3 | 15,05009 | 334,93 | 5 040,73 |
| | | výkop pro teplovod - vnitřek : (4,832+1,2+0,5)*1,2*1,1 | | 8,62224 | | |
| | | snížení podlahy v 1.PP : (13,9+3,4+8,4+1,1+17,3+113,5+12,3+32,2+3,1+5,5+3,8+3,8+3,2-(6,032*1,2))*0,03 | | 6,42785 | | |
| 4 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 8,62224 | 150,66 | 1 299,03 |
| | | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu | | | | |
| | | výkop pro teplovod - vnitřek : (4,832+1,2+0,5)*1,2*1,1 | | 8,62224 | | |
| 5 | 58337303 | štěrkopísek frakce 0/8 | t | 1,95960 | 621,83 | 1 218,54 |
| | | výkop pro teplovod - vnitřek : (4,832+1,2+0,5)*0,6*0,25*2 | | 1,95960 | | |
| **Díl: 2** | | **Základy a zvláštní zakládání** | | | | **5 323,10** |
| 6 | 274351215R00 | Bednění stěn základových pasů - zřízení | m2 | 1,10000 | 740,20 | 814,22 |
| | | doplnění šachty pro teplovod - exteriér : (0,8+0,2)*1,1 | | 1,10000 | | |
| 7 | 274351216R00 | Bednění stěn základových pasů - odstranění | m2 | 1,10000 | 157,95 | 173,75 |
| | | Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. | | | | |
| 8 | 274321411_x1 | Železobeton základových pasů C 25/30 XC4 | m3 | 0,23100 | 3 749,30 | 866,09 |
| | | doplnění šachty pro teplovod - exteriér : (0,8+0,2)*1,1*0,21 | | 0,23100 | | |
| 9 | 279311115_x1 | Postupné podbetonování základového zdiva betonem C 25/30 | m3 | 0,45000 | 7 708,98 | 3 469,04 |
| | | podbetonování základu pod HEB 180 - teplovod : 0,75*2*0,6*0,5 | | 0,45000 | | |
| **Díl: 3** | | **Svislé a kompletní konstrukce** | | | | **16 509,36** |
| 10 | 310239211R00 | Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC | m3 | 0,24000 | 6 052,86 | 1 452,69 |
| | | zazdívka teplovodu - obvodová stěna : 0,8*1*0,15*2 | | 0,24000 | | |
| 11 | 317941123R00 | Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 14 - 22 | t | 0,26889 | 12 192,15 | 3 278,35 |
| | | vložení nosníku HEB 180 : 2,6*2*51,71*0,001 | | 0,26889 | | |
| 12 | 346244381RT2 | Plentování ocelových nosníků výšky do 200 mm s použitím suché maltové směsi | m2 | 1,04000 | 1 317,28 | 1 369,97 |
| | | vložení nosníku HEB 180 : 2,6*2*0,2 | | 1,04000 | | |
| 13 | 13487110R | Tyč ocelová HEB 180, S235JR | t | 0,30922 | 33 660,00 | 10 408,35 |
| | | 0,26889*1,15 | | 0,30922 | | |
| **Díl: 63** | | **Podlahy a podlahové konstrukce** | | | | **4 045,08** |

# Položkový rozpočet

| | | |
|---|---|---|
| S: | 2-008 | Knihovna FM - změny |
| O: | 02 | Změnové rozpočty - 2 |
| R: | 12 | Změna trasy teplovodu |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 631362021R00 | Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari | t | 0,10656 | 37 960,63 | 4 045,08 |
| | | kari sít nad potruí teplovodu : 4*26,64*0,001 | | 0,10656 | | |
| **Díl: 96** | | **Bourání konstrukcí** | | | | **14 584,61** |
| 15 | 961055111R00 | Bourání základů železobetonových | m3 | 1,14450 | 11 060,00 | 12 658,17 |
| | | odbourání šachty pro teplovod - exteriér : (0,8+0,7)*1,1*0,21 | | 0,34650 | | |
| | | odbourání žlabku pro vedení rozvodu UT - interiér - přes stěnu vnitřní : ((0,6+0,6)*1,1)*0,21+1,2*0,21*0,6 | | 0,42840 | | |
| | | odbourání žlabku pro vedení rozvodu UT - interiér - přes stěnu obvodovou : ((0,8+0,8)*1,1)*0,21 | | 0,36960 | | |
| 16 | 974031167R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné do 150 x 300 mm | m | 5,20000 | 370,47 | 1 926,44 |
| | | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | |
| | | vložení nosníku HEB 180 : 2,6*2 | | 5,20000 | | |
| **Díl: 99** | | **Staveništní přesun hmot** | | | | **1 689,50** |
| 17 | 998011002R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m | t | 4,78666 | 352,96 | 1 689,50 |
| **Díl: VN** | | **Vedlejší náklady** | | | | **2 061,00** |
| 18 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1,00000 | 2 061,00 | 2 061,00 |
| | | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | | | | |