

LETIŠTĚ PRAHA, a.s.
K LETIŠTI 6/1019, 160 08 PRAHA 6
AKCE č.43032 OPRAVA KABELŮ 6kV

p.č.	popis	MJ	množství	jednotková cena [Kč]	cena celkem [Kč]
1	Kabelová rýha hloubená ručně š.1,0m x hl.1,2 m v zemině tř.2, sejmutí drnu - výkop vč.urovnání dna - zvětšení výkopu v místě křížení - přemístění výkopku do vzdálenosti 3m od okraje jámy - kabelové lože z kopaného písku tř.fr.0/4, tl.16cm - zához a hutnění - úprava povrchu terénu výsadbou travního semene (výška jemného humusu 15-20cm + travní semeno letištní směs)	m	100		0,00
2	Kabelová rýha hloubená strojně š.0,6m x hl.1,2 m v zemině tř.2, sejmutí drnu - výkop vč.urovnání dna - zvětšení výkopu v místě křížení - přemístění výkopku do vzdálenosti 3m od okraje jámy - kabelové lože z kopaného písku tř.fr.0/4, tl.16cm - zához a hutnění - úprava povrchu terénu výsadbou travního semene (výška jemného humusu 15-20cm + travní semeno letištní směs)	m	920		0,00
3	Kabelová rýha hloubená ručně š.0,6m x hl.1,2 m v zemině tř.2, sejmutí drnu - výkop vč.urovnání dna - zvětšení výkopu v místě křížení - přemístění výkopku do vzdálenosti 3m od okraje jámy - kabelové lože z kopaného písku tř.fr.0/4, tl.16cm - zához a hutnění - úprava povrchu terénu výsadbou travního semene (výška jemného humusu 15-20cm + travní semeno letištní směs)	m	380		0,00
4	Spojovací místo, vstup do TS10, kabelovodu hloubené ručně š.3,0m x d.3,0m x hl.1,5 m v zemině tř.2, sejmutí drnu - výkop vč.urovnání dna - zvětšení výkopu v místě křížení - přemístění výkopku do vzdálenosti 3m od okraje jámy - kabelové lože z kopaného písku tř.fr.0/4, tl.16cm - zához a hutnění - úprava povrchu terénu výsadbou travního semene (výška jemného humusu 15-20cm + travní semeno letištní směs)	ks	6		0,00
5	Řízený protlak pod vozovkou 3x pr.160mm, délka 7m	ks	1		0,00
6	Startovací jáma pro protlak	ks	1		0,00
7	Koncová jáma pro protlak	ks	1		0,00
8	Demontáž a ekologická likvidace kabelu ANKOYPV (vč.spojkek, koncovek) z výkopu	m	2795		0,00
9	Demontáž a ekologická likvidace kabelu ANKOYPV (vč.spojkek, koncovek) z kabelového prostoru trafostanice, kabelovodu	m	90		0,00
10	Dodávka a montáž kabelového uzávěru RAYCHEM typ 102L pro průměr kabelu 45-65mm	ks	8		0,00
11	Dodávka a montáž kabelu 22-AXEKVCEY 1x120/16 (do země, chráničky, na NUK) vč.svazkování a štítkování kabelu	m	8795		0,00
12	Dodávka a montáž chráničky HDPE 40/33 žlutá	m	135		0,00
13	Spojka Plasson 40/40	ks	3		0,00
14	Kabelový úvaz (např. PAD šňůra - průměr 6 mm, délka 40 mm) nebo kabelový pásek certifikovaný pro svazkování VN kabelů	ks	1935		0,00
15	Kabelový štítek	ks	60		0,00
16	Betonová deska 50x25x5cm	ks	5320		0,00
17	Výstražná fólie VN kabelového vedení	m	2595		0,00
18	Výstražná fólie slabo vedení	m	130		0,00
19	Krycí plastová deska slabo vedení 25x50cm	ks	260		0,00
20	Utěsnění prostupů do kabelové chráničky proti vnikání vody pr.200mm	ks	16		0,00
21	Staniční koncovka PRYSMIAN pro kabel 22-AXEKVCEY 1x120 typ ELTmb-1C-24-C-T3 + kabelové oko + spojovací materiál (sada = ukončení 3 kabelů)	sada	2		0,00
22	Kabelová spojka (Raychem, Prismian) pro spojování jednožilových kabelů 22kV AI 120mm2 s plastovou izolací a polovodivou vrstvou s tříplášťovým kabelem s papírovou izolací, kovovým pláštěm a pancířem pr.240mm2	ks	2		0,00
23	Kabelová spojka (Raychem, Prismian) pro spojování jednožilových kabelů 22kV 120mm2 s plastovou izolací a polovodivou vrstvou (sada = spojení 3 kabelů)	sada	4		0,00
24	Ochranná trubka KOPOS KOPOFLEX KF09160 ø160mm	m	200		0,00
25	Ochranná trubka KOPOS KOPODUR KD09160 ø160mm	m	20		0,00
26	Plastový kabelový žlab TRANSFORM 130x130mm délka 1,2m	ks	100		0,00
27	Marker ball 100-3D 169,8 kHz	ks	2		0,00
28	Odvoz a ekologická likvidace stavební suti	m3	187		0,00
29	Zkouška VN kabelu 22kV zvýšeným napětím VLF 0,1Hz (měřicí vůz)	kpl	4		0,00
30	Plášťová zkouška VN kabelu 22kV (měřicí vůz)	kpl	4		0,00
31	Zkouška VN kabelu 22kV zkouška DAC (měření částečných výbojů včetně lokalizace) měřicí vůz	kpl	4		0,00
32	Kalibrace a tlakování chráničky HDPE 40/33	kpl	1		0,00
33	Ohraničení výkopů pomocí výstražné pásky po dobu provádění prací	kpl	1		0,00
34	Úprava a doplnění podpůrné kabelové konstrukce do kabelové šachty pro kabel VN060 (ocelový pozinkovaný úhlový profil 2,5kg)	ks	2		0,00
35	Demontáž a zpětná montáž železobetonového silničního panelu 3,0x1,5m	ks	6		0,00
36	Suchá betonová směs	m3	2		0,00
37	Dílčí revize a revizní zpráva	ks	2		0,00

p.č.	popis	MJ	množství	jednotková cena [Kč]	cena celkem [Kč]
38	Revize a revizní zpráva	ks	1		0,00
39	Geodetické vytyčení stávajících vedení a trasy pro výměnu kabelů	kpl	1		0,00
40	Zakreslení skutečného stavu, zaměření sítí, dle normy PP-018/2007	kpl	1		0,00
41	Dokumentace skutečného provedení, dokladová část	kpl	1		0,00
42	Zařízení staveniště po dobu provádění prací (mobilní WC, zázemí dodavatele)	kpl	1		0,00
CELKEM bez DPH					0,00 Kč