

„SAZ Praha 7 – Adaptace objektu Fr. Křížka 22 pro zdravotnické služby“

REKAPITULACE ZL č. 3 až 18

<u>Projekt:</u>	Adaptace objektu Fr. Křížka 22 pro zdravotnické služby - SAZ Praha 7	
<u>Objednatel:</u>	Městská část Praha 7 Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7	
<u>Zhotovitel:</u>	Speciální stavby Most spol. s r.o. Josefa Suka 261/11, Most	
Předpokládaný cenový dopad ZL č. 3 bez DPH (RTG - změna tl. olověného plechu)		215 009,22 Kč
neobsazeno		0,00 Kč
Předpokládaný cenový dopad ZL č. 5 bez DPH (Ordinace Pediatr 3NP)		344 512,24 Kč
Předpokládaný cenový dopad ZL č. 6 bez DPH (Dveře ozn.10)		15 205,66 Kč
Předpokládaný cenový dopad ZL č. 7 bez DPH (Nátěr ÚT)		81 170,03 Kč
Předpokládaný cenový dopad ZL č. 8 bez DPH (Změna ks zařizovacích předmětů)		68 300,44 Kč
Předpokládaný cenový dopad ZL č. 9 bez DPH (Změna rozměru dveří ozn. 12 - 6NP)		8 782,05 Kč
Předpokládaný cenový dopad ZL č. 10 bez DPH (Změna RTG pracoviště 4NP z 7.8.2017 navíc 1xdveře do RTG a malé okno 6NP)		51 754,13 Kč
Předpokládaný cenový dopad ZL č. 11 bez DPH (KARDIO 2NP - SDK příčka + dveře)		24 556,05 Kč
neobsazeno		0,00 Kč
Předpokládaný cenový dopad ZL č. 13 bez DPH (Dlažba výlevky 1-6NP)		39 220,05 Kč
Předpokládaný cenový dopad ZL č. 14 bez DPH (Začištění po slaboproudu)		10 767,09 Kč
Předpokládaný cenový dopad ZL č. 15 bez DPH (eurookna pro 1NP)		80 513,68 Kč
Předpokládaný cenový dopad ZL č. 16 bez DPH (Zajištění provizorní příčky vč. dveří a prostoru pro popelnice)		44 216,88 Kč
Předpokládaný cenový dopad ZL č. 17 bez DPH (VZT - změna potrubí 1PP, požární izolace 7NP, ventilátory 3 ks)		9 542,50 Kč
Předpokládaný cenový dopad ZL č. 18 bez DPH (KK ÚT)		7 286,76 Kč

Předpokládaný celkový cenový dopad ZL č. 3 až 18 bez DPH	1 000 837 Kč
Předpokládaný celkový cenový dopad ZI č. 3 až 18 s DPH	1 211 013 Kč

Cena celkem dle Smlouvy bez DPH	22 450 000 Kč	
Cena celkem dle Smlouvy s DPH	27 164 500 Kč	
Cena celkem dle Dodatku č. 2 bez DPH	22 395 632 Kč	
Cena celkem dle Dodatku č. 2 s DPH	27 098 715 Kč	
Cena celkem dle Dodatku č. 4 bez DPH	23 396 469 Kč	
Cena celkem dle Dodatku č. 4 s DPH	28 309 728 Kč	
Schválil: Ing. Milan Dropka (TDI)	Podpis:	Datum:

Adaptace objektu Fr. Křížika 22 pro zdravotnické služby

REKAPITULACE

	Popis	Cena
SO 01	Adaptace objektu - dopočet RTG úpravy	211 451,63
SO 01.1	STAVEBNÍ ČÁST	211 451,63
	Práce HSV	31 888,10
	0061: Úprava povrchů vnitřní	31 700,00
	099.: Přesun hmot HSV	188,10
	Práce PSV	179 563,53
	7602: Příčky sádkartonové	178 848,38
	784.: Malby	715,15
VN+ON	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	3 557,59
VN+ON	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	3 557,59
	0001: Vedlejší náklady	2 057,26
	0004: Ostatní náklady	1 500,33
	CELKEM (BEZ DPH)	215 009,22
	DPH 21%	45 151,94
	CELKEM (VČETNĚ DPH)	260 161,16

Adaptace objektu Fr. Křížka 22 pro zdravotnické služby - SAZ Praha 7, RTG

Stavební část

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť
SO_01.1: SAZ - Stavební část								211 452		0,9		-
HSV: Kapitoly HSV								31 888		0,4		-
0061: Úprava povrchů vnitřní								31 700		0,4		-
1.	612831121	Barytová stínící omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně - viz skladba W13	m2	- 8,05	-	- 8,05	2 000,00	- 16 100	0,02625	- 0,2		-
2.	612831121	Barytová stínící omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně - viz skladba W13	m2	23,9	-	23,9	2 000,00	47 800	0,02625	0,6		-
099.: Přesun hmot HSV								188				
1.	998017004	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 36 m	t	0,3	-	0,3	627,00	188				
PSV: Kapitoly PSV								179 564		0,5		-
7602: Příčky sádrokartonové								178 848		0,7		-
1.	763111314	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 47 DB - systémové provedení, typ Ws4 m.3.16 (1,29+1,23)*2,75	m2	- 6,93	-	- 6,93	750,00	- 5 198	0,03692	- 0,3		-
2.	763121631	Mtž SDK stěna deska lepená celoploš m.č.3.18	m2	25,0		25,0	180,00	4 500				
3.	59591017	Deska SDK akustická 12,5 m.č. 3.18	m2	25,0		25,0	125,00	3 125				
4.	763114200_1	SDK příčka bezpečnostní do RTG pracoviště tl 150 mm 1x olověný plech 0,5 mm, profil CW+UW 100 - opláštění oboustranné desky 2xSDK 12,5 mm / systémové provedení, typ Ws6, Ws6.1 - včetně vytvoření kapes pro zásuvky a vypínače - celkem 10 ks	m2	- 33,339	-	- 33,339	2 500,00	- 83 347	0,06953	- 2,3		-
5.	763114200_1a	SDK příčka bezpečnostní do RTG pracoviště tl 150 mm 1x olověný plech 2,0 mm, profil CW+UW 100 - opláštění oboustranné desky 2xSDK 12,5 mm / systémové provedení, typ Ws6, Ws6.1 - včetně vytvoření kapes pro zásuvky a vypínače - celkem 10 ks Ws6.1 4np m.4.12 3,565*2,75 -0,80*1,97 = Ws6 6.np (4,02+6,02+1,00+1,10)*2,75 -6,698	m2	39,525	10,00	43,477	5 889,64	256 065	0,06953	3,0		-
6.	763173100	Dopočet SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	4,61	-	4,61	35,00	161	0,00010	0,0		-
7.	998763404	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 36 m	%	1 753,072	-	1 753,072	2,02	3 541		-		-
784.: Malby								715		0,0		-
1.	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	9,65	-	9,65	15,00	145	0,00020	0,0		-
2.	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	9,65	-	9,65	40,00	386	0,00029	0,0		-
3.	784221101_2	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m - na sádrokarton	m2	4,61	-	4,61	40,00	184	0,00029	0,0		-

Adaptace objektu Fr. Křížka 22 pro zdravotnické služby - SAZ Praha 7

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
VN+ON: Vedlejší a ostatní náklady						3 558
0001: Vedlejší náklady						2 057
1.	VN 01	Zařízení staveniště - zřízení, provoz, likvidace (omezený prostor pro ZS)	kpl	1,0	1 057,26	1 057
2.	VN 04	Práce za provozu	kpl	1,0	1 000,00	1 000
0004: Ostatní náklady						1 500
1.	ON 01	Kompletační a koordinační činnost - v rozsahu nezbytném pro provedení stavby	kpl	1,0	500,33	500
2.	ON 02	Projektová dokumentace - dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,0	1 000,00	1 000

"Fr. Křížka 22, Praha 7"

ZMĚNOVÝ LIST	č. 5
---------------------	-------------

Projekt: Adaptace objektu Fr. Křížka 22 pro zdravotnické služby - SAZ Praha 7

Objednatel: Městská část Praha 7
Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7

Zhotovitel: Speciální stavby Most spol. s r.o.
Josefa Suka 261/11, Most

Část:

Název ZL: **Adaptace objektu - ORDINACE PEDIATRA V 3.NP**

Důvod změny: rozšíření díla o stavební úpravy pediatrie ve 3.NP na základě požadavku uživatele (SAZ). Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.	
Technický popis změny: jedná se o kompletní rekonstrukci dvou místností pro Pediatrii ve 3.NP.	
Předpokládaný cenový dopad (dle Kontrolního rozpočtu) bez DPH	344 512 Kč
Časový dopad (je-li nějaký):	30 dnů
Dopad do standardu (je-li nějaký):	není

Schválil: Ing. Milan Dropka	Podpis:		Datum:	
(TDI)				

Adaptace objektu Fr. Křížika 22 pro zdravotnické služby

REKAPITULACE

	Popis	Cena
SO 01	Adaptace objektu - ORDINACE PEDIATRA V 3.NP	340 219,28
SO 01.1	STAVEBNÍ ČÁST	204 010,71
	Práce HSV	46 891,84
	0031: Svislé konstrukce	1 873,30
	0037: Překlady a podchytávky	495,00
	0061: Úprava povrchů vnitřní	11 613,90
	0063: Podlahy a podlahové konstrukce	3 482,10
	0096: Bourací práce	27 609,24
	099.: Přesun hmot HSV	1 818,30
	Práce PSV	157 118,87
	7601: Podhledy sádrokartonové	18 974,15
	7602: Příčky sádrokartonové	17 238,09
	7663: Dveře vnitřní dřevěné	46 776,64
	771.: Podlahy z dlaždic	-1 690,02
	776.: Podlahy povlakové	32 947,84
	7801.1: Obklady na stěnách vnitřní - keramické	7 490,67
	7801.2: Obklady na stěnách vnitřní - vinylové	33 977,12
	784.: Malby	1 404,37
SO 01.2	TECHNICKÉ VYBAVENÍ BUDOV	136 208,57
	720: Zdravotní technika	31 628,00
	751: Vzduchotechnika	1 348,00
	741: Silnoproud	96 749,07
	742.1: Slaboproud - trubkování	7 500,00
	742.5: EPS	-1 016,50
VN+ON	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	4 292,96
VN+ON	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	4 292,96
	0001: Vedlejší náklady	2 701,10
	0004: Ostatní náklady	1 591,86
	CELKEM (BEZ DPH)	344 512,24
	DPH 21%	72 347,57
	CELKEM (VČETNĚ DPH)	416 859,81

Adaptace objektu Fr. Křížka 22 pro zdravotnické služby - SAZ Praha 7, ORDINACE PEDIATRA

Stavební část

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_01.1: SAZ - Stavební část								204 011
HSV: Kapitoly HSV								46 892
0031: Svislé konstrukce								1 873
1.	340239212	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	m2	2,62	–	2,62	715,00	1 873
0037: Překlady a podchytávky								495
1.	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,009	–	0,009	55 000,00	495
0061: Úprava povrchů vnitřní								11 614
1.	612135001_1	Vyrovnaní podkladu vnitřních stěn stěrkou - pod keramické a vinylové obklady	m2	38,492	–	38,492	180,00	6 929
2.	612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	19,563	–	19,563	121,00	2 367
3.	612325452	Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stěn za dalších 10 mm v rozsahu do 30%	m2	19,563	–	19,563	28,50	558
4.	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	19,563	–	19,563	90,00	1 761
0063: Podlahy a podlahové konstrukce								3 482
1.	632450100_1	Vyspravení stávajících betonových mazanin v rozsahu cca 30 % (výměra je celá plocha)	m2	38,69	–	38,69	90,00	3 482
0096: Bourací práce								27 609
1.	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	3,0	–	3,0	17,46	52
2.	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	5,535	–	5,535	230,99	1 279
3.	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	10,444	–	10,444	90,00	940
3a	962032240	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC do 1m3	m3	2,656	–	2,656	720,00	1 912
4.	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	1,1	–	1,1	139,50	153
5.	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	1,312	–	1,312	105,75	139
6.	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	40,81	–	40,81	57,06	2 329
7.	767581802	Demontáž podhledu - lamel	m2	29,17	–	29,17	99,90	2 914
8.	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	29,17	–	29,17	28,08	819
9.	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	11,5	–	11,5	54,81	630
10.	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	17,67	–	17,67	58,50	1 034
11.	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	17,67	–	17,67	40,50	716
12.	978013141	Otloučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %	m2	19,563	–	19,563	15,57	305

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena
13.	783806810_1	Odstranění malby, nátěrů a štuky z omítek oškrábáním	m2	58,055	–	58,055	20,70	1 202
14.	997013159	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 30 m s omezením mechanizace	t	14,3	–	14,3	225,00	3 218
15.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	14,3	–	14,3	204,30	2 921
16.	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti - předpoklad 20 km předpoklad 20 km; $14,3 * (20-1)$	t	271,7 271,7	–	271,7	12,78	3 472
17.	997013800	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	14,3	–	14,3	250,00	3 575

099.: Přesun hmot HSV

1 818

1.	998017004	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 36 m	t	2,9	–	2,9	627,00	1 818
----	-----------	---	---	-----	---	-----	--------	-------

PSV: Kapitoly PSV

162 619

7601: Podhledy sádrokartonové

18 974

1.	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD / (D2)	m2	33,84	–	33,84	527,00	17 834
2.	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	33,84	–	33,84	22,60	765
3.	998763404	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 36 m	%	185,985	–	185,985	2,02	376

7602: Příčky sádrokartonové

17 238

1.	763111417	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB / systémové provedení, typ Ws1	m2	13,38	–	13,38	1 030,00	13 781
2.	763111314	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 47 DB - systémové provedení, typ Ws4	m2	2,471	–	2,471	750,00	1 853
3.	763121427	SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska imregnovaná 1x12,5 mm bez TI - systémové provedení, typ Ws5.1	m2	1,075	–	1,075	550,00	591
4.	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	15,85	–	15,85	40,00	634
5.	763173100	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	1,075	–	1,075	35,00	38
6.	998763404	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 36 m	%	168,599	–	168,599	2,02	341

7663: Dveře vnitřní dřevěné

46 777

1.	D.02	Dveře vnitřní dřevěné, plné, CPL RAL 9007, jednokřídlé, s přechodovou lištou - včetně kování - rozměr 600/1970 mm	kus	- 1,0	–	- 1,0	9 940,00	- 9 940
2.	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	- 1,0	–	- 1,0	480,00	- 480
3.	DZ.02	Zárubeň ocelová včetně povrchové úpravy RAL 2007 - do stěny 100-150 mm, 600/1970 mm	kus	- 1,0	–	- 1,0	1 200,00	- 1 200
4.	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	- 1,0	–	- 1,0	500,00	- 500

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztráté	Výměra	Jedn. cena	Cena
5.	D.03	Dveře vnitřní dřevěné, plné, CPL RAL 9007, jednokřídlé, s přechodovou lištou, KLIMA II - včetně kování - rozměr 700/1970 mm	kus	1,0	-	1,0	8 630,00	8 630
6.	766660001	Montáž dveřních křidel otvřívavých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,0	-	1,0	480,00	480
7.	DZ.03	Zárubeň ocelová včetně povrchové úpravy RAL 2007 - do stěny 100-150 mm, 700/1970 mm	kus	1,0	-	1,0	1 200,00	1 200
8.	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	1,0	-	1,0	500,00	500
9.	D.29	Vnitřní dělicí prosklená stěna s jednokřídlými dveřmi, hliníkový systémový profil, stavební rozměr 1645/1970 mm	kus	1,0	-	1,0	38 800,00	38 800
10.		Montáž dělicí prosklené stěny	kus	1,0	-	1,0	1 200,00	1 200
11.	D.30	Sanitární příčka, vnitřní dělicí systémová plná stěna s jednokřídlými dveřmi	kus	1,0	-	1,0	5 100,00	5 100
12.		Montáž sanitární příčky	kus	1,0	-	1,0	2 250,00	2 250
13.	998766204	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m	%	460,4	-	460,4	1,60	737

771.: Podlahy z dlaždic

- 1 690

1.	772990901	Stěrková hydroizolace tl. 2 mm / (P1, P2, P11, P12)	m2	2,27	-	2,27	350,00	795
2.	771574100_1	Montáž podlah keramických rezných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2 - včetně odvodové bordury šířky 150 mm	m2	- 2,58	-	- 2,58	350,00	- 903
3.	771591191	Příplatek k podlahám za diagonální kladení dlažby	m2	- 2,58	-	- 2,58	32,00	- 83
4.	771000	Dlažba keramická slinutá, 198x198 mm, obvodová bordura šířky 150 mm řezaná, tl. 7 mm, protiskluznost R10 / dodávka	m2	- 2,58	10,00	- 2,838	400,00	- 1 135
5.	771002	Sokl keramický řezaný výšky 80 mm / dodávka	m	- 1,98	30,00	- 2,574	40,00	- 103
6.	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	- 1,98	-	- 1,98	66,30	- 131
7.	998771204	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 36 m	%	- 15,605	-	- 15,605	8,30	- 130

776.: Podlahy povlakové

32 948

1.	776121111_1	Penetrace podkladu poviakových podlah	m2	36,42	-	36,42	15,00	546
2.	776141111_1	Vyrovnání podkladu podlah stěrkou tl 3 mm	m2	36,42	-	36,42	120,00	4 370
3.	776232111_1	Lepení lamel a čtverců z vinylu disperzním lepidlem	m2	9,79	-	9,79	160,00	1 566
4.	776001	Podlaha vinylová tl. 2 mm, vysoce odolná homogenní krytina / dodávka (P3)	m2	9,79	10,00	10,769	450,00	4 846
5.	776222111_1	Lepení pásů z PVC disperzním lepidlem	m2	26,63	-	26,63	130,00	3 462
6.	776003	Podlaha z PVC antistatického tl. 2 mm / dodávka (P5)	m2	26,63	10,00	29,293	500,00	14 647
7.	776411112	Lepení obvodových soklíků výšky do 100 mm	m	29,725	-	29,725	30,00	892
8.	776008	Systémový sokl / dodávka (P3, P5)	m	29,725	5,00	31,211	75,00	2 341
9.	998776204	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 36 m	%	326,701	-	326,701	0,85	278

7801.1: Obklady na stěnách vnitřní - keramické

7 491

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
1.	781474100_1	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem - včetně rohových a ukončovacích profilů	m2	7,54	-	7,54	350,00	2 639
2.	781001	Keramický obklad bílý matný 200x250 - dodávka	m2	7,54	10,00	8,294	400,00	3 318
3.	781491011	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem	m2	0,54	-	0,54	350,00	189
4.	781002	Zrcadlo rozměr 600x900 mm	kus	1,0	-	1,0	1 080,00	1 080
5.	998781204	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 36 m	%	59,566	-	59,566	4,45	265

7801.2: Obklady na stěnách vnitřní - vinylové

33 977

1.	784511000_1	Lepení vinylových obkladů na stěny výšky do 3,00 m	m2	46,47	-	46,47	150,00	6 971
2.	784001	Vinylový obklad - dodávka	m2	46,47	15,00	53,441	500,00	26 720
3.	998776204	Přesun hmot procentní pro obklady vinylové v objektech v do 36 m	%	336,908	-	336,908	0,85	286

784.: Malby

1 404

1.	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	19,563	-	19,563	15,00	293
2.	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	19,563	-	19,563	40,00	783
3.	784221101_2	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m - na sádrokarton	m2	8,21	-	8,21	40,00	328

Nátěry

5 500

1.		Nátěr (1x základová barva, 2x vrchní syntet. nátěr) stávajících otopných těles včetně očištění a pomocných prací	kus	2,0	-	2,0	1 500,00	3 000
2.		Nátěr stávajících připojovacích trubek	bm	10,0	-	10,0	250,00	2 500

Adaptace objektu Fr. Křížka 22 pro zdravotnické služby - SAZ Praha 7, ORDINACE PEDIATRA

Zdravotně technické instalace

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena dodávka	Jedn. cena montáž	Cena	
721	Zdravotní instalace					31 628	
721.01	Kanalizace					2 152	
2.	721.01.02	Odpadní trubky z polypropylenu HT systém připojovací d40(vč. závěsů, objímek a kotv. materiálu)	bm	1,0	87,00	218,00	305
3.	721.01.03	Odpadní trubky z polypropylenu HT systém připojovací d50(vč. závěsů, objímek a kotv. materiálu)	bm	1,0	102,00	248,00	350
4.	721.01.04	Odpadní trubky z polypropylenu HT systém připojovací d110(vč. závěsů, objímek a kotv. materiálu)	bm	1,0	222,00	375,00	597
25.	721.01.25	Zkouška těsnosti kanalizace vodou	soubor	1,0		250,00	250
26.	721.01.26	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci	soubor	1,0		150,00	150
27.	721.01.27	stavební přípomoc (drážky, výkopy, prostupy, začištění drážek a prostupů)	soubor	1,0		500,00	500
721.02	Vodovod					12 288	
1.	721.02.01	Potrubí z PP-R 80 PN 16, D 20 mm (vč. závěsů, objímek a kotv. materiálu)	bm	10,0	83,00	270,00	3 530
7.	721.02.07	Potrubí z PP-R 80 PN 20, D 20 mm (vč. závěsů, objímek a kotv. materiálu)	bm	10,0	83,00	270,00	3 530
14.	721.02.14	Izolace návleková I =0,4 W/mK, tl. stěny 13 mm (potrubí d20)	bm	10,0	18,00	44,00	620
20.	721.02.20	Izolace návleková I =0,4 W/mK, tl. stěny 25 mm (potrubí d20)	bm	10,0	83,00	51,00	1 340
28.	721.02.28	kk rohový DN 15, vč. panc. hadic	kus	4,0	97,00	70,00	668
42.	721.02.42	Přesun hmot pro vnitřní vodovod	soubor	1,0	–	500,00	500
43.	721.02.43	stavební přípomoc (drážky, prostupy, začištění drážek a prostupů)	soubor	1,0	–	500,00	500
44.	721.02.44	Tlaková zkouška vodovodního potrubí	soubor	1,0	–	800,00	800
45.	721.02.45	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí	soubor	1,0	–	800,00	800
721.04	Zařizovací předměty					17 188	
1.	721.04.01	KL – Nádrž splachovací vestavěná ovlád.zepředu pro zazdění, vč. roh ventilu pro osazení WC, Misa klozet. závěsná bílá 540x350x360,vč. sedátka	kus	1,0	8 080,00	1 736,00	9 816
5.	721.04.05	U2 – Umyvadlo bílé 450x360, s otvorem pro baterii uprostřed	kus	1,0	819,00	558,00	1 377
15.	721.04.15	Sifon umyvadlový Ø40 s nerezovou mřížkou Ø63, mřížka výpusti z leštěného nerezového plechu, umyvadlový přepad chrom	kus	1,0	389,00	217,00	606
19.	721.04.19	Sifon pro dvoudřez s nerezovými mřížkami Ø70	kus	1,0	278,00	217,00	495
20.	721.04.20	Umyvadlová stojánková páková baterie, chrom - bez automatické zátky	kus	2,0	848,00	388,00	2 472
21.	721.04.21	Umyvadlová stojánková páková baterie, chrom - bez automatické zátky s lékařskou pákou	kus	1,0	1 034,00	388,00	1 422
33.	721.04.33	Přesun hmot pro zařizovací předměty	soubor	1,0	–	500,00	500
34.	721.04.34	stavební přípomoc (zavěšení, začištění instalací)	soubor	1,0	–	500,00	500

Adaptace objektu Fr. Křížka 22 pro zdravotnické služby - SAZ Praha 7, ORDINACE PEDIATRA

Vzduchotechnika

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena dodávka	Jedn. cena montáž	Cena
751	Vzduchotechnika					1 348
751.01	Zařízení č. 1/1A					1 348
11.	751.01.11 Regulační klapka těsná s vývodem na servopohon ø140	kus	- 1,0	522,72	71,28	- 594
40.	751.01.40 Obdélníková vyústka dvouřadá, s regulací a upínáním 400x100, elox. Hliník	kus	1,0	520,08	70,92	591
42.	751.01.42 Obdélníková vyústka jednořadá s upínáním 400x100, bílá	kus	- 1,0	309,76	42,24	- 352
50.	751.01.50 Obdélníková vyústka jednořadá s upínáním 400x100, bílá	kus	- 1,0	309,76	42,24	- 352
53.	751.01.53 Odvodní kovový talířový ventil bílý ø125 s montážním kroužkem	kus	1,0	202,40	27,60	230
65.	751.01.65 Ohebná hadice ø160 s hlukovou izolací z minerální vaty tl.25mm s parozábranou. Útlum min15dB na 1000Hz	bm	1,0	197,12	26,88	224
72.	751.01.72 Čtyřhranné potrubí skupiny I. - materiál pozinkovaný plech se stranami do 250 mm	m2	- 1,0	484,00	66,00	- 550
75.	751.01.75 Čtyřhranné potrubí skupiny I. - materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm, tvarovky	m2	3,0	630,96	86,04	2 151

Adaptace objektu Fr. Křížka 22 pro zdravotnické služby - SAZ Praha 7, ORDINACE PEDIATRA

Elektroinstalace - silnoproud, hromosvod

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	
741 Elektroinstalace - silnoproud, hromosvod					96 749	
DODÁVKY ZAŘÍZENÍ					42 550	
4.	000731227	nové podružné rozvodnice ordinací	ks	1,0	25 000,00	25 000
14.	000510601	svítidlo A	ks	2,0	1 800,00	3 600
17.	000515546	svítidlo zářivk. D	ks	6,0	1 800,00	10 800
28.	000509201	svítidlo O	ks	- 1,0	2 070,00	- 2 070
31.	000552411	nouzové svítidlo IRIS-LED-Em/IP20 3hod doč 141501	ks	2,0	2 070,00	4 140
35.	000552643	vestavný invertor	ks	1,0	1 080,00	1 080
ELEKTROMONTÁŽE					29 311	
Materiál elektromontážní					16 301	
1.	000420502	zásuvka 16A/250Vstř alphaExc 5519B-A0235724G bílá	ks	17,0	135,00	2 295
2.	000420591	rámeček pro 1přístr alphaExc 1754-0-4159 chrom	ks	17,0	198,00	3 366
6.	000199412	svorkovnice typ EPS1 ekvipotenciální+kryt	ks	1,0	148,50	149
7.	000410550	SESTAVA spínač 1pól alphaExc 10A/250Vstř řaz.1	ks	1,0	66,60	67
8.	000409820	spínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A01340 řaz. 1,1So	ks	1,0	71,10	71
	000410520	kryt spínače 3558B-A65124G bílá pro řaz.1,6,7,1/0	ks	1,0		
9.	000410560	SESTAVA přep sériový alphaExc 10A/250Vstř řaz.5	ks	1,0	90,90	91
10.	000409826	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A05340 řazení 5	ks	1,0	96,30	96
	000410521	kryt spín 3558B-A65224G bílá pro ř.5,6+6,1/0-1/0	ks	1,0		
11.	000410561	SESTAVA přep střídavý alphaExc 10A/250Vstř řaz.6	ks	2,0	71,10	142
12.	000409822	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A06340 řaz.6,6So	ks	2,0	71,10	142
	000410520	kryt spínače 3558B-A65124G bílá pro řaz.1,6,7,1/0	ks	2,0		
15.	000420591	rámeček pro 1přístr alphaExc 1754-0-4159 chrom	ks	1,0	198,00	198
16.	000420592	rámeč pro 2přístr alphaExc 1754-0-4160chrom vodoro	ks	2,0	326,70	653
17.	000420593	rámeč pro 3přístr alphaExc 1754-0-4162chrom vodoro	ks	4,0	476,10	1 904
18.	000420595	rámeč pro 4přístr alphaExc 1754-0-4166chrom vodoro	ks	1,0	949,50	950
24.	000311212	krabice přístrojová KP68	ks	22,0	3,60	79
25.	000311316	krabicová rozvodka KR97/5 vč.KO97V +SP96	ks	1,0	72,00	72
28.	000592126	zářivka lineární T8 pr26mm/L1200mm/G13 36W	ks	12,0	40,50	486
29.	000595111	startér zářivkový	ks	12,0	7,20	86
49.	000122305	kabel 1kV CXKH-R 5x1,5	m	10,0	26,10	261
52.	000122106	kabel 1kV CXKH-R 3x2,5	m	90,0	24,30	2 187

53.	000122105	kabel 1kV CXKH-R 3x1,5	m	60,0	15,30	918
66.	000298351	UF - krabice pro ZS (se svorkou) 230x150x12 549001	ks	1,0	1 115,10	1 115
68.	000171110	vodič CY 16 /H07V-U/	m	20,0	34,20	684
70.	000171108	vodič CY 6 /H07V-U/	m	10,0	12,60	126
71.	000171107	vodič CY 4 /H07V-U/	m	20,0	8,10	162

Elektromontáže

13 010

8.	210190052	rozvaděč skříňový/ panelový 1 pole do 300kg	ks	1,0	1 500,00	1 500
18.	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	17,0	130,00	2 210
20.	210192562	ochranná svorkovnice(nulový můstek)vč.zapoj.do 63A	ks	1,0	240,00	240
21.	210110041	spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1	ks	1,0	70,00	70
22.	210110043	přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A	ks	1,0	80,00	80
23.	210110045	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6	ks	2,0	80,00	160
26.	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	22,0	40,00	880
27.	210010322	krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR97)	ks	1,0	130,00	130
28.	210190001	nápojení spotřebiče do 4	ks	1,0	150,00	150
33.	210201011	svítidlo zářivkové bytové závěsné/1 zdroj	ks	2,0	230,00	460
36.	210201022	svítidlo zářivkové vestavné/2 zdroje	ks	6,0	230,00	1 380
47.	210200032	svítidlo žárovkové vestavné/více zdrojů	ks	- 1,0	230,00	- 230
48.	210201201	nouzové orientační svítidlo zářivkové	ks	2,0	230,00	460
54.	210201201	vestavný invertor	ks	1,0	120,00	120
67.	210810952	kabel(-1kV CHKE) pevně ul.do 3x6/4x4/5x2,5/7x1,5	m	10,0	35,00	350
70.	210810951	kabel(-1kV CHKE) pevně uložený do 2x4/3x2,5/4x1,5	m	90,0	24,00	2 160
71.	210810951	kabel(-1kV CHKE) pevně uložený do 2x4/3x2,5/4x1,5	m	60,0	24,00	1 440
85.	210010315	skříň rozvodná bez svorkovnice a zapojení(-KT250)	ks	1,0	250,00	250
87.	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	20,0	24,00	480
89.	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	10,0	24,00	240
90.	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	20,0	24,00	480

OSTATNÍ NÁKLADY

24 888

Ostatní náklady

21 388

1.	ON 01	Demontáže stávajících rozvodů	soubor	1,0	6 400,00	6 400
2.	ON 02	prořez (kabely, vedení)	%	43	5,00	217
3.	ON 03	materiál podružný	%	163,008	6,00	978
4.	ON 04	PPV pro elektromontáže	%	3,0	293,11	879
5.	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	10,0	8,40	84
6.	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	12,0	2,50	30
7.	219001111	Zednické přípomoci	soubor	1,0	12 800,00	12 800

Revize

3 500

1.	R	revize	soubor	1,0	3 500,00	3 500
----	---	--------	--------	-----	----------	-------

Adaptace objektu Fr. Křížka 22 pro zdravotnické služby - SAZ Praha 7, ORDINACE PEDIATRA

Slaboproud - trubkování

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena dodávka	Jedn. cena montáž	Cena
742.1	Slaboproud - trubkování					7 500
742.1.01	Slaboproud - trubkování					7 500
1.	742.1.01.1 Trubkování pro slaboproudé rozvody v rozsahu 50 mb	soubor	1,0	1 000,00	6 500,00	7 500

Adaptace objektu Fr. Křížka 22 pro zdravotnické služby - SAZ Praha 7, ORDINACE PEDIATRA

Elektrická požární signalizace

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena dodávka	Jedn. cena montáž	Cena
742.5	Elektrická požární signalizace					- 1 017
742.5.01	Základní materiál					- 1 017
6.	742.05.01.6 termodiferenciální hlásič s vyhodnocovací logikou pro zvýšení odolnosti proti rušivým vlivům, vč. zkrat. izolátoru	kus	- 1,0	665,00	76,00	- 741
7.	742.05.01.7 patice hlásiče	kus	- 1,0	161,50	114,00	- 276

Adaptace objektu Fr. Křížka 22 pro zdravotnické služby - SAZ Praha 7

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
VN+ON: Vedlejší a ostatní náklady						4 293
0001: Vedlejší náklady						2 701
1.	VN 01	Zařízení staveniště - zřízení, provoz, likvidace (omezený prostor pro ZS)	kpl	1,0	1 701,10	1 701
2.	VN 04	Práce za provozu	kpl	1,0	1 000,00	1 000
0004: Ostatní náklady						1 592
1.	ON 01	Kompletační a koordinační činnost - v rozsahu nezbytném pro provedení stavby	kpl	1,0	591,86	592
2.	ON 02	Projektová dokumentace - dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,0	1 000,00	1 000

"Fr. Křížka 22, Praha 7"

ZMĚNOVÝ LIST	č. 6
---------------------	-------------

Projekt: Adaptace objektu Fr. Křížka 22 pro zdravotnické služby - SAZ Praha 7

Objednatel: Městská část Praha 7
Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7

Zhotovitel: Speciální stavby Most spol. s r.o.
Josefa Suka 261/11, Most

Část:

Název ZL: **Adaptace objektu - Dveře D10 dřevěné**

Důvod změny: změna požadavku zadavatele na provedení patrových vstupních dvoukřídlých dveří - změna z plné varianty na prosklennou variantu. Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.	
Technický popis změny: jedná se o záměnu 5 ks plných dveří za prosklenné.	
Předpokládaný cenový dopad (dle Kontrolního rozpočtu) bez DPH	15 206 Kč
Časový dopad (je-li nějaký):	5 dnů
Dopad do standardu (je-li nějaký):	není

Schválil: Ing. Milan Dropka	Podpis:		Datum:	
(TDI)				

Adaptace objektu Fr. Křížika 22 pro zdravotnické služby

REKAPITULACE

	Popis	Cena
SO 01	Adaptace objektu - dveře ozn. 10	14 732,00
SO 01.1	STAVEBNÍ ČÁST	14 732,00
	Práce PSV	14 732,00
	7663: Dveře vnitřní dřevěné	14 732,00
VN+ON	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	473,66
VN+ON	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	473,66
	0001: Vedlejší náklady	173,66
	0004: Ostatní náklady	300,00
	CELKEM (BEZ DPH)	15 205,66
	DPH 21%	3 193,19
	CELKEM (VČETNĚ DPH)	18 398,85

Adaptace objektu Fr. Křížka 22 pro zdravotnické služby - SAZ Praha 7, dveře ozn.10 dřevěné

Stavební část

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. sut'	Sut'
SO_01.1: SAZ - Stavební část								14 732		-		-
PSV: Kapitoly PSV								14 732		-		-
7663: Dveře vnitřní dřevěné								14 732		-		-
114.	D.10	Dveře vnitřní dřevěné, plné, CPL RAL 9007, dvoukřídlé s padacím prahem a přechodovou lištou - EI30 DP3+C3+Sm - včetně kování - rozměr 1600/1970 mm	kus	- 5,0	-	- 5,0	52 730,00	- 263 650		-		-
116.	DZ.10	Zárubeň ocelová včetně povrchové úpravy RAL 2007 - do stěny 100-150 mm, 1600/1970 mm	kus	- 5,0	-	- 5,0	1 600,00	- 8 000				
114a	D.10	Dveře vnitřní dřevěné, prosklené , CPL RAL 9007, dvoukřídlé s padacím prahem a přechodovou lištou, paniková hrazda - EI30 DP3+C3+Sm - včetně kování - rozměr 1800/1970 mm	kus	5,0		5,0	54 730,00	273 650				
116a	DZ.10	Zárubeň ocelová včetně povrchové úpravy RAL 2007 - do stěny 100-150 mm, 1800/1970 mm	kus	5,0	-	5,0	2 500,00	12 500	0,06953			-
166.	998766204	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m	%	145,0	-	145,0	1,60	232	0,06953			-

Adaptace objektu Fr. Křížka 22 pro zdravotnické služby - SAZ Praha 7

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
VN+ON: Vedlejší a ostatní náklady						474
0001: Vedlejší náklady						174
1.	VN 01	Zařízení staveniště - zřízení, provoz, likvidace (omezený prostor pro ZS)	kpl	1,0	73,66	74
2.	VN 04	Práce za provozu	kpl	1,0	100,00	100
0004: Ostatní náklady						300
1.	ON 01	Kompletační a koordinační činnost - v rozsahu nezbytném pro provedení stavby	kpl	1,0	200,00	200
2.	ON 02	Projektová dokumentace - dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,0	100,00	100

"Fr. Křížka 22, Praha 7"

ZMĚNOVÝ LIST	č. 7
---------------------	-------------

Projekt: Adaptace objektu Fr. Křížka 22 pro zdravotnické služby - SAZ Praha 7

Objednatel: Městská část Praha 7
Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7

Zhotovitel: Speciální stavby Most spol. s r.o.
Josefa Suka 261/11, Most

Část:

Název ZL: **Nátěry ÚT**

Důvod změny: požadavek zadavatele na provedení nátěrů stávajících radiátorů v řešené části budovy. Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

Technický popis změny: jedná se o nátěry cca 50ks stávajících radiátorů vč. jejich demontáže a zpětné montáže za účelem očištění.
--

Předpokládaný cenový dopad (dle Kontrolního rozpočtu) bez DPH	81 170 Kč
--	------------------

Časový dopad (je-li nějaký):	0 dnů
------------------------------	-------

Dopad do standardu (je-li nějaký):	není
------------------------------------	------

Schválil: Ing. Milan Dropka	Podpis:		Datum:	
(TDI)				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZLč.7	Nátěry ÚT	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
2	ZMĚNOVÝ LIST		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2017-008	Ff. Křížka 22		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	Speciální Stavby Most, Josefa Suka 261/11		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	80 766	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	80 766	Zařízení staveniště	404
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		80 766	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		81 170	Ostatní náklady celkem	404
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0	%		81 170,03 Kč
DPH	21,0	%		17 046,00 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0,00 Kč
DPH	0,0	%		0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				98 216,00 Kč

Stavba :	2017-008 Ff. Křížka 22	Rozpočet :	ZLč.7
Objekt :	2 ZMĚNOVÝ LIST	Nátěry ÚT	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
735 Otopná tělesa		27 655			
783 Nátěry		53 111			
CELKEM OBJEKT	0	80 766	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,5	80 766	404
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				404

Položkový rozpočet

Stavba :	2017-008 Ff. Křížka 22	Rozpočet: ZLČ.7
Objekt :	2 ZMĚNOVÝ LIST	Nátěry L

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
Díl: 735		Otopná tělesa			
1	7351118	Demontáž těles otopných litinových článkových - opatrná demontáž pro zpětnou montáž	ks	50,00	162,00
2	735117	Odpojení a připojení těles po nátěru	ks	50,00	120,00
3	735119	Montáž těles otopných litinových článkových	ks	50,00	233,50
4	735118	Tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou	ks	50,00	37,60
Celkem za		735 Otopná tělesa			
Díl: 783		Nátěry			
	783324140R00	Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +1x + 1x email	m2	229,20	185,00
		0,6*1,1*50*2		66,00	
		0,17*0,6*2*16*50		163,20	
2	783424240R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email	m	164,00	65,30
	78341	Očištění radiátorů a potrubí ocelovými kartáči	m2	251,80	75,00
Celkem za		783 Nátěry			

ÚT

celkem (Kč)
8 100,00
6 000,00
11 675,00
1 880,00
27 655,00
42 402,00
10 709,20
18 885,00
53 111,20

Adaptace objektu Fr. Křížíka 22 pro zdravotnické služby

REKAPITULACE

	Popis	Cena
SO 01	Adaptace objektu	67 065
SO 01.2	TECHNICKÉ VYBAVENÍ BUDOV	67 065
	720: Zdravotní technika	67 065
VN+ON	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	1 235
VN+ON	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	1 235
	0001: Vedlejší náklady	835
	0004: Ostatní náklady	400
	CELKEM (BEZ DPH)	68 300
	DPH 21%	14 343
	CELKEM (VČETNĚ DPH)	82 644

Adaptace objektu Fr. Křížka 22 pro zdravotnické služby - SAZ Praha 7

Zdravotně technické instalace

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena dodávka	Jedn. cena montáž	Cena
721	Zdravotní instalace					67 065
721.04	Zařizovací předměty					67 065
1.	721.04.01 KL – Nádrž splachovací DUOFIX vestavěná ovlád.zepředu do SDK , vč. roh ventilu pro osazení WC, Mísa klozet. závěsná bílá 540x350x360,vč. sedátka	kus	4,0	9 550,00	2 140,00	46 760
5.	721.04.05 U2 – Umyvadlo bílé 450x360, s otvorem pro baterii uprostřed	kus	2,0	819,00	558,00	2 754
6.	721.04.06 UL - Umyvadlo bílé 500x420,, s otvorem pro baterii uprostřed	kus	4,0	819,00	558,00	5 508
15.	721.04.15 Sifon umyvadlový Ø40 s nerezovou mřížkou Ø63, mřížka výpusti z leštěného nerezového plechu, umyvadlový přepad chrom	kus	6,0	389,00	217,00	3 636
20.	721.04.20 Umyvadlová stojánková páková baterie, chrom - bez automatické zátky	kus	6,0	848,00	388,00	7 416
33.	721.04.33 Přesun hmot pro zařizovací předměty	soubor	1,0	–	991,11	991

Adaptace objektu Fr. Křížka 22 pro zdravotnické služby - SAZ Praha 7
VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
VN+ON: Vedlejší a ostatní náklady						1 235
0001: Vedlejší náklady						835
1.	VN 01	Zařízení staveniště - zřízení, provoz, likvidace (omezený prostor pro ZS)	kpl	1,0	335,33	335
5.	VN 04	Práce za provozu	kpl	1,0	500,00	500
0004: Ostatní náklady						400
1.	ON 01	Kompletační a koordinační činnost - v rozsahu nezbytném pro provedení stavby	kpl	1,0	200,00	200
3.	ON 02	Projektová dokumentace - dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,0	200,00	200

"Fr. Křížka 22, Praha 7"

ZMĚNOVÝ LIST	č.9
---------------------	------------

Projekt: Adaptace objektu Fr. Křížka 22 pro zdravotnické služby - SAZ Praha 7

Objednatel: Městská část Praha 7
Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7

Zhotovitel: Speciální stavby Most spol. s r.o.
Josefa Suka 261/11, Most

Část:

Název ZL: **Adaptace objektu - Změna rozměru dveří D12**

Důvod změny: změna požadavku zadavatele na šířku provedení dveří D12. Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

Technický popis změny: jedná se o změnu šířky dveří D12 z 800 na 1250mm.

Předpokládaný cenový dopad (dle
Kontrolního rozpočtu) bez DPH **8 782 Kč**

Časový dopad (je-li nějaký): 0 dnů

Dopad do standardu (je-li nějaký): není

Schválil: Ing. Milan Dropka	Podpis:		Datum:	
(TDI)				

Adaptace objektu Fr. Křížika 22 pro zdravotnické služby

REKAPITULACE

	Popis	Cena
SO 01	Adaptace objektu - dveře ozn. 12	8 340,34
SO 01.1	STAVEBNÍ ČÁST	8 340,34
	Práce PSV	8 340,34
	7663: Dveře vnitřní dřevěné	8 340,34
VN+ON	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	441,70
VN+ON	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	441,70
	0001: Vedlejší náklady	141,70
	0004: Ostatní náklady	300,00
	CELKEM (BEZ DPH)	8 782,05
	DPH 21%	1 844,23
	CELKEM (VČETNĚ DPH)	10 626,28

Adaptace objektu Fr. Křížka 22 pro zdravotnické služby - SAZ Praha 7, dveře ozn.12

Stavební část

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. sut'	Sut'
SO_01.1: SAZ - Stavební část								8 340		0,0		-
PSV: Kapitoly PSV								8 340		0,0		-
7663: Dveře vnitřní dřevěné								8 340		0,0		-
126.	D.12	Dveře vnitřní dřevěné, plné, CPL RAL 9007, jednokřídlé s přechodovou lištou - včetně kování - včetně madla pro imobilní - rozměr 800/1970 mm	kus	- 1,0	-	- 1,0	12 230,00	- 12 230		-		-
127.	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	- 1,0	-	- 1,0	816,00	- 816				
128.	DZ.12	Zárubeň ocelová včetně povrchové úpravy RAL 2007 - do stěny 100-150 mm, 800/1970 mm	kus	- 1,0	-	- 1,0	1 200,00	- 1 200	0,01500	- 0,0		-
129.	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	- 1,0	-	- 1,0	500,00	- 500	0,00048	- 0,0		
	D.29	Dveře vnitřní dřevěné, plné, dvoukřídlé - včetně kování - rozměr 1250/1970 mm	kus	1,0	-	1,0	19 695,00	19 695		-		-
	766660031	Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových požárních do ocelové zárubně	kus	1,0	-	1,0	1 010,00	1 010				
	DZ.290	Zárubeň ocelová včetně povrchové úpravy RAL 2007 - do stěny 100-150 mm, 1250/1970 mm	kus	1,0	-	1,0	1 650,00	1 650	0,01500	0,0		-
	642942721	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 4 m2 na montážní pěnu	kus	1,0	-	1,0	600,00	600	0,00096	0,0		
166.	998766204	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m	%	82,09	-	82,09	1,60	131	0,06953			-

Adaptace objektu Fr. Křížka 22 pro zdravotnické služby - SAZ Praha 7

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
VN+ON: Vedlejší a ostatní náklady						442
0001: Vedlejší náklady						142
1.	VN 01	Zařízení staveniště - zřízení, provoz, likvidace (omezený prostor pro ZS)	kpl	1,0	41,70	42
2.	VN 04	Práce za provozu	kpl	1,0	100,00	100
0004: Ostatní náklady						300
1.	ON 01	Kompletační a koordinační činnost - v rozsahu nezbytném pro provedení stavby	kpl	1,0	200,00	200
2.	ON 02	Projektová dokumentace - dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,0	100,00	100

"Fr. Křížka 22, Praha 7"

ZMĚNOVÝ LIST	č.10
---------------------	-------------

Projekt: Adaptace objektu Fr. Křížka 22 pro zdravotnické služby - SAZ Praha 7

Objednatel: Městská část Praha 7
Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7

Zhotovitel: Speciální stavby Most spol. s r.o.
Josefa Suka 261/11, Most

Část:

Název ZL: **Adaptace objektu - Změna dispozice RTG 4NP a okno 6NP**

Důvod změny: změna dispozičního řešení prostoru RTG na základě požadavku uživatele m.č. 4.13. Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

Technický popis změny: jedná se o změnu dispozičního řešení RTG.

Předpokládaný cenový dopad (dle Kontrolního rozpočtu) bez DPH	51 754 Kč
--	------------------

Časový dopad (je-li nějaký):	0 dnů
------------------------------	-------

Dopad do standardu (je-li nějaký):	není
------------------------------------	------

Schválil: Ing. Milan Dropka	Podpis:		Datum:	
(TDI)				

Adaptace objektu Fr. Křížika 22 pro zdravotnické služby

REKAPITULACE

	Popis	Cena
SO 01	Adaptace objektu - změna dispozice RTG 4NP a okn	51 171,27
SO 01.1	STAVEBNÍ ČÁST	36 571,27
	Práce HSV	697,66
	0096: Bourací práce	697,66
	Práce PSV	35 873,61
	721.04 Zařizovací předměty	6 960,92
	7602: Příčky sádrokartonové	-3 177,67
	7663: Dveře vnitřní dřevěné	16 413,48
	7666: Okna a balkonové dveře dřevěné	15 676,88
SO 01.2	TECHNICKÉ VYBAVENÍ BUDOV	14 600,00
	741: Silnoproud	14 600
VN+ON	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	582,86
VN+ON	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	582,86
	0001: Vedlejší náklady	282,86
	0004: Ostatní náklady	300,00
	CELKEM (BEZ DPH)	51 754,13
	DPH 21%	10 868,37
	CELKEM (VČETNĚ DPH)	62 622,49

Adaptace objektu Fr. Křížka 22 pro zdravotnické služby - SAZ Praha 7, RTG 4NP a okno 6NP

Stavební část

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. sut'	Sut'
SO_01.1: SAZ - Stavební část								51 171		- 0,1		0,3
HSV: Kapitoly HSV								698		- 0,1		0,3
0096: Bourací práce								698		- 0,1		0,3
5.	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 4.np; (0,90*2,10*1)	m2	1,89	-	1,89	230,85	436		-	0,07600	0,1
16.	962032240	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC do 1m3	m3	0,063	-	0,063	720,00	45		-	1,95000	0,1
66.	997013159	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 30 m s omezením mechanizace	t	0,266	-	0,266	225,00	60		-		-
67.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,266	-	0,266	204,30	54		-		-
68.	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti - předpoklad 20 km předpoklad 20 km; 0,144 *(20-1)	t	2,736	-	2,736	12,78	35		-		-
69.	997013800	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,266	-	0,266	250,00	67		-		-
PSV: Kapitoly PSV								35 874		0,0		-
721.04 Zařizovací předměty								6 961				
4.	721.04.04	U1 – Umyvadlo bílé 600x470, s otvorem pro baterii uprostřed	kus	2,0		2,0	1 418,00	2 836				
15.	721.04.15	Sífon umyvadlový Ø40 s nerezovou mřížkou Ø63, mřížka výpusti z leštěného nerezového plechu, umyvadlový přepad chrom	kus	2,0		2,0	606,00	1 212				
21.	721.04.21	Umyvadlová stojánková páková baterie, chrom - bez automatické zátky s lékařskou pákou	kus	2,0		2,0	1 422,00	2 844				
33.	721.04.33	Přesun hmot pro zařizovací předměty	soubo	1,0		1,0	68,92	69				
7602: Příčky sádkartonové								- 3 178		- 0,1		-
5.	763111314	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 47 DB - systémové provedení, typ Ws4 4np m.4.13 1,94*2,75 -0,60*1,97 =	m2	- 4,153	-	- 4,153	750,00	- 3 115	0,03692	- 0,2		-
16.	998763404	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 36 m	%	- 31,148	-	- 31,148	2,02	- 63		-		-
7663: Dveře vnitřní dřevěné								16 413		0,0		-
9.	D.01*	Dveře vnitřní dřevěné, plné, CPL RAL 9007, jednokřídlé s padacím prahem a přechodovou lištou, Rw 27 dB - včetně kování - rozměr 800/1970 mm	kus	- 1,0	-	- 1,0	9 940,00	- 9 940		-		-
10.	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	- 1,0	-	- 1,0	480,00	- 480		-		-
11.	DZ.01*	Stávající zárubeň ocelová - doplnění systémového těsnění, nový nátěr RAL 2007	kus	- 1,0	-	- 1,0	725,00	- 725		-		-
81.	D.08.1	Dveře vnitřní dřevěné, plné, CPL RAL 9007, jednokřídlé, s přechodovou lištou - včetně kování - rozměr 600/1970 mm	kus	- 1,0	-	- 1,0	8 630,00	- 8 630		-		-

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť
82.	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	- 1,0	-	- 1,0	480,00	- 480				
83.	DZ.08.1	Zárubeň ocelová včetně povrchové úpravy RAL 2007 - do stěny 100-150 mm, 600/1970 mm	kus	- 1,0	-	- 1,0	1 200,00	- 1 200	0,01500	- 0,0		-
84.	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	- 1,0	-	- 1,0	500,00	- 500	0,00048	- 0,0		
	D.01R	Dveře vnitřní dřevěné, plné, jednokřídle, včetně bezpečnostního kování, stínící RTG zařízení, akustické - včetně kování - rozměr 900/1970 mm	kus	1,0	-	1,0	22 500,00	22 500		-		-
	766660042	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních s Pb vložkou do ocelové zárubně	kus	1,0	-	1,0	1 110,00	1 110				
	DZ.01R	Zárubeň ocelová, RTG stínící, 900/1970 mm	kus	1,0	-	1,0	13 500,00	13 500	0,03000	0,0		-
	642942611 R	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 RTG	kus	1,0	-	1,0	1 000,00	1 000	0,00048	0,0		-
												-
166.	998766204	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m	%	161,55	-	161,55	1,60	258	0,06953			-

7666: Okna a balkonové dveře dřevěné

15 677

-

-

	O.05	Okno do recepcce RTG 6.NP rozm. 1160/1000 mm, dodávka + montáž, vč. parapetu z lamina	ks	1,0	-	1,0	15 430,00	15 430		-		-
5.	998766204	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m	%	154,3	-	154,3	1,60	247		-		-

Elektroinstalace - silnoproud, hromosvod

14 600

	210190001	Přesunutí stáv.rozvaděče - demontáž+montáž vč. kabeláže	ks	1,0	-	1,0	9 000,00	9 000				
		Nový zásuvkový okruh dle PD	ks	1,0	-	1,0	5 600,00	5 600				

Adaptace objektu Fr. Křížka 22 pro zdravotnické služby - SAZ Praha 7

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
VN+ON: Vedlejší a ostatní náklady						583
0001: Vedlejší náklady						283
1.	VN 01	Zařízení staveniště - zřízení, provoz, likvidace (omezený prostor pro ZS)	kpl	1,0	182,86	183
2.	VN 04	Práce za provozu	kpl	1,0	100,00	100
0004: Ostatní náklady						300
1.	ON 01	Kompletační a koordinační činnost - v rozsahu nezbytném pro provedení stavby	kpl	1,0	200,00	200
2.	ON 02	Projektová dokumentace - dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,0	100,00	100

"Fr. Křížka 22, Praha 7"

ZMĚNOVÝ LIST	č.11
---------------------	-------------

Projekt: Adaptace objektu Fr. Křížka 22 pro zdravotnické služby - SAZ Praha 7

Objednatel: Městská část Praha 7
Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7

Zhotovitel: Speciální stavby Most spol. s r.o.
Josefa Suka 261/11, Most

Část:

Název ZL: **Adaptace objektu - Změna dispozice Kardio**

Důvod změny: změna dispozičního řešení prostoru Kardio na základě požadavku uživatele m.č. 2.20. Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

Technický popis změny: jedná se o změnu dispozičního řešení Kardio.
--

Předpokládaný cenový dopad (dle Kontrolního rozpočtu) bez DPH	24 556 Kč
---	------------------

Časový dopad (je-li nějaký):	0 dnů
------------------------------	-------

Dopad do standardu (je-li nějaký):	není
------------------------------------	------

Schválil: Ing. Milan Dropka	Podpis:		Datum:	
(TDI)				

Adaptace objektu Fr. Křížika 22 pro zdravotnické služby

REKAPITULACE

	Popis	Cena
SO 01	Adaptace objektu - změna dispozice Kardio	24 065,37
SO 01.1	STAVEBNÍ ČÁST	18 135,37
	Práce PSV	18 135,37
	721.04 Zařizovací předměty	3 480,46
	7602: Příčky sádrokartonové	3 671,95
	7663: Dveře vnitřní dřevěné	10 982,96
SO 01.2	TECHNICKÉ VYBAVENÍ BUDOV	5 930,00
	741: Silnoproud	3 830
	751: Vzduchotechnika	2 100
VN+ON	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	490,68
VN+ON	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	490,68
	0001: Vedlejší náklady	190,68
	0004: Ostatní náklady	300,00
	CELKEM (BEZ DPH)	24 556,05
	DPH 21%	5 156,77
	CELKEM (VČETNĚ DPH)	29 712,82

Adaptace objektu Fr. Křížka 22 pro zdravotnické služby - SAZ Praha 7, Kardio

Stavební část

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. sut'	Sut'
SO_01.1: SAZ - Stavební část								24 065		0,2		-
PSV: Kapitoly PSV								18 135		-		-
721.04 Zařizovací předměty								3 480				
4.	721.04.04	U1 – Umyvadlo bílé 600x470, s otvorem pro baterii uprostřed	kus	1,0		1,0	1 418,00	1 418				
15.	721.04.15	Sífon umyvadlový Ø40 s nerezovou mřížkou Ø63, mřížka výpusti z leštěného nerezového plechu, umyvadlový přepad chrom	kus	1,0		1,0	606,00	606				
21.	721.04.21	Umyvadlová stojánková páková baterie, chrom - bez automatické zátky s lékařskou pákou	kus	1,0		1,0	1 422,00	1 422				
33.	721.04.33	Přesun hmot pro zařizovací předměty	soubo	1,0		1,0	34,46	34				
7602: Příčky sádrokartonové								3 672		0,2		-
5.	763111314	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 47 DB - systémové provedení, typ Ws4 2np m.2.20 2,125*3 0,8*1,97 =	m2	4,799	-	4,799	750,00	3 599	0,03692	0,2		-
16.	998763404	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 36 m	%	35,993	-	35,993	2,02	73		-		-
7663: Dveře vnitřní dřevěné								10 983		-		-
9.	D.08	Dveře vnitřní dřevěné, plné, CPL RAL 9007, jednokřídlé, s přechodovou lištou - včetně kování - rozměr 800/1970 mm	kus	1,0	-	1,0	8 630,00	8 630		-		-
10.	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,0	-	1,0	480,00	480				
11.	DZ.08	Zárubeň ocelová včetně povrchové úpravy RAL 2007 - do stěny 100-150 mm, 800/1970 mm	kus	1,0	-	1,0	1 200,00	1 200		-		-
81.	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	1,0	-	1,0	500,00	500		-		-
166.	998766204	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m	%	108,1	-	108,1	1,60	173	0,06953			-
Elektroinstalace - silnoproud, hromosvod								3 830				
17.	000515546	svítidlo zářivk. D	ks	1,0	-	1,0	1 800,00	1 800				
36.	210201022	svítidlo zářivkové vestavné/2 zdroje	ks	1,0	-	1,0	230,00	230				
		Světelný obvod	ks	1,0	-	1,0	1 800,00	1 800				
Vzduchotechnika								2 100				
7.	751	Úprava VZT potrubí - Regulovatelná mřížka	kus	1,0	-	2 100,00	2 100	2 100				

Adaptace objektu Fr. Křížka 22 pro zdravotnické služby - SAZ Praha 7

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
VN+ON: Vedlejší a ostatní náklady						491
0001: Vedlejší náklady						191
1.	VN 01	Zařízení staveniště - zřízení, provoz, likvidace (omezený prostor pro ZS)	kpl	1,0	90,68	91
2.	VN 04	Práce za provozu	kpl	1,0	100,00	100
0004: Ostatní náklady						300
1.	ON 01	Kompletační a koordinační činnost - v rozsahu nezbytném pro provedení stavby	kpl	1,0	200,00	200
2.	ON 02	Projektová dokumentace - dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,0	100,00	100

"Fr. Křížka 22, Praha 7"

ZMĚNOVÝ LIST	č. 13
---------------------	--------------

Projekt: Adaptace objektu Fr. Křížka 22 pro zdravotnické služby - SAZ Praha 7

Objednatel: Městská část Praha 7
Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7

Zhotovitel: Speciální stavby Most spol. s r.o.
Josefa Suka 261/11, Most

Část:

Název ZL: **Adaptace objektu - Dlažba výlevky**

Důvod změny: změna provedení dlažeb výlevek v úklidových místnostech budovy v patrech 1. NP až 6.NP. Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

Technický popis změny: jedná se o demontáž stávajících dlažeb, vyrovnání podlahy a provedení nových dlažeb vč. soklíků.

Předpokládaný cenový dopad (dle
Kontrolního rozpočtu) bez DPH

39 220 Kč

Časový dopad (je-li nějaký):

0 dnů

Dopad do standardu (je-li nějaký):

není

Schválil: Ing. Milan Dropka	Podpis:		Datum:	
(TDI)				

Adaptace objektu Fr. Křížíka 22 pro zdravotnické služby

REKAPITULACE

	Popis	Cena
SO 01	Adaptace objektu - Dlažba výlevky	36 445,96
SO 01.1	STAVEBNÍ ČÁST	36 445,96
	Práce HSV	4 528,02
	0063: Podlahy a podlahové konstrukce	1 731,60
	0096: Bourací práce	2 294,82
	099.: Přesun hmot HSV	501,60
	Práce PSV	31 917,94
	771.: Podlahy z dlaždic	31 917,94
SO 01.2	TECHNICKÉ VYBAVENÍ BUDOV	0,00
VN+ON	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	2 774,09
VN+ON	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	2 774,09
	0001: Vedlejší náklady	1 182,23
	0004: Ostatní náklady	1 591,86
	CELKEM (BEZ DPH)	39 220,05
	DPH 21%	8 236,21
	CELKEM (VČETNĚ DPH)	47 456,26

Adaptace objektu Fr. Křížka 22 pro zdravotnické služby - SAZ Praha 7, dlažba výlevky

Stavební část

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.
SO_01.1: SAZ - Stavební část								36 446	
HSV: Kapitoly HSV								4 528	
0063: Podlahy a podlahové konstrukce								1 732	
1.	632450100_1	Vyspravení stávajících betonových mazanin v rozsahu cca 30 % (výměra je celá plocha)	m2	19,24	–	19,24	90,00	1 732	0,02500
0096: Bourací práce								2 295	
9.	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	19,24	–	19,24	54,81	1 055	
11.	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	19,24	–	19,24	40,50	779	
14.	997013159	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 30 m s omezením mechanizace	t	0,5	–	0,5	225,00	113	
15.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,5	–	0,5	204,30	102	
16.	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti - předpoklad 20 km	t	9,5	–	9,5	12,78	121	
		předpoklad 20 km; 0,5 *(20-1)		9,5					
17.	997013800	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,5	–	0,5	250,00	125	
099.: Přesun hmot HSV								502	
1.	998017004	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 36 m	t	0,8	–	0,8	627,00	502	
PSV: Kapitoly PSV								31 918	
771.: Podlahy z dlaždic								31 918	
1.	772990901	Stěrková hydroizolace tl. 2 mm / (P1, P2, P11, P12)	m2	19,24	–	19,24	350,00	6 734	0,00770
2.	776141111_1	Vyrovnání podkladu podlah stěrkou tl 3 mm	m2	19,24	–	19,24	120,00	2 309	0,00455
2.	771574100_1	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2 - včetně odvodové bordury šířky 150 mm	m2	19,24	–	19,24	350,00	6 734	0,00392
3.	771591191	Příplatek k podlahám za diagonální kladení dlažby	m2	19,24	–	19,24	32,00	616	
4.	771000	Dlažba keramická slinutá, 198x198 mm, obvodová bordura šířky 150 mm řezaná, tl. 7 mm, protiskluznost R10 / dodávka	m2	19,24	10,00	21,164	400,00	8 466	
5.	771002	Sokl keramický řezaný výšky 80 mm / dodávka	m	39,0	30,00	50,7	40,00	2 028	
6.	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	39,0	–	39,0	66,30	2 586	0,00046
7.	998771204	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 36 m	%	294,718	–	294,718	8,30	2 446	

Hmotnost	Jedn. sut'	Sut'
----------	------------	------

0,8

0,5

0,5

0,5

0,5

-

0,5		-
-----	--	---

-

0,5

-	0,02722	0,5
---	---------	-----

-

-

-		-
---	--	---

-

-

-		-
---	--	---

-

-

-		-
---	--	---

-

-

-		-
---	--	---

0,3

-

0,3

-

0,1		-
-----	--	---

0,1

-

0,1		-
-----	--	---

0,1

-

-		-
---	--	---

-

-

-		-
---	--	---

-

-

-		-
---	--	---

-

-

-		-
---	--	---

-

-

0,0		-
-----	--	---

-

-

-		-
---	--	---

-

-

-		-
---	--	---

Adaptace objektu Fr. Křížka 22 pro zdravotnické služby - SAZ Praha 7

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
VN+ON: Vedlejší a ostatní náklady						2 774
0001: Vedlejší náklady						1 182
1.	VN 01	Zařízení staveniště - zřízení, provoz, likvidace (omezený prostor pro ZS)	kpl	1,0	182,23	182
2.	VN 04	Práce za provozu	kpl	1,0	1 000,00	1 000
0004: Ostatní náklady						1 592
1.	ON 01	Kompletační a koordinační činnost - v rozsahu nezbytném pro provedení stavby	kpl	1,0	591,86	592
2.	ON 02	Projektová dokumentace - dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,0	1 000,00	1 000

"Fr. Křížka 22, Praha 7"

ZMĚNOVÝ LIST	č. 14
---------------------	--------------

Projekt: Adaptace objektu Fr. Křížka 22 pro zdravotnické služby - SAZ Praha 7

Objednatel: Městská část Praha 7
Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7

Zhotovitel: Speciální stavby Most spol. s r.o.
Josefa Suka 261/11, Most

Část:

Název ZL: **Adaptace objektu - Začištění po slaboproudu**

Důvod změny: jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.

Technický popis změny: v PD ani v soupisu stavebních prací, dodávka služeb nebyly zahrnuty položky na začištění drážek a rýh po slaboproudých rozvodech, které však nebyly součástí předmětu plnění. Jedná se o chybu projektu. Celkový cenový nárůst související s touto změnou, při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku.

Předpokládaný cenový dopad (dle
Kontrolního rozpočtu) bez DPH

10 767 Kč

Časový dopad (je-li nějaký):

0 dnů

Dopad do standardu (je-li nějaký):

není

Schválil: Ing. Milan Dropka	Podpis:		Datum:	
(TDI)				

Adaptace objektu Fr. Křížika 22 pro zdravotnické služby

REKAPITULACE

	Popis	Cena
SO 01	Adaptace objektu - oprava omítek po slaboproudu	10 315,51
SO 01.1	STAVEBNÍ ČÁST	10 315,51
	Práce HSV	10 315,51
	0061: Úprava povrchů vnitřní	10 234,00
	099.: Přesun hmot HSV	81,51
VN+ON	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	451,58
VN+ON	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	451,58
	0001: Vedlejší náklady	251,58
	0004: Ostatní náklady	200,00
	CELKEM (BEZ DPH)	10 767,09
	DPH 21%	2 261,09
	CELKEM (VČETNĚ DPH)	13 028,18

Adaptace objektu Fr. Křížka 22 pro zdravotnické služby - SAZ Praha 7,

Stavební část

Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_01.1: SAZ - Stavební část							10 316
HSV: Kapitoly HSV							10 316
0061: Úprava povrchů vnitřní							10 234
612403384R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7cm maltou z SMS	m	140,00	-	140,0	73,10	10 234
	140		275,00	-			-
099.: Přesun hmot HSV							82
998017004	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 36 m	t	0,13	-	0,13	627,00	82

Adaptace objektu Fr. Křížka 22 pro zdravotnické služby - SAZ Praha 7

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
VN+ON: Vedlejší a ostatní náklady						452
0001: Vedlejší náklady						252
1.	VN 01	Zařízení staveniště - zřízení, provoz, likvidace (omezený prostor pro ZS)	kpl	1,0	51,58	52
2.	VN 04	Práce za provozu	kpl	1,0	200,00	200
0004: Ostatní náklady						200
1.	ON 01	Kompletační a koordinační činnost - v rozsahu nezbytném pro provedení stavby	kpl	1,0	100,00	100
2.	ON 02	Projektová dokumentace - dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,0	100,00	100

"Fr. Křížka 22, Praha 7"

ZMĚNOVÝ LIST

Projekt: Adaptace objektu Fr. Křížka 22 pro zdravotnické služby - SAZ Praha 7

Objednatel: Městská část Praha 7
Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7

Zhotovitel: Speciální stavby Most spol. s r.o.
Josefa Suka 261/11, Most

Část:

Název ZL: **Adaptace objektu - Výměna oken 1.NP**

Důvod změny: na základě požadavku uživatele (lékárna) bude provedena výměna 2ks stáva v 1.NP vč. mříží. Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, které nemění celkovou povahu zakázky a a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

Technický popis změny: jedná se o demontáž 2ks stávajících oken a dodání nových Eurooke a stavebních přípomocí.

Předpokládaný cenový dopad (dle Kontrolního rozpočtu) bez DPH	80 514 Kč
---	------------------

Časový dopad (je-li nějaký):	0 dnů
------------------------------	-------

Dopad do standardu (je-li nějaký):	není
------------------------------------	------

Schválil: Ing. Milan Dropka	Podpis:		Datum:
(TDI)			

č. 15

řídících oken
veřejné

řídících vč. mříží

--

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZL č. 15	Výměna oken v 1.NP	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
2	ZMĚNOVÉ LISTY		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2017-008	Fr. Křížka 22		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	17 038	Ztížené výrobní podmínky	1 000
Z	PSV celkem	61 085	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		78 123	Zařízení staveniště	391
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		78 123	Ostatní náklady neuvedené	1 000
ZRN+ost.náklady+HZS		80 514	Ostatní náklady celkem	2 391
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jméno :		Jméno :	
Datum :	Datum :		Datum :	
Podpis :	Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0	%	80 513,68 Kč	
DPH	21,0	%	16 908,00 Kč	
Základ pro DPH	0,0	%	0,00 Kč	
DPH	0,0	%	0,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				97 421,68 Kč

Stavba : 2017-008 Ff. Křížka 22
 Objekt : 2 ZMĚNOVÝ LIST

Rozpočet : ZL č. 15
 Výměna oken v 1.NP

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
6 Úpravy povrchů	3 169	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	4 729	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	262	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	2 908	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	43 777	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	14 400	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	8 877	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	17 038	61 085	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	78 123	1 000
Oborová přírážka	0	0,0	78 123	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	78 123	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	78 123	0
Zařízení staveniště	0	0,5	78 123	391
Provoz investora	0	0,0	78 123	0
Kompletační činnost (ICD)	0	0,0	78 123	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	78 123	0
CELKEM VRN				1 391

Položkový rozpočet

Stavba :	2017-008 Ff. Křížka 22	Rozpočet: ZL č. 15
Objekt :	2 ZMĚNOVÝ LIST	Výměna oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
Díl: 6		Úpravy povrchů			
1	612325302U00	VC štuková omítka ostění $(1,76+1,55)*2*0,2*2*2$	m2	5,30	494,00
				5,30	
2	632451022R00	Vyrovňovací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm $1,76*0,2*2*2$	m2	1,41	199,50
				1,41	
3	632921411R00	Dlažba z dlaždic betonových do MC 10, tl. 33 mm $0,2*2,3$	m2	0,46	592,00
				0,46	
Celkem za		Úpravy povrchů			
Díl: 96		Bourání konstrukcí			
4	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2 $1,76*0,85*2$	m2	2,99	172,50
				2,99	
5	9680728751	Vybourání mříží pl do 2 m2 $1,76*0,85*2$	m2	2,99	72,54
				2,99	
6	971033641R00	Vybourání otvor. zed' cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC $1,76*1*2,3$	m3	4,05	742,50
				4,05	
7	971033651R00	Vybourání otvor. zed' cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC $0,75*1,76*0,45*2$	m3	1,19	833,40
				1,19	
Celkem za		Bourání konstrukcí			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot			
8	998017004U00	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 36 m	t	0,42	627,00
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot			
Díl: 764		Konstrukce klempířské			
9	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm $1,76*2$	m	3,52	28,40
				3,52	
10	K 13	Oplechování vnějšího parapetu špaletových oken, měď, rd 1800 mm, rš 250 mm, tl. 0,6 mm $1,8*2$	bm	3,60	780,00
				3,60	
11	998764204R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 36 m	%	29,08	2,05
Celkem za		764 Konstrukce klempířské			
Díl: 766		Konstrukce truhlářské			
12	766441822U00	Dmtž parapet deska š 30cm- dl 1m-	kus	2,00	45,70
13	O 06	Okno dvojkřídle dřevěné dle stávajících 1750/1550	ks	2,00	20 343,00
14	T03	Vnitřní parapet s nosem, postforming, tl. 19 mm, 120/1750	ks	2,00	1 500,00
15	998766204R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 36 m	%	437,77	1,60
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské			
Díl: 767		Konstrukce zámečnické			
16	Z 9	Ocelová mříž 1750/1550 mm	ks	2,00	7 200,00
17	998767204R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 36 m	%	144,00	2,15
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické			
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot			
18	997013159	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 30 m s omezením mechanizace	t	9,63	225,00
19	997013501U00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,63	204,30
20	997013800	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	9,63	250,00
21	997211519U00	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti - předpoklad 20 km	t	182,91	12,78
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot			

I v 1.NP

celkem (Kč)

2 616,22

280,90

272,32

3 169,44

516,12

217,04

3 005,64

990,08

4 728,88

262,08

262,08

99,97

2 808,00

59,61

2 907,97

91,40

40 686,00

3 000,00

700,44

43 777,40

14 400,00

309,60

14 400,00

2 166,09

1 966,81

2 406,76

2 337,64

8 877,30

"Fr. Křížka 22, Praha 7"

ZMĚNOVÝ LIST	č. 16
---------------------	--------------

Projekt: Adaptace objektu Fr. Křížka 22 pro zdravotnické služby - SAZ Praha 7

Objednatel: Městská část Praha 7
Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7

Zhotovitel: Speciální stavby Most spol. s r.o.
Josefa Suka 261/11, Most

Část:

Důvod změny: úpravy dispozičního řešení vstupu do 1.NP budovy, zejména do lékárny. Potřeba úprav byla vyvolána potřebou umožnit fungování lékárny v době rekonstrukce budovy. Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.	
Technický popis změny: jedná se o změnu dispozičního řešení vstupu do budovy v 1.NP v návaznosti na lékárnou.	
Předpokládaný cenový dopad (dle Kontrolního rozpočtu) bez DPH	44 217 Kč
Časový dopad (je-li nějaký):	5 dnů
Dopad do standardu (je-li nějaký):	není

Schválil: Ing. Milan Dropka	Podpis:		Datum:	
(TDI)				

Adaptace objektu Fr. Křížíka 22 pro zdravotnické služby

REKAPITULACE

	Popis	Cena
SO 01	Adaptace objektu	40 625,02
SO 01.1	STAVEBNÍ ČÁST	40 625,02
	Práce PSV	40 625,02
	7602: Příčky sádkartonové	33 268,32
	7663: Dveře vnitřní dřevěné	5 776,98
	784.: Malby	1 579,72
VN+ON	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	3 591,86
VN+ON	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	3 591,86
	0001: Vedlejší náklady	2 000,00
	0004: Ostatní náklady	1 591,86
	CELKEM (BEZ DPH)	44 216,88
	DPH 21%	9 285,54
	CELKEM (VČETNĚ DPH)	53 502,43

Adaptace objektu Fr. Křížka 22 pro zdravotnické služby - SAZ Praha 7,

Stavební část

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.
------	-----	-------	----	-----------------	---------	--------	------------	------	--------------

SO_01.1: SAZ - Stavební část

40 625

PSV: Kapitoly PSV

40 625

7602: Příčky sádrokartonové

33 268

1.	763111323	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky protipožární 1x12,5 mm, TI 60 mm - systémové provedení / typ Ws3 Inp mezi lékárnou a čekárnou 8,77*3,85 -2,00*2,00 popelnice (1,95+7,5+2,8+2+3,86)*3,85 -0,9*1,97*2	m2	39,493	-	39,493	730,00	28 830	0,02819
				-29,7645					
				72,8035					
				-3,546					
2.	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	39,493	-	39,493	40,00	1 580	0,00020
3.	763	D+M mřížka 200/200	ks	2,0		2,0	1 100,00	2 200	
4.	998763404	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 36 m	%	326,096	-	326,096	2,02	659	

7663: Dveře vnitřní dřevěné

5 777

2.	766660022	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	2,0	-	2,0	943,00	1 886	
3.	DZ.160	Zárubeň ocelová včetně povrchové úpravy RAL 2007 - do stěny 100-150 mm, 900/1970 mm	kus	2,0	-	2,0	1 400,00	2 800	0,01500
4.	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	2,0	-	2,0	500,00	1 000	0,00048
5.	998766204	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m	%	56,86	-	56,86	1,60	91	

784.: Malby

1 580

1.	784221101_2	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m - na sádrokarton	m2	39,493	-	39,493	40,00	1 580	0,00029
----	-------------	--	----	--------	---	--------	-------	-------	---------

Hmotnost	Jedn. sut'	Sut'
----------	------------	------

1,2 -

1,2 -

1,1 -

1,1		-
1,1		-
0,0		-
-		-

- -

0,0		-
0,0		
-		-

0,0 -

0,0		-
-----	--	---

Adaptace objektu Fr. Křížka 22 pro zdravotnické služby - SAZ Praha 7

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
VN+ON: Vedlejší a ostatní náklady						3 592
0001: Vedlejší náklady						2 000
1.	VN 01	Zařízení staveniště - zřízení, provoz, likvidace (omezený prostor pro ZS)	kpl	1,0	1 000,00	1 000
2.	VN 04	Práce za provozu	kpl	1,0	1 000,00	1 000
0004: Ostatní náklady						1 592
1.	ON 01	Kompletační a koordinační činnost - v rozsahu nezbytném pro provedení stavby	kpl	1,0	591,86	592
2.	ON 02	Projektová dokumentace - dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,0	1 000,00	1 000

"Fr. Křížka 22, Praha 7"

ZMĚNOVÝ LIST	č.17
---------------------	-------------

Projekt: Adaptace objektu Fr. Křížka 22 pro zdravotnické služby - SAZ Praha 7

Objednatel: Městská část Praha 7
Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7

Zhotovitel: Speciální stavby Most spol. s r.o.
Josefa Suka 261/11, Most

Část:

Název ZL: **Adaptace objektu - VZT kolize potrubí 1.PP, pož. izolace 7.NP, ventilátory**

Důvod změny: jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.

Technický popis změny: v PD bylo navrženo provedení VZT potrubí. Skutečnost však neumožňovala jeho provedení. Je nutno upravit vedení VZT dle skutečnosti. Jedná se o chybu projektu. Celkový cenový nárůst související s touto změnou, při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku.

Předpokládaný cenový dopad (dle Kontrolního rozpočtu) bez DPH	9 543 Kč
--	-----------------

Časový dopad (je-li nějaký):	0 dnů
------------------------------	-------

Dopad do standardu (je-li nějaký):	není
------------------------------------	------

Schválil: Ing. Milan Dropka	Podpis:		Datum:	
(TDI)				

Adaptace objektu Fr. Křížíka 22 pro zdravotnické služby

REKAPITULACE

	Popis	Cena
SO 01	Adaptace objektu - VZT	8 500
SO 01.1	STAVEBNÍ ČÁST	-
SO 01.2	TECHNICKÉ VYBAVENÍ BUDOV	8 500
	751: VZT	8 500
VN+ON	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	1 042,50
VN+ON	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	1 042,50
	0001: Vedlejší náklady	542,50
	0004: Ostatní náklady	500,00
	CELKEM (BEZ DPH)	9 543
	DPH 21%	2 004
	CELKEM (VČETNĚ DPH)	11 546

Adaptace objektu Fr. Křížka 22 pro zdravotnické služby - SAZ Praha 7, VZT

VZT

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena dodávka	Jedn. cena montáž	Cena
751	Vzduchotechnika					8 500
3.	7512 Ventilátor ø125 vč. připojení na svítidlo	kus	3,0	1 500,00	500,00	6 000
4.						
5.						
6.						
7.	751.13.04 Doprava	kpl	1,0		2 500,00	2 500

Adaptace objektu Fr. Křížka 22 pro zdravotnické služby - SAZ Praha 7

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
VN+ON: Vedlejší a ostatní náklady						1 043
0001: Vedlejší náklady						543
1.	VN 01	Zařízení staveniště - zřízení, provoz, likvidace (omezený prostor pro ZS)	kpl	1,0	42,50	43
2.	VN 04	Práce za provozu	kpl	1,0	500,00	500
0004: Ostatní náklady						500
1.	ON 01	Kompletační a koordinační činnost - v rozsahu nezbytném pro provedení stavby	kpl	1,0	500,00	500

"Fr. Křížka 22, Praha 7"

ZMĚNOVÝ LIST	č.18
---------------------	-------------

Projekt: Adaptace objektu Fr. Křížka 22 pro zdravotnické služby - SAZ Praha 7

Objednatel: Městská část Praha 7
Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7

Zhotovitel: Speciální stavby Most spol. s r.o.
Josefa Suka 261/11, Most

Část:

Název ZL: **Adaptace objektu - ÚT šroubení**

Důvod změny: na základě požadavku uživatele bude provedeno osazení 24 ks uzávěrů na rozvodech ÚT umožňujících uzavření jednotlivých větví ústředního topení. Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.	
Technický popis změny: jedná se o dodávku a montáž 24 ks uzavíratelného šroubení na rozvod potrubí ústředního topení.	
Předpokládaný cenový dopad (dle Kontrolního rozpočtu) bez DPH	7 287 Kč
Časový dopad (je-li nějaký):	0 dnů
Dopad do standardu (je-li nějaký):	není

Schválil: Ing. Milan Dropka	Podpis:		Datum:	
(TDI)				

Adaptace objektu Fr. Křížíka 22 pro zdravotnické služby

REKAPITULACE

	Popis	Cena
SO 01	Adaptace objektu - ÚT	6 952
SO 01.1	STAVEBNÍ ČÁST	-
SO 01.2	TECHNICKÉ VYBAVENÍ BUDOV	6 952
	560: Ústřední vytápění	6 952
VN+ON	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	334,76
VN+ON	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	334,76
	0001: Vedlejší náklady	134,76
	0004: Ostatní náklady	200,00
	CELKEM (BEZ DPH)	7 287
	DPH 21%	1 530
	CELKEM (VČETNĚ DPH)	8 817

Adaptace objektu Fr. Křížka 22 pro zdravotnické služby - SAZ Praha 7, ÚT

ÚT šroubení

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena dodávka	Jedn. cena montáž	Cena
560	Ústřední vytápění					6 952
560.01	Ústřední vytápění					6 952
1.	56001 Uzavíratelné šroubení 3/8"	ks	24,0	143,00	110,00	6 072
2.	56002 Víčko 3/8"	ks	10,0	13,00	75,00	880
3.						

Adaptace objektu Fr. Křížka 22 pro zdravotnické služby - SAZ Praha 7

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
VN+ON: Vedlejší a ostatní náklady						335
0001: Vedlejší náklady						135
1.	VN 01	Zařízení staveniště - zřízení, provoz, likvidace (omezený prostor pro ZS)	kpl	1,0	34,76	35
2.	VN 04	Práce za provozu	kpl	1,0	100,00	100
0004: Ostatní náklady						200
1.	ON 01	Kompletační a koordinační činnost - v rozsahu nezbytném pro provedení stavby	kpl	1,0	100,00	100
2.	ON 02	Projektová dokumentace - dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,0	100,00	100