

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Oprava venkovních omítek a vymalování b.č.1 - Radarcentrum

**Objekt:**

Příloha č.1 ke smlouvě 6440-0529-2017-229

Zpracoval:

Datum: 25. 7. 2017

Č.	KCN	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
22	001	Rozebrání dlažeb z betonových tvárnic na sucho - okapový chodník	m3	78,000		
18	001	Zemní práce - výkop pro betonový žlab, okapový a betonový chodník	m3	20,300		
42	011	Zdivo nosné vnitřní POROTHERM tl 240 mm pevnosti P 10 na MVC - dozdění rozvaděčů	m2	5,000		
25	221	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	35,000		
26	592	dlažba zámková IČKO přírodní 6 cm	m2	38,500		
35 * 1,1				38,500		
8	011	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	422,000		
9	011	Potažení vnějších stěn pletivem - stínění	m2	142,000		
11	011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 100 mm včetně zakládacích a rohových lišt	m2	142,000		
14	590	lišta soklová Al s okapničkou, zakládací U 10 cm, 0,95/200 cm	m	110,000		
15	590	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	120,000		
12	283	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm	m2	144,840		
142 * 1,02				144,840		
13	011	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	142,000		
7	011	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	63,000		
10	011	Tenkovrstvá akrylátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	422,000		
23	011	Okapový chodník z betonových vymývaných dlaždic tl 50 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	78,000		
40	R	Demontáž dřevěných vchodových dveří 2,14x0,9 vč ocelových zárubní	ks	1,000		
41	R	D+M vchodových plastových dveří 2,14x90L, barva: bílá/bílá, U=1,2W/m2·K nebo lepší, dveřní kování ovládané klíčem-vložka FAB, trny+lišta	ks	1,000		

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Oprava venkovních omítek a vymalování b.č.1 - Radarcentrum

**Objekt:**

Příloha č.1 ke smlouvě 6440-0529-2017-229

Zpracoval:

Datum: 25. 7. 2017

Č.	KCN	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
27	221	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	37,000		
28	592	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	kus	37,000		
20	221	Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z betonových desek	m2	24,000		
21		Žlab velký betonový 33x68x8	m	39,000		
32	013	Bourání patky z betonu prostého do 1 m3	m3	0,300		
24	013	Vybourání betonového chodníku tl. cca 10cm	m3	3,500		
1	013	Demontáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek tloušťky do 100 mm	m2	142,000		
3	013	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100%	m2	63,000		
4	013	Otlučení břizolitové omítky	m2	280,000		
47	003	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	430,000		
48	003	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	12 900,000		
49	003	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	430,000		
44	013	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	31,147		
45	321	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	310,147		
46	R	Uložení stavební suti na skládku	t	31,147		
16	771	Penetrace podkladu vnějších stěn	m2	422,000		
43	R	Bezpečnostní značení hran černou a žlutou barvou	m	10,000		
30	783	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	15,000		
31	783	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr ocel. konstrukcí	m2	15,000		

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Oprava venkovních omítek a vymalování b.č.1 - Radarcentrum

**Objekt:**

Příloha č.1 ke smlouvě 6440-0529-2017-229

Zpracoval:

Datum: 25. 7. 2017

Č.	KCN	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
5	783	Ometení omítek	m2	280,000		
38	783	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním - syntetický nátěr soklu	m2	5,000		
39	783	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých omítek - sokl	m2	5,000		
34	784	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5,000		
35	784	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5,000		
36	784	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	50,000		
37	784	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	50,000		
33	787	Zasklení dveřní výplně interiérových dveří - 0,5x1,2m vč. demontáže prasklého skla	m2	0,600		
29	789	Odrezivění odrezovačem ocelových konstrukcí	m2	15,000		
17	946	Rozebrání betonového žlabu (š.60cm)	m2	24,000		
19	946	Zřízení podkladní vrstvy po žlab, okapový a betonový chodník ze štěrku se zhutněním tloušťky do 10 cm	m2	136,000		
50	R	ESTA SKŘÍŇ SR301/NKW2 ROZPOJ 9X250A (3 SADY PN1) VČ PILÍŘE 02545 vč. montáže a demontáže původní skříně	ks	1,000		
51	R	Zařízení staveniště	%	2,000		

**Celkem**

**951 348,21**