

I. SMLUVNÍ STRANY

Obchodní společnost:	Vidox s.r.o.		
Sídlo:	Ulice, č.p.:	U Poráků 511	
	Obec:	Český Krumlov – Horní Brána	PSČ: 381 01
Zastoupená	ve věcech smluvních:	Jan Kandlík	
	ve věcech technických:	Jan Říha	
IČO:	25160168	DIČ:	CZ25160168
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.	Číslo účtu:	4255580287 / 0100
Telefon:	380 704 511	Fax:	380 704 512
Zápis v Obchodním rejstříku 24.3.1997 u Krajského soudu v Č.Budějovicích, oddíl C – 6919 (dále jen „zhotovitel“)			

a

		Psychiatrická léčebna Červený Dvůr	
		Červený Dvůr 1	
		Červený Dvůr	
Bydliště:	Ulice, č.p.:		
	Obec:		
		Zastoupena MUDr.	PSČ: 381 01
		Jiřím Dvořáčkem	
		ředitel PL	
	IČ:00583600		
(dále jen „objednatel“)			

u z a v ř e l i níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK č 1. KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 14.8.2017

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 14.8.2017 smlouvu o dílo jejímž předmětem je zhotovení díla – **„Vybudování ambulance v PL Červený Dvůr“**

2. Dodatečné práce změnové listy č1, který je přílohou tohoto dodatku č.1.

III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Dle SOD ze dne 14.8.2017

IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA

Celková cena díla ze smlouvy ze dne 14.8.2017

1 827 520,-Kč bez DPH+383 779,-Kč DPH21%,celkem 2 211 299,-Kč vč.DPH

Dodatečné stavební práce.

52 375,-Kč bez DPH+10 998,-Kč DPH21%,celkem 63 373-Kč vč.DPH

Celková cena díla po navýšení o hodnotu dodatečných stavebních prací.

1 879 895,-Kč bez DPH+394 777,-Kč DPH21%,celkem 2 274 672,-Kč vč.DPH

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ



1. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. a jejích dodatků č. zůstávají tímto dodatkem nezměněna.

2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, prosty omylu, vážně, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

3. Přílohami tohoto dodatku je :

- položkový dodavatelský rozpočet

Za zhotovitele Jméno: Jan Kandlík Podpis:  V Českém Krumlově dne: 10.10.17	Za objednatele Jméno: Jan Dvořák Podpis:  PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA ČERVENÝ DVŮR Červený Dvůr 1 381 01 Český Krumlov tel.: 380 730 101.0. 103 665220 V Č. Dvoře dne: 10.10.2017
---	--



VIDOX

VIDOX s.r.o.
U Peráku 311, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov
IČO: 28160100 • DIČ: CZ28160100

Změnový list č. 1

v rámci stavby:

„Vybudování ambulance v PL Červený Dvůr“

část: Práce na požadavek investora

Zhotovitel: **VIDOX s.r.o.** IČO: 25160168
U Poráků 511, Horní Brána DIČ: CZ25160168
38101 Český Krumlov

Objednatel: **Psychiatrická léčebna Červený Dvůr** IČO: 00583600
Červený Dvůr 1 DIČ:
381 01 Český Krumlov

Zastoupení: MUDr. Jiří Dvořáček - ředitel PL, Jiří Kánic - správce PL

Číslo akce:

popis pokynu č. 10:

V souladu s článkem IX. A XIV. Smlouvy o dílo ze dne 14.8.2017 a na základě vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení nabídkový, položkový rozpočet prací.

Část prací, které nebyly ve výkazu výměr a projektové dokumentaci:

NR č. 01	Stavební práce - sklad m.č.38	10 362,00 Kč bez DPH
NR č. 02	Stavební práce - ambulance	42 013,00 Kč bez DPH
Změnový list č. 1 celkem		52 375,00 Kč bez DPH

Zpracoval: Denisa Begovičová
V Českém Krumlově
Tel./fax: 725 589 141, 380 704 522
[e-mail : denisa.begovicova@vidox.cz](mailto:denisa.begovicova@vidox.cz)

V Českém Krumlově dne 3.10. 2017 ve smyslu akceptace změnového listu č. 1



VIDOX

VIDOX s.r.o.
U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov
IČO: 25160168 • DIČ: CZ25160168

Za zhotovitele

Denisa Begovičová
příprava a realizace staveb

Za technický dozor

Ing. Jindřich Kunc
technický dozor stavby

Za objednatele



PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA
ČERVENÝ DVŮR
Červený Dvůr 1
381 01 Český Krumlov
tel.: 380 739 131-3, IČO: 00583600

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Číslo položky	1	Stavební práce - mč.38 sklad	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
	Nabídkový rozpočet - změnový list č.01		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
1D17/1	Červený Dvůr		Náklady na m.j.	0.
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	VIDOX s.r.o.		Zakázkové číslo	1D17/1
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	7 825	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	2 044	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	197
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	9 869	Zařízení staveniště	296
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	9 869	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	10 362	Ostatní náklady celkem	493

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum : 10.10.12
Podpis :	 VIDOX VIDOX s.r.o. Porádků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov IČO: 251160188 * DIČ: CZ251160188	 PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA ČERVENÝ DVŮR Červený Dvůr 1 381 01 Český Krumlov tel.: 380 739 131-3, IČO: 00583600
Základ pro DPH	%	10 362 Kč
DPH	%	0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM bez DPH		10 362 Kč

Poznámka :

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	7 635	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	190	0	0	0	0
784 Malby	0	2 044	0	0	0
CELKEM OBJEKT	7 825	2 044	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	9 869	0
Oborová přírážka	0	0,0	9 869	0
Přesun stavebních kapacit	0	2,0	9 869	197
Mimostaveništní doprava	0	0,0	9 869	0
Zařízení staveniště	0	3,0	9 869	296
Provoz investora	0	0,0	9 869	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	9 869	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	9 869	0
CELKEM VRN				493

Položkový rozpočet

Stavba :	1D17/1 Červený Dvůr	Rozpočet: 1
Objekt :	03 Nabídkový rozpočet - změnový list č.01	Stavební práce - m.č.38 sklad



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61						
Upravy povrchů vnitřní						
1	602013102R00	Omítky stěn z hotových směsí postřik, báze, sanační, , , m.č.38 sklad:0,4*(2,61+1,85+3,43+4,19)	m2	4,83	65,00	314,08
2	602013121RT3	Omítky stěn z hotových směsí vrstva podkladní, sanační, , tloušťka vrstvy 20 mm, m.č.38 sklad:0,4*(2,61+1,85+3,43+4,19)	m2	4,83	386,00	1 865,15
3	602013123RT1	Omítky stěn z hotových směsí vrstva jádrová, cementová, sanační, tloušťka vrstvy 20 mm, m.č.38 sklad:0,4*(2,61+1,85+3,43+4,19)	m2	4,83	436,00	2 106,75
4	602013153RT1	Omítky stěn z hotových směsí vrstva štuková, , sanační, tloušťka vrstvy 2 mm, m.č.38 sklad:0,4*(2,61+1,85+3,43+4,19)	m2	4,83	124,00	599,17
5	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové 0,4*(2,54+1,1+3,43+5,13+0,9+3,43*2+0,3)	m2	8,10	235,00	1 904,44
6	622904121R00	Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem, m.č.38 sklad:0,4*(2,61+1,85+3,43+4,19)	m2	4,83	78,00	376,90
7	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 100 % m.č.38 sklad:0,4*(2,61+1,85+3,43+4,19)	m2	4,83	55,00	265,76
8	978023251R00	Vysekání, vyškrabání a vyčištění spár zdiva kamenného m.č.38 sklad:0,4*(2,61+1,85+3,43+4,19)	m2	4,83	42,00	202,94
Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní						7 635,19
Díl: 99						
Staveništní přesun hmot						
9	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláš	t	0,68	280,00	189,56
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						189,56
Díl: 784						
Malby						
10	784121201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu vápená, jednonásobná m.č.38 sklad:0,4*(2,61+1,85+3,43+4,19) 0,4*(2,54+1,1+3,43+5,13+0,9+3,43*2+0,3)	m2	12,94	18,00	232,85
11	784125422R00	Malby z malířských směsí omyvatelných, , barevné, dvojnásobné m.č.38 sklad:0,4*(2,61+1,85+3,43+4,19) 0,4*(2,54+1,1+3,43+5,13+0,9+3,43*2+0,3)	m2	12,94	95,00	1 228,92
12	784413301R00	Příprava povrchu Pačokování vápeným mlékem se začištěním v místnostech do 3,8m, dvojnásobné s 1x m.č.38 sklad:0,4*(2,61+1,85+3,43+4,19) 0,4*(2,54+1,1+3,43+5,13+0,9+3,43*2+0,3)	m2	12,94	45,00	582,12
Celkem za 784 Malby						2 043,89

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Počet	2	Stavební práce - ambulance	JKSO
Objekt	Název objektu	SKP	
03	Nabídkový rozpočet - změnový list č.01	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
1D17/1	Červený Dvůr	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel	VIDOX s.r.o.	Zakázkové číslo	1D17/1
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	12 683	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	27 329	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	800
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	40 012	Zařízení staveniště	1 200
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		40 012	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		42 013	Ostatní náklady celkem	2 001

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
	 VIDOX <small>VIDOX s.r.o. U Porádků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov IČO: 25169168 • DIČ: CZ29169168</small>	<div style="text-align: right; color: blue; font-size: 1.2em;">10.10.17</div>  PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA ČERVENÝ DVŮR Červený Dvůr 1 381 01 Český Krumlov tel.: 380 739 131-3, IČO: 42001361
Základ pro DPH	%	42 013 Kč
DPH	%	0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM bez DPH		42 013 Kč

Poznámka :

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	1 084	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	6 634	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	4 486	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	480	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	25 685	0	0	0
784 Malby	0	1 644	0	0	0
CELKEM OBJEKT	12 683	27 329	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	40 012	0
Oborová přírážka	0	0,0	40 012	0
Přesun stavebních kapacit	0	2,0	40 012	800
Mimostaveništní doprava	0	0,0	40 012	0
Zařízení staveniště	0	3,0	40 012	1 200
Provoz investora	0	0,0	40 012	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	40 012	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	40 012	0
CELKEM VRN				2 001

Položkový rozpočet

Stavba :	1D17/1 Červený Dvůr	Rozpočet: 2
Objekt :	03 Nabídkový rozpočet - změnový list č.01	Stavební práce - ambulance

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	342248109R00	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkových, P zvednutí o 20cm:0,2*(3,34+1,6+1,05+1,54)	m2	1,51 1,51	490,00	737,94
2	342248114R00	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkových, odpočet pásu oken:-(4,44*0,6) zvednutí o 20cm:0,2*(4,44+4,3) 0,2*(4,44+3,34)	m2	0,64 -2,66 1,75 1,56	540,00	345,60
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				1 083,54
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
3	602013102R00	Omítky stěn z hotových směsí postřík, báze, sanační, , , mč.31:0,2*1,8 mč.32:0,2*(4,3+2,91) mč.33:0,2*4,22 mč.34:0,2*(1,62*2+1,6) mč.35:0,2*1,05 mč.36:0,2*1,54	m2	4,13 0,36 1,44 0,84 0,97 0,21 0,31	65,00	268,58
4	602013121RT3	Omítky stěn z hotových směsí vrstva podkladní, sanační, , tloušťka vrstvy 20 mm, mč.31:0,2*1,8 mč.32:0,2*(4,3+2,91) mč.33:0,2*4,22 mč.34:0,2*(1,62*2+1,6) mč.35:0,2*1,05 mč.36:0,2*1,54	m2	4,13 0,36 1,44 0,84 0,97 0,21 0,31	390,00	1 611,48
5	602013123RT1	Omítky stěn z hotových směsí vrstva jádrová, cementová, sanační, tloušťka vrstvy 20 mm, mč.31:0,2*1,8 mč.32:0,2*(4,3+2,91) mč.33:0,2*4,22 mč.34:0,2*(1,62*2+1,6) mč.35:0,2*1,05 mč.36:0,2*1,54	m2	4,13 0,36 1,44 0,84 0,97 0,21 0,31	450,00	1 859,40
6	602013153RT1	Omítky stěn z hotových směsí vrstva štuková, , sanační, tloušťka vrstvy 2 mm, mč.31:0,2*1,8 mč.32:0,2*(4,3+2,91) mč.33:0,2*4,22 mč.34:0,2*(1,62*2+1,6) mč.35:0,2*1,05 mč.36:0,2*1,54	m2	4,13 0,36 1,44 0,84 0,97 0,21 0,31	130,00	537,16
7	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové mč.31:0,2*(4,44*2+1,8+0,3) mč.32:0,2*(4,3+2,91) mč.33:0,2*(4,3*2+4,22) mč.34:0,2*(1,62*2+1,6*3) mč.35:0,2*(1,94*2+1,05*3) mč.36:0,2*(2,33*2+0,9*2+1,5*3) odpočet pásu oken:-(4,44*0,6)*2	m2	6,08 2,20 1,44 2,56 1,61 1,41 2,19 -5,33	260,00	1 580,80
8	622904121R00	Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem, mč.31:0,2*1,8	m2	4,13 0,36	78,00	322,30

Položkový rozpočet

Stavba :	1D17/1 Červený Dvůr			Rozpočet: 2		
Objekt :	03 Nabídkový rozpočet - změnový list č.01			Stavební práce - ambulance		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		mč.32:0,2*(4,3+2,91)		1,44		
		mč.33:0,2*4,22		0,84		
		mč.34:0,2*(1,62*2+1,6)		0,97		
		mč.35:0,2*1,05		0,21		
		mč.36:0,2*1,54		0,31		
9	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 100 %	m2	4,13	55,00	227,26
		mč.31:0,2*1,8		0,36		
		mč.32:0,2*(4,3+2,91)		1,44		
		mč.33:0,2*4,22		0,84		
		mč.34:0,2*(1,62*2+1,6)		0,97		
		mč.35:0,2*1,05		0,21		
		mč.36:0,2*1,54		0,31		
10	978023251R00	Vysekání, vyškrobání a vyčištění spár zdiva kamenného	m2	4,13	55,00	227,26
		mč.31:0,2*1,8		0,36		
		mč.32:0,2*(4,3+2,91)		1,44		
		mč.33:0,2*4,22		0,84		
		mč.34:0,2*(1,62*2+1,6)		0,97		
		mč.35:0,2*1,05		0,21		
		mč.36:0,2*1,54		0,31		
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				6 634,24
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					
11	631247822	Rozkrytí a opětovné zakrytí topného kanálu m.č.32,33	m	7,20	623,00	4 485,60
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				4 485,60
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
12	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláš	t	1,37	350,00	479,50
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				479,50
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
13	D-5	Okno fixní 138/60 a 288/60 z třívrstvého smrk. hranolu 72/145, mléčné sklo, vč.zed.začištění	kpl	1,00	25 685,00	25 685,00
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				25 685,00
Díl: 784	Malby					
14	784121201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu vápená, jednonásobná	m2	10,21	18,00	183,82
		mč.31:0,2*(4,44*2+1,8+0,3)		2,20		
		mč.32:0,2*(4,3+2,91)		1,44		
		mč.33:0,2*(4,3*2+4,22)		2,56		
		mč.34:0,2*(1,62*2+1,6*3)		1,61		
		mč.35:0,2*(1,94*2+1,05*3)		1,41		
		mč.36:0,2*(2,33*2+0,9*2+1,5*3)		2,19		
		odpočet pásu oken:-(4,44*0,6)*2		-5,33		
		původní zdivo:				
		mč.31:0,2*1,8		0,36		
		mč.32:0,2*(4,3+2,91)		1,44		
		mč.33:0,2*4,22		0,84		
		mč.34:0,2*(1,62*2+1,6)		0,97		
		mč.35:0,2*1,05		0,21		
		mč.36:0,2*1,54		0,31		
15	784125422R00	Malby z malířských směsí omyvatelných, barevné, dvojnásobné	m2	10,21	98,00	1 000,78
		mč.31:0,2*(4,44*2+1,8+0,3)		2,20		

Položkový rozpočet

Stavba :	1D17/1 Červený Dvůr	Rozpočet: 2
Objekt :	03 Nabídkový rozpočet - změnový list č.01	Stavební práce - ambulance

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		mč.32:0,2*(4,3+2,91)		1,44		
		mč.33:0,2*(4,3*2+4,22)		2,56		
		mč.34:0,2*(1,62*2+1,6*3)		1,61		
		mč.35:0,2*(1,94*2+1,05*3)		1,41		
		mč.36:0,2*(2,33*2+0,9*2+1,5*3)		2,19		
		odpočet pásu oken:-(4,44*0,6)*2		-5,33		
		původní zdívo:				
		mč.31:0,2*1,8		0,36		
		mč.32:0,2*(4,3+2,91)		1,44		
		mč.33:0,2*4,22		0,84		
		mč.34:0,2*(1,62*2+1,6)		0,97		
		mč.35:0,2*1,05		0,21		
		mč.36:0,2*1,54		0,31		
16	784413301R00	Příprava povrchu Pačokování vápeným mlékem se začištěním v místnostech do 3,8m, dvojnásobné s 1x	m2	10,21	45,00	459,54
		mč.31:0,2*(4,44*2+1,8+0,3)		2,20		
		mč.32:0,2*(4,3+2,91)		1,44		
		mč.33:0,2*(4,3*2+4,22)		2,56		
		mč.34:0,2*(1,62*2+1,6*3)		1,61		
		mč.35:0,2*(1,94*2+1,05*3)		1,41		
		mč.36:0,2*(2,33*2+0,9*2+1,5*3)		2,19		
		odpočet pásu oken:-(4,44*0,6)*2		-5,33		
		původní zdívo:				
		mč.31:0,2*1,8		0,36		
		mč.32:0,2*(4,3+2,91)		1,44		
		mč.33:0,2*4,22		0,84		
		mč.34:0,2*(1,62*2+1,6)		0,97		
		mč.35:0,2*1,05		0,21		
		mč.36:0,2*1,54		0,31		
Celkem za		784 Malby				1 644,13