

# SMLOUVA O DÍLO



MUBOP00CED1K

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění  
mezi níže uvedenými smluvními stranami:

**O b j e d n a t e l:** Město Boskovice,

se sídlem: Masarykovo nám. 4/2, 680 18 BOSKOVICE

zastoupené starostkou Bc. Hanou Nedomovou

IČ: 00279978

DIČ: CZ00279978

Telefon: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

ID dat. schránky: qmkbq7h

ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. Miloš Loubal

**Z h o t o v i t e l:** Jiří Svoboda

se sídlem: Rudka 82, 679 72 Kunštát

zastoupený: Jiřím Svobodou

IČ: 723 65 269

DIČ: CZ7707061417

Telefon: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

## I.

### Předmět smlouvy

1.1. Předmětem smlouvy je provedení zakázky pod názvem: „Novostavba chodníků a rekonstrukce návsi v Mladkově u Boskovic I. etapa“

1.2. Předmětem plnění díla jsou stavební práce spočívající v realizaci realizace úseku 1, úseku 2 (část 1) a úseku 3 stavby „Novostavba chodníků a rekonstrukce návsi v Mladkově u Boskovic“. Jedná se o vybudování chodníku od autobusových zastávek Mladkov-Skalice přes Mladkov k cyklostezce směr Boskovice, a dále rekonstrukci komunikace na návsi včetně parkovacích stání a odstranění stávající požární nádrže, na které bude navazovat parková úprava návsi.

1.3. Součástí předmětu plnění je i geodetické zaměření stavby a zpracování dokumentace skutečného provedení, a to v listinné i elektronické podobě na CD (ve formátu PDF).

1.4. Závaznými podklady pro zhotovení díla jsou:

- tato smlouva
- projektová dokumentace zpracovaná Josefem Novákem, se sídlem J. Haška 6, 679 61 Letovice, IČ: 03123154
- zhotovitelem oceněný výkaz výměr v členění položkového rozpočtu
- zadávací dokumentace k zakázce „ Novostavba chodníků a rekonstrukce návsi v Mladkově u Boskovic I. etapa“

## II. Cena díla

2.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že celková cena předmětu díla dle čl. I. smlouvy činí 1.000.000,- Kč včetně DPH (slovy jednomiliónkorunčeských). Dohodnutá cena se skládá z následujících položek:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>826.446,- Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>173.554,- Kč</b>
<b>Celková cena díla s DPH</b>	<b>1.000.000,- Kč</b>

2.2. Dohodnutá cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná, obsahuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a je možno ji překročit pouze v případě zákonné změny sazby DPH. V takovém případě bude cena díla upravena podle sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

2.3. Smluvní strany se dohodly, že veškeré případné změny v rozsahu díla budou po odsouhlasení objednatelem řešeny formou dodatku k této smlouvě, ve kterém bude rovněž řešena úprava dohodnuté ceny. Zhotovitel není bez souhlasu objednatele oprávněn rozsah díla jakkoliv měnit. V případě, že nebude dodržen uvedený postup, má se za to, že práce byly součástí předmětu díla a jsou zahrnuty v ceně díla dle této smlouvy.

## III. Placení a platební podmínky

3.1. Objednatel se zavazuje, že uhradí smluvní cenu díla dle sjednaných platebních podmínek.

3.2. Objednatel se zavazuje zhotoviteli uhradit cenu díla na podkladě řádně vystavené faktury (daňového dokladu) se splatností 30 kalendářních dnů ode dne doručení dokladu objednateli. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu bez zbytečného odkladu od protokolárního předání řádně dokončeného díla bez vad a nedodělků.

3.3. V případě výskytu víceprací dle čl. II. bod 2. 3. této smlouvy, musí být jejich cena fakturována zhotovitelem samostatně, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Faktura za vícepráce musí kromě jiných náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce smluvními stranami písemně sjednány a odsouhlaseny.

3.4. Pro posouzení včasnosti splnění závazku úhrady ceny díla je rozhodující den připsání fakturované peněžní částky na účet zhotovitele.

#### **IV. Doba plnění**

4.1.

Zahájení stavby – předání staveniště: do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy

Termín dokončení předmětu plnění: do 12. 12. 2016

4.2. Objednatel zajistí koordinaci případných souvisejících prací třetích subjektů, aby neomezily průběh prací zhotovitele. Odpovědnost za případné škody v důsledku nesplnění této povinnosti nenese objednatel.

4.3. Dodržení doby splnění díla ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele. Po dobu prokázaného prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním závazku.

4.4. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit za ně dohodnutou cenu.

4.5. V případě posunu zahájení stavby z viny objednatele budou posunuty o stejný časový úsek i termín dokončení uvedený v čl. 4.1. V případě posunu zahájení stavby o méně jak 5 pracovních dnů, nebude mít tento posun vliv na termín dokončení uvedený v čl. 4.1.

#### **V. Předání a převzetí díla**

5.1. Řádným dokončením díla se rozumí úplné dokončení stavby včetně vyklizení staveniště a podepsání protokolu o předání a převzetí stavby a předání jednoho paré dokumentace skutečného provedení v listinné podobě a jedno vyhotovení dokumentace v elektronické podobě na CD (formát PDF), případně dalších objednatelům požadovaných dokladů vázících se k předmětu smlouvy, podepsání zápisu o odstranění všech případných vad a nedodělků oběma smluvními stranami. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí provedeného díla nejméně 3 pracovní dny předem.

5.2. Objednatel není povinen převzít dílo, i když toto vykazuje i třeba ojedinělé drobné vady či drobné nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla, pokud nebude v konkrétních případech dohodnuto jinak. Taková dohoda musí být zaznamenána v předávacím protokolu spolu se specifikací vad a nedodělků, se kterými je dílo přebíráno a s určením způsobu a termínu jejich odstranění.

5.3. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu.

5.4. Dílo lze předávat po dohodě smluvních stran i po částech, pokud tyto části budou tvořit ucelený a samostatně funkční celek. Na předání a převzetí díla po částech se přiměřeně použijí ustanovení předchozích odstavců tohoto článku.

## VI.

### Záruční doba – odpovědnost za vady

- 6.1. Zhotovitel zodpovídá, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a bude mít vlastnosti dohodnuté ve smlouvě.
- 6.2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má předmět v čase odevzdání objednateli. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v případě, že vznikly jeho vadným plněním.
- 6.3. Zhotovitel poskytuje objednateli na zhotovené dílo záruku v délce 60 měsíců.
- 6.4. Záruční doba začíná běžet ode dne řádného předání a převzetí díla. Po dobu trvání záruky má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost vadu odstranit.
- 6.5. Objednatel je povinen zjištěné vady reklamovat u zhotovitele písemnou formou a bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil. Za den uplatnění reklamace se považuje den, kdy bude zhotoviteli doručena písemná reklamace do datové schránky (DS), popř. poštou. Písemná forma reklamace se nevyžaduje v případě havárie, která způsobí nutnost co nejrychlejšího odstranění vady.
- 6.6. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstranění reklamované vady bez zbytečného odkladu od obdržení jejich reklamace, nejpozději však do 10 dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Termín odstranění vady bude dohodnut písemně.

## VII.

### Sankce

- 7.1. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s termínem dokončení díla dle čl. IV, bod 4.1. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny předmětu díla za každý i započatý den prodlení s termínem dokončení díla.
- 7.2. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním vady či nedodělků dle čl. VI., bod 6.6. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny předmětu díla za každý i započatý den prodlení s odstraněním vady či nedodělků.
- 7.3. V případě, že se objednatel dostane do prodlení s úhradou faktury vystavené dle této smlouvy, zavazuje se uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení s úhradou faktury.
- 7.4. Smluvní strany se dohodly, že úhrada smluvní pokuty nemá vliv na povinnost zhotovitele nahradit objednateli způsobenou škodu v celém rozsahu.

## VIII.

### Podmínky provádění díla

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště. O předání bude pořízen zápis, ve kterém budou zaznamenány případné omezující podmínky na staveništi, dohodnut způsob odběru energií pro potřeby stavby. Místa připojení energií budou poskytnuty zhotoviteli bezplatně, cena medií (el. energie, voda) jsou zahrnuty v ceně díla.

8.2. Zhotovitel se zavazuje, že naloží na vlastní náklady s odpady vzniklými z činnosti, která je předmětem této smlouvy, dle platných právních předpisů o nakládání s odpady a v souladu s podmínkami stavebního povolení. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

8.3. Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti) dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy.

8.4. Zhotovitel je povinen vést stavební deník a předkládat jej k průběžné kontrole oprávněné osobě objednatele jednající ve věcech technických.

8.5. Dodatečné výkony (vícepráce), které byly vyvolány objednatelem nebo okolnostmi, které nemohly být předvídané, budou uhrazeny na základě předchozího písemného schválení a odsouhlasení oprávněností objednatelem. Písemné schválení bude provedeno formou zápisu do stavebního deníku a dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla až do doby písemného schválení a odsouhlasení víceprací objednatelem. O dobu takového přerušení se posouvá termín dokončení díla v čl. IV. této smlouvy a zhotovitel není v prodlení s plněním svých závazků.

8.6. Objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout nezbytnou součinnost nutnou k řádnému a včasnému provedení díla. Nezbytnou součinností se pro účely této smlouvy rozumí též povinnost objednatele písemně vyzvat zhotovitele k zahájení provádění díla, resp. k převzetí staveniště.

8.7. Konání kontrolních dnů oznámí zhotovitel zápisem ve stavebním deníku.

8.8. Zhotovitel zajistí občasnou přítomnost svého stavebního dozoru (stavbyvedoucího) na stavbě po celou dobu provádění díla.

8.9. Zhotovitel se zavazuje uhradit ze svých prostředků veškeré škody, které svojí činností způsobí v rámci zhotovení díla, a to jak na majetku objednatele, tak i třetím osobám.

8.10. Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém v době jeho užití věděl, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést bez odkladu na své náklady nápravu. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění smlouvy nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

8.11. Věci, které jsou potřebné k plnění smlouvy, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

8.12. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se zavazuje splnit za objednatele veškeré povinnosti uložené mu zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla.

## **IX.**

### **Odpovědnost za škodu**

9.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku předání a převzetí díla. V případě, že bude dílo předáváno po částech, nese zhotovitel v plném rozsahu nebezpečí škody na každé části díla, která bude takto předávána, až do okamžiku jejího předání a převzetí.

9.2. Na objednatele přechází nebezpečí škody na realizovaném díle předáním a převzetím díla. V případě, že dílo bude předáváno po částech, přechází nebezpečí škody na každé realizované části díla, která bude takto předávána, na objednatele jejím předáním a převzetím.

9.3. K zhotovovanému předmětu díla dle této smlouvy má vlastnické právo objednatel, a to již od zahájení jeho zhotovování.

9.4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

9.5. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění zakázky pojištěn, předmětem pojistné smlouvy zhotovitele je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě.

9.6. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

## **X.**

### **Odstoupení od smlouvy**

10.1. Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá smluvní strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:

- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě
- prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací o více než 5 dnů
- prodlení zhotovitele s dokončením díla o více než 10 dnů
- úpadek zhotovitele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění, pravomocné rozhodnutí insolvenčního soudu o způsobu řešení úpadku nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku

## **XI.**

### **Závěrečná ujednání**

11.1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se smlouva ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

11.2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

11.3. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi zmocněnými.

11.4. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

11.5. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Boskovice se zavazuje, že provede uveřejnění v registru smluv dle předešlé věty.

11.6. Tato smlouva byla schválena na 37. schůzi Rady města Boskovice konané dne 27.9.2016, usnesením č. 26.2.

Přílohy této smlouvy:

Příloha č.1 - Cenová nabídka zhotovitele – oceněný výkaz výměr

V Boskovicích dne 30. 09. 2016

V Boskovicích dne 29. 9. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:



**Jiří Svoboda**  
zemní práce - autodoprava  
Rudka 82, 679 72 Kuněta  
IČO:72365200 DIČ:CZ77070614  
Tel. [redacted]



Bc. Hana Nedomová  
starostka

Jiří Svoboda



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **164030 Novostavba chodníku Boskovice**

Objednatel: **Město Boskovice**

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **Jiří Svoboda**

IČO: **72365269**

**82**

DIČ: **CZ7707061417**

**67972 Kunštát-Rudka**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	807 365,60
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	19 080,40
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>826 446,00</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	826 446,00 CZK
Základní DPH	21 %	173 553,66 CZK
Zaokrouhlení		0,34 CZK

**Cena celkem s DPH 1 000 000,00 CZK**

v

**Jiří Svoboda**  
zemní práce - autodoprava  
Rudka 82, 679 72 Kunštát  
IČO:72365269 DIČ:CZ7707061417  
Tel. [redacted]

dne

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele [redacted]

\_\_\_\_\_  
Za objednatele



## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>01</b>	<b>Chodník</b>	<b>0</b>	<b>826 446</b>	<b>173 554</b>	<b>1 000 000</b>	<b>100</b>
1	Novostavba chodníků - úsek 1	0	130 250	27 352	157 602	16
2	Novostavba chodníků - úsek 2 - část 1 st	0	525 605	110 377	635 982	64
3	Novostavba chodníků - úsek 3	0	170 592	35 824	206 416	21
Celkem za stavbu		0	826 446	173 554	1 000 000	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			13 192,79	2
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			70 644,31	9
16	Přemístění výkopku	HSV			32 377,87	4
17	Konstrukce ze zemin	HSV			1 291,21	0
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			12 465,28	2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			44 019,00	5
56	Podklad.vrstvy komunikací a zp	HSV			48 728,78	6
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			8 303,31	1
57	Kryty štěrk. a živič.komunikac	HSV			15 980,90	2
57	Kryty štěrkových a živičných komunikací	HSV			1 843,95	0
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			114 888,29	14
8	Trubní vedení	HSV			3 437,10	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			189 471,01	23
99	Staveništní přesun hmot	HSV			51 593,26	6
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			49 415,00	6
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			149 713,54	18
VN	Vedlejší náklady	VN			19 080,40	2
Cena celkem					826 446,00	100

## Položkový rozpočet

S:	164030	Novostavba chodníku Boskovice
O:	01	Chodník
R:	1	Novostavba chodníků - úsek 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	
Díl:	1	Zemní práce				2 346,42	
	1	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	7,59000	94,14	714,52
	2	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	2,27700	19,89	45,29
	3	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	6,07200	261,30	1 586,61
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				14 113,16	
	4	113107414R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.14 cm	m2	74,00000	11,12	822,88
	5	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	85,00000	50,78	4 316,30
	6	113151114R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm	m2	74,00000	121,27	8 973,98
Díl:	16	Přemístění výkopku				2 609,49	
	7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	5,69000	116,58	663,34
	8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	5,69000	174,20	991,20
	9	162701105R00	Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	5,69000	167,83	954,95
Díl:	17	Konstrukce ze zemin				119,15	
	10	174101103R00	Zásyp zářezů se šikmými stěnami se zhutněním	m3	1,90000	52,66	100,05
	11	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	1,90000	10,05	19,10
Díl:	18	Povrchové úpravy terénu				1 971,99	
	12	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	87,02000	7,17	623,93
	13	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	21,01000	10,52	221,03
	14	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	21,01000	20,23	425,03
	15	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	0,63030	70,35	44,34
	16	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	2,10100	280,06	588,41
	17	185804312R00	Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	1,05050	65,92	69,25
Díl:	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				8 303,31	
	18	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	73,48000	106,19	7 802,84
	19	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	3,60000	139,02	500,47
Díl:	57	Kryty šterkových a živichých komunikací				1 843,95	
	20	573191111R00	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzi 1kg/m2	m2	3,00000	11,79	35,37
	21	565141111RT2	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 6 cm, plochy 201-1000 m2	m2	3,00000	344,38	1 033,14
	22	573211111R00	Postřík živichý spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	3,00000	8,57	25,71
	23	577131111RT3	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm, plochy 101-200 m2	m2	3,00000	249,91	749,73
Díl:	59	Dlažby a předlažby komunikací				17 333,24	
	24	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	63,80000	121,27	7 737,03
	25	59245110R	Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní	m2	60,66000	140,70	8 534,86
	26	592451151R	Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x6 cm červená, dlažba pro nevidomé	m2	3,14000	325,62	1 022,45
	27	596215028R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 6 cm, do drtě	m2	3,14000	12,39	38,90
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				21 894,32	
	28	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	86,00000	153,76	13 223,36
	29	59217421R	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250, přírodní	kus	40,00000	76,38	3 055,20
	30	59217476R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	3,00000	76,38	229,14
	31	59217480R	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	1,00000	231,82	231,82
	32	59217472R	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	42,00000	93,13	3 911,46
	33	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živiché tl. do 10 cm	m	7,00000	26,20	183,40

34	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	7,00000	71,02	497,14
35	286-011	Ošetření spáry modifikovanou asfaltovou zálivkou	m	7,00000	80,40	562,80
Díl:	99	<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>6 930,81</b>
36	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	61,21000	113,23	6 930,81
Díl:	D96	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>49 415,00</b>
37	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	43,26000	442,20	19 129,57
38	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	43,06000	423,44	18 233,33
39	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour. hmot za dalších 5 km	t	43,06000	18,89	813,40
40	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	35,12000	133,66	4 694,14
41	979990113R00	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt	t	8,14000	804,00	6 544,56
Díl:	VN	<b>Vedlejší náklady</b>				<b>3 368,82</b>
42	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	600,00	600,00
43	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
44	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	1 268,82	1 268,82

**Celkem**

**130 249,66**

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

S:	164030	Novostavba chodníku Boskovice
O:	01	Chodník
R:	2	Novostavba chodníků - úsek 2 - část 1 st

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	<b>Zemní práce</b>				<b>8 850,41</b>
	1	122202201R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	58,09000	94,13	5 468,01
	2	122202209R00 Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	17,42700	19,89	346,62
	3	120001101R00 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	11,61800	261,30	3 035,78
Díl:	11	<b>Přípravné a přidružené práce</b>				<b>42 949,36</b>
	4	113151119R00 Fréz. živič. krytu pl. do 500 m2, pruh do 75cm, tl. 10cm	m2	159,00000	183,58	29 189,22
	5	113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	240,00000	50,78	12 187,20
	6	113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	59,00000	26,66	1 572,94
Díl:	16	<b>Přemístění výkopku</b>				<b>20 889,69</b>
	7	167101101R00 Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	45,55000	116,58	5 310,22
	8	199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	45,55000	174,20	7 934,81
	9	162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	45,55000	167,83	7 644,66
Díl:	17	<b>Konstrukce ze zemin</b>				<b>786,39</b>
	10	174101103R00 Zásyp zářezů se šikmými stěnami se zhuťněním	m3	12,54000	52,66	660,36
	11	171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	12,54000	10,05	126,03
Díl:	18	<b>Povrchové úpravy terénu</b>				<b>7 366,92</b>
	12	181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	312,00000	7,16	2 233,92
	13	00572400R Směs travní parková I. běžná zátěž PROFÍ	kg	2,40000	70,35	168,84
	14	10364200R Ornice pro pozemkové úpravy	m3	8,00000	280,06	2 240,48
	15	180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	80,00000	10,52	841,60
	16	181301101R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	80,00000	20,23	1 618,40
	17	185804312R00 Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	4,00000	65,92	263,68
Díl:	3	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>44 019,00</b>
	18	338920025RA0 Palisáda z beton. kúlů tl. 200 mm, výška 850 mm	m	15,00000	2 934,60	44 019,00
Díl:	56	<b>Podklad.vrstvy komunikací a zp</b>				<b>34 634,56</b>
	19	564851111R00 Podklad ze šterkodrti po zhuťnění tloušťky 15 cm	m2	216,92000	106,19	23 034,73
	20	564861111R00 Podklad ze šterkodrti po zhuťnění tloušťky 20 cm	m2	83,44000	139,02	11 599,83
Díl:	57	<b>Kryty šterk. a živič.komunikac</b>				<b>9 834,40</b>
	21	573191111R00 Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí 1kg/m2	m2	16,00000	11,79	188,64
	22	565141111RT2 Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 6 cm, plochy 201-1000 m2	m2	16,00000	344,38	5 510,08
	23	573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	16,00000	8,57	137,12
	24	577131111RT3 Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm, plochy 101-200 m2	m2	16,00000	249,91	3 998,56
Díl:	59	<b>Dlažby a předlažby komunikací</b>				<b>72 128,96</b>
	25	596215020R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	181,20000	121,27	21 974,12
	26	596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	58,40000	136,68	7 982,11
	27	59245110R Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní	m2	176,80000	140,70	24 875,76
	28	592451170R Dlažba HOLLAND I 20x10x8 cm přírodní	m2	35,20000	192,29	6 768,61
	29	592451151R Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x6 cm červená, dlažba pro nevidomé	m2	4,40000	325,62	1 432,73
	30	592451158R Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x8 cm červená, dlažba pro nevidomé	m2	18,00000	390,61	7 030,98
	31	596215048R00 Příplatek za více barev dlažby tl. 8 cm, do drtě	m2	23,20000	13,66	316,91
	32	596215028R00 Příplatek za více barev dlažby tl. 6 cm, do drtě	m2	4,40000	12,39	54,52
	33	59245038R Dlažba zámková H-PROFIL SLP 20x16,5x6 cm bílá, dlažba pro nevidomé	m2	5,20000	325,62	1 693,22
Díl:	8	<b>Trubní vedení</b>				<b>3 437,10</b>

34	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	5,00000	687,42	3 437,10
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				132 647,50
35	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	450,00000	153,76	69 192,00
36	59217421R	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250, přírodní	kus	210,00000	76,38	16 039,80
37	59217476R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	63,00000	76,38	4 811,94
38	59217480R	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	7,00000	231,82	1 622,74
39	59217481R	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	8,00000	231,82	1 854,56
40	59217472R	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	162,00000	93,13	15 087,06
41	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm	m	220,00000	26,19	5 761,80
42	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	220,00000	71,02	15 624,40
43	286- 011	Ošetření spáry modifikovanou asfalt. zálivkou	m	33,00000	80,40	2 653,20
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				33 656,49
44	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	297,24000	113,23	33 656,49
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				102 787,90
45	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	77,92200	442,20	34 457,11
46	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	77,92200	423,44	32 995,29
47	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	77,92200	18,89	1 471,95
48	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton	t	42,94200	133,66	5 739,63
49	979990113R00	Poplatek za skládku sutí - obalované kam. - asfalt	t	34,98000	804,00	28 123,92
Díl:	VN	Vedlejší náklady				11 616,00
50	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	1 856,00	1 856,00
51	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 860,00	5 860,00
52	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	3 900,00	3 900,00

**Celkem**

**525 604,68**

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

S:	164030	Novostavba chodníku Boskovice
O:	01	Chodník
R:	3	Novostavba chodníků - úsek 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	
Díl:	1	Zemní práce				1 995,96	
	1	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	19,36000	94,13	1 822,36
	2	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	5,80800	29,89	173,60
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				13 581,79	
	3	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	98,00000	50,78	4 976,44
	4	113151114R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm	m2	65,00000	121,27	7 882,55
	5	113107414R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.14 cm	m2	65,00000	11,12	722,80
Díl:	16	Přemístění výkopku				8 878,69	
	6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	19,36000	116,58	2 256,99
	7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	19,36000	174,20	3 372,51
	8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	19,36000	167,83	3 249,19
Díl:	17	Konstrukce ze zemin				385,67	
	9	174101103R00	Zásyp zářezů se šikmými stěnami se zhutněním	m3	6,15000	52,66	323,86
	10	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	6,15000	10,05	61,81
Díl:	18	Povrchové úpravy terénu				3 126,37	
	11	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	123,00000	7,16	880,68
	12	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	35,00000	10,52	368,20
	13	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	35,00000	20,23	708,05
	14	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	1,05000	70,35	73,87
	15	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	3,50000	280,06	980,21
	16	185804312R00	Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	1,75000	65,92	115,36
Díl:	56	Podklad.vrstvy komunikací a zp				14 094,22	
	17	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	107,80000	106,19	11 447,28
	18	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	19,04000	139,02	2 646,94
Díl:	57	Kryty šterk. a živič.komunikac				6 146,50	
	19	573191111R00	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí 1kg/m2	m2	10,00000	11,79	117,90
	20	565141111RT2	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 6 cm, plochy 201-1000 m2	m2	10,00000	344,38	3 443,80
	21	573211111R00	Postřík živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	10,00000	8,57	85,70
	22	577131111RT3	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm, plochy 101-200 m2	m2	10,00000	249,91	2 499,10
Díl:	59	Dlažby a předlažby komunikací				25 426,09	
	23	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	86,00000	121,27	10 429,22
	24	59245110R	Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní	m2	84,00000	140,70	11 818,80
	25	592451151R	Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x6 cm červená, dlažba pro nevidomé	m2	2,00000	325,62	651,24
	26	596215028R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 6 cm, do drtě	m2	2,00000	12,39	24,78
	27	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	6,40000	136,68	874,75
	28	592451170R	Dlažba HOLLAND I 20x10x8 cm přírodní	m2	4,40000	192,29	846,08
	29	592451158R	Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x8 cm červená, dlažba pro nevidomé	m2	2,00000	390,61	781,22
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				34 929,19	
	30	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	125,00000	153,76	19 220,00
	31	59217421R	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250, přírodní	kus	63,00000	76,38	4 811,94
	32	59217476R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	5,00000	76,38	381,90
	33	59217480R	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	2,00000	231,82	463,64
	34	59217481R	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	2,00000	231,82	463,64

35	59217472R	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	53,00000	93,13	4 935,89
36	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm	m	62,00000	26,19	1 623,78
37	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	20,00000	71,02	1 420,40
38	286- 011	Ošetření spáry modifikovanou asfalt. zálivkou	m	20,00000	80,40	1 608,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				11 005,96
39	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	97,20000	113,23	11 005,96
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				46 925,64
40	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	41,38000	442,20	18 298,24
41	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	41,38000	423,44	17 521,95
42	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	41,38000	18,89	781,67
43	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton	t	34,23000	133,66	4 575,18
44	979990113R00	Poplatek za skládku sutí - obalované kam. - asfalt	t	7,15000	804,00	5 748,60
Díl:	VN	Vedlejší náklady				4 095,58
45	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	795,58	795,58
46	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	1 980,00	1 980,00
47	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	1 320,00	1 320,00

**Celkem**

**170 591,66**

Poznámky uchazeče k zadání