

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle Občanského zákoníku 89/2012 Sb. pod číslem 2017021V

## 1. Smluvní strany.

1. **Objednatel** : **Obec Ladná**  
**Masarykova 119/60, 691 46 Ladná**

Zástupce  
ve věcech smluvních : Mgr. Priesterrathová Renáta, starostka obce

IČO/DIČ: 75082128/CZ75082128  
dále jen objednatel

a

2. **Zhotovitel** : **F&K&B, a.s. Na Valtické 756/89, 691 41 Břeclav**

Zástupce  
ve věcech smluvních : Ing. Jiří Klimovič, předseda představenstva  
ve věcech technických : Ing. Stanislav Ivičič, místopředseda představenstva  
Bankovní spojení : 36 23 645 319/0800, ČS, a.s. Břeclav  
IČ - DIČ : 26 23 60 61/CZ 26 23 60 61  
Zhotovitel je zapsán v KOS v Brně, oddíl B, vložka 3531

dále jen zhotovitel

## 2. Předmět smlouvy.

Předmětem plnění smlouvy jsou stavební práce na akci:

**„AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA A MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ LADNÁ“**

## 3. Termíny plnění.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu : do 31.12.2017

## 4. Cena za dodávku stavby, díla.

1. Cena díla v rozsahu předmětu díla se sjednává podle zákona o cenách č.526/90 Sb. ve výši:

**bez DPH 947099,- Kč slovy** : .....devětsetčtyřicetsedmtisícdevadesátdevět korun českých

K ceně díla bude připočítáno DPH 21% 198 890,79 cena celkem včetně DPH činí **1145989,79Kč.**

Cena je stanovena dle rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a bude kryt veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně běžných rizik a vlivů v průběhu provádění díla.

2. V případě, že dojde před nebo při realizaci této zakázky ke změnám zákona o DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů mající vliv na cenu díla, budou tyto promítnuty do ceny díla.
3. V případě, že se při provádění díla objeví potřeba jakýchkoli změn, doplňků nebo rozšíření díla vyplývající z podmínek při provádění díla, dohodnou se zhotovitel s objednatelem na jejich provedení osobně, telefonicky, mailem nebo faxem. Ocenění víceprací bude provedeno buď jednotkovými cenami z rozpočtu nebo u položek, které nebudou v rozpočtu, dle sazebníku ÚRS 2017+ VRN 3 %.

## 5. Platební podmínky, fakturace.

Právo na zaplacení ceny díla vznikne zhotoviteli dnem předání díla, který je dnem uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Smluvní strany se dohodly na :

1. Provedené práce budou fakturovány měsíčně na základě soupisu skutečně provedených a objednatelem odsouhlasených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Ve faktuře budou samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné vícepráce.
2. Objednatel uhradí faktury zhotovitele vždy nejpozději do **14 dní po jejím obdržení**.

## 6. Stavební deník.

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které vykonává, stavební deník. Povinnost vést deník končí dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
3. Deník archivuje zhotovitel po dobu záruky za dílo.

## 7. Staveniště.

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ihned po podpisu smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

## 8. Způsob provedení díla.

1. Objednatel může kontrolou a prověřováním prací pověřit případně i třetí osobou (stavební dozor).
2. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré normy a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
3. Převzetím staveniště na sebe zhotovitel přebírá nebezpečí škod na zhotoveném díle a to do okamžiku předání a převzetí prací objednatelem stavby. Vlastnictví ke zhotovenému dílu přechází na objednatele se zaplacením.



## 9. Předání díla.

1. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků (pokud je dílo obsahuje) s termínem jejich odstranění.
2. Dílo je považováno za ukončené po skončení všech prací uvedených v předmětu díla a po tom, kdy zhotovitel předal objednateli předávací doklady. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo den předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu.
3. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící v užívání díla. V takovém případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla.
4. Zápis o předání a převzetí díla musí být vyhotoven nejméně ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

## 10. Záruka za dílo, reklamace.

1. Zhotovitel poskytuje za dílo záruky : 24 měsíců na dodávku stavebních prací
2. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta běží ode dne předání a převzetí díla. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.
3. Zjevné vady a nedodělky musí být reklamovány již v zápise o předání a převzetí, jinak práva z odpovědnosti za vady zanikají.

## 11. Smluvní pokuty.


Za nesplnění závazků vyplývajících ze smlouvy se sjednávají smluvní pokuty v této výši :

1. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v dohodnuté výši z celkové ceny díla za každý den prodlení formou srážky z celkové ceny díla, a to 0,05 % z ceny díla za den prodlení.
2. Objednatel bude platit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z ceny díla

## 12. Závěrečná ujednání.

1. Pro smluvní vztahy podle této smlouvy platí, pokud již není výše uvedeno, příslušná ustanovení občanského zákoníku 89/2012 Sb.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve ...2... exemplářích, z nichž každý má platnost originálu. Každá strana obdrží po ...1... výtisku.

V Ladné ..... 18. 10. 2017 .....

  
za objednatele

Mgr. Renáta Pristerrathová

OBEC LADNÁ  
PŠČ 691 46  
okr. Břeclav

-3-

V Břeclavi 9.10.2017

  
za zhotovitele

Ing. Jiří Klimovič, předseda představenstva

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Autobusová zastávka a městský mobiliář Ladná	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		30.08.2017	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby																	
1	HSV Dodávky	384 681,62	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00															
2	Montáž	552 417,81	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00															
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00															
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00															
5	"M" Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00															
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	10 000,00															
7	ZRN (ř.)	937 099,43	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	10 000,00															
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00															
<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>				<b>D Celkem bez DPH 947 099,00</b>																	
				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>947 099,00</td> <td>198 890,79</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td><b>1 145 989,79</b></td> </tr> </tbody> </table>		DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	947 099,00	198 890,79	<b>Cena s DPH</b>			<b>1 145 989,79</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																		
snížená	15,0	0,00	0,00																		
základní	21,0	947 099,00	198 890,79																		
<b>Cena s DPH</b>			<b>1 145 989,79</b>																		
				<b>E Přípočty a odpočty</b>																	
				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>		Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																				
Klouzavá doložka	0,00																				
Zvýhodnění	0,00																				

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Autobusová zastávka a městský mobiliář Ladná

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Datum: 30. 8. 2017

Kód	Popis	Cena celkem
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>452 343,84</b>
1	Zemní práce	44 156,11
18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu	10 476,00
2	Zakládání	13 732,54
5	Komunikace	123 089,72
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	196 220,18
96	Bourání konstrukcí	25 697,05
997	Přesun sutě	26 511,87
998	Přesun hmot	12 460,37
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>484 755,59</b>
764	Konstrukce klempířské	40 206,60
766	Konstrukce truhlářské	236 963,87
767	Konstrukce zámečnické	207 585,12
<b>VRN</b>	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>	<b>10 000,00</b>
VRN3	Zařízení staveniště	5 100,00
VRN4	Inženýrská činnost	4 900,00
	<b>Celkem</b>	<b>947 099,43</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Autobusová zastávka a městský mobiliář Ladná

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 30. 8. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>452 343,84</b>	<b>76,444</b>	<b>46,626</b>
<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>44 156,11</b>	<b>0,000</b>	<b>6,512</b>	
1	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	22,000	156,00	3 432,00	0,000	3,982
		22*1		22,000				
2	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	22,000	55,00	1 210,00	0,000	2,530
3	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	38,280	278,00	10 641,84	0,000	0,000
		"pod novou dlažbu"						
		22*5,8*0,30		38,280				
		Součet		38,280				
4	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	38,280	27,00	1 033,56	0,000	0,000
5	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	4,509	800,00	3 607,20	0,000	0,000
		"ZASTAVKA						
		1,0*0,5*0,5*3		0,750				
		1,0*0,5*0,62		0,310				
		1,0*0,5*0,7		0,350				
		1,0*0,5*1,1		0,550				
		Mezisoučet		1,960				
		"LAVIČKA						
		0,5*0,4*0,4*2		0,160				
		"ZÁBRADLÍ						
		0,6*0,4*0,5*8		0,960				
		"VIETRINA						
		1,025*0,5*0,5*4		1,025				
		"OZNAČNÍK ZASTÁVKY						
		1,025*0,5*0,6		0,308				
		"ODPADKOVÝ KOŠ						
		0,6*0,4*0,4		0,096				
		Součet		4,509				
6	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	4,509	112,00	505,01	0,000	0,000
7	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	42,789	256,00	10 953,98	0,000	0,000
		38,28+4,509		42,789				
8	152	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	42,789	152,00	6 503,93	0,000	0,000
9	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	42,789	16,50	706,02	0,000	0,000
10	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)	t	42,789	130,00	5 562,57	0,000	0,000
<b>18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu</b>						<b>10 476,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
11	184102R	Výsadba stromu	kus	2,000	5 238,00	10 476,00	0,000	0,000
<b>2 Zakládání</b>						<b>13 732,54</b>	<b>8,658</b>	<b>0,000</b>
12	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z netříděného štěrkopísku	m3	0,534	750,00	400,50	1,057	0,000
		"ZASTAVKA						
		0,1*0,5*0,5*3		0,075				
		0,1*0,5*0,62		0,031				



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Autobusová zastávka a městský mobiliář Ladná

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 30. 8. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem
		0,1*0,5*0,7		0,035				
		0,1*0,5*1,1		0,055				
		Mezisoučet		0,196				
		"LAVIČKA						
		0,1*0,4*0,4*2		0,032				
		"ZÁBRADLÍ						
		0,1*0,4*0,5*8		0,160				
		"VIETRINA						
		0,1*0,5*0,5*4		0,100				
		"OZNAČNÍK ZASTÁVKY						
		0,1*0,5*0,6		0,030				
		"ODPADKOVÝ KOŠ						
		0,1*0,4*0,4		0,016				
		Součet		0,534				
13	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	3,360	2 450,00	8 232,00	7,581	0,000
		"ZASTAVKA						
		0,8*0,5*0,5*3		0,600				
		0,8*0,5*0,62		0,248				
		0,8*0,5*0,7		0,280				
		0,8*0,5*1,1		0,440				
		Mezisoučet		1,568				
		"LAVIČKA						
		0,4*0,4*0,4*2		0,128				
		"ZÁBRADLÍ						
		0,35*0,4*0,5*8		0,560				
		"VIETRINA						
		0,8*0,5*0,5*4		0,800				
		"OZNAČNÍK ZASTÁVKY						
		0,8*0,5*0,6		0,240				
		"ODPADKOVÝ KOŠ						
		0,4*0,4*0,4		0,064				
		Součet		3,360				
14	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	19,030	216,00	4 110,48	0,020	0,000
15	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	19,030	52,00	989,56	0,000	0,000
<b>5</b>	<b>Komunikace</b>					<b>123 089,72</b>	<b>45,106</b>	<b>0,000</b>
16	564801112A	Podklad z drtě 4-8 tl 40 mm	m2	127,600	54,00	6 890,40	0,000	0,000
		"prostor zastávky"						
		5,8*22		127,600				
17	564861111R	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 0-32	m2	140,360	133,00	18 667,88	0,000	0,000
		127,6*1,1		140,360				
18	566901243	Vyspravení podkladu plochy přes 15 m2 kamenivem hrubým drocným tl. 200 mm	m2	22,000	189,00	4 158,00	7,648	0,000
19	572341112	Vyspravení krytu komunikací přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2	44,000	562,00	24 728,00	9,128	0,000
		22,000*2		44,000				
20	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pí přes 300 m2	m2	127,600	195,00	24 882,00	10,750	0,000
		22,0*5,8		127,600				
21	592452180	dlažba zámková přírodní 20x10x6 cm	m2	129,108	165,00	21 302,82	16,784	0,000
		spotřeba: 50 kus/m2						

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Autobusová zastávka a městský mobiliář Ladná  
**Objekt:**

**Objednatel:**  
**Zhotovitel:**  
**Místo:**

**Zpracoval:**  
**Datum:** 30. 8. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem
		127,6*1,05		133,980				
		"odpočet červená"-4,872		-4,872				
		Součet		129,108				
22	582451190	dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm barevná červená	m2	4,872	542,00	2 640,62	0,711	0,000
		0,8*5,8*1,05		4,872				
23	596213R	D+M odvodnění	soub	1,000	19 820,00	19 820,00	0,084	0,000
<b>9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				<b>196 220,18</b>	<b>22,680</b>	<b>0,444</b>
24	91511R	Vodorovné dopravní značení žlutá - zastávka	soub	1,000	2 960,00	2 960,00	0,000	0,000
		"BUS zastávky"1		1,000				
25	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	22,000	118,90	2 615,80	1,975	0,000
		22		22,000				
26	583801100	kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm	t	0,423	2 060,00	871,38	0,423	0,000
		22*0,1/5,2		0,423				
27	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	7,000	216,00	1 512,00	1,088	0,000
		"silniční"5,5		5,500				
		"nájezdový"1,5		1,500				
		Součet		7,000				
28	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	6,000	150,00	900,00	0,493	0,000
29	592174950	obrubník betonový silniční nájezdový ABO 012-19 100x15x15 cm	kus	2,000	117,00	234,00	0,106	0,000
30	916131213R	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého - autobusová obruba	m	15,000	955,00	14 325,00	2,331	0,000
		vč. bet.lože,lepidla						
		1+1+11+1+1		15,000				
31	592175400	obrubník HK přímý 40x29x100 cm šedý	kus	13,000	1 990,00	25 870,00	3,224	0,000
32	592175390	obrubník HK přechodový levý 40xH25-29x100 cm šedý	kus	1,000	1 990,00	1 990,00	0,164	0,000
33	592175380	obrubník HK přechodový pravý 40x29-H25x100 cm šedý	kus	1,000	1 990,00	1 990,00	0,164	0,000
34	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	30,600	178,00	5 446,80	3,963	0,000
		4,3+20,5+5,8		30,600				
35	592174120	obrubník betonový chodníkový ABO 13-10 100x10x20 cm	kus	31,000	115,00	3 565,00	1,426	0,000
36	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,246	2 500,00	8 115,00	7,324	0,000
		(22+22+4,3+5,8)*0,3*0,2		3,246				
37	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	24,000	71,00	1 704,00	0,000	0,000
		22+1*2		24,000				
38	939008	Kotvení vlepenými chemickými kotvami	soub	1,000	6 700,00	6 700,00	0,000	0,000
39	94099-01	D+M M01 informační vitrina	ks	2,000	11 100,00	22 200,00	0,000	0,000
40	94099-03	D+M M03 označník zastávky	ks	1,000	7 160,00	7 160,00	0,000	0,000
41	94099-04	D+M M04 odpadkový koš	ks	1,000	17 200,00	17 200,00	0,000	0,000
42	94099-07	D+M M07 vývěsní vitrina 1350x1000	ks	3,000	12 200,00	36 600,00	0,000	0,000
43	94099-08	D+M M08 mříž ke stromům	ks	2,000	16 100,00	32 200,00	0,000	0,000
44	94099-09	Montáž značky "dej přednost v jízdě" původní	ks	1,000	500,00	500,00	0,000	0,000
45	976071111	Vybourání kovových madel a zábradlí	m	12,000	130,10	1 561,20	0,000	0,444
		vč. odvozu a likvidace						



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Autobusová zastávka a městský mobiliář Ladná

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 30. 8. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem
		"stáv.zábradlí"12		12,000				
<b>96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>25 697,05</b>	<b>0,000</b>	<b>39,670</b>
46	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	98,075	38,00	3 726,85	0,000	25,009
		"chodník"						
		5,3*1,5		7,950				
		"prostor zastávky"						
		6,3*(5,3+5,8)/2		34,965				
		7,7*5,8		44,660				
		"chodník před domem"						
		7*1,5		10,500				
		Součet		98,075				
47	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	21,000	51,00	1 071,00	0,000	4,305
		"u chodníku"0		0,000				
		"zastávka"						
		"obr. záhon"0		0,000				
		"obr.silniční"14+7		21,000				
		"chodník u domu"0		0,000				
		Součet		21,000				
48	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	3,418	2 522,00	8 620,20	0,000	6,836
		"předpoklad"						
		"zastávka"0,5*0,5*0,8*4		0,800				
		"LAVIČKY"1*0,5*0,6*4		1,200				
		"přístřešek s vitrinami"0,8*0,6*0,8*2		0,768				
		"koš"0,5*0,5*0,4		0,100				
		"značky"0,5*0,5*0,6		0,150				
		"zábradlí"0,5*0,5*0,4*4		0,400				
		Součet		3,418				
49	99501	Demontáž zastávky vč. likvidace	kus	1,000	4 965,00	4 965,00	0,000	1,000
50	99502	Demontáž laviček	kus	2,000	492,00	984,00	0,000	0,400
51	99503	Demontáž přístřešku a informačních vitrin vč. likvidace	soub	1,000	4 820,00	4 820,00	0,000	0,600
52	99504	Demontáž 2 kusů značek (označník zastávky a dej přednost v jízdě)	soub	1,000	865,00	865,00	0,000	1,000
53	99505	Demontáž koše	kus	1,000	190,00	190,00	0,000	0,020
54	99506	Demontáž zábradlí vč. likvidace	kus	1,000	455,00	455,00	0,000	0,500
<b>997</b>		<b>Přesun sutě</b>				<b>26 511,87</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
55	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	46,626	156,00	7 273,66	0,000	0,000
56	997221815	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovně)	t	46,626	130,00	6 061,38	0,000	0,000
57	997321511	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	46,626	96,00	4 476,10	0,000	0,000
58	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot po suchu	t	361,026	24,10	8 700,73	0,000	0,000
		40,114*9		361,026				
<b>998</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>12 460,37</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
59	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	76,444	163,00	12 460,37	0,000	0,000

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Autobusová zastávka a městský mobiliář Ladná

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 30. 8. 2017

Č.	Kód položky	Popis	M.J	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem
----	-------------	-------	-----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	----------------------

**PSV Práce a dodávky PSV 484 755,59 1 728,103 0,000**

**764 Konstrukce klempířské 40 206,60 0,126 0,000**

60	7640414R	Závětná lišta z Tižn předzvětráloho plechu	m	11,000	622,20	6 844,20	0,010	0,000
61	7640415R	Okapnice	m	6,500	355,50	2 310,75	0,006	0,000
62	764141403R	Krytina střechy falcovaná z Tižn předzvětráloho plechu	m2	13,000	1 616,00	21 008,00	0,089	0,000
63	764541404	Žlab podokapní půlkruhový z Tižn předzvětráloho plechu rš 280 mm	m	6,500	833,30	5 416,45	0,016	0,000
64	764541444	Kotlík pro podokapní žlaby z Tižn předzvětráloho plechu	kus	1,000	511,10	511,10	0,000	0,000
65	764548422	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odsoků z Tižn předzvětráloho plechu průměru 80 mm	m	2,500	1 566,00	3 915,00	0,005	0,000
66	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,126	1 596,00	201,10	0,000	0,000

**766 Konstrukce truhlářské 236 963,87 1,751 0,000**

67	7664223R	Montáž konstrukce střešního pláště	m2	26,000	627,00	16 302,00	0,000	0,000
68	60726299	deska dřevoštěpková OSB 4 tl. 18 mm	m2	26,000	294,80	7 664,80	0,270	0,000
69	7664363R	Montáž opláštění dřevěnými prkny	m2	62,987	838,50	52 814,60	0,000	0,000
70	60721198	panel system Thermwood 19x117 dl. 4200mm pero+drážka	m2	62,987	1 195,70	75 313,56	1,098	0,000
71	7664373R	Montáž podkladového roštu obložení	m	190,763	403,40	76 953,79	0,000	0,000
72	6051411	leživo dř. hranol impregnovaný	m3	0,694	8 800,00	6 107,20	0,382	0,000
73	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	1,751	689,00	1 206,44	0,000	0,000
74	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovně dopravy sutí z kusových materiálů	t	46,626	12,90	601,48	0,000	0,000

**767 Konstrukce zámečnické 207 585,12 1 726,226 0,000**

75	1301041	ocelová konstrukce svařená z žárově zinkovaných jeleků	kg	1 726,140	85,00	146 721,90	1 726,140	0,000
76	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg	kg	1 726,140	33,50	57 825,69	0,086	0,000
		"01-jelek 80/80/6,0-sloupy"((2,15+0,125)*2+(2,725+0,125)*3)*13,		180,780				
		"02-jelek 80/40/6,0-pom.sloupy"((2,15+0,125)*1)*9,167		20,855				
		"03-jelek 160/80/6,0-rám,průvlak"((6,545+1,96)*2)*20,087		341,680				
		"04-jelek 120/60/6,0-příčle"1,8*6*14,652		158,242				
		"05-jelek 80/40/6,0-pom.profil"(1,8*(3+2)+2,76*2+2,728*1)*9,167		158,112				
		"06-jelek 40/40/4,0-ztužidlo"(3,25*2+1,5*2+2*10)*4,323		127,529				
		"07-jelek 40/40/4,0-lavička"(1,8*2+0,585*4+0,75+0,52*5+2,25+0,41*8+1,8+2,75+1,8)*4,323		91,518				
		(1,8*2+0,525*4+0,45+0,35*5+2,75*2+0,41*13+2,75+1,8)*4,323		100,639				
		"08-L70/70/6-pom.profil"(0,925*7*2+1,8*2)*6,38		105,589				
		"09-L70/70/6-ztužení střechy"2*7*6,38		89,320				
		"10-jelek		52,957				
		"11-L 70/70/6-vývěsky"(1,37*4*2+1,05*4*2)*6,38		123,517				
		"patní plechy"(0,32*0,2+0,2*0,2*4)*82,5		18,480				
		Mezisoučet		1 569,218				
		"ztratné 10%"1569,218*0,1		156,922				

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: **Autobusová zastávka a městský mobiliář Ladná**

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 30. 8. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem
Součet				1 726,140				
77	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	2 045,476	1,49	3 037,53	0,000	0,000
<b>VRN</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>10 000,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>VRN3</b>		<b>Zařízení staveniště</b>				<b>5 100,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
78	034403000	Dopravní značení na staveništi - přechodné dopravní značení	Kč	1,000	5 100,00	5 100,00	0,000	0,000
<b>VRN4</b>		<b>Inženýrská činnost</b>				<b>4 900,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
79	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	4 900,00	4 900,00	0,000	0,000
<b>Celkem</b>						<b>947 099,43</b>	<b>1 804,547</b>	<b>46,626</b>