

SMLOUVA O DÍLO č. 2017/14/01/0794

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „smlouva“)

Akce:

**„Nástupní plochy na území městského obvodu Poruba,
SO 02 – Svojsíkova 1594/6, 1595/4, 1596/2“**

I. Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Ostrava**
Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava, Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Příjemce: **Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba**
se sídlem Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Porub
zastoupen Ing. Petrem Mihálikem, starostou
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
tel.: 599 480 111
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Dalibor Malík, místostarosta
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jana Jurajdová, tel.: 599 480 311
Ing. Lubomír Gazda, tel.: 599 480 405

dále jen objednatel

Zhotovitel: **STAVIA – silniční stavby, a.s.**
se sídlem: Střádalů 631/47, Kunčičky, 718 00 Ostrava
zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl B, vložka 2384
zastoupen p. Jiřím Slívou, předsedou představenstva a
Ing. Františkem Kročilem, místopředsedou představenstva
IČ: 25864092
DIČ: CZ25864092
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
tel.: 595 245 241
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: p. Jiří Slíva, předseda představenstva a
Ing. František Kročil, místopředseda představenstva
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDAKCE]

dále jen zhotovitel

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy a oprávnění zhotovitele k podnikání jsou v souladu s právním stavem v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

III. Předmět plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, spočívající ve výstavbě a úpravě příjezdových komunikací pro vozidla IZS k domům č.1594/6, 1595/4, 1596/2 na pozemku parc. č. 3567/3 v k.ú. Poruba – sever na ul. Svojsíkově. Nové plochy budou provedeny ze zámkové dlažby šedé tl. 80 mm. U domu č. 1596/2 bude provedena přeložka stožáru veřejného osvětlení.
Stavba bude realizována dle projektové dokumentace „Nástupní plochy na území městského obvodu Poruba, SO 02 – Svojsíkova 1594/6, 1595/4, 1596/2“ společnosti Ateliér IDEA spol. s r.o. ze srpna 2017, která tvoří součást této smlouvy..
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad a nedodělků ve sjednané době předání a zaplatit za ně zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých v této smlouvě.
3. Objednatel nemá podle ust. § 2628 občanského zákoníku právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém případě se účastníci při předání díla písemně dohodnou na lhůtě, ve které je zhotovitel povinen tyto drobné vady odstranit. Nedohodnou-li se, musí je zhotovitel odstranit nejpozději do 7 kalendářních dnů od převzetí díla.
4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a ve sjednané době plnění.
6. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že dohodu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
7. Zhotovitel se zavazuje opatřit na své náklady vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.

IV. Čas a místo plnění

1. Zahájení prací:
Ukončení prací a předání a převzetí hotového díla:

16. října 2017
30. listopadu 2017

2. Tyto lhůty platí za předpokladu, že objednatel splní v termínu podle této smlouvy povinnost poskytnout zhotoviteli přiměřenou součinnost při provádění díla. Nedojde-li k jiné dohodě, prodlouží se termíny sjednané v odstavci 1. o dobu prodlení objednatele s plněním těch povinností, které jsou uvedeny v čl. VI. smlouvy, a o dobu, během které zhotovitel nemohl dílo provádět z důvodů dodržení technických a technologických postupů a nepříznivých klimatických

- podmínk. Všechny relevantní skutečnosti budou zaznamenány a schváleny oběma smluvními stranami ve stavebním deníku.
3. Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek i před sjednaným termínem ukončení díla.
 4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve min. 2 pracovní dny předem objednatele telefonicky a mailem ke kontrole jím provedených prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty.
 5. Pokud se objednatel v daném termínu ke kontrole díla nedostaví, má se za to, že se zakrytím souhlasí a zhotovitel pořídí fotodokumentaci provedených prací před zakrytím. Pokud budou práce následně na základě požadavku objednatele odkryty, náklady s tím spojené uhradí objednatel v případě, že před zakrytím neprovedl kontrolu, ačkoli jej zhotovitel k jejímu provedení řádně vyzval.
 6. Jestliže objednatel kontroluje předmět díla na určitém stupni jeho provádění, zhotovitel jej vyzve ke kontrole telefonicky a mailem min. 3 pracovní dny předem. Nepozve-li jej včas nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.
 7. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván nebo jež se měla konat podle ujednaného časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla.
 8. Do podepsání protokolu o předání a převzetí díla zodpovídá zhotovitel za dílo (předmět plnění) a nese nebezpečí škody na něm.
 9. Dílo nelze považovat za hotové a práce za skončené bez splnění těchto závazků zhotovitele:
 - Splnění závazků zhotovitele dle čl.III. odst.1 této smlouvy
 - Předání podepsaného předávacího protokolu
 - Předání všech potřebných dokladů jako jsou zejména:
 - prohlášení o shodě jednotlivých výrobků – materiálů
 - certifikáty, atesty,
 - geodetické zaměření skutečně provedené stavby
 - revizní zpráva
 - stavební deník
 - PD skutečného provedení stavby
 - fotodokumentace
 - provedení dalších souvisejících prací v rozsahu cenové nabídky
 10. Místem provádění díla je pozemek p.č. 3567/3 v k.ú. Poruba - sever.

V.

Cena plnění, platební podmínky

1. Cena za celé dílo je stanovena dohodou smluvních stran ve výši **1 614 700,21 Kč bez DPH** (jedenmilionšestsetčtrnáctisícšestsetkorunčeskýchdvacetjednehaléř). Podkladem pro celkovou cenu za provedení díla je položkový rozpočet, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č.1.
2. Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.
3. Součástí sjednané ceny jsou dále veškeré práce a dodávky, poplatky za skladování a ekologickou likvidaci odpadů a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které jsou nezbytné pro řádné provedení díla a které v technické specifikaci, výzvě nebo této smlouvě uvedeny nejsou, ale zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl.
4. Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných právních předpisů.
5. Přijaté plnění nebude používáno k ekonomické činnosti, a proto nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti.

6. Strany se dohodly, že platba bude provedena bezhotovostním převodem na číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 96 zák.č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Tento účet musí být veden v tuzemsku.
7. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem daně podle zák.č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku odpovídající sjednané ceně bez DPH a úhradu DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu.
8. Cena může být změněna pouze v případech:
 - že objednatel uplatní u zhotovitele požadavek na zvýšení rozsahu díla. O těchto změnách, po jejich ocenění (budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele platné v době zpracování tohoto rozpočtu) uzavřou smluvní strany písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen realizovat tyto vícepráce teprve po uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.
 - že objednatel omezí rozsah díla (méněpráce). V případě požadavku na méněpráce objednatel zapíše svůj požadavek do stavebního deníku a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele platné v době zpracování tohoto rozpočtu.O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Fakturace dle změněné ceny díla bude možná po uzavření příslušného dodatku k této smlouvě.
9. Podkladem pro zaplacení ceny dodaného díla je faktura vystavená zhotovitelem, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č.235/2004 Sb., v platném znění (dále jen „faktura“). Faktura musí obsahovat tyto údaje:

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava, Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Příjemce:

Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba

se sídlem Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Porub

zastoupen Ing. Petrem Mihálikem, starostou

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

Přílohou faktury bude soupis provedených prací odsouhlasený objednatelem.

10. Na předmět díla se sjednávají dle zákona o DPH tzv. dílčí plnění, když smluvní strany se dohodly na tom, že toto dílčí plnění bude uskutečňováno měsíčně k poslednímu dni kalendářního měsíce. Tento okamžik se považuje ze smlouvy za datum uskutečnění zdanitelného plnění (dále ve smlouvě „DUZP“) pro dílčí fakturaci.
11. Zhotovitel předá před koncem kalendářního měsíce objednateli soupis provedených prací ke schválení. Zástupce objednatele schválí tyto soupisy dle skutečnosti a předá je do 5 dnů potvrzené zpět zhotoviteli k vystavení faktury.
12. Po potvrzení konečného předávacího protokolu, kterým se předává a přebírá celé zhotovené dílo bez vad a nedodělků bránících užívání, vystaví zhotovitel závěrečnou fakturu, kterou prokazatelně doručí objednateli do 5 dnů po protokolárním předání a převzetí celého díla.
13. Lhůta splatnosti faktury je do **30 dnů** (třiceti) od jejího prokazatelného doručení objednateli.
14. Povinnost zaplatit je splněna dnem odesání příslušné částky z účtu objednatele.

VI. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli projektovou dokumentaci při podpisu smlouvy.
2. Objednatel předá zhotoviteli všechna povolení provádět stavbu
3. O předání staveniště, které se bude konat nejpozději v den zahájení prací, sepíše smluvní strany zápis, který bude oběma účastníky podepsán.
4. Předání vyklizeného staveniště proběhne následující pracovní den po převzetí řádně dokončeného díla objednatelem.
5. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla.
6. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po objednateli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy.

VII. Povinnosti zhotovitele

1. **Součástí závazku zhotovitele k provedení díla je zabezpečení staveniště a jeho zařízení v rozsahu odpovídajícím obecným požadavkům na jeho bezpečnost, střežení a protipožární opatření.** Zhotovitel zajistí staveniště tak, že nebude ohrožena bezpečnost osob.
2. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu a skladování zařízení, materiálu a jejich přesun na místo provádění díla.
3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
4. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti, je povinen průběžně odstraňovat odpad, který vznikne při jeho činnosti.
5. Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody způsobené svou činností třetím osobám.
6. K předání a převzetí dokončeného díla dle čl.III.odst.1 této smlouvy vyzve zhotovitel objednatele min. 3 pracovní dny předem ústně a zápisem ve stavebním deníku. Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo bez vad a nedodělků, bránících užívání, i před dohodnutým termínem ukončení prací předávacím protokolem.
7. Povinnost zhotovitele k plnění podle této smlouvy je splněna dnem předání a převzetí kompletního díla objednatelem bez vad a nedodělků, s případnými drobnými vadami a nedodělků, které nebrání běžnému užívání díla, ani je podstatně neztěžují. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem v předávacím protokolu.
8. Zhotovitel je povinen při plnění svých závazků z této smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a smluvené podmínky. Je povinen řídit se výchozími podklady objednatele a dohodami uzavřenými oběma účastníky.
9. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště do dne předání a převzetí díla stavební deník.
10. Zhotovitel je povinen dodržovat obecně závaznou vyhlášku statutárního města Ostravy č.4/2012 o zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku.

VIII. Odpovědnost za vady, záruka

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, např. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, a za vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku v délce **60 měsíců**. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků konečným předávacím protokolem objednatelem.
4. Zhotovitel se zaručuje, že předané dílo jako předmět plnění jeho závazků, bude v záruční době způsobilé pro použití k ujednanému účelu a že si podrží ujednané vlastnosti, nejsou-li mezi stranami výslovně ujednány, vztahuje se záruka na účel a vlastnosti pro takové dílo obvyklé.
5. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli zjevné vady díla při převzetí, ostatní vady do 14 dnů poté, co je zjistil. V písemném oznámení uvede konkrétně, jaké vady zjistil, kde a jak se projevují.
6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady na vlastní náklady ve lhůtě 5 pracovních dnů od doručení písemného oznámení. V případě havárie nastoupí zhotovitel na odstranění vad ihned, nejpozději do 24 hodin a je povinen odstranit reklamované vady na vlastní náklady ve lhůtě do 2 pracovních dnů. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve lhůtě 20 dnů, má objednatel právo zajistit odstranění vad sám (prostřednictvím třetí osoby) na náklady zhotovitele.
7. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy. Zhotovitel se nemůže zprostit své odpovědnosti za určitou vadu díla poukazem na to, že jde o výrobní vadu způsobenou výrobcem.
8. Za vadu díla (věci) je třeba považovat i každé poškození věci-části díla, k němuž došlo při výrobě, přepravě, skladování a provádění díla až do okamžiku, kdy dílo převezme objednatel.
9. Odpovědnost za vady se řídí zákonem č.89/2012 Sb., občanským zákoníkem, pokud tato smlouva nestanoví jinak.

IX.

Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín ukončení prací a předání díla dle čl. IV. odst.1 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý, i jen započatý, den prodlení.
2. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele nahradit objednateli škodu, která vznikla v důsledku nepředání díla v sjednaném termínu.
3. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč denně za každou vadu a za každý den prodlení, až do jejího odstranění.
4. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s vyklizením staveniště.
5. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
6. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody


X.

Ostatní ujednání

1. Tuto smlouvu lze upravit, doplnit nebo změnit pouze písemnými dodatky schválenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení bezdůvodně odmítne či jinak znemožní.
3. V případech výslovně neupravených v této smlouvě se použije odpovídající ustanovení občanského zákoníku.
4. Smluvní strany se dohodly podle § 558 odst.2 zák.č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, že ve vzájemných právních vztazích založených touto smlouvou se nepřihlíží k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně, anebo v daném odvětví.

5. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
7. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
8. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 2484/RMOB1418/71 ze dne 12.10.2017, kterým bylo rozhodnuto o zadání uvedené veřejné zakázky malého rozsahu, zadané dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
9. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva, včetně veškerých příloh a dodatků, bude zveřejněna na internetových stránkách statutárního města Ostrava – městského obvodu Poruba (poruba.ostrava.cz), a to po dobu časově neomezenou.


V Ostravě - Porubě dne: 16 -10- 2017



za objednatele
Ing. Dalibor Malík
místostarosta



za zhotovitele
p. Jiří Slíva, předseda představenstva
Ing. František Kročil, místopředseda představenstva



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **17028** **Nástupní plochy na území MěO Poruba - Svojsíkova**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____


Zhotovitel: **STAVIA - silniční stavby, a.s.** IČO: **25864092**
Střádalů 631/47 DIČ: **CZ25864092**
718 00, Ostrava - Kunčičky

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 281 572,51
PSV	0,00
MON	265 627,70
Vedlejší náklady	67 500,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	1 614 700,21

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 614 700,21 CZK
Základní DPH	21 %	339 087,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,21 CZK

Cena celkem s DPH **1 953 787,00 CZK**

v OSTRAVĚ dne 26.9.2017



 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

PRÍLOHA č. 1 KE SMLOUVĚ č. 2017/14/01/0717

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1	SO 02.1 č.p. 1594/6	0	243 385	51 111	294 496	15
1	SO 02.1 č.p. 1594/6	0	243 385	51 111	294 496	15
2	SO 02.2 č.p. 1595/4	0	648 693	136 225	784 918	40
2	SO 02.2 č.p. 1595/4	0	648 693	136 225	784 918	40
3	SO 02.3 č.p. 1596/2	0	618 595	129 905	748 500	38
3	SO 02.3 č.p. 1596/2	0	618 595	129 905	748 500	38
4	Veřejné osvětlení - přeložka	0	104 028	21 846	125 874	6
4	Veřejné osvětlení - přeložka	0	104 028	21 846	125 874	6
Celkem za stavbu		0	1 614 700	339 087	1 953 787	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			269 856,50	17
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			1 267,50	0
18	Zemní práce	HSV			24 420,50	2
5	Komunikace	HSV			105 325,00	7
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			13 405,00	1
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			290 198,00	18
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			104 235,40	6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			104 460,43	6
M21	Elektromontáže	MON			265 627,70	16
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			368 404,18	23
VN	Vedlejší náklady	VN			67 500,00	4
Cena celkem					1 614 700,21	100

Město Poruba, 1. 11. 2011 / 14. 10. 2011

Položkový rozpočet

S	17028	Nástupní plochy na území MěO Poruba - Svojsízkova
O.	1	SO 02.1 č.p. 1594/6
R.	1	SO 02.1 č.p. 1594/6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
						42 860,50
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z vegetačních dlaždic na sucho	m2	30,00000	100,00	3 000,00
2	113107320R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam.těžené tl.20 cm	m2	60,00000	140,00	8 400,00
				30*2	60	
3	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	46,00000	110,00	5 060,00
4	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	7,50000	35,00	262,50
5	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	23,00000	360,00	8 280,00
6	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	23,00000	25,00	575,00
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	24,40000	285,00	6 954,00
				23-3,8	19,2	
				7,5-2,3	5,2	
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	6,10000	160,00	976,00
				2,3+3,8	6,1	
9	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných na 103% PS	m3	3,80000	85,00	323,00
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	24,40000	85,00	2 074,00
11	171201211	Skládkovné zemina	t	39,04000	150,00	5 856,00
				24,4*1,6	39,04	
12	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním	m2	55,00000	20,00	1 100,00
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				
13	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	15,00000	25,00	375,00
14	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	15,00000	25,00	375,00
15	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	15,00000	15,00	225,00
16	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině	m2	15,00000	15,00	225,00
17	00572410R	Směs travní parková II. mírná zátěž PROF1, á 25 kg	kg	0,45000	150,00	67,50
				15*0,03	0,45	
Díl: 5		Komunikace				
18	564851111R00	Podklad ze štěrku po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	55,00000	130,00	7 150,00
19	564861114R00	Podklad ze štěrku po zhuštění tloušťky 23 cm	m2	55,00000	180,00	9 900,00
20	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	55,00000	5,00	275,00
21	577151123R00	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 6 cm	m2	55,00000	800,00	44 000,00
22	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrušný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	55,00000	800,00	44 000,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
23	R 96	Odstranění stávajícího vodorovného značení	m	60,00000	5,00	300,00
24	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	10,00000	190,00	1 900,00
25	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	0,30000	1 850,00	555,00
				10*0,03	0,3	
26	59217010R	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm, přírodní	kus	10,10000	100,00	1 010,00
				10*1,01	10,1	
27	914111111	Mtz značky-1m2 na sloupek objímky	kus	5,00000	500,00	2 500,00
28	914511112	Mtz sloupku doprav značekL3,5+patka	kus	2,00000	2 150,00	4 300,00
29	915711111R00	Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou	m	125,00000	60,00	7 500,00
				78+47	125	
30	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry, vodící proužky	m	125,00000	5,00	625,00
31	40445023.AR	Značka doprav zákazová B1-B34 700 fó1 1, EG 7letá	kus	2,00000	2 500,00	5 000,00
32	40445161.AR	Značka dopr dodat E 9,10 500/500 fó1 1, EG 7 letá	kus	2,00000	2 000,00	4 000,00

Průběh s. 1 a 2 - SO 02.1 č.p. 1594/6

Položkový rozpočet

S	17028	Nástupní plochy na území MěO Poruba - Svojsíkova
O	1	SO 02.1 č.p. 1594/6
R	1	SO 02.1 č.p. 1594/6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
33	40445038.AR	Značka dopr inf IP 1a-3 500/500 fóli 1, EG7letá	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00
34	40445961	Sloupek AI 60/5 hladký drážkový vč.patky	ks	2,00000	650,00	1 300,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						7 721,81
35	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	38,60904	200,00	7 721,81
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						32 220,00
36	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	42,96000	350,00	15 036,00
37	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	42,96000	160,00	6 873,60
38	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	386,64000	10,00	3 866,40
39	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	42,96000	150,00	6 444,00
Díl: VN Vedlejší náklady						22 500,00
40	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
41	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
42	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
43	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
44	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
45	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	500,00	500,00
Celkem						243 384,81

Poznámky uchazeče k zadání

Příloha č. 1 k smlouvě o dílo / M / 19/07/23

Položkový rozpočet

E	7028	Nástupní plochy na území MěO Poruba - Svojsíkova
C	2	SO 02.2 č.p. 1595/4
R	2	SO 02.2 č.p. 1595/4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
						107 465,00
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z vegetačních dlaždic na sucho	m2	76,00000	100,00	7 600,00
2	113107420R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam.těžené tl.20 cm	m2	152,00000	140,00	21 280,00
				76*2		
3	113108405R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.5 cm, litý asfalt	m2	225,60000	35,00	7 896,00
4	113109430R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 30 cm	m2	225,60000	100,00	22 560,00
5	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	106,80000	110,00	11 748,00
6	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	24,00000	35,00	840,00
7	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	44,00000	360,00	15 840,00
8	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	44,00000	25,00	1 100,00
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	0,60000	285,00	171,00
				24-28,4	-4,4	
				44-39	5	
10	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	67,40000	160,00	10 784,00
				39+28,4	67,4	
11	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých na 103% PS	m3	39,00000	85,00	3 315,00
12	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	0,60000	85,00	51,00
13	171201211	Skládkovné zemina	t	0,96000	150,00	144,00
				0,6*1,6	0,96	
14	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se ztuhnutím	m2	206,80000	20,00	4 136,00
Díl: 18		Zemní práce				15 970,50
15	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	189,00000	25,00	4 725,00
16	181301102R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	189,00000	25,00	4 725,00
17	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	189,00000	15,00	2 835,00
18	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině	m2	189,00000	15,00	2 835,00
19	00572410R	Směs travní parková II. mírná zátěž PROF1, á 25 kg	kg	5,67000	150,00	850,50
				189*0,03	5,67	
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				126 627,50
20	9	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 15 cm	m2	402,00000	130,00	52 260,00
				201*2	402	
21	564201111R00	Podklad ze štěrkopísku po ztuhnutí tloušťky 4 cm	m2	206,80000	35,00	7 238,00
22	596211213	Klad zámk dl tl80 skA 300m2	m2	206,80000	160,00	33 088,00
				201+5,8	206,8	
23	592451158R	Dlažba SLP skladba 20x20x8 cm červená, dlažba pro nevidomé	m2	5,97400	500,00	2 987,00
				5,8*1,03	5,974	
24	592451170R	Dlažbal 20x20x8 cm přírodní	m2	207,03000	150,00	31 054,50
				201*1,03	207,03	
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				30 608,00
25	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	74,60000	190,00	14 174,00
				63,8+10,8	74,6	
26	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	0,32400	1 850,00	599,40
				10,8*0,03	0,324	
27	59217010R	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm, přírodní	kus	10,90800	130,00	1 090,80

Položkový rozpočet

E	0028	Nástupní plochy na území MĚO Poruba - Svojsíkova
C	2	SO 02.2 č.p. 1595/4
R	2	SO 02.2 č.p. 1595/4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		10,8*1,01		10,908		
28	59217420R	Obrubník chodníkový ABO 13-10 1000/100/200, přírodní	kus	64,43800	100,00	6 443,80
		63,8*1,01		64,438		
29	914111111	Mtž značky-1m2 na sloupek objímky	kus	2,00000	500,00	1 000,00
30	914511112	Mtž sloupku doprav značekL3,5+patka	kus	1,00000	2 150,00	2 150,00
31	40445023.AR	Značka doprav zákazová B1-B34 700 fóli 1, EG 7letá	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00
32	40445161.AR	Značka dopr dodat E 9,10 500/500 fóli 1, EG 7 letá	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00
33	404459501R	Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 2000 mm vč.patky	kus	1,00000	650,00	650,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						41 037,64
34	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	205,18820	200,00	41 037,64
Díl: M21 Elektromontáže						88 400,00
35	R 02	Ochrana sítí VO HDPE 110 na bet.základě, utěsnění, zřízení zaměř.bodů, včetně zemních prací, D+M	m	8,00000	1 200,00	9 600,00
36	R 04	Ochrana sítí T-Mobile - HDPE 110 půlená chránička na bet.základě, vč.zemních prací, D+M, utěsnění, zřízení zaměř.bodů	m	10,00000	1 500,00	15 000,00
37	R 06	Ochrana sítí teplovod - ŽB panel, včetně zemních prací, D+M	ks	4,00000	5 000,00	20 000,00
38	R 08	Ochrana sítí PODA - betonový žlab, revizní chr. PE 110 včetně zemních prací, D+M + chránička PE 110,, utěsnění, zřízení zaměř.bodů	m	10,00000	1 500,00	15 000,00
39	R 10	Ochrana sítí ČEZ- půlená betonová chránička, včetně zemních prací, D+M , utěsnění, zřízení zaměř.bodů	m	24,00000	1 200,00	28 800,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						216 084,00
40	979990113R00	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt	t	24,81600	150,00	3 722,40
41	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	263,29600	150,00	39 494,40
		288,112-24,816		263,296		
42	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	288,11200	160,00	46 097,92
43	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	2 593,00800	10,00	25 930,08
44	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	288,11200	350,00	100 839,20
Díl: VN Vedlejší náklady						22 500,00
45	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
46	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
47	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
48	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
49	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
50	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	500,00	500,00
Celkem						648 692,64

Poznámky uchazeče k zadání

Priloha č. 1 k výzvě č. 2017/14/01/0794

Položkový rozpočet

S:	17028	Nástupní plochy na území MěO Poruba - Svojsíkova
O:	2	SO 02.2 č.p. 1595/4
R:	2	SO 02.2 č.p. 1595/4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Položkový rozpočet

S	17028	Nástupní plochy na území MĚO Poruba - Svojsíkova
O	3	SO 02.3 č.p. 1596/2
R	3	SO 02.3 č.p. 1596/2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						119 531,00
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	13,00000	100,00	1 300,00
2	113107320R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam.těžené tl.20 cm	m2	13,00000	140,00	1 820,00
3	113108405R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.5 cm, lity asfalt	m2	177,60000	35,00	6 216,00
4	113109430R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 30 cm	m2	177,60000	100,00	17 760,00
5	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	110,60000	110,00	12 166,00
				11+99,6	110,6	
6	113107141	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm, lity asfalt	m2	177,60000	5,00	888,00
7	113107232	Odstranění podkladu nad 200 m2, beton, tl.do 30 cm	m2	177,60000	5,00	888,00
8	184806112R00	Řez průklestem netrnitých stromů D koruny do 4 m	kus	6,00000	100,00	600,00
9	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	31,40000	35,00	1 099,00
10	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	62,80000	360,00	22 608,00
11	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	62,80000	25,00	1 570,00
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	69,60000	285,00	19 836,00
				62,8-9,6	53,2	
				31,4-15	16,4	
13	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	24,60000	160,00	3 936,00
				15+9,6	24,6	
14	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých na 103% PS	m3	9,60000	85,00	816,00
15	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	69,60000	85,00	5 916,00
16	171201211	Skládkovné zemina	t	111,36000	150,00	16 704,00
				69,6*1,6	111,36	
17	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se ztuhnutím	m2	270,40000	20,00	5 408,00
				263,4+7	270,4	
Díl: 18 Zemní práce						8 450,00
18	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	100,00000	25,00	2 500,00
19	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	100,00000	25,00	2 500,00
20	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	100,00000	15,00	1 500,00
21	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině	m2	100,00000	15,00	1 500,00
22	00572410R	Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI, á 25 kg	kg	3,00000	150,00	450,00
				100*0,03	3	
Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						13 405,00
23	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po ztuhnutí tloušťky 15 cm	m2	7,00000	130,00	910,00
24	564861114R00	Podklad ze šterkodrti po ztuhnutí tloušťky 23 cm	m2	7,00000	180,00	1 260,00
25	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	7,00000	5,00	35,00
26	577151123R00	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 6 cm	m2	7,00000	800,00	5 600,00
27	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	7,00000	800,00	5 600,00
Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací						163 570,50
28	9	Podklad ze šterkodrti po ztuhnutí tloušťky 15 cm	m2	526,80000	130,00	68 484,00
				(255+8,4)*2	526,8	
29	564201111R00	Podklad ze šterkopísku po ztuhnutí tloušťky 4 cm	m2	263,40000	35,00	9 219,00
30	596211213	Klad zámek dl tl80 skA 300m2	m2	263,40000	160,00	42 144,00
				255+8,4	263,4	

Položkový rozpočet

E	028	Nástupní plochy na území MěO Poruba - Svojsíkova
C	3	SO 02.3 č.p. 1596/2
R	3	SO 02.3 č.p. 1596/2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
31	592451158R	Dlažba SLP skladba 20x20x8 cm červená, dlažba pro nevidomé 8,4*1,03	m2	8,65200	500,00	4 326,00
32	592451170R	Dlažba 20x20x8 cm přírodní 255*1,03	m2	262,65000	150,00	39 397,50
42 137,40						

Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				10 594,90
33	59217420R	Obrubník chodníkový ABO 13-10 1000/100/200, přírodní 104,9*1,01	kus	105,94900	100,00	10 594,90
34	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15 104,9+11	m	115,90000	190,00	22 021,00
35	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 11*0,03	m3	0,33000	1 850,00	610,50
36	59217010R	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm, přírodní 11*1,01	kus	11,11000	100,00	1 111,00

37	914111111	Mtz značky-1m2 na sloupek objímky	kus	2,00000	500,00	1 000,00
38	914511112	Mtz sloupku doprav značekL3,5+patka	kus	1,00000	2 150,00	2 150,00
39	40445023.AR	Značka doprav zákazová B1-B34 700 fóli 1, EG 7letá	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00
40	40445961	Sloupek AI 60/5 hladký drážkový vč.patky	ks	1,00000	650,00	650,00
41	40445161.AR	Značka dopr dodat E 9,10 500/500 fóli 1, EG 7 letá	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00
55 700,98						

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				55 700,98
42	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	278,50489	200,00	55 700,98
73 200,00						

Díl: M21		Elektromontáže				54 000,00
43	R 02	Ochrana sítě VO HDPE 110 na bet.základě, utěsnění, zřízení zaměř.bodů, včetně zemních prací, D+M	m	45,00000	1 200,00	54 000,00
44	R 10	Ochrana sítě ČEZ- půlená betonová chránička, včetně zemních prací, D+M, utěsnění, zřízení zaměř.bodů	m	16,00000	1 200,00	19 200,00
120 100,18						

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				28 680,64
45	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	179,25400	160,00	28 680,64
46	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	179,25400	10,00	1 792,54
47	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	179,25400	350,00	62 738,90
48	979990112R00	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt	t	19,53600	150,00	2 930,40
49	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	159,71800	150,00	23 957,70
179,254-19,536 = 159,718						
22 500,00						

Díl: VN		Vedlejší náklady				22 500,00
50	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
51	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
52	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
53	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
54	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
55	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	500,00	500,00

Celkem	618 595,06
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Priloha č. 7 ke smlouvě č. 2014/14/01/0724

Položkový rozpočet

Σ	17028	Nástupní plochy na území MěO Poruba - Svojsíkova
C	3	SO 02.3 č.p. 1596/2
R:	3	SO 02.3 č.p. 1596/2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem

Priloha 1 k SMČIA č. 2017/14/09/0794

Položkový rozpočet

S:	17028	Nástupní plochy na území MěO Poruba - Svojsíkova
O:	4	Veřejné osvětlení - přeložka
R:	4	Veřejné osvětlení - přeložka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	M21	Elektromontáže				104 027,70
1	1	vo	ks	1,00000	104 027,70	104 027,70

Celkem						104 027,70
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

--

Příloha č. 1 ke smlouvě č. 2017/14/01/014

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Nástupní plochy na území městského obvodu Poruba	JKSO	
Název objektu	Svojsíkova 1594-6, 1595-4, 1596-2 - Přeložka VO	EČO	
Název části		Místo	Svojsíkova, Ostrava - Poruba
Objednatel	Statutární město Ostrava, Ostrava - Poruba	IČ	
Projektant		DIČ	
Zhotovitel	STAVIA - silniční stavby, a.s.		
	Rozpočet číslo		Dne
	<input type="text"/>		<input type="text" value="26.9.2017"/>
	Zpracoval		
	<input type="text"/>		

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
				0,00		0,00
2		Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava
				0,00		0,00
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
				0,00		0,00
4		Montáž	11		16	Provozní vlivy
				0,00		0,00
5	"M"	Dodávky			17	Ostatní
						0,00
6		Montáž			18	NUS z rozpočtu
						0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)
		104 027,70		0,00		0,00
20	HZS		21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
		0,00		0,00		0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22
			104 027,70
Objednatel		24	15 % 0,00 DPH
Datum a podpis	Razítko		0,00
Zhotovitel		25	21 % 104 027,70 DPH
Datum a podpis	Razítko		21 845,90
		26	Cena s DPH (ř. 23-25)
			125 873,60
		E Přípočty a odpočty	
		27	Dodávky objednatele
			0,00
		28	Klouzavá doložka
			0,00
		29	Zvýhodnění + -
			0,00

PŘÍLOHA č. 7 KE STAVEBNÍM Č. 2014/14/01/0994

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Nástupní plochy na území městského obvodu Poruba

Objekt: Svojsíkova 1594-6, 1595-4, 1596-2 - Přeložka VO

Část:

JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava, Ostrava - Poruba

Zhotovitel: STAVIA - silniční stavby, a.s.

Datum: 17.09.2014

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
		62 493,50
HSV	Práce a dodávky HSV	38 995,00
1	Zemní práce	9 200,00
2	Zakládání	14 298,50
469	Stavební práce při elektromontážích	41 534,20
PSV	Práce a dodávky PSV	18 010,00
740	Elektromontáže - zkoušky a revize	13 071,00
743	Elektromontáže - hrubá montáž	5 803,20
744	Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	2 670,00
746	Elektromontáže - soubory pro vodiče	1 980,00
748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	104 027,70
	<u>Celkem</u>	<u>104 027,70</u>

PŘÍLOHA č. 1 ke smlouvě č. 2017/141-1/09/14

ROZPOČET

Stavba: Kvalitní plochy na území městského obvodu Poruba

Objekt: B. S. s. kova 1594-6, 1595-4, 1596-2 - Přeložka VO

Část:

153

Město: Statutární město Ostrava, Ostrava - Poruba

Stavby: STAVIA - silniční stavby, a.s.

17.09.2014

TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							62 493,50	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				38 995,00	
D		1	Zemní práce					
1	K	001	133202012 Hloubení šachet ručním nebo pneum náradím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 20 m ²	m ³	20,000	781,00	15 620,00	21,0
2	K	001	141721113 Řízení horizontální vrtání hloubky do 6 m délky do 160 m vnějšího průměru přes 90 mm do 110 mm	m	18,000	1 250,00	22 500,00	21,0
3	K	001	181102350 Úprava pláně se zhutněním	m ²	35,000	25,00	875,00	21,0
D		2	Zakládání				9 200,00	
4	K	011	273313511 Betonový podklade, obetonování z betonu tř. C 12/15	m ³	2,000	2 350,00	4 700,00	21,0
5	M	MAT	589323100 směs pro beton třída C12/15 kamenivo do 8 mm	m ³	2,000	2 250,00	4 500,00	21,0
D		469	Stavební práce při elektromontážích				14 298,50	
6	K	469	110002200 Vytyčení trati kabelového vedení podzemního v zástavbě	km	0,050	10 000,00	500,00	21,0
7	K	469	131311210 Hloubení nezapažených jam ručně stozaru s patkou na rovine normina třídy 2	kus	1,000	722,00	722,00	21,0
8	K	469	132311518 Hloubení nezapažených rýh ručně šířky 60 cm hloubky 80-120 cm hornina třídy 3	m	45,000	132,00	5 940,00	21,0
9	K	469	174311516 Zásyp rýh ručně šířky 60 cm hloubky 80-120 cm hornina třídy 3	m	45,000	57,10	2 569,50	21,0
10	M	MAT	581533040 písek technický tříděný zásypový	t	7,000	554,00	3 878,00	21,0
11	K	469	459961114 Krytí kabelů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	45,000	11,30	508,50	21,0
12	M	MAT	283234210 fólie varovná PVC šíře 40 cm s potiskem	m	50,000	3,61	180,50	21,0
D		PSV	Práce a dodávky PSV				41 534,20	
D		740	Elektromontáže - zkoušky a revize				18 010,00	
13	K	741	740991200 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus	1,000	8 010,00	8 010,00	21,0
14	K	741	7479196026 Geodetické zaměření VO	celek	1,000	5 000,00	5 000,00	21,0
15	K	741	7479196025 Dokumentace skutečného provedení stavby	celek	1,000	5 000,00	5 000,00	21,0
D		743	Elektromontáže - hrubá montáž				13 071,00	
16	K	741	743131116 Montáž chránička plastová ohebná D do 75 mm uložená pevně	m	50,000	39,40	1 970,00	21,0
17	M	MAT	345713530 trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09075	m	50,000	35,00	1 750,00	21,0
18	K	741	743131118 Montáž chránička plastová dělená D do 110 mm uložená pevně	m	10,000	46,20	462,00	21,0
19	M	MAT	345713655 chránička dělená HDPE dn 110, KOPOHALF	m	10,000	47,50	475,00	21,0
20	K	741	743131181 Montáž trubka ochranná tuhá D do 110 mm uložená pevně	m	10,000	46,20	462,00	21,0
21	M	MAT	345711125 trubka elektroinstalační pancéřová pevná z PH dn 110	m	18,000	169,00	3 042,00	21,0
22	K	741	743612111 Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě v zemi	m	50,000	38,30	1 915,00	21,0
23	K	741	743619220 Montáž pospojování ochranné	kus	5,000	167,00	835,00	21,0
24	M	MAT	354420620 páska zemní 30 x 4 mm FeZn	kg	48,000	45,00	2 160,00	21,0
D		744	Elektromontáže - rozvody vodičů měděných				5 803,20	
25	K	741	744441100 Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený pevně	m	6,000	29,10	174,60	21,0
26	M	MAT	341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm ²	m	6,000	10,60	63,60	21,0
27	K	741	744441300 Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 1,00 kg uložený pevně	m	50,000	34,30	1 715,00	21,0
28	M	MAT	341110760 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm ²	m	50,000	77,00	3 850,00	21,0
D		746	Elektromontáže - soubory pro vodiče				2 670,00	
29	K	741	746211110 Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	10,000	15,60	156,00	21,0
30	K	741	746211140 Ukončení vodič izolovaný do 10 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	20,000	28,20	564,00	21,0
31	K	741	746511121 Propojení kabel celoplastový spojkou venkovní do 1kV	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	21,0
32	M	MAT	345625100 kabelová spojka pro plastové kabely CYKY, 6-35mm ²	kus	1,000	350,00	350,00	21,0
D		748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla				1 980,00	
33	K	741	748739100 Montáž základů vetknutých pro stožáru osvětlení ostatní betonová	kus	1,000	196,00	196,00	21,0
34	M	MAT	589329400 směs pro beton třída C25-30 XF3 frakce do 8 mm	m ³	0,500	2 820,00	1 410,00	21,0
35	K	741	748741000 Montáž elektrovýzbroj stožáru 1 okruh	kus	1,000	374,00	374,00	21,0
			<u>Celkem</u>				104 027,70	