

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet s výkazem výměr, výstava Paneland: Největší československý experiment

Stavba části výstavy Paneland: největší Československý experiment - stavba bytové jednotky 3+1 podle Realizační dokumentace, výroba vloženého výstavního mobiliáře v Uměleckoprůmyslovém muzeu IG; to vše včetně dodání a dopravy materiálu na místo; provedení hrubého úklidu (= vlastním ochranným materiálem zamezit znečištění prostor, tj. zakrytí čidel a kamer, světel, zábrubní, oken, podlah, vypínačů, zásuvek, dveří atd. + odstranění veškerého ochranného materiálu po dokončení prací).

Uchazeč vyplní zelená políčka v Kč

Název položky	Specifikace materiálu	Kč celkem bez DPH	DPH v Kč	Cena v Kč celkem s DPH
A				
1	Stavba základové desky / podlahy (viz Realizační dokumentace) vč. ukotvení; (materiál i práce)	rozměr: 11,3x7,35 m plocha: 83 m ²		32 910
2	Stavba příčky 80 mm s dveřmi (viz Realizační dokumentace); vč. ukotvení a výmalby válečkem; (materiál i práce)	materiál: SDK, CW profil 1x dveře: výška 1,6m; šířka 0,8m rozměr: 2,65x3,45 m; 2,65x3,45 m (dveře); 2,65x1,2 m plocha: 21,465 m ² barva: primalex standard bílý		35 000
3	Stavba příčky a obvodové stěny 150 mm s dveřmi (viz Realizační dokumentace); vč. ukotvení a výmalby válečkem; (materiál i práce)	materiál: SDK, CW profil 4x dveře: výška 1,6m; šířka 0,8m rozměr: 2,65x10,7 m (3x dveře); 2,65x10,7 m (1x dveře); 2,65x4,8 m plocha: 69,43 m ² barva: primalex standard bílý		40 000
4	Stavba obvodové stěny 300 mm s dveřmi, okny a balkónovým oknem (viz Realizační dokumentace); vč. ukotvení; a výmalby válečkem (materiál i práce)	materiál: SDK, CW profil 2x dveře: výška 1,6m; šířka 0,8m 3x okno: 1,35m x0,9m 1x balkónové okno: 2,2m rozměr: 2,65x3,7 m (1x dveře, 1x okno); 2,65x7,2 m (1x dveře, 2x okno, 1x balkónové okno) plocha: 28,885 m ² barva: primalex standard bílý		40 000
5	Stavba příčky 60 mm s dveřmi (viz Realizační dokumentace); vč. ukotvení a výmalby válečkem; (materiál i práce)	materiál: SDK, CW profil 1x dveře: výška 1,6m; šířka 0,7m rozměr: 2,65x1,9 m (1x dveře); plocha: 5,035 m ² barva: primalex standard bílý		15 450
6	Stavba umakartové příčky 35 mm s dveřmi (viz Realizační dokumentace); vč. ukotvení a výmalby válečkem; (materiál i práce)	materiál: umakart 3x dveře: výška 1,6m; šířka 0,6m rozměr: 2,65x1,7 m (1x dveře); 2,65x1,7 m (1x dveře); 2,65x2,45 m; 2,65x2,45 m; 2,65x0,9m plocha: 28,885 m ² barva: primalex standard bílý		15 000
7	Stavba polystyrenové stěny vč. povrchové úpravy (materiál i práce)	materiál: polystyren; tl. 250-350 mm; plocha 22 m ² omílka hrubá (míltace venkovní omítky panelových domů); plocha 22 m ²		8 000
B				
1	Výroba vitrín a šturců pro výstavu a doplnění stávajícího mobiliáře Moravské galerie (materiál i práce)	materiál: sklo; tl. 4-6 mm; broušené hrany plocha: cca 10m ²		8 000
C	Přípravné práce - ochrana prvků a úklid po výměbě			1 000
D	Doprava	Doprava veškerého materiálu do Moravské galerie v Brně, Uměleckoprůmyslového muzea, Husova 14, 662 26 Brno		2 500
CELKEM				197 860,00

Další podmínky:

Nacenit položky dle specifikace a požadavku v tabulce.

Datum, razítko a podpis odpovědné osoby:

16.10.2017 Adam Máchal