

**Fakultní nemocnice Hradec Králové**

Sokolská 581
500 05 Hradec Králové

Dodavatel

Stavební firma Basno, s. r. o.

Jungmannova 1431/28a
500 02 Hradec Králové
Česká republika

DIČ CZ00179906
IČ 00179906
Telefonní číslo 495 831 111
Číslo faxu +420 495 832 100
Název banky Česká národní banka - BÚ
Číslo bankovního účtu 24639511/0710
Obchodní registr Zř. listina MZČR - č.j. MZDR 17266-II/2012

DIČ CZ42193885
IČ 42193885

Kód veřejné zakázky

Datum dokladu 17.10.2017
Nákupčí Technický odbor
Platební podmínky Splatnost do 30 dnů
Způsob dodávky
Požadované datum příjmu

Číslo	Popis	Středisko	Kód	Množství	Měrná jednotka	Objednací číslo
-------	-------	-----------	-----	----------	----------------	-----------------

Objednáváme u Vás havarijní opravu podlahy strojovny VZT v budově č. 18 - Dětská klinika (technická místnost, 5.NP - č.m. C506) v areálu FN HK dle dodané cenové nabídky.


Termín dokončení: 31. 12. 2017

Cena vč. DPH: 73.733,-

(Cena bez DPH: 60.936,-)

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Další smluvní podmínky jsou na druhé straně.



Cenová kalkulace k rozpočtu

Stavba : FN Hradec Králové

Objekt : FN HK Dětská klinika technologie

Objednavatel : FN Hradec Králové

Zhotovitel : stavební firma BASNO s.r.o.

BASNO s.r.o. Email : basnosro@email.cz

Zpracoval : [REDACTED]

Datum : 10.10.2017.2017

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	4	5	6	7	8
1	Úprava povrchu stávající dlažby odmaštěním	m 2	22,000	180,00	3 960,00
2	Zpenetrování stávající dlažby a soklíku	m 2	22,000	65,00	1 430,00
3	Provedení hydroizolace po ploše a kolem vstupů technologických medií	m2	20,000	501,05	10 030,00
4	Aplikace pojivého můstku na stávající dlažbu a sokl MAPEI ekoprint	m 2	22,000	523,00	11 506,00
5	Vysekání stávajícího odtoku a výměna za odtokový žlab 700 mm vč.napojení	ks	1,000	6 900,00	6 900,00
6	Pokládka dlažby slinuté vč.soklíku a výřezů na trchnologická media	m2	22,000	520,00	11 440,00
7	Dlažba slinutá 300 x 300 mm vč.soklíku vč. profezu	m2	24,000	390,00	9 360,00
8	Spárování a silikonování Mapei kerapoxy	m2	22,000	180,00	3 960,00
16	Přesun hmot vč. Likvidace odpadu a sutě na skládku				2 350,00

--	--	--	--	--	--

	mezisoučet bez DPH 21%				60 936,00

--	--	--	--	--	--

cena vč. DPH = 73.433,- Kč

Pozn.:

- cívkové položky, za použití nejkvalitějších materiálů, obvykle v místě plnění (MAPEI)
- kvalitní materiál použit a požadován [REDACTED]

Vzhledem k provedení dodatečné izolace bez nutnosti rozsáhlých bouracích prací (z provozních důvodů)

=> realizace bez odstávky odd.