

Příloha - Položkový rozpočet

Název stavby:	KP Krnov - oprava kanalizace	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel: BERKASTAV S.R.O.	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 32
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 21.9.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	74 870,23	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	100 144,02	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	1 615,33	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	169,67				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		20 634,82						
ZRN celkem		197 434,06	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	197 434,06	DPH 21%	41 461,15
		Celkem bez DPH	197 434,06
		Celkem včetně DPH	238 895,21

Projektant	Objednatel	Zhotovitel Berkastav s.r.o.
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:			KP Krnov - oprava kanalizace			Doba výstavby:			Objednatel:			
Druh stavby:						Začátek výstavby:			Projektant:			
Lokalita:						Konec výstavby:			Zhotovitel: BERKASTAV S.R.O.			
JKSO:						Zpracováno dne: 21.9.2017			Zpracoval:			
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		11	Přípravné a přidružené práce				0,00	17 901,00	17 901,00		14,04	
1		113109320R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.20 cm 32,5*0,9	m2	29,25 29,25	612,00	0,00	17 901,00	17 901,00	0,48	14,04	RTS I / 2017
		13	Hloubené vykopávky				0,00	13 325,51	13 325,51		0,00	
2		132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ 53,5*0,9*1,5	m3	72,23 72,23	172,00	0,00	12 422,70	12 422,70	0,00	0,00	RTS I / 2017
3		132201219R00	Příplatek za lepidlost - hloubení rýh 200cm v hor.3 72,225*0,5	m3	36,11 36,11	25,00	0,00	902,81	902,81	0,00	0,00	RTS I / 2017
		15	Roubení				900,22	9 855,98	10 756,20		0,10	
4		151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 2 m 32,50*1,5*2	m2	97,50 97,50	89,91	900,22	7 866,00	8 766,23	0,00	0,10	RTS I / 2017
5		151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	97,50	20,41	0,00	1 989,98	1 989,98	0,00	0,00	RTS I / 2017
		16	Přemístění výkopku				0,00	32 337,23	32 337,23		0,00	
6		161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	72,23	83,00	0,00	5 994,68	5 994,68	0,00	0,00	RTS I / 2017
7		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 72,225-18,90	m3	53,33 53,33	225,00	0,00	11 998,13	11 998,13	0,00	0,00	RTS I / 2017
8		162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 53,325*5	m3	266,63 266,63	18,00	0,00	4 799,25	4 799,25	0,00	0,00	RTS I / 2017
9		167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	53,33	179,00	0,00	9 545,18	9 545,18	0,00	0,00	RTS I / 2017
		17	Konstrukce ze zemin				13 267,80	3 870,45	17 138,25		42,12	
10		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním v terénu zeminou 21,0*0,9*1,0 pod betonem kamenivem 32,5*0,9*0,8	m3	42,30 0,00 18,90 0,00 23,40	91,50	0,00	3 870,45	3 870,45	0,00	0,00	RTS I / 2017
11		58344171	Štěrkodrtě frakce 0-32 C 23,40*1,8	t	42,12 42,12	315,00	13 267,80	0,00	13 267,80	1,00	42,12	RTS I / 2017
		18	Povrchové úpravy terénu				89,78	237,64	327,41		0,00	
12		180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině 21,0*1,2	m2	25,20 25,20	7,00	14,36	162,04	176,40	0,00	0,00	RTS I / 2017
13		00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI 25,20*0,03*1,05	kg	0,79 0,79	95,00	75,41	0,00	75,41	0,00	0,00	RTS I / 2017
14		183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině 21,0*1,2	m2	25,20 25,20	3,00	0,00	75,60	75,60	0,00	0,00	RTS I / 2017
		45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				11 296,01	8 493,64	19 789,65		45,52	
15		451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm lože a obsyp 53,5*0,9*0,5	m3	24,08 0,00 24,08	822,00	11 296,01	8 493,64	19 789,65	1,89	45,52	RTS I / 2017
		63	Podlahy a podlahové konstrukce				12 006,87	3 612,63	15 619,50		14,77	
16		631315711R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30 32,50*0,9*0,2	m3	5,85 5,85	2 670,00	12 006,87	3 612,63	15 619,50	2,53	14,77	RTS I / 2017
		83	Potrubí z trub kameninových				116,32	477,68	594,00		0,07	
17		831263195R00	Příplatek za zřízení kanal. přípojky DN 100 - 300	kus	1,00	594,00	116,32	477,68	594,00	0,07	0,07	RTS I / 2017
		87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				18 569,09	10 361,24	28 930,33		0,28	
18		871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	32,50	25,00	5,38	807,12	812,50	0,00	0,00	RTS I / 2017
19		877353121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200	kus	2,00	102,00	1,72	202,28	204,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
20		28611265.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x5000	kus	11,00	1 618,00	17 798,00	0,00	17 798,00	0,03	0,28	RTS I / 2017
21		28651759.A	Odbočka kanalizační KGEA 200/ 200/87* PVC	kus	2,00	382,00	764,00	0,00	764,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
22		998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	102,77	91,00	0,00	9 351,83	9 351,83	0,00	0,00	RTS I / 2017
		89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				10 599,18	3 012,82	13 612,00		1,24	
23		894310010RA0	Šachtice z C 12/15, do 0,75 m3 OP	kus	1,00	5 162,00	2 855,93	2 306,07	5 162,00	1,16	1,16	RTS I / 2017
24		894431311RCB	Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 1,50 m, přímá dno KG D 200 mm, poklop šedá litina 40 t	kus	1,00	8 450,00	7 743,25	706,75	8 450,00	0,09	0,09	RTS I / 2017
		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				8 024,95	4 650,05	12 675,00		0,00	
25		919735124R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm 32,50*2	m	65,00 65,00	195,00	8 024,95	4 650,05	12 675,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
		97	Bourání				0,00	1 360,00	1 360,00		1,00	
26		941941111VD	Bourání kanalizační šachty betonové	kus	1,00	1 360,00	0,00	1 360,00	1 360,00	1,00	1,00	
		S	Přesuny sutí				0,00	11 249,92	11 249,92		0,00	
27		979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	15,04	160,00	0,00	2 406,40	2 406,40	0,00	0,00	RTS I / 2017
28		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 15,04*14	t	210,56 210,56	14,00	0,00	2 947,84	2 947,84	0,00	0,00	RTS I / 2017
29		979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	15,04	107,00	0,00	1 609,28	1 609,28	0,00	0,00	RTS I / 2017
30		979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	15,04	285,00	0,00	4 286,40	4 286,40	0,00	0,00	RTS I / 2017
		721	Vnitřní kanalizace				1 615,33	202,74	1 818,07		0,08	
31		721242110RT1	Lapač sítěšních splavenin PP HL600 D 110 mm, kloub zápachová klapka, koš na listí	kus	1,00	1 785,00	1 615,33	169,67	1 785,00	0,08	0,08	RTS I / 2017
32		998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	19,45	1,70	0,00	33,07	33,07	0,00	0,00	RTS I / 2017
Celkem:									197 434,06			

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	KP Krnov - oprava kanalizace	Objednatel:	
Druh stavby:		Projektant:	
Lokalita:		Zhotovitel:	BERKASTAV S.R.O.
Zpracoval:		Zpracováno dne:	21.9.2017

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	17 901,00	17 901,00	14,04
	13	Hloubené vykopávky	0,00	13 325,51	13 325,51	0,00
	15	Roubení	900,22	9 855,98	10 756,20	0,10
	16	Přemístění výkopku	0,00	32 337,23	32 337,23	0,00
	17	Konstrukce ze zemin	13 267,80	3 870,45	17 138,25	42,12
	18	Povrchové úpravy terénu	89,78	237,64	327,41	0,00
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a ž	11 296,01	8 493,64	19 789,65	45,52
	63	Podlahy a podlahové konstrukce	12 006,87	3 612,63	15 619,50	14,77
	83	Potrubí z trub kameninových	116,32	477,68	594,00	0,07
	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	18 569,09	10 361,24	28 930,33	0,28
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	10 599,18	3 012,82	13 612,00	1,24
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komur	8 024,95	4 650,05	12 675,00	0,00
	97	Bourání	0,00	1 360,00	1 360,00	1,00
	S	Přesuny sutí	0,00	11 249,92	11 249,92	0,00
	721	Vnitřní kanalizace	1 615,33	202,74	1 818,07	0,08
Celkem:					197 434,06	