

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. S957/2016/166, ze dne 13. 3. 2017

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád :

Ing. Pavlem Pernicou, vedoucím Správy toků – oblast povodí Moravy

(dále jen „objednatel“)

a

Ekostavby Brno, a.s.

IČO: 46974687

DIČ: CZ46974687

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 911

sídlo: U Svitavy 2, 618 00 Brno

statutární orgán:

zastoupený: Ing. Libor Vajík – předseda představenstva

Ing. Jiří Pavlíček – místopředseda představenstva

Lydie Zájedová – místopředseda představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek smlouvy o dílo:

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 13. 3. 2017 smlouvu o dílo, jejímž předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Koménka, k.ú. Komňa, km 5,100 – 5,800**, evidenční číslo zakázky **S957/2016/166**, vypracovaného dle podmínek zadávacího podkladu a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, správními akty a touto smlouvou.

I.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodli na změnách smlouvy o dílo takto:

Předmětem dodatku je změna ceny za dílo. Na základě žádosti zhotovitele a zástupců obce ohledně přístupu k úseku stavby v km 5,100-54,840 (u hřiště) z důvodu poškození fotbalového hřiště bylo rozhodnuta změna přístupové cesty k danému úseku z panelové cesty za sjezd do koryta v km 5,180 a ztíženým přístupem a manipulací v korytě toku. Po odkrytí konstrukcí od nánosů a travního drnu, bylo zjištěno poškození opevnění i v jiných úsecích než řešila projektová dokumentace. Po odkrytí opevnění a očištění patek je zřejmé poškození základové části konstrukcí podélného opevnění (zdi a dlažby), jsou v horším stavu, než předpokládal projektant v rámci zpracování projektové dokumentace a bylo rozhodnuto o jejich opravě.

Dodatek č. 2, proto uvádí změny navržených prací, oproti úsekům v původní dokumentaci.

Provedené vícepráce budou mít vliv na navýšení celkové ceny díla, závazné parametry se nezmění a termín dokončení zůstává dle SOD a dodatku č. 1 této smlouvy beze změn.

Cena za dílo dle SOD:	2.291.777,42 Kč bez DPH
Méně práce: SO 04-panelová cesta -	-72.053,47 Kč bez DPH
Více práce: SO 01-oprava	+234.894,- Kč bez DPH
SO 03- Bzj. PP –oprava	+169.055,28 Kč bez DPH
SO 04-sjezd do koryta	+42.818,61 Kč bez DPH
VON	+25.000,- Kč bez DPH
Nová cena díla dle dodatku č.2 SOD	2.691.491,84 Kč bez DPH

Tímto dodatkem č. 2 se mění Čl. III., Cena za dílo, odst. 1:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **2.691.491,84 Kč bez DPH**

Součástí dodatku ke smlouvě je soupis méně prací, soupis víceprací.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění
2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
3. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.

5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobně platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

7. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
8. V ostatním zůstává shora uvedená smlouva č. S957/2016/166 a její dodatek č. 1 beze změn.

V *Brně*....., dne: *25.9.2014*

Ekostavby Brno, a.s.

...
Ing. Libor Vajlk předseda představenstva /
Ing. Jiří Pavlíček místopředseda představenstva
Ekostavby Brno, a.s.

V *Vsetíně*....., dne: *26.9.2014*

...
[01]
Králové
5151
Moravy
setín
...

Ing. Pavel Pernica, vedoucí ST-OPM Vsetín



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Koménka, k.ú. Komňa, km 5,100-5,800

Vášeč: VT Koménka, bezejmenný PB přítok

Zadavatel: Lesy ČR s.p.

Projektant: Terra pozemkové úpravy s.r.o.

Zhotovitel: Ekostavby Brno a.s.

Náklady stavby celkem (bez DPH) (po změnách - nabídka)

	dle SOD	vícepráce (+)	méněpráce (-)	cena po změnách
SO 01 - Koménka - oprava	1 053 984,67 Kč	234 894,00 Kč	- Kč	1 288 878,67 Kč
SO 02 - Koménka - investice	921 349,04 Kč	- Kč	- Kč	921 349,04 Kč
SO 03 - Bzj. PP - oprava	149 856,24 Kč	169 055,28 Kč	- Kč	318 911,52 Kč
SO 04 - panelová cesta	72 053,47 Kč	42 818,61 Kč	72 053,47 Kč	42 818,61 Kč
SO 05 - kácení	9 034,00 Kč	- Kč	- Kč	9 034,00 Kč
Vedlejší a ostatní náklady	85 500,00 Kč	25 000,00 Kč	- Kč	110 500,00 Kč
CELKEM	2 291 777,42 Kč	471 767,89 Kč	- 72 053,47 Kč	2 691 491,84 Kč

Za zhotovitele:

Datum

Razítko, podpis

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 34/2015
Stavba: Koménka, k.ú. Komňa, km 5,100-5,800 - Méně práce

KSO: 833 27 23
Místo: VT Koménka, bezejmenný PB přítok

CC-CZ:
Datum: 19. 12. 2016

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p., ST - OPM Vsetín

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
Ekostavby Brno, a.s.

IČ: 46974687
DIČ: CZ46974687


Projektant:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

IČ: 63320819
DIČ: CZ 63320819

Poznámka:

Cena bez DPH			-72 053,47
	azba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-72 053,47	-15 131,23
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	-87 184,70

Ekostavby Brno, a.s.



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 34/2015

Stavba: Koménka, k.ú. Komňa, km 5,100-5,800 - Méně práce

Místo: VT Koménka, bezejmenný PB přítok

Datum: 19. 12. 2016


Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., ST - OPM Vsetín

Projektant: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRA

Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-72 053,47	-87 184,70	
SO 04	SO 04 - panelová cesta	-72 053,47	-87 184,70	STA

Ekostavby Brno, a.s.
U Světlavy 2



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Koménka, k.ú. Komňa, km 5,100-5,800 - Méně práce

Objekt:

SO 04 - SO 04 - panelová cesta

KSO: 833 27 23

Místo: VT Koménka, bezejmenný PB přítok

CC-CZ:

Datum: 19. 12. 2016

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., ST - OPM Vsetín

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Uchazeč:

Ekostavby Brno, a.s.

IČ: 46974687

DIČ: CZ46974687

Projektant:

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

IČ: 63320819

DIČ: CZ 63320819

Poznámka:

Cena bez DPH

-72 053,47

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH- základní	-72 053,47	21,00%	-15 131,23
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-87 184,70

Ekostavby
U Svobody 1
618 00 Brno

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Koménka, k.ú. Komňa, km 5,100-5,800 - Méně práce

Objekt:

SO 04 - SO 04 - panelová cesta

Místo:

VT Koménka, bezejmenný PB přítok

Datum: 19. 12. 2016

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., ST - OPM Vsetín

Projektant TERRA-POZEMKOVÉ

Uchazeč:

Ekostavby Brno, a.s.

ÚPRAVY, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-72 053,47

HSV - Práce a dodávky HSV

-72 053,47

1 - Zemní práce

-9 291,04

5 - Komunikace pozemní

-23 380,75

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

-35 707,70

998 - Přesun hmot

-3 673,98

Ekostavby Brno, a.s.
U Svatavy 2
618 01 Brno

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Koménka, k.ú. Komňa, km 5,100-5,800 - Méně práce

Objekt:

SO 04 - SO 04 - panelová cesta

Místo:

VT Koménka, bezejmenný PB přítok

Datum: 19. 12. 2016

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., ST - OPM Vsetín

Projektant TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o

Uchazeč:

Ekostavby Brno, a.s.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-72 053,47	
D HSV Práce a dodávky HSV							-72 053,47	
D 1 Zemní práce							-9 291,04	
1	K	113106241	Rozebrání vozovek ze silničních dílců 327,0 m ² panely a podkladní vrstvy jsou majetkem zhotovitele a budou beze zbytku odvezeny ze stavby	m ²	327,000	-10,00	-3 270,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		Součet		327,000			
2	K	113107111	Odstranění podkladu pl do 50 m ² z kameniva těženého tl 100 mm (279+48)*1.15 štěrkopisek	m ²	376,050	-10,00	-3 760,50	CS ÚRS 2016 01
	vv		Součet		376,050			
3	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m ² z kameniva drceného tl 200 mm 10,0 "šterkodrt" tl. 15 cm - nájezdy, výplň mezer mezi panely	m ²	10,000	-15,00	-150,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		Součet		10,000			
4	K	113311121	Odstranění geotextilií v komunikacích 367,05*1.15	m ²	422,108	-5,00	-2 110,54	CS ÚRS 2016 01
	vv		Součet		422,108			
D 5 Komunikace pozemní							-23 380,75	
5	K	564211111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm (279+48)*1.15	m ²	376,050	-15,00	-5 640,75	CS ÚRS 2016 01
	vv		Součet		376,050			
6	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm tl 150 mm 10,0 "výplň mezer, nájезд	m ²	10,000	-30,00	-300,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		Součet		10,000			
7	K	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm 279 +48	m ²	327,000	-20,00	-6 540,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		Součet		327,000			
8	M	593813330	panel silniční IZD 300/100/15 20t 300 x 99 x 15 cm 327/3	kus	109,000	-100,00	-10 900,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		Součet		109,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							-35 707,70	
9	K	1804041RFP	Firem. pol.: Úprava plochy fotbalového hřiště, založení trávníku vč. ošetřování 433,0	m ²	433,000	-35,00	-15 155,00	
	vv		"položka obsahuje: - případné dohnojení, kropení, úpravy plochy fotbalového hřiště, založení trávníku hřišťového, dodání hnojiva a travního osiva		433,000			
	vv		Součet		433,000			
10	K	9116VP.2	Firem pol.: Demontáž a zpětná montáž plotu z pletiva (nový mat.) 10 "Skruz z LK km 5.320 00 - Demontáž a montáž drátěného plotu, včetně dodání potřebného materiálu - pletiva"	m	10,000	-1 000,00	-10 000,00	
	vv		Součet		10,000			
11	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m ² 367,05*1.15	m ²	422,108	-25,00	-10 552,70	CS ÚRS 2016 01
	vv		Součet		422,108			
D 998 Přesun hmot							-3 673,98	
12	K	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílců	t	183,699	-20,00	-3 673,98	CS ÚRS 2016 01

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 34/2015/10/2017
Stavba: Koménka, k.ú. Komňa, km 5,100-5,800 - vícepráce

KSO:
Místo: Komňa

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p., Správa toků - oblast povodí Moravy

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
Ekostavby Brno, a.s.

IČ: 46974687
DIČ: CZ46974687

Projektant:
Terra - pozemkové úpravy, s.r.o.

IČ: 63320819
DIČ: CZ63320819

Poznámka:

Cena bez DPH			471 767,89
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 471 767,89	Výše daně 99 071,26
DPH snížená	Sazba daně 15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			570 839,15

Ekostavby
U Světce 2
618 01 Brno
DIČ: CZ46974687

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 34/2015/10/2017

Stavba: Koménka, k.ú. Komňa, km 5,100-5,800 - vícepráce

Místo: Komňa

Datum:

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., Správa toků - oblast povodí Moravy

Projektant:

Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s.

Terra - pozemkové úpravy, s

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		471 767,89	570 839,15	
SO 01	SO 01 - Koménka - oprava			
SO 03	SO 03 - Bzj. PP - oprava	234 894,00	284 221,74	STA
SO 04	SO 04 - sjezd do koryta	169 055,28	204 556,89	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	42 818,61	51 810,52	STA
		25 000,00	30 250,00	STA

Ekostavby Brno, a.s.
U Svatavy 2



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Koménka, k.ú. Komňa, km 5,100-5,800 - vícepráce

Objekt:

SO 01 - SO 01 - Koménka - oprava

KSO:

Místo: Komňa

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., Správa toků · oblast povodí Moravy

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Uchazeč:

Ekostavby Brno, a.s.

IČ: 46974687

DIČ: CZ46974687

Projektant:

Terra · pozemkové úpravy, s.r.o.

IČ: 63320819

DIČ: CZ63320819

Poznámka:

Cena bez DPH

234 894,00

DPH základní
snížená

Základ daně
234 894,00
0,00


Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
49 327,74
0,00

Cena s DPH

v CZK

284 221,74



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Koménka, k.ú. Komňa, km 5,100-5,800 - vícepráce

Objekt:

SO 01 - SO 01 - Koménka - oprava

Místo:

Komňa

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Lesy ČR,s.p., Správa toků - oblast povodí Moravy

Projektant: Terra - pozemkové

Uchazeč:

Ekostavby Brno, a.s.

úpravy, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

234 894,00

HSV - Práce a dodávky HSV

234 894,00

1 - Zemní práce

9 237,20

2 - Zakládání

5 167,20

4 - Vodorovné konstrukce

18 796,50

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

131 866,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

69 083,82

998 - Přesun hmot

743,28

Ekostavby Brno, a.s.
U Svatavy 2
618 00 Brno

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Koménka, k.ú. Komňa, km 5,100-5,800 - vícepráce

Objekt:

SO 01 - SO 01 - Koménka - oprava

Místo:

Komňa

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., Správa toků - oblast povodí Moravy

Projektant: Terra - pozemkové úpravy, s.r.o.

Uchazeč:

Ekostavby Brno, a.s.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								234 894,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				234 894,00	
D	1		Zemní práce				9 237,20	
1	K	114203103	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárníc do cementové malty	m3	4,692	800,00	3 753,60	CS ÚRS 2017 02
	VV		10,2*0,4 "rozebrání opevnění (dlažby)		4,080			
	VV		0,612 "rozebrání patky dlažby		0,612			
	VV		Součet		4,692			
9	K	130901122	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prokládaného kamenem ručně	m3	0,909	3 000,00	2 727,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		0,909 "bourání zdiva		0,909			
	VV		Součet		0,909			
10	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	10,080	200,00	2 016,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		10,08 "výkop rýhy		10,080			
11	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	5,040	25,00	126,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		10,08*0,50 "50 %		5,040			
14	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých na 95 % PS	m3	12,120	35,00	424,20	CS ÚRS 2017 02
	VV		12,12 "hutněný násyp		12,120			
18	K	182201101	Svahování násypů	m2	6,800	28,00	190,40	CS ÚRS 2017 02
	VV		6,8 "svahování násypů		6,800			
D	2		Zakládání				5 167,20	
21	K	274351111	Bednění základových pasů tradiční oboustranné	m2	8,080	315,00	2 545,20	CS ÚRS 2017 02
	VV		8,08 "bednění		8,080			
22	K	275362021	Výztuž základových patek svařovanými sítěmi KARI	t	0,114	23 000,00	2 622,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		0,114 "plocha*hmotnost 1 m2 , Ocelová výztuž KARI síť KY49,překryv KARY síť na 3 oka, km 5,567-5,575		0,114			
D	4		Vodorovné konstrukce				18 796,50	
24	K	451311521	Podklad pro dlažbu z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 vrstva tl nad 100 do 150 mm	m2	10,200	370,00	3 774,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		10,20 "viz dlažba z LK na MC		10,200			
26	K	461211111	Patka z lomového kamene na maltu cementovou průřez do 0,40 m2	m3	1,521	2 500,00	3 802,50	CS ÚRS 2017 02
	VV		1,521 "betonová patka		1,521			
29	K	465511522	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha nad 20 m2 tl 250 mm	m2	10,200	1 100,00	11 220,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		10,20"dlažba z LK na MC		10,200			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				131 866,00	
31	K	628635411	Spárování zdiva z lomového kamene maltou cementovou hl spár přes 30 do 70 mm	m2	61,060	400,00	24 424,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		0,5*(7,5*0,8+10) "S*L*A (50%) - přespárování zdi MC 15 tl. 0,12 m - stupeň v km 5,092		8,000			
	VV		53,06		53,060			
	VV		Součet		61,060			
32	K	636195212	Vyplnění spár dlažeb z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním	m2	238,760	450,00	107 442,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		(9,8+6,8*0,75*2)+(10*2*1)-5 "stupeň v km 5,092		35,000			
	VV		203,76		203,760			
	VV		Součet		238,760			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				69 083,82	
34	K	938901101	Očištění dlažeb z lomového kamene nebo z betonových desek od porostu	m2	340,700	9,00	3 066,30	CS ÚRS 2017 02
	VV		(9,8+6,8+10)*2*1,8-10 "čištění dlažeb z LK na MC- stupeň v km 5,092		85,760			
	VV		254,94 "čištění dlažeb		254,940			
	VV		Součet		340,700			
35	K	985131RFP	Firem. pol.: Očištění ploch dlažeb, zdiva z LK tlakovou vodou s pracovním tlakem min. 500 barů	m2	393,760	80,00	31 500,80	
	VV		(9,8+6,8+10)*2*1,8-10 "spárování dlažeb - stupeň ze zdiva z LK na MC v km 5,092		85,760			
	VV		254,94 "čištění dlažeb		254,940			
	VV		53,06 "čištění spárovaného zdiva		53,060			
36	K	938903111	Vysekání spár hl do 70 mm v dlažbě z lomového kamene	m2	238,760	138,00	32 948,88	CS ÚRS 2017 02
	VV		(9,8+6,8*0,75*2)+(10*2*1)-5 "přespárování dlažeb z LK na MC 15 tl. 0,07 m - stupeň v km 5,092		35,000			
	VV		203,76		203,760			
	VV		Součet		238,760			
40	K	9891VD.1.1	F.p: Komplení likvidace vešker. vybouraného materiálu (lomový kámen, zdivo z LK na MC, železo bet. konstrukce opěrné zdi) dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek, vč. poplatku za uložení odpadů	m3	9,799	160,00	1 567,84	
	VV		Var. řeš. vybouraného materiálu odvozem a uložení na skládku					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	w		^vé dopravy					
	vv		^vé poplatku za uložení					
	vv		(4,692+0,909) ^mater. z bourání pův. opevnění - dlažeb z LK na MC a její patky + bourání zdiva		5,601			
	w		238,76*0,2*0,070 ^materiál z vysekání spár podélného opevnění - dlažeb a zdiva z LK na MC, 20 % plochy * hl. spáry		3,343			
	w		61,06*0,2*0,07 ^materiál z vysekání spár podélného opevnění - zdiva z LK na MC, 20 % plochy * hl. spáry 0,07 m		0,855			
D	998		Přesun hmot				743,28	
43	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřín	t	24,776	30,00	743,28	CS ÚRS 2017 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Koménka, k.ú. Komňa, km 5,100-5,800 - vícepráce

Objekt:

SO 03 - SO 03 - Bzj. PP - oprava

KSO:

Místo: Komňa

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., Správa toků - oblast povodí Moravy

Uchazeč:

Ekostavby Brno, a.s.

Projektant:

Terra - pozemkové úpravy, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

IČ: 46974687

DIČ: CZ46974687

IČ: 63320819

DIČ: CZ63320819

Cena bez DPH

169 055,28


	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	169 055,28	21,00%	35 501,61
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

204 556,89

Ekostavby Brno, a.s.
U Světlavy 2



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Koménka, k.ú. Komňa, km 5,100-5,800 - vícepráce

Objekt:

SO 03 - SO 03 - Bzj. PP - oprava

Místo:

Komňa

Zadavatel:

Lesy,ČR,s.p., Správa toků - oblast povodí Moravy

Uchazeč:

Ekostavby Brno, a.s.

Datum: 00.01.1900


Projektant: Terra - pozemkové
úpravy, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	169 055,28
1 - Zemní práce	169 055,28
2 - Zakládání	14 148,80
4 - Vodotrubné konstrukce	20 760,80
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	17 571,90
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	81 522,00
998 - Přesun hmot	34 339,76
	712,02



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Koménka, k.ú. Komňa, km 5,100-5,800 - vícepráce

Objekt:

SO 03 - SO 03 - Bzj. PP - oprava

Místo:

Komňa

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

Lesy ČR,s.p., Správa toků - oblast povodí Moravy

Projektant:

Terra - pozemkové úpravy, s.r.o.

Uchazeč:

Ekostavby Brno, a.s.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

169 055,28

D	HSV	Práce a dodávky HSV	169 055,28					
D	1	Zemní práce	14 148,80					
1	K	114203103	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárníc do cementové malty	m3	2,308	800,00	1 846,40	CS ÚRS 2017 02
	vv		5,77*0,4 "rozebrání opevnění (dlažby)		2,308			
9	K	130901122	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prokládaného kamenem ručně	m3	3,636	3 000,00	10 908,00	CS ÚRS 2017 02
	vv		3,636 "bourání zdiva		3,636			
	vv		Součet		3,636			
10	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	5,040	200,00	1 008,00	CS ÚRS 2017 02
	vv		5,04 "výkop rýhy		5,040			
11	K	132301209	Příplatek za leplivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	2,520	25,00	63,00	CS ÚRS 2017 02
	vv		5,04*0,50 "50 %		2,520			
14	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhlých na 95 % PS	m3	6,040	35,00	211,40	CS ÚRS 2017 02
	vv		6,04 "hutněný násyp		6,040			
18	K	182201101	Svahování násypů	m2	4,000	28,00	112,00	CS ÚRS 2017 02
	vv		4,0 "svahování násypů		4,000			
D	2	Zakládání	20 760,80					
21	K	274351111	Bednění základových pasů tradiční oboustranné	m2	32,320	315,00	10 180,80	CS ÚRS 2017 02
	vv		32,32 "bednění		32,320			
22	K	275362021	Výtuž základových patek svařovanými sítěmi KARI	t	0,460	23 000,00	10 580,00	CS ÚRS 2017 02
	vv		58,176*0,0079 "plocha*hmotnost 1 m2 , Ocelová výtuž KARI síť KY49,překryv KARY síť na 3 oka, km 5,567-5,575		0,460			
D	4	Vodorovné konstrukce	17 571,90					
24	K	451311521	Podklad pro dlažbu z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 vrstva tl nad 100 do 150 mm	m2	5,770	370,00	2 134,90	CS ÚRS 2017 02
	vv		5,77 "viz dlažba z LK na MC		5,770			
26	K	461211111	Patka z lomového kamene na maltu cementovou průřez do 0,40 m2	m3	3,636	2 500,00	9 090,00	CS ÚRS 2017 02
	vv		3,636 "betonová patka		3,636			
29	K	465511522	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha nad 20 m2 tl 250 mm	m2	5,770	1 100,00	6 347,00	CS ÚRS 2017 02
	vv		5,77 "dlažba z LK na MC		5,770			
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	81 522,00					
31	K	628635411	Spárování zdiva z lomového kamene maltou cementovou hl spár přes 30 do 70 mm	m2	46,800	400,00	18 720,00	CS ÚRS 2017 02
	vv		46,80		46,800			
32	K	636195212	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním	m2	139,560	450,00	62 802,00	CS ÚRS 2017 02
	vv		139,56		139,560			
	vv		Součet		139,560			
D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	34 339,76					
34	K	938901101	Očištění dlažby z lomového kamene nebo z betonových desek od porostu	m2	112,000	9,00	1 008,00	CS ÚRS 2017 02
	vv		112,0 "čištění dlažeb		112,000			
	vv		Součet		112,000			
35	K	985131RFP	Firem. pol.: Očištění ploch dlažeb, zdiva z LK tlakovou vodou s pracovním tlakem mín. 500 barů	m2	158,800	80,00	12 704,00	
	vv		112,0 "čištění dlažeb		112,000			
	vv		46,8 "čištění spárování zdiva		46,800			
36	K	938903111	Vysekání spár hl do 70 mm v dlažbě z lomového kamene	m2	139,560	138,00	19 259,28	CS ÚRS 2017 02
	vv		139,56		139,560			
	vv		Součet		139,560			
40	K	9891VD.1.1	F.p: Komplet likvidace vešker. vybouraného materiálu (lomový kámen, zdivo z LK na MC,železo bet. konstrukce opěrné zdi) dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek, vč. poplatku za uložení odpadů	m3	8,553	160,00	1 368,48	
	vv		"var. řeš. vybouraného materiálu odvozem a uložením na skládku					
	vv		"vč dopravy					
	vv		"vč poplatku za uložení					
	vv		(2,308+3,636) "mater. z bourání pův. opevnění - dlažeb z LK na MC a její patky + bourání zdiva		5,944			
	vv		139,56*0,2*0,070 "materiál z vysekání spár podélného opevnění - dlažeb z LK na MC, 20 % plochy * hl. spáry		1,954			
	vv		46,80*0,2*0,07 "materiál z vysekání spár podélného opevnění - zdiva z LK na MC, 20 % plochy * hl. spáry 0,07 m		0,655			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	998		Přesun hmot				712,02	
43	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	23,734	30,00	712,02	CS ÚRS 2017 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Koménka, k.ú. Komňa, km 5,100-5,800 - vícepráce

Objekt:

SO 04 - SO 04 - sjezd do koryta

KSO:

Místo: Komňa

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., Správa toků - oblast povodí Moravy

Uchazeč:

Ekostavby Brno, a.s.

Projektant:

Terra - pozemkové úpravy, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

46974687

DIČ:

CZ46974687

IČ:

63320819

DIČ:

CZ63320819

Cena bez DPH

42 818,61


	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	42 818,61	21,00%	8 991,91
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

51 810,52

Ekostavby Brno, a.s.
IČ: 46974687



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Koménka, k.ú. Komňa, km 5,100-5,800 - vícepráce

Objekt:

SO 04 - SO 04 - sjezd do koryta

Místo:

Komňa

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., Správa toků - oblast povodí Moravy

Projektant: Terra - pozemkové

Uchazeč:

Ekostavby Brno, a.s.

úpravy, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

42 818,61

HSV - Práce a dodávky HSV

42 818,61

1 - Zemní práce

9 760,00

4 - Vodorovné konstrukce

29 250,00

998 - Přesun hmot

3 808,61

Ekostavby Brno, a.s.
U Olšavky 2
602 00 Brno

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Koménka, k.ú. Komňa, km 5,100-5,800 - vícepráce

Objekt:

SO 04 - SO 04 - sjezd do koryta

Místo:

Komňa

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., Správa toků - oblast povodí Moravy

Projektant: Terra - pozemkové úpravy, s.r.o.

Uchazeč:

Ekostavby Brno, a.s.

pč	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							42 818,61	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				42 818,61	
D	1		Zemní práce				9 760,00	
1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	80,000	87,00	6 960,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		80,0 "odstranění nájezdu do koryta toku, vč. naložení na dopravní prostředek		80,000			
2	K	171101101	Úložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	80,000	35,00	2 800,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		"postupné ukládání a hutnění po vrstvách tl. max. 0,40 m, tvar násypu dle výkresu					
	vv		80,0 " sjezd do koryta - využití přebytečné výkopové zeminy		80,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				29 250,00	
3	K	462512161	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 200 kg bez výplně	m3	29,250	1 000,00	29 250,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		29.25 "zához z lk pro sjezd		29,250			
D	998		Přesun hmot				3 808,61	
4	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystrin	t	58,594	65,00	3 808,61	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Koménka, k.ú. Komňa, km 5,100-5,800 - vícepráce

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Komňa

Zadavatel:

Lesy ČR,s.p., Správa toků · oblast povodí Moravy

Uchazeč:

Ekostavby Brno, a.s.

Projektant:

Terra - pozemkové úpravy, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

IČ: 46974687

DIČ: CZ46974687

IČ: 63320819

DIČ: CZ63320819

Cena bez DPH

25 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	25 000,00	21,00%	5 250,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

30 250,00

Ekostavby Brno, a.s.
U Svavy 2
618 01 Poo



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Koménka, k.ú. Komňa, km 5,100-5,800 - vícepráce

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Komňa

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., Správa toků - oblast povodí Moravy

Projektant: Terra - pozemkové

Uchazeč:

Ekostavby Brno, a.s.

úpravy, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]


Náklady soupisu celkem

25 000,00

N00 - Vedlejší a ostatní náklady

25 000,00

Ekostavby Brno, a.s.



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Koménka, k.ú. Komňa, km 5,100-5,800 - vícepráce

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Komňa

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., Správa toků - oblast povodí Moravy

Projektant: Terra - pozemkové úpravy, s.r.o.

Uchazeč:

Ekostavby Brno, a.s.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							25 000,00	
D	N00		Vedlejší a ostatní náklady				25 000,00	
1	K	20093RFP	Příplatek za ztížený přístup a manipulaci v korytě toku	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	
	W		Součástí položky je:					
	W		příplatek za ztížený přístup, manipulaci a pojezdu techniky v toku					
	W		práce související se ztíženým přístupem a nutností pohybu mechanizace, pracovníků, dopravování materiálů, odvozu vybouraných hmot, výkopků a jiných					
	W		zemních materiálů. Položka zahrnuje opravu koryta toku porušeného pojezdu					
	W		mechanizace a veškerými dalšími činnostmi souvisejícími s realizací stavby					
	W		Ztížený přístup se předpokládá v úseku podél fotbalového hřiště.					
	W		1 *doprava materiálu a vybouraných hmot korytem		1,000			