

139.	K	712	712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy - det 1,4,4,7a,6,10	m2	1 811,400	-238,640	-801,760
140.	M	MAT	683000001	separační geotextilie 500 g/m2	m2	2 083,110	-274,436	-822,024
N6	K		776590100	Úprava podkladu nálepných ploch vysátím	m2		238,640	727,530
141.	K	712	7123911721	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy - det 6	m2	134,270		-12,940
142.	M	MAT	683000002	separační geotextilie 700 g/m2	m2	153,100		-14,880
143.	M	MAT	683000003	separační geotextilie 1200 g/m2	m2	1,310		-1,310
144.	K	712	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	14 550,039	-818,540	-1 134,370
	D		772	Podlahy z kamene				
145.	K	772	772421129	Montáž obkladu soklů svlých deskami z mrazuvzdorné dlažby tl 30 mm do cementové malty v 100 mm - det 4	m	134,900		
146.	M	MAT	583811002	sokl rovný 10 cm tl 3 cm vč řezání	m	148,390		
147.	K	772	772520009	Řezání dlažby stávající a nové u obrubníku	m	221,200		
	K	772	772R	Řezání žulových obrubníků - výšková úprava	m			37,800
148.	K	772	772521149	Kladení dlažby z kamene pravouhlych desek tl 30 mm do drenážního maltového lože vč spárování - det 1	m2	1 661,160		
149.	M	MAT	583811001	deska kamenná vel 1000x500x30 mm, G654 - povrch opalovaný a kartáčovaný, místo lomu Člna - nutno vyzorkovat	m2	1 827,280	-210,000	
N20	K		R1	Dodávka kamenných obrubníků 200x140x400 - zakázková výroba	kus			31,000
N24	K		R6	Kartáčování povrchu a doprava dlažby dodané objednatelem	m2		210,000	
150.	K	772	772X2	Čištění přípravkem, ref. výr. Bellinzoni BERT 27	m2	1 661,160	-235,900	-737,020
151.	K	772	772X3	Impregnace přípravkem, ref. výr. Bellinzoni IDEA XC (min. 2 vrstvy)	m2	1 661,160	-235,900	-737,020
152.	K	772	998772201	Přesun hmot procentní pro podlahy z kamene v objektech v do 6 m	%	40 876,018	-1 987,180	-1 051,170
	D		782	Dokončovací práce - obklady z kamene				
153.	K	782	782531323	Montáž obkladu stávajícího na stěny obklad tloušťky 30 mm - det 7a	m2	8,400		
154.	K	782	998782201	Přesun hmot procentní pro obklady kamenné v objektech v do 6 m	%	10,000		
	D		783	Dokončovací práce - nátěry				
155.	K	783	783201899	Očištění, odmastění, zdrsnění částí ocelových sloupů	m2	1,080		
	D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	D		VRN3	Zařízení staveniště				
156.	K	000	031002099	Zařízení staveniště	Kč	1,000		
	D		VRN4	Inženýrská činnost				
157.	K	000	045002099	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000		
	D		VRN6	Územní vlivy				
158.	K	000	062002000	Ztížené dopravní podmínky	Kč	1,000		
	D		VRN7	Provozní vlivy				
159.	K	000	079002000	Ostatní provozní vlivy	Kč	1,000		
				Celkem				

CENA CELKEM ZL_IV+ ZL_III (bez DPH)

1 695 053,41 Kč

f