

Dodatek č.2 SMLOUVY O DÍLO č. 31/2017/RR/FoIP

uzavřený podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

1. Objednatel: **Město Bílovec**
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec
Zastoupeno ve věcech smluvních: **Mgr. Pavel Mrva, starosta města**
Zastoupeno ve věcech technických
- stavební dozor: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED] c
Číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 00297755
DIČ: CZ00297755
E-mail: [REDACTED]
(dále jen objednatel)

a

2. Zhotovitelem: **REBUILD s.r.o.**
Na Březích 566, 747 22 Dolní Benešov
Zastoupený ve věcech smluvních: **Lukáš Kozma, jednatel**
Zastoupen ve věcech technických: **Lukáš Kozma, jednatel**
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
DIČ: CZ 28573013
IČO: 28573013
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 32656.
(dále jen zhotovitel)

- společně označování jako „smluvní strany“

tohoto obsahu:

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně a doplnění smlouvy o dílo č. 31/2017/RR/FoIP ze dne 4. 5. 2017, ve znění dodatku č.1 ke smlouvě o dílo 31/2017/RR/FoIP ze dne 17.8.2017 na „**Renovaci kaple v Nových Dvorech**“.

Článek I. Předmět smlouvy se doplňuje o body č.12 a 13. takto:

12. Bude provedeno statické zajištění štitové zdi a to dodatečným vyztužením spojeným s věncem. Důvodem je nestabilita způsobená absencí spojovací malty ve zdivu.
13. S ohledem na vyvolané změny v průběhu prací a následující technologické postupy je nutné provést v 1.etapě nátěry tesařských konstrukcí (prvky krovu), zároveň bude proveden vnitřní zásyp a drenáž až ve 2.etapě.

Článek II. Cena se upravuje takto:

1. Celková cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná a to ve výši:

	Cena bez DPH	DPH (21%)	Cena s DPH
	v Kč	v Kč	v Kč
1. etapa - SOD	574 995,86	120 749,13	695 744,99
Dodatek č.1	+154 075,66	+32 365,89	+186 431,55
	-48 647,61	- 10 216,00	-58 863,61
Dodatek č.1 celkem	+105 428,05	+22 149,89	+127 567,94
Dodatek č.2	+22 187,06	+4 659,28	+26 846,34
	-10 403,89	- 2 184,82	-12 588,71
Dodatek č.2 celkem	+11 783,17	+2 474,46	+14 257,63
1. etapa celkem	692 207,08	145 373,48	837 570,56
2. etapa - SOD	433 004,14	90 930,87	523 935,01
Dodatek č.1	-54 873,00	-11 533,33	-66 396,33
Dodatek č.2	+ 10 403,89	+ 2 184,82	+ 12 588,71
	- 6 951,04	- 1 459,72	- 8 410,76
Dodatek č.2 celkem	+ 3 452,85	+ 725,10	+ 4 177,95
2. etapa celkem	381 583,99	80 122,64	461 716,63
CELKOVÁ CENA DÍLA	1 073 791,07	225 496,12	1 299 287,19



(slovy: jeden milion sedmdesát tři tisíc sedm set devadesát jedna koruna česká a sedm haléřů bez DPH)

V případě stavebních nebo montážních prací v souladu s §92a zákona o DPH je povinnost přiznat a zaplatit daň na výstupu přenesena na příjemce plnění v souladu s platnými předpisy.

- 2) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- 3) Tento dodatek č.2 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 31/2017/RR/FoIP


- 4) Tento dodatek byl sepsán v 5 originálech, z nichž 3 originály obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 5) Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo byl schválen 107. schůzí rady města Bílovec dne 9.10.2017 usnesením č. RM/107/2131.

V Bílovci dne 20-10-2016



Mgr. Pavel Mrva / starosta města

V Bílovci dne 20-10-2016

Za zhotovitele:


Lukáš Kozma, jednatel

Příloha – položkový rozpočet

Převod z druhé do první etapy

6 951,04

40	K	783218111	Dvojnásobný lazurovací syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	74,826	86,00	6 435,04
	VV		(0,14+0,1)*2*(6,7*2+1,8*3)		9,024		
	VV		(0,12+0,16)*2*(3,5*14+4,0*4)		36,400		
	VV		(0,14+0,18)*2*4,7*4		12,032		
	VV		0,12*4*1,8*3		2,592		
	VV		(0,14+0,16)*2*5,15		3,090		
	VV		(0,06+0,14)*2*1,3*5		2,600		
	VV		0,1*4*(2,0*6+1,0*4)		6,400		
	VV		(0,14+0,18)*2*1,4*3		2,688		
	VV		Součet		74,826		
41	K	783226101	Protipožární akrylátový nátěr tesařských konstrukcí	m2	6,000	86,00	516,00
	VV		"kleština,vzpěra" 6,0		6,000		

Převod z druhé do první etapy

10 403,89

7	K	211971110	Zřízení opláštění zeber nebo trativodu geotextilií v ryze nebo zarezu sklonu do 1:2	m2	52,500	17,60	924,00
	VV		35*1,5		52,500		
8	M	693111460	geotextilie 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	63,000	20,30	1 278,90
	VV		52,500*1,2		63,000		
9	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	33,000	35,73	1 179,09
	VV		33		33,000		
15	K	635111141	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 s udusáním	m3	6,106	1 150,00	7 021,90
	VV		30,53*0,2		6,106		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: **Renovace kaple v Nových Dvorech - I. etapa - Statické zajištění štítové zdi- Vícepráce**

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 29.08.2017

Objednavatel:

Město Bílovec , Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Rebuild s.r.o., Na březích 566, Dolní Benešov

IČ:

28573013

DIČ:

CZ-28573013

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	15 236,02
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	15 236,02
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	15 236,02	3 199,56
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	18 435,58
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Renovace kaple v Nových Dvorech - I. etapa - Statické zajištění štítové zdi- Vícepráce

Místo: Datum: 29.08.2017

Objednavatel: Město Bílovec , Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec Projektant:
Zhotovitel: Rebuild s.r.o., Na březích 566, Dolní Benešov Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	15 236,02
HSV - Práce a dodávky HSV	15 236,02
1 - Statické zajištění štítové zdi	15 236,02
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	15 236,02

ROZPOČET

Stavba: Renovace kaple v Nových Dvorech - I. etapa - Statické zajištění štítové zdi- Vícepráce

Místo: Datum: 29.08.2017

Objednavatel: Město Bílovec , Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec Projektant:
Zhotovitel: Rebuild s.r.o., Na březích 566, Dolní Benešov Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

15 236,02

HSV - Práce a dodávky HSV

15 236,02

1 - Statické zajištění štítové zdi

15 236,02

1	K	967031732r	Přísekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC - rohů před kotvením výztuže	m	7,800	228,00	1 778,40
			"z venkovní strany" 1,95*2		3,900		
			" z vnitřní strany" 1,95*2		3,900		
			Součet		7,800		
2	K	974031154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm	m	1,400	196,00	274,40
			0,7*2		1,400		
			Součet		1,400		
3	K	619995001r	Podmazání pod ocelovou konstrukcí maltou	m	7,800	119,00	928,20
			1,95*4		7,800		
			Součet		7,800		
4	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 250 kg	kg	60,000	78,00	4 680,00
5	K	767995116-SP	Specifikace materiálu - atypické zámečnické konstrukce	kg	60,000	58,00	3 480,00
6	K	273362221r	Svařovaný nosný spoj výztuže tupý D prutů do 12 mm	kus	12,000	190,00	2 280,00
7	K	985331211r	Osazování závitových tyčí včetně vyvrtání otvoru	ks	6,000	248,00	1 488,00
8	K	998767202	Přesun hmot	%	182,690	1,79	327,02

