

PŘÍLOHA 1
ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název zakázky (akce): „Sanace skalních zářezů v úseku Bruntál – Milotice nad Opavou“

Číslo veřejné zakázky*: 6356020

Pořadové číslo změnového listu: 1

Zdůvodnění a popis změny:

V průběhu přípravných prací byl zjištěn menší objem odstranění křovin a stromů v místě sanace skalního zářezu než předpokládalo zadání. Dále došlo k úbytku rozsahu čištění skalního masívu od zvětralin, sutě, svahových hlín a nestabilních bloků hornin.

- Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m²
- Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm
- Kácení ve ztížených podmínkách prům. do 200 mm, svah 1 : 1
- Spálení větví stromů o průměru nad 100 mm
- Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm
- Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm
- Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m³
- Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m³
- Vodorovné přemístění výkopku do 2000 m pracovním vlakem
- Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
- Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7
- Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
- Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m
- Uložení sypaniny na skládku - modelace na výšku přes 2m
- Poplatek za skládku horniny 1-4
- Poplatek za skládku horniny 5-7

Po odstranění křovin a očištění skalní stěny byla provedena geotechnická rekognoskace s následným přehodnocením a upřesněním rozsahu navržených sanačních prací.

- Vrty pro injektování povrch., přenosnými klady do 56 mm, do 10m, hornina tř 4
- D + M Zajišťovací sítě s oky 6x8 Galmac včetně spon SPENAX
- D + M CKT 22 ocel S670H, délka 2,5m, v.č. 3ks ampulí Lokset HS Slow 24/800
- Kotva lan z betonářské oceli dl. 2,5m, v.č. zálivky Ekoment RT
- D + M Opěrné desky z oceli 150X150X8 mm vč. antikoroziní úpravy
- D + M Zřízení protierozního zpevnění svahů georochoží Macmat L9.1
- D + M Obvodové lano pozinkové pr. 10 mm

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE

* uvedené v registru VZ

Finanční vyjádření změny v Kč:

Přehled prací (v členění podle soupisu prací)	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m ²		
Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm		
Kácení ve ztížených podmínkách prům. do 200 mm, svah 1 : 1		
Spálení větví stromů o průměru nad 100 mm		
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm		
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm		
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³		
Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m ³		
Vodorovné přemístění výkopku do 2000 m pracovním vlakem		
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4		
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7		
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m		
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m		
Uložení sypaniny na skládku - modelace na výšku přes 2m		
Poplatek za skládku horniny 1-4		
Poplatek za skládku horniny 5-7		
Vrty pro injektování povrch., přenosnými kladivý do 56 mm, do 10m, hornina tř 4		
D + M Zajišťovací síť s oky 6x8 Galmac včetně spon SPENAX		
D + M CKT 22 ocel S670H, délka 2,5m, v.č. 3ks ampulí Lokset HS Slow 24/800		
Kotva lan z betonářské oceli dl. 2,5m, v.č. zálivky Ekoment RT		
D + M Opěrné desky z oceli 150X150X8 mm vč. antikoroziční úpravy		
D + M Zřízení protierozního zpevnění svahů georochoží Macmat L9.1		
D + M Obvodové lano pozinkové pr. 10 mm		
Celkem	865 600,-	852 230,-

Cena dle SOD	5 244 424,-
Cena díla včetně předchozích Dodatků	
Cena díla po změně dle Dodatku	5 257 794,

Cena změn vyjádřená v % z ceny SOD	16,51	16,25
Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřená v % z ceny SOD		
Celková cena změn včetně Dodatku vyjádřená v % z ceny SOD	16,51	16,25

1/ Návrh změny vypracoval*:

2/ Stanovisko TDS:

Doporučuji

Nedoporučuji

3/ Stanovisko přednosty odborné správy:

Doporučuji

Nedoporučuji

4/ Stanovisko ředitele OŘ:

Schvaluji

Neschvaluji

Příloha změnového listu: Soupis prací

* jméno, funkce, organizace/firma