

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Komunikace Komenského náměstí pod Burgetem
 Objekt: SO.101 - SO.101 - Komunikace ZMĚNOVÝ LIST č.2

Objednatel: Statutární město Mladá Boleslav

Zhotovitel: Správa komunikací s.r.o.

Místo:

Zpracoval: František Beránek

Datum: 9. 10. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV Práce a dodávky HSV							-8 609,61
R10 Společné zemní práce							-83,37
8	R	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním -7,0*1,11	m2	-7,770	10,73	-83,37
					-7,770		
R11 Zemní práce pro komunikace							-468,25
9	R	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 " odpočet plochy ZMĚNA " -(0,050*7,0*1,05) -(0,400*7,0*1,11) Součet	m3	-3,476	111,09	-386,15
					-0,368		
					-3,108		
					-3,476		
10	R	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost -3,476 "- viz. položka 122202202 - odkopávky pro silnice" Součet	m3	-3,476	23,62	-82,10
					-3,476		
					-3,476		
R50 Podkladní vrstvy							-3 640,64
27	R	564871115	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 290 mm -7,0	m2	-7,000	156,00	-1 092,00
					-7,000		
28	R	564561111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 200 mm -(2*7,0*1,11)	m2	-15,540	20,79	-323,08
					-15,540		
29	583	583441R01	štěrkodrt' frakce 0-63 třída B Výměna podloží - celková tl. 400 mm : -(0,400*7,0*1,11*2,45) "- komunikace - 2 vrstvy" Součet	t	-7,615	292,26	-2 225,56
					-7,615		
					-7,615		
R54 Pojížděné komunikace pro pěší - vjezdy ze žulové dlažby							-4 417,35
30	R	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženeho tl 50 mm -7,0	m2	-7,000	631,05	-4 417,35
					-7,000		
Celkem							-8 609,61